

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO vedené pod č. BiHK 1875/2023

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Římskokatolická farnost Rosice nad Labem**
zastoupená P. Bc.Th. Jan Uhlíř, administrátor excurrento farnosti
Sídlo: Kostelní 92, 530 02 Pardubice 2
IČ: 64242978
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1210193319/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):
Ing. Petr Kolbaba, vikariátní stavební technik BiHK
Mobil: 605 227 117
E-mail: kolbaba.petr@dihk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **LOUČKA Pardubice s.r.o.**
zastoupená Ing. Radek Loučka – jednatel společnosti
Sídlo: Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
IČ: 45537453
DIČ: CZ45537453
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 17103-524/0600

Osoba oprávněná jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):
p. M. Bartoníček
(dále jen zhotovitel)

1. Preambule

Vzhledem k tomu, že

- 1.1. smluvní strany dne 19.6.2023 uzavřely Smlouvu o dílo č. 1875/2023 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je **Dokončení opravy střechy nad lodí kostela v Rosicích nad Labem.** (dále jen „**Dílo**“);
- 1.2. smluvní strany se dohodly, že předmět Díla bude dělen na etapy, přičemž finanční objem jednotlivých etap v letech bude postupně upřesňován a řešen v dodatcích ke Smlouvě,

se objednatel se zhotovitelem rozhodli uzavřít dodatek ke Smlouvě následujícího znění:

2. Předmět dohody

- 2.1. Touto dohodou smluvní strany upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že etapou Díla pro rok 2025 jsou práce uvedené v příloze této dohody s úplnými položkovými rozpočty Díla: **přílohu č. 1** ze dne 19. 5. 2025 tvoří položkový rozpočet na pokračující práce na opravě střechy a krovu v lodi kostela a prací s tím souvisejících, dle sjednané SoD. Přílohy jsou nedílnou součástí této dohody.
- 2.3. Etapa Díla 2025 bude provedena v době:
Zahájení prací etapy 2025: červenec 2025
Dokončení prací etapy 2025: 30. 11. 2025
- 2.4. Cena etapy Díla 2025 činí:
Cena za další etapu celkem (bez DPH): 248 789,47 Kč
Cena Díla s DPH: 301 035,26 Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tato dohoda obsahuje veškerá jejich prohlášení a ujištění, a že v této dohodě uvedly veškeré okolnosti, které považují za rozhodující pro uzavření této dohody.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této dohody je výsledkem jednání obou smluvních stran a že každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této dohody, kterou v souladu se svými vlastními zájmy plně využila, přičemž změnu práv a povinností provedenou touto dohodou nepovažuje ani jedna smluvní strana za podstatnou změnu okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena.
- 3.4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti po podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran dnem schválením Biskupstvím královéhradeckým.

3.5. Tato dohoda je vyhotovena v českém jazyce ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom paré a jedno paré obdrží Biskupství královéhradecké.


Přílohy: č. 1 Položkový rozpočet – pokračování prací na opravě střechy a krovu v lodi kostela sv. Václava v Rosicích nad Labem

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne 23.05.2025


.....
za Římskokatolická farnost


**ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
ROSICE NAD LABEM**
Kostelní 92 • 530 02 Pardubice
IČ: 642 42 978


.....
za LOUČKA Pardubice s.r.o.

LOUČKA Pardubice s.r.o.
Jednatel: Ing. Radek Loučka
Legionářská 573, 533 51 Pardubice
IČ: 45537453 DIČ: CZ45537453

Biskupství královéhradecké schvaluje dne: 19.6.2025

Č.j.: BiHK- 1641/2025


.....
Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký



KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Pokračování opravy střechy nad lodí kostela sv. Václava v Rosicích nad Labem	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Pardubice VII-Rosice
		IČO	DIČ
Objednatel	Římskokatolická farnost Rosice nad Labem		
Projektant			
Zhotovitel	LOUČKA Pardubice s.r.o.	45537453	CZ45537453
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		4 878,22
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	243 911,25		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		4 878,22
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 248 789,47			
 LOUČKA Pardubice s.r.o. Jednatel: Ing. Radek Loučka Legionářská 573, 533 51 Pardubice IČ: 45537453 DIČ: CZ45537453 ①				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	248 789,47	52 245,79
				Cena s DPH			301 035,26
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pokračování opravy střechy nad lodí kostela sv. Václava v Rosicích nad Labem

Objednatel: Římskokatolická farnost Rosice nad Labem
Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.
Místo: Pardubice VII-Rosice

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
		0,00	248 789,47	248 789,47	0,000	0,000
		0,00	248 789,47	248 789,47	0,000	0,000
	Celkem bez DPH	0,00	248 789,47	248 789,47	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pokračování opravy střechy nad lodí kostela sv. Václava v Rosicích nad Labem

Objednatel: Římskokatolická farnost Rosice nad Labem

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo: Pardubice VII-Rosice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 54 786,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 34 551,00

1	003	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	90,000	140,00	12 600,00
2	003	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	5 400,000	1,90	10 260,00
3	003	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	90,000	85,00	7 650,00
4	003	943311111	Montáž lešení prostorového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	90,000	0,00	0,00
5	003	943311811	Demontáž lešení prostorového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	74,000	0,00	0,00
6	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	30,000	25,00	750,00
7	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	30,000	9,70	291,00
8	013	997013011	Vykližení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m	t	0,000	5 000,00	0,00
9	013	997013325	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	0,000	1 900,00	0,00
10	R	941035201	Doprava lešení	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00

99 Přesun hmot 20 235,00

11	013	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně (přesun krytiny na kontejner)	t	3,900	2 100,00	8 190,00
12	013	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	10,000	600,00	6 000,00
13	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,900	350,00	1 365,00
14	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,900	300,00	1 170,00
15	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	3,900	900,00	3 510,00

PSV Práce a dodávky PSV 189 125,25

741 Elektromontáže - silnoproud 0,00

16	R	7414100R1	Hromosvod PZ demontáž původního vedení vč. podpěr	m	48,000	0,00	0,00
17	R	7414100R2	Hromosvod PZ nová střešní část do původního stavu napojení na stávající zemnění + 2 ks nový jímač	m	48,000	0,00	0,00
18	R	7418100R3	Revizní zpráva hromosvodu	kus	1,000	0,00	0,00

762 Konstrukce tesařské 71 389,25

19	762	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	2,600	0,00	0,00
20	762	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m3	2,600	0,00	0,00
21	605	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	2,600	0,00	0,00
22	762	762342211	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	55,000	320,00	17 600,00

23	605	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	bm	472,551	48,00	22 682,45
24	762	762342811	Demontáž latování střeš z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	55,000	75,00	4 125,00
25	762	762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba přes 9 do 12,5 m	kus	8,000	0,00	0,00
26		605121301	Řezivo pro montážní podepření, heverování	m3	0,425	0,00	0,00
27		605111352	Řezivo fošny středové, š. 200mm, tl. 25, dl. 5,0 m	m3	0,210	0,00	0,00
57	762	762332941	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovanými průřezové plochy do 224 cm2	m	39,000	0,00	0,00
58	605	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2	m3	1,326	0,00	0,00
29	R	762521901	Oprava konstrukce krovu protézováním	m3	2,600	0,00	0,00
28	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,960	1 700,00	1 632,00
30	R	763331501	Vyrovnaní konstrukce krovu vrchními klíny	m2	55,000	280,00	15 400,00
31	R	783819501	Očištění konstrukce krovu rýžovým kartáčem	m3	6,430	1 200,00	7 716,00
32	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,876	1 800,00	1 576,80
33	762	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,876	750,00	657,00

764 Konstrukce klempířské

0,00

34	764	764231230	Lemování zdí Cu tvrdá krytina rš 330 mm	m	20,000	0,00	0,00
35	764	764252203	Žlab Cu podokapní půlkruhový rš 330 mm do 45°	m	29,000	0,00	0,00
36	R	764295465	Střešní prvky - kříž, lemování Cu	kus	0,000	0,00	0,00
37	764	764352811	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 45°	m	29,000	0,00	0,00
38	764	764359811	Demontáž kotlík kónický do 45°	kus	3,000	0,00	0,00
39	R	764500321	Spojovací materiál pro klempířské prvky	soubor	1,000	0,00	0,00
40	764	764234411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš přes 800 mm	m2	20,000	0,00	0,00
41	764	764554203	Odpadní trouby Cu kruhové D 120 mm	m	12,000	0,00	0,00
42	764	764751113	Odpadní trouby Lindab kruhové rovné SROR D 120 mm	m	12,000	0,00	0,00
43	764	764751133	Odpadní trouby Lindab koleno BK D 120 mm	kus	3,000	0,00	0,00
44	764	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	0,000	0,00	0,00

765 Konstrukce pokrývačské

100 615,00

45	765	765111102	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 45° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí	m2	55,000	450,00	24 750,00
46	596	596600100	taška bobrovka základní segmentový řez 18x38 cm	kus	2 100,000	29,00	60 900,00
47	765	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu přes 30° na sucho do suti	m2	55,000	85,00	4 675,00
48	765	765111831	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30°	m2	55,000	42,00	2 310,00
49	765	765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m	8,000	0,00	0,00
50	765	765114311	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem kovovým	m	8,000	0,00	0,00
51	765	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve (dočasně)	m2	55,000	0,00	0,00
52	283	283292520	fólie difúzní JUTA FOL D Standard 140 g/m2 (dočasně)	m2	57,750	0,00	0,00
53	765	998765111	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m (nová krytina bobrovka)	t	3,800	1 700,00	6 460,00
54	765	998765111	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace (nová krytina bobrovka)	t	3,800	400,00	1 520,00

783 Dokončovací práce - nátěry

17 121,00

55	R	783783321	Nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	114,140	150,00	17 121,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 878,22

VRN3 Zařízení staveniště 4 878,22

56	000	030001000	Zařízení staveniště	%	243 911,250	0,02	4 878,22
----	-----	-----------	---------------------	---	-------------	------	----------

Celkem bez DPH 248 789,47