



Spis.značka

S-META 1073/2014 OI/Su 10

Tábor

Číslo jednací

METAB 32773/2014/OI/Su

9.7.2014

Vyřizuje

Suchánková Dáša Ing., tel. 381 486 326

Veřejná zakázka s názvem „Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (bývalá Sokolská plovárna v Táboře) – I. etapa“

Evidenční číslo VZ: 479399

- dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

Zadavatel na základě níže uvedených dotazů tímto v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

„K položce 1. – Instalace + pronájem a náklady na provoz monitorovací stanice:

V celé EU se práce při demontáži střešních krytin provádějí v tzv. otevřeném kontrolovaném pásmu. Není nám tedy jasné, co je myšleno monitorovací stanicí. Běžně používáme monitoring podtlaku, ale v případě práce s azbestem v uzavřeném kontrolovaném pásmu.“

Dotaz č. 2

„Položka 10. - Měření úrovně azbestu v průběhu a po dokončení bouracích prací pracovníky zhotovitele:

Je obvyklé, že při práci v otevřeném kontrolovaném pásmu je požadováno měření expozice pracovníků v průběhu práce s azbestem. Ostatní měření jako například po dokončení mají vzhledem k polétavosti respirabilních vláken na otevřeném prostranství, téměř nulovou vypovídající hodnotu a zároveň pro tato měření nejsou nastaveny limitní hodnoty. Citovaná norma ČSN ISO EN se věnuje pouze vnitřnímu prostředí objektů.“

Odpovědi k dotazům

Na základě dotazů uchazeče, které se vztahují **k soupisu č. 104 – Nakládání s azbestem SO 01 – Příprava území** v uveřejněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), podáváme vysvětlení k následujícím položkám:

- k položce č. 1 sdělujeme, že monitorovací stanice dle položky č. 1 se vztahuje k monitorování tlakové diference při provozu DS (dekontaminační stanice). Náklady na tuto dekontaminační stanici jsou obsaženy v následující položce č. 2 soupisu č. 104,
- v položce č. 10 se jedná o měření úrovně azbestu během sanace uvnitř a na hranici otevřeného KP (kontrolovaného pásma). V následující položce č. 11 se jedná o měření po sanaci uvnitř a na hranici otevřeného KP, tj. před zrušením KP.

Z důvodu navrženého zřízení a odstranění monitorovací a dekontaminační stanice a kontrolovaného pásma, tj. prostoru prací s azbestem, jsou v soupisu prací uvažována i jednotlivá měření úrovně azbestu.

Zadavatel požaduje ocenit všechny položky uvedené v soupisu prací č. 104.

S ohledem na charakter těchto dodatečných informací (tj. pouze potvrzení resp. vysvětlení toho, co je uvedeno v soupisu prací) zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek ve smyslu § 40 odst. 3 zákona.



Ing. Karel Hotový
vedoucí odboru investic a
strukturálních fondů