

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1/2016 ze dne 28. 1. 2016, která byla opatřena schvalovací doložkou Biskupství brněnského č. j.: BB – 187/16 dne 1. 2. 2016 a uzavřena ve smyslu ustanovení §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném a účinném znění na akci:

„Sanace vlhkosti zdiva kostela Všetech svatých v Mohelně, odvlhčení zdiva drenáží, vnitřní omítky“

mezi:

Zhotovitelem: B – STAV Třebíč s r. o.
Sídlo: Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
Zastoupen: p. Petrem Urbanem, jednatelem
IČ: 25553003
DIČ: CZ25553003
(dále jen zhotovitel)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Mohelno
Sídlo: Mohelno 88, 675 75 Mohelno
Zastoupen: Mgr. Petrem Václavkem, administrátorem excurrento
IČ: 64269442
(dále jen objednatel)

Preamble:

Dodatek č. 1 k výše citované smlouvě o dílo je sjednán z důvodu stanovení rozsahu prací realizovaných v roce 2016 v návaznosti na finanční možnosti objednatele v souladu s čl. 3.5 smlouvy o dílo. Celková cena díla se nemění.

1. čl. 3 Cena díla je upřesněna takto:
3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

	<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH 21%</u>	<u>Celkem s DPH</u>
Cena díla dle SoD	535.117,- Kč	112.375,- Kč	647.492,- Kč
I. etapa v roce 2016	293.408,- Kč	61.616,- Kč	355.024,- Kč
K dokončení díla zbývá	241.709,- Kč	50.759,- Kč	292.468,- Kč

2. č. 4 Doba plnění, body 4.1 a 4.2 se upřesňují pro I. etapu v roce 2016 takto:
- | | |
|--|-------------|
| 4.1 Zahájení prací (I. etapa v roce 2016): | 1. 7. 2016 |
| 4.2 Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: | 15. 9. 2016 |
3. Ostatní články smlouvy o dílo č. 1/2016 ze dne 28. 1. 2016 zůstávají beze změn.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran a nepodléhá odsouhlasení Biskupstvím brněnským s vyznačením schvalovací doložky k tomuto Dodatku.

Přílohy: položkový rozpočet k Dodatku č. 1 pro I. etapu v roce 2016.

V Mohelně dne 30. 6. 2016

V Mohelně dne 30. 6. 2016

Římskokatolická farnost
MOHELNO 88
PSČ 675 75



za objednatele


E-STAV Třebíč s.r.o. ②

Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
mob.: 602 556 337

e-mail: petr.urban@e-stav.eu

za zhotovitele

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Všechny svatých v Mohelně

Místo: Mohelno **Datum:** 20.06.2016
Zadavatel: Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohelno **Projektant:** Ing. Stanislav Měrtl, Větrný
Uchazeč: B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
MER-0201	odvlhčení zdiva drenáží	293 408,20	355 024,00	STA
MER-0202	vnitřní omítky	288 408,20	348 974,00	STA
MER-0203	vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	STA
		5 000,00	6 050,00	VON

Římskokatolická farnost
 MOHELNO 88
 PSČ 675 75

Volavka


B-STAV Třebíč s.r.o.
 Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
 IČ: 255 53 003, DIČ: CZ2553003
 mob.: 602 556 337
 e-mail: petr.urban@b-stav.eu

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Věch svatých v Mohelně

Místo: Mohelno Datum: 20.06.2016

Zadavatel:
Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohelno

Uchazeč:
B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Projektant:
Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy UKS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy UKS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny podklady, pokyny a technické specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Cena bez DPH				293 408,20
DPH	základní	21,00%	ze	61 615,80
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				355 024,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Všetech svatých v Mohelně
Objekt: MER-0201 - odvlhčení zdiva drenáží

KSO: 801 47
Místo: Mohelno

Datum: 20.06.2016

Zadavatel:
Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohelno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

IČ: 25553003
DIČ: CZ25553003

Projektant:
Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod.
- Položky jsou sestaveny za pomoci Cenové soustavy ÚRS nebo pomoci položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.
- Výkaz výměr je nutno číst společně s výkresy, tech. zprávou a specifikacemi
- Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.

Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy . Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH				288 408,20
DPH základní	21,00%	ze	288 408,20	60 565,72
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				348 973,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Všetech svatých v Mohelně
Objekt: **MER-0201 - odvlhčení zdiva drenáží**
Místo: Mohelno Datum: 20.06.2016
Zadavatel: Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohel Projektant: Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jen
Uchazeč: B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	288 408,20
HSV - Práce a dodávky HSV	266 268,60
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	10 154,40
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	76 943,95
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3 897,00
2 - Zakládání	18 705,05
4 - Vodorovné konstrukce	3 051,75
5 - Komunikace	42 477,93
8 - Trubní vedení	60 076,68
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	13 675,20
99 - Přesun hmot	37 286,64
PSV - Práce a dodávky PSV	22 139,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	22 139,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Všech svatých v Mohelně
Objekt: **MER-0201 - odvlhčení zdiva drenáží**
Místo: Mohelno Datum: 20.06.2016
Zadavatel: Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohe Projektant: Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jen
Uchazeč: B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 288 408,20

HSV - Práce a dodávky HSV 266 268,60

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 10 154,40

1	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	3,000	59,00	177,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
šd1					6,000			
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	6,700	110,00	737,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
bet1					13,548			
3	K	R113100002	Odstranění podkladu plochy z betonu - betonový monol. chodník do suti	m2	6,700	562,00	3 765,40	
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
bet1					13,548			
4	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	6,300	150,00	945,00	CS ÚRS 2013 01
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
0,8*3+2*4+1,1*2					12,600			
5	K	R113100001	šetrné vyjmutí stávajícího bet. monolit. chodníku pro zpětnou montáž	m2	5,900	510,00	3 009,00	
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
bet2					11,800			
6	K	R963022001	šetrné vybourání kamenných schodišťových stupňů - kamen. podstavec kříže - pro zpětnou montáž	m	6,000	42,00	252,00	
Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
sch1					12,000			
7	K	R11350001	uložení vybouraného bet. monol. chodníku se zajištěním před poškozením po dobu stavby	m2	5,900	110,00	649,00	
bet2					11,800			
8	K	R11350002	uložení vybouraného kam. schod. stupně se zajištěním před poškozením po dobu stavby	m2	3,000	110,00	330,00	
šd1					6,000			
9	K	R185805001	Zrušení květinových výsadeb - růžové keře	kus	10,000	29,00	290,00	
20					20,000			

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 76 943,95

10	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	4,350	210,00	913,50	CS ÚRS 2013 01
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
pot31					4,350			
11	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,800	110,00	88,00	CS ÚRS 2013 01
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů								
12	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,925	202,00	590,85	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy								
pot31*0,5*1					2,175			
1,5*0,5*1					0,750			
Součet					2,925			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	9,000	280,00	2 520,00	CS ÚRS 2013 01
			Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm					
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
			(31,18*2+1,5*14+19,04+16,435+0,5+4+3,5+3,8)*		6,532			
			0,5*0,1					
			(16,435+0,5)*0,265*0,1		0,449			
			(16,435+0,5)*0,63*0,1		1,067			
			2,2*1,25*0,1+4,3*1,25*0,1+2*2*0,1		1,213			
			19,265*4,5*0,1		8,669			
		orn11	Součet		17,930			
14	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	6,500	270,00	1 755,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3					
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
			(31,18*2+1,5*14+19,04+16,435+0,5+4+3,5+3,8)*		9,798			
			0,5*0,15					
			(16,435+0,5)*0,265*0,15		0,673			
			(16,435+0,5)*0,63*0,25		2,667			
		jáma1	Součet		13,138			
15	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	6,500	62,00	403,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3					
			Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
		jáma1			13,138			
16	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,800	310,00	3 658,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
			(14+13,6)*0,5*0,75*0,5+21,7*0,5*0,8*0,5+17,2*0,5*0,85*0,5+13,65*0,5*0,75*0,5		15,729			
			(12,11+9,6)*0,5*0,8*0,5+17*0,5*0,85*0,5		7,955			
		rýha1	Součet		23,684			
17	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	11,800	89,00	1 050,20	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3					
			Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
		rýha1			23,684			
18	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,600	210,00	3 066,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
			1,5*1,5*1*8*0,5+2*2*1,5*0,5+2*2*1,5*2+2,2*1,25*1,5*0,5+4,3*1,25*1,2*0,5		29,288			
		rýha2						
19	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	14,600	15,00	219,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3					
			Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
		rýha2			29,288			
20	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	11,800	610,00	7 198,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
		rýha1			23,684			
21	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	11,800	132,00	1 557,60	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4					
			Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
		rýha1			23,684			
22	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	14,600	320,00	4 672,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
		rýha2			29,288			
23	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	14,600	26,00	379,60	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4					
			Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
		rýha2			29,288			
24	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	106,000	52,00	5 512,00	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
			dren1*1,1		130,680			
			1,5*1,1*4*8		52,800			
			2*1,5*4+2,2*1,5*2+4,3*1,2*2		28,920			
		paž1	Součet		212,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	106,000	9,00	954,00	CS ÚRS 2013 01
Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m paží					212,400			
26	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	53,000	410,00	21 730,00	CS ÚRS 2013 01
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4								
rýha1*2					47,368			
rýha2*2					58,576			
svis1					105,944			
Součet								
27	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	22,500	79,00	1 777,50	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4								
jáma1					13,138			
svis1					105,944			
-zás1					-74,009			
vodor1					45,073			
Součet								
28	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	90,000	75,00	6 750,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m								
vodor1*4					180,292			
29	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,500	89,00	2 002,50	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m								
vodor1					45,073			
30	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	22,500	86,00	1 935,00	CS ÚRS 2013 01
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4								
vodor1					45,073			
31	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,500	7,00	157,50	CS ÚRS 2013 01
Uložení sypaniny na skládky								
vodor1					45,073			
32	K	R171201002	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - ornice	m3	22,500	45,00	1 012,50	
vodor1					45,073			
33	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37,000	31,00	1 147,00	CS ÚRS 2013 01
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách								
svis1					105,944			
-lože1					-2,970			
-dren1*0,5*0,35					-20,790			
-lože2					-4,519			
-obsyp1					-3,656			
zás1					74,009			
Součet								
34	K	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození	m3	37,000	122,00	4 514,00	CS ÚRS 2013 01
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny								
zás1					74,009			
35	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,800	210,00	378,00	CS ÚRS 2013 01
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
(2,2+4,3)*1,25*0,45					3,656			
36	M	583413440	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	3,600	192,00	691,20	CS ÚRS 2013 01
kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt') kamenivo drcené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4								
obsyp1*2					7,312			
37	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	52,000	6,00	312,00	CS ÚRS 2013 01
Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním								
bet2					11,800			
šd1					6,000			
dl1					56,850			
dl2					30,083			
Součet					104,733			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	46,000	15,00	690,00	CS ÚRS 2013 01
Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
(31,18*2+1,5*14+19,04+16,435+0,5+4+3,5+3,8)*0,5								
					65,318			
					(16,435+0,5)*0,265			
					4,488			
					(16,435+0,5)*0,63			
					10,669			
					2,2*1,25+4,3*1,25+2*2			
					12,125			
orn2					Součet			
					92,600			
39	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	46,000	6,00	276,00	CS ÚRS 2013 01
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
orn2					92,600			
40	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	43,000	12,00	516,00	CS ÚRS 2013 01
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
orn3					19,265*4,5			
					86,693			
41	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	43,000	26,00	1 118,00	CS ÚRS 2013 01
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4								
orn3					86,693			
42	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	43,000	22,00	946,00	CS ÚRS 2013 01
Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm								
orn3					86,693			
43	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	89,500	0,20	17,90	CS ÚRS 2013 01
Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5								
orn2					92,600			
orn3					86,693			
orn4					Součet			
					179,293			
44	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,600	56,00	145,60	CS ÚRS 2013 01
osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková								
orn4*0,03					5,379			
45	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	125,000	1,50	187,50	CS ÚRS 2013 01
Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5								
dren1*2+(2,2+4,3)*2					250,600			

2 - Zakládání

18 705,05

46	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š	m2	124,000	17,00	2 108,00	CS ÚRS 2013 01
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m								
geo1					dren1*(0,5*2+0,35*2+0,2*2)			
					249,480			
47	M	693R112002	separační geotextilie 300 g/m2	m2	149,000	14,00	2 086,00	
geo1*1,2					299,376			
48	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	1,450	459,00	665,55	CS ÚRS 2013 01
Lože pro trativody z kameniva drobného těženého								
lože1					dren1*0,5*0,05			
					2,970			
49	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	60,000	89,00	5 340,00	CS ÚRS 2013 01
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
					14+13,6+21,7+17,2			
					66,500			
					13,6+12,1+9,6+17			
					52,300			
dren1					Součet			
					118,800			
50	K	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 mm	m	60,000	56,00	3 360,00	CS ÚRS 2013 01
Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 300 do 550 mm								
dren1					118,800			
51	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	20,500	251,00	5 145,50	CS ÚRS 2013 01
kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrt') kamenivo drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 16-32								
dren1*0,5*0,35*2					41,580			

4 - Vodorovné konstrukce

3 051,75

52	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,250	510,00	1 147,50	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
lože2			(2,2+4,3)*1,25*0,15+2*2*0,15+1,5*1,5*0,15*8	4,519				
53	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,375	1 526,00	572,25	CS ÚRS 2013 01
			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10					
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
			1*1,25*0,15*2	0,375				
54	K	R434190001	zpětné osazení stávajících schodišťových stupňů kamenných vč. všech souv. dodávek a sch1	m	6,000	222,00	1 332,00	
				12,000				
5 - Komunikace							42 477,93	
55	K	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	30,083	131,00	3 940,87	CS ÚRS 2013 01
			Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
dl21			(16,435+0,5)*1	16,935				
dl22			16,435*0,8	13,148				
dl2			Součet	30,083				
56	K	597141221	Rigol dlážděný z lomového kamene lomařsky upraveného na MC do lože ze štěrkopísku	m	13,148	1 022,00	13 437,26	CS ÚRS 2013 01
			Rigol dlážděný tl. do 250 mm z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyplněním spár cementovou maltou se štěrkopískovým ložem tl. 100 mm					
dl22				13,148				
57	K	R56485111111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - fr. 4 - 8	m2	28,400	61,00	1 732,40	
dl1			dren1*0,5-(2*2+1,1)*0,5	56,850				
58	K	R591211001	Kladení dlažby - štěpová dlažba tl. 60 mm z kamene do lože z kam. drti tl 40 mm	m2	16,935	220,00	3 725,70	
dl21				16,935				
59	M	583R801001	kamen. štěpy tl. 60 mm	t	3,726	1 950,00	7 265,70	
(dl21/5)*1,1				3,726				
60	K	R594111111	Dlažba z kamene 200/200 a 300/300 mm s provedením lože z kameniva těžného	m2	28,400	410,00	11 644,00	
dl1				56,850				
61	K	R596410001	zpětná montáž stáv. bet. monolit chodníku vč. všech souv. dodávek a prací	m2	6,000	122,00	732,00	
bet2				11,800				
8 - Trubní vedení							60 076,68	
62	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	6,500	391,00	2 541,50	CS ÚRS 2013 01
			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150					
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
2,2+4,3				6,500				
63	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	2,000	26,00	52,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 150					
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
2				2,000				
64	M	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	kus	2,000	82,00	164,00	CS ÚRS 2013 01
			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 150x30°					
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
2				2,000				
Součet				2,000				
65	K	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	4,000	22,00	88,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 200					
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
3				3,000				
1				1,000				
Součet				4,000				
66	M	286113650	koleno kanalizace plastové KGB 200x30°	kus	1,000	196,00	196,00	CS ÚRS 2013 01
			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 200x30°					
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
1				1,000				
Součet				1,000				
67	M	286113670	koleno kanalizace plastové KGB 200x67°	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2013 01
			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 200x67°					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
68	M	286113680	koleno kanalizace plastové KGB 200x87°	kus	1,000	235,00	235,00	CS ÚRS 2013 01
			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 200x87°					
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
69	M	286115080	redukce kanalizace plastová KGR 200/160	kus	1,000	141,00	141,00	CS ÚRS 2013 01
			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) redukce nesouosá KGR KGR 200/160					
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
70	K	894812211	Revizní a čisticí šachta z PP šachtové dno DN 425/150 přímý tok	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	CS ÚRS 2013 01
			revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 přímý tok					
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
			1		1,000			
71	K	894812212	Revizní a čisticí šachta z PP šachtové dno DN 425/150 pravý nebo levý přítok	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	CS ÚRS 2013 01
			Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 pravý nebo levý přítok					
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
			1		1,000			
72	K	894812213	Revizní a čisticí šachta z PP šachtové dno DN 425/150 pravý a levý přítok	kus	4,000	2 020,00	8 080,00	CS ÚRS 2013 01
			Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 pravý a levý přítok					
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
			6		6,000			
73	K	894812231	Revizní a čisticí šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm					
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
			ša1		8	8,000		
74	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čisticí šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	5,000	20,00	100,00	CS ÚRS 2013 01
			Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2245 za uříznutí šachtové roury					
			ša1		8,000			
75	K	894812251	Revizní a čisticí šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro zatížení 7 t	kus	5,000	2 710,00	13 550,00	CS ÚRS 2013 01
			Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 poklop betonový (pro zatížení) s betonovým konusem (7 t)					
			ša1		8,000			
76	K	894812261	Revizní a čisticí šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou (3 t)	kus	5,000	3 320,00	16 600,00	CS ÚRS 2013 01
			Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 poklop litinový (pro zatížení) s teleskopickou rourou (3 t)					
			ša1		8,000			
77	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,000	810,00	810,00	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50					
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
			skr1		1,000			
78	M	592R2385001	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní	kus	1,000	300,00	300,00	
			skr1		1,000			
79	M	592R2385002	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC	kus	1,000	410,00	410,00	
			skr1		1,000			
80	M	592R2385003	skruž betonová pro uliční vpust' horní 50/29	kus	1,000	250,00	250,00	
			skr1		1,000			
81	M	592R2385004	skruž betonová pro uliční vpust' horní 50/20	kus	1,000	200,00	200,00	
			skr1		1,000			
82	M	592R238740	koš pozink. C3 DIN 4052	kus	1,000	310,00	310,00	
			skr1		1,000			
83	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	310,00	310,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg					
			skr1		1,000			
84	M	552R4210001	mříž kanalizační litinová s rámem	kus	1,000	2 222,00	2 222,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
skr1					1,000			
85	K	899623131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	1,125	1 980,00	2 227,50	CS ÚRS 2013 01
Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 8/10								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					1,125			
1*1,25*0,45*2					1,125			
86	K	R899332002	zřízení otvoru ve stěně šachty pro napojení potrubí vč. všech souvisejících dodávek a prací D+M	kus	1,000	450,00	450,00	
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					1			
1					1,000			
87	K	R899332003	napojení potrubí PVC DN 150 na stávající potrubí vč. všech souvisejících dodávek a prací	kus	1,000	220,00	220,00	
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					1			
1					1,000			
88	K	R899332004	napojení potrubí PVC DN 150 na stávající bet. šachtu vč. všech souvisejících dodávek a prací D+M	kus	1,000	220,00	220,00	
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					1			
1					1,000			
89	K	R899332005	kompletní pročištění a revize stáv. dešťové kanalizacevč. všech souvisejících dodávek a prací D+M	kpl	1,000	919,68	919,68	
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					1			
1					1,000			
90	K	R899332006	kompletní ochrana dešť. svodů po dobu provádění staveb. prací vč. všech souvisejících dodávek a prací D+M	ks	3,000	110,00	330,00	
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					6			
6					6,000			
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							13 675,20	
91	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,935	132,00	2 235,42	CS ÚRS 2013 01
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					16,435+0,5			
obr1					16,935			
92	M	583R803001	obrubník z tesaného kamene 65/200/800 mm	m	18,629	562,00	10 469,50	
obr1*1,1					18,629			
93	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,508	1 910,00	970,28	CS ÚRS 2013 01
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15								
obr1*0,3*0,1					0,508			
99 - Přesun hmot							37 286,64	
94	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,624	19,10	88,32	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
sut1					1,44+3,184			
					4,624			
95	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	18,496	7,00	129,47	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
sut1*4					18,496			
96	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,138	26,00	81,59	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km								
7,762					7,762			
-sut1					-4,624			
sut2					3,138			
97	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	12,552	9,00	112,97	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
sut2*4					12,552			
98	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,726	96,00	741,70	CS ÚRS 2013 01
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti								
99	K	R997221001	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkové)	t	7,726	111,00	857,59	
100	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	83,000	425,00	35 275,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

PSV - Práce a dodávky PSV

22 139,60

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

22 139,60

101	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	95,000	32,00	3 040,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné

geo2

190,080

102	M	693R112002	separační geotextilie 300 g/m2	m2	119,000	15,00	1 785,00	
-----	---	------------	--------------------------------	----	---------	-------	----------	--

190,08*1,25

237,600

103	K	R711161001	Izolace fóliemi nopovými pro tlakově zatížitelné podklady - fólie HDPE v nopů 20 mm	m2	95,000	122,00	11 590,00	
-----	---	------------	---	----	--------	--------	-----------	--

geo2

dren1*(1,1+0,5)

190,080

104	K	R711161002	Provětrávací ukončovací profil pro nopové fólie D+M	m	59,000	96,00	5 664,00	
-----	---	------------	---	---	--------	-------	----------	--

dren1

118,800

105	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,120	505,00	60,60	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Věch svatých v Mohelně
Objekt: MER-0203 - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 47
Místo: Mohelno

Datum: 20.06.2016

Zadavatel:
Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohelno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

IČ: 25553003
DIČ: CZ25553003

Projektant:
Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	5 000,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	5 000,00	1 050,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 050,00
-------------------	----------	------------	-----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Všetech svatých v Mohelně

Objekt: **MER-0203 - vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Mohelno

Datum: 20.06.2016

Zadavatel: Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohel Projektant:

Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jen

Uchazeč: B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	5 000,00
-------------------------------	-----------------

OST - Ostatní	5 000,00
---------------	----------

002 - Vedlejší náklady	5 000,00
------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Vše ch svatých v Mohelně
Objekt: MER-0203 - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Mohelno Datum: 20.06.2016

Zadavatel: Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohel Projektant: Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jen
 Uchazeč: B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 000,00

OST - Ostatní 5 000,00

002 - Vedlejší náklady 5 000,00

1	K	R20001	vybudování a odstranění zařízení staveniště vybudování a odstranění zařízení staveniště "náklady související se zřízením zařízení staveniště a jeho odklizením po skončení stavebních prací, oplocení staveniště po dobu stavby" 1	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	R20002	ochrana kříže u vstupu do kostela "ochranná kříže u vstupu do kostela - ochrana před poškozením stavebním provozem" 1	ks	1,000	0,00	0,00	
3	K	R20003	zajištění výkopů "zajištění výkopů při stavebních pracích - zajištění běžného provozu kostela" 1	ks	1,000	0,00	0,00	
4	K	R20004	provizorní vstupní lávka "zřízení a odstranění provizorní vstupní lávky přes výkop - zajištění běžného provozu kostela" 1	ks	1,000	0,00	0,00	