



Město Sázava

nám. Voskovce a Wericha 356
285 06 Sázava

SMLOUVA O DÍLO

za Objednatele č. 11/2026

na stavební práce, uzavřená podle platných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., NOZ, v platném znění.

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Sázava**
nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava
IČ: 00236411, DIČ: CZ00236411
zastoupeno: Mgr. Vladimírem Dvořákem, starostou obce
ve věcech technických: Bc. Jana van Bebberová, referent
email: j.bebberova@mestosazava.cz

(dále jen "Objednatel") na straně jedné,

a

Zhotovitel: **Stavitelství MAAD s.r.o.**
Benešovská 6, 285 06 Sázava
IČO: 248 04 142 DIČ: CZ24804142
zastoupený: jednatelem Ing. Markem Štikou
ve věcech technických: Ing. Markem Štikou
email: mstika@stavitelstvimaad.cz

(dále jen "Zhotovitel") na straně druhé,

Shora uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje k provedení předmětu díla v bezvadné kvalitě. Objednatel se zavazuje k převzetí a zaplacení za řádně a včas provedené dílo.

II. Předmět díla

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo „*Sázava – nová popelnicová hnízda – ul. Jiráskova*“ v rozsahu demolice stávajících a výstavba (rekonstrukce) nových popelnicových hnízd v ulici Jiráskova na pozemcích parc. Č. 389/1; 391 a 397/1 v katastrálním území Sázava, obec Sázava, okres Benešov dle projektové dokumentace vypracované Ing. Květou Zatřepálkovou (ČKAIT – 0006492).
2. Cenový rozpočet obsahuje seznam prací a obsahuje nacenění veškerých plnění potřebných k řádnému provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že podklady k provedení díla zkontroloval a je schopen podle nich dílo provést. Zhotovitel se zavazuje provést všechny práce odborně způsobilými pracovníky dle platných ČSN a obecně závazných předpisů.

III. Cena za dílo a fakturace

1. Celková smluvní cena za dílo je sjednána v souladu s rozpočtem a činí v celkovém součtu za stavební práce celkem: **1 364 391,76 bez DPH**, dle přílohy č.1 – *naceněné položkové rozpočty* - této smlouvy. Daň z přidané hodnoty bude připočítána v aktuální výši. V ceně za dílo jsou obsaženy všechny náklady související s pracemi, materiálem a ostatními dodávkami Zhotovitele.



Město Sázava

Nám. Voskovce a Wericha 356
285 06 Sázava

- Účastníci této smlouvy se dohodli, že řádně provedené práce budou fakturovány dílčím způsobem, vždy po dokončení a předání jednotlivé části díla, tj. každé opravy komunikace samostatně. Zhotovitel vystaví po dokončení každé části díla dílčí fakturu s obvyklými náležitostmi daňového dokladu. Součástí každé dílčí faktury musí být protokol o předání a převzetí příslušné části díla bez vad a nedodělků. Každá faktura bude vyhotovena ve 2 stejnopisech.

IV. Vlastní provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo pro Objednatele zhotoví do **180 dnů** od předání staveniště.
- Soupis prací bude zkontrolován Objednatelem.
- Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do **10 pracovních dnů** od předání díla nebo po případném zániku této smlouvy. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz demontovaného materiálu a likvidaci odpadu.
- Vlastníkem díla je po celou dobu provádění Objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a na věcech k jeho zhotovení opatřených do doby předání díla Objednateli, a na zařízení staveniště po celou dobu do jeho úplného vyklizení.

V. Záruka za dokončené dílo

- Záruční doba na provedené dílo se stanoví v trvání **36 měsíců** a počíná běžet dnem odevzdání a převzetí díla, tj. dnem podpisu protokolu o převzetí díla.
- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a ČSN a že v záruční době bude bez vad. Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady díla, které bude Objednatel reklamovat během záruční doby, a to neprodleně po jejich oznámení Objednatelem.

VI. Uplatňování smluvní pokuty

- Nesplní-li Zhotovitel vlastním zaviněním smluvní lhůtu pro předání díla, je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- Při neodstranění případných reklamovaných vad Objednatelem do konce záruční doby v průběhu 1 měsíce ode dne prokazatelného doručení reklamace je Zhotovitel oprávněn provést odstranění vad na vlastní náklad – potom je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit veškeré související vynaložené náklady.
- V případě neoprávněného prodlení s platbou je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- Zaplacením smluvní pokuty nezaniká odpovědnost zaplatit poškozené straně v plné výši náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, k jejímuž zajištění je smluvní pokuta sjednána.

VII. Odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany mají právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy protistranou.



Město Sázava

Nám. Voskovce a Wericha 356
285 06 Sázava

2. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
 - a) prodlení Zhotovitele s termíny zhotovení díla dle čl. IV, po dobu delší než 30 dnů,
 - b) prodlení Objednatele s úhradou plateb po dobu delší než 30 dnů od data splatnosti.
3. Jestliže strana, která je v prodlení, písemně oznámí, že svůj závazek nesplní, může druhá strana od smlouvy odstoupit ihned po obdržení tohoto prohlášení.
4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu, který vznikl před odstoupením od smlouvy a nároku na náhradu škody.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré škody prokazatelně způsobené Zhotovitelem v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy hradí Zhotovitel v plném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti vhodné "all risk" pojištění zahrnující zejména pojištění obecné odpovědnosti za škodu uplatňovanou třetími osobami a jakékoli další pojištění, které je nezbytné pro krytí závazků Zhotovitele dle této Smlouvy a rizik z ní vznikajících. Částka pojistného krytí bude činit nejméně **2.000.000,- Kč**.
2. Doručování dokumentů je dohodnuto elektronicky, s potvrzením o přijetí, na emailové adresy uvedené v článku I.
3. Změny této smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.
5. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem podpisu oběma smluvními stranami. Obě strany smlouvu podepisují jako projev své svobodné vůle.

11. 05. 2026

V Sázavě dne:

Objednatel

Mgr. Vladimír Dvořák, starosta

MĚSTO SÁZAVA
PSČ 285 06
okres Benešov
- 5 -

Zhotovitel

Ing. Marek Štika, jednatel
STAVITELSTVÍ MAAD s.r.o.
Benešovská 6, 285 06 Sázava
IČ: 248 04 142
DIČ CZ24804142
www.stavitelstvimaad.cz

Příloha č. 1:

- položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026/037B
Stavba: Popelníková hnízda - nová

KSO:
Místo: Sázava

CC-CZ:
Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel:
Město Sázava

IČ: 00236411
DIČ: CZ00236411

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Květa Zatléřpálková

IČ: ČKAIT 0008492
DIČ:

Zpracovatel:
Kateřina Bačová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			869 603,15
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	869 603,15	182 616,66
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 052 219,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026/037B

Stavba: Popelníková hnízda - nová

Místo: Sázava

Datum: 31. 3. 2026

Zadavatel: Město Sázava

Projektant: Ing. Květa Zatlépková

Účastník:

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		869 603,15	1 052 219,81	
01	Pozemek č.p.389 - u křižovatky (demolice D1)	313 807,25	379 706,77	STA
02	Pozemek č.p.389 - u trafostanice	259 682,52	314 215,85	STA
03	Pozemek č.p.397/1 (demolice D4)	296 113,38	358 297,19	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Popelnicová hnízda - nová

Objekt:

01 - Pozemek č.p.389 - u křižovatky (demolice D1)

KSO:

Místo: Sázava

Zadavatel:

Město Sázava

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Květa Zatléřpáilková

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31. 3. 2026

IČ:

00236411

DIČ:

CZ00236411

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

ČKAIT 0006492

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

313 807,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	313 807,25	21,00%	65 899,52
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

379 706,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Popelníková hnízda - nová

Objekt:

01 - Pozemek č.p.389 - u křižovatky (demolice D1)

Místo:

Sázava

Datum:

31. 3. 2026

Zadavatel:

Město Sázava

Projektant:

Ing. Květa
Zatřepálková

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

313 807,25

HSV - Práce a dodávky HSV

288 407,25

1 - Zemní práce

50 847,35

D01 - Zemní práce

34 771,59

D02 - Sadové práce

16 075,76

2 - Zakládání

33 963,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

30 697,80

33 - Oplocení

72 639,76

5 - Komunikace pozemní

49 752,52

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

8 853,02

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

3 146,86

998 - Přesun hmot

38 506,14

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

4 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Popelníková hnízda - nová
 Objekt: 01 - Pozemek č.p.389 - u křižovatky (demolice D1)

Místo: Sázava
 Zadavatel: Město Sázava
 Účastník: Vypln údaj

Datum: 31. 3. 2026
 Projektant: Ing. Květa Zatléřpálková
 Zpracovatel: Kateřina Bačová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

313 807,25

D HSV Práce a dodávky HSV

288 407,25

D 1 Zemní práce

50 847,35

D D01 Zemní práce

34 771,59

1	K	113107113	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	3,525	374,00	1 318,35	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107113								
		VV	7,50*0,47		3,525			
2	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	19,463	63,40	1 233,95	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151103								
		VV	7,50*5,385-6,00*2,90		22,988			
		VV	-7,50*0,47		-3,525			
		VV	Součet		19,463			
3	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	25,939	664,00	17 223,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251100								
		VV	5,185*(9,06+0,32)*0,43		20,891			
		VV	6,89*(1,325+0,32)*0,43		4,944			
		VV	5,185*0,20*0,10		0,104			
		VV	Součet		25,939			
4	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 600 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,664	1 630,00	2 712,32	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132212131								
		VV	*odměřeno dla PD*20,80*0,20*0,40		1,664			
5	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy ručně s uložením výkopu ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	0,906	274,00	248,24	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101								
		VV	2*1,14*0,20*0,30/2		0,068			
		VV	(6,99+5,185)*0,32*0,43/2		0,838			
		VV	Součet		0,906			
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	28,710	177,00	5 081,67	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101								
		VV	*ornice*19,463*0,20		3,893			
		VV	*výkop*25,939+1,664		27,603			
		VV	Mezisoučet		31,496			
		VV	*zásyp*-0,906		-0,906			
		VV	*ornice*-9,40*0,20		-1,880			
		VV	Mezisoučet		-2,786			
		VV	Součet		28,710			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	28,710	92,40	2 652,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103								
		VV	*ornice*19,463*0,20		3,893			
		VV	*výkop*25,939+1,664		27,603			
		VV	Mezisoučet		31,496			
		VV	*zásyp*-0,906		-0,906			
		VV	*ornice*-9,40*0,20		-1,880			
		VV	Mezisoučet		-2,786			
		VV	Součet		28,710			
8	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 600 do 2 000 m	m3	28,710	127,00	3 646,17	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162451106								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklázky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201	m3	25,710	22,80	654,59	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
	D	D02	Sadové práce				16 075,76	
10	K	181311103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181311103 "stávající ornice" "odměřeno dle PD"9,40	m2	9,400	242,00	2 274,80	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
	VV				9,400			
11	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181111111 "odměřeno dle PD - tl.50mm"9,40	m2	9,400	39,10	367,54	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
	VV				9,400			
12	K	183101214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183101214	kus	13,000	217,00	2 821,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
13	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL 13*0,0625 Přepočtené koeficientem množství	m3	0,813	1 950,00	1 585,35	CS ÚRS 2026 01
		VV			0,813			
14	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184911421 "odměřeno dle PD"9,40	m2	9,400	53,20	500,08	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
	VV				9,400			
15	M	10391100	kůra mulčovací VL 9,4*0,103 Přepočtené koeficientem množství	m3	0,968	2 020,00	1 955,36	CS ÚRS 2026 01
		VV			0,968			
16	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorem v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403114 "odměřeno dle PD"9,40	m2	9,400	1,22	11,47	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
	VV				9,400			
17	K	183403153	Obdělání půdy hráběním v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403153 "odměřeno dle PD 2x"9,40"2	m2	18,800	5,62	105,66	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
	VV				18,800			
18	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184102112	kus	13,000	121,00	1 573,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
19	M	RMA70001	Zimolez ovčívý FrAGRANT Cloud Chojnow vel.40-60cm	kus	13,000	350,00	4 550,00	
20	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804311 "6x -6"5"13"5,00/1000	m3	0,325	592,00	192,40	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
	VV				0,325			
21	K	183851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183851121	m3	0,325	428,00	139,10	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
	D	2	Zakládání				33 963,80	
22	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/16 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274313511 "betonáž přímo do výkopu" "odměřeno dle PD"20,80*0,20*0,15	m3	0,624	5 500,00	3 432,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
	VV				0,624			
23	K	279113132	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279113132 "odměřeno dle PD"20,80*0,50	m2	10,400	2 500,00	26 000,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
	VV				10,400			
24	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279361821 "Z3 vyztužení 40kg/m3" "odměřeno dle PD"20,80*0,50*0,20*40,00/1000	t	0,083	54 600,00	4 531,80	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
	VV				0,083			
	VV							
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				30 697,80	
25	K	311113132	Nadzákladové zdi z betonových tvárnice ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311113132 "odměřeno dle PD"20,80*0,50	m2	10,400	2 500,00	26 000,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
	VV				10,400			
26	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311361821 "Z3 vyztužení 40kg/m3" "odměřeno dle PD"20,80*0,50*0,20*40,00/1000	t	0,083	56 800,00	4 697,80	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
	VV							
	VV							
	D	33	Oplocení				72 639,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	16,000	250,00	4 060,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/338171115					
28	M	553R001	plotový sloupek s patkou pro svařované panely 40x40mm dl 1,33m povrchová úprava Pz	kus	16,000	1 500,00	24 000,00	
29	K	348171130	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	20,090	204,00	4 098,36	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/348171130					
	VV		1,14*2+1,37*13		20,090			
30	M	RMA70006	oplocení rámové v.1200mm	m	20,090	1 500,00	30 135,00	
	P		Poznámka k položce: viz. specifikace PD					
31	K	953961113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	64,000	75,10	4 806,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953961113					
	VV		"kotvení sloupků"		64,000			
	VV		16*4					
32	K	953965121	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	64,000	87,50	5 600,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953965121					
	D	5	Komunikace pozemní				49 752,52	
33	K	564760101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	25,808	340,00	8 774,72	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564760101					
	VV		F0001		25,808			
34	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěši s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetáním přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	25,808	585,00	15 097,68	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596811311					
	VV		F0001		25,808			
35	M	59246004	dlažba plošná terasová betonová 600x600mm tl 50mm	m2	26,582	851,00	22 621,28	CS ÚRS 2026 01
	VV		25,808*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		26,582			
36	K	596991111	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do obloku tloušťky dlažby do 60 mm	m	10,445	312,00	3 258,84	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596991111					
	VV		6,595+3,85		10,445			
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				8 853,02	
37	K	919726122	Geotextilie natkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měmá hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	25,808	74,40	1 920,12	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919726122					
	VV		F0001		25,808			
38	K	916371212	Osazení skrytého zahradního obrubníku jednostranným odkopáním kovového	m	12,175	140,00	1 704,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916371212					
	VV		"chodník dle PD*6,98+5,185"		12,175			
39	M	RMA70002	Obruba z ocelové pásoviny (tl 5 mm, výška 80 mm), uchycení na trny délky 40 cm	m	12,419	421,00	5 228,40	
	VV		12,175*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		12,419			
	D	997	Doprava suť a vybouraných hmot				3 146,86	
40	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,763	705,00	1 242,92	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013111					
41	K	997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,763	315,00	555,35	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501					
42	K	997013509	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,763	27,00	47,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509					
	P		Poznámka k položce: skládka do 2km					
43	K	997013873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,696	352,00	1 300,99	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013873					
	D	998	Přesun hmot				38 506,14	
44	K	998153211	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi ruční (bez užití mechanizace) výšky do 12 m	t	18,078	2 130,00	38 506,14	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998153211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				4 400,00	
45	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomoci	hod	8,000	550,00	4 400,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2491					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				21 000,00	
46	K	012344000	Vytyčovací práce	kompl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012344000					
47	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kompl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012444000					
48	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000					
49	K	030001000	Zařízení staveniště	kompl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000					
50	K	072002000	Silniční provoz -DIO	kompl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072002000					
51	K	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	kompl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/075103000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Popelnicová hnízda - nová

Objekt:

02 - Pozemek č.p.389 - u trafostanice

KSO:

Místo:

Sázava

Zadavatel:

Město Sázava

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Květa Zatléřpáilková

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2026

IČ:

00236411

DIČ:

CZ00236411

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

ČKAIT 0006492

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

259 682,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	259 682,52	21,00%	54 533,33
snižená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

314 215,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Popelnicová hnízda - nová

Objekt:

02 - Pozemek č.p.389 - u trafostanice

Místo:

Sázava

Datum:

31. 3. 2026

Zadavatel:

Město Sázava

Projektant:

Ing. Květa
Zatřepáková

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

259 682,52

HSV - Práce a dodávky HSV

241 282,52

1 - Zemní práce

27 204,23

D01 - Zemní práce

17 358,96

D02 - Sadové práce

9 845,27

2 - Zakládání

21 419,45

3 - Svislé a kompletní konstrukce

19 943,90

33 - Oplocení

87 093,56

5 - Komunikace pozemní

48 152,25

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

8 722,65

998 - Přesun hmot

28 746,48

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

4 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Popelnicová hnízda - nová

Objekt:

02 - Pozemek č.p.389 - u trafostanice

Místo:

Sázava

Datum:

31. 3. 2026

Zadavatel:

Město Sázava

Projektant:

Ing. Květa
Zatřepáková

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							259 682,52	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				241 282,52	
D		1	Zemní práce				27 204,23	
D		D01	Zemní práce				17 358,96	
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	32,740	63,40	2 075,72	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151103					
	VV		"odměřeno dle PD" 32,74		32,740			
2	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,318	664,00	211,15	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251100					
	VV		"odměřeno dle PD"					
	VV		1,30*(0,60+0,20)/2*0,295		0,153			
	VV		3,30*0,10/2		0,165			
	VV		Součet		0,318			
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,351	1 630,00	2 202,13	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132212131					
	VV		"dle PD" 1,10+0,73+2,88)*0,20*0,50		1,351			
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	28,133	177,00	4 979,54	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101					
	VV		"Bilance zeminy - dovoz z mazdeponie"					
	VV		"Ornice výkop" 32,74*0,20		-6,548			
	VV		"ornice zásep" 6,70*0,20		1,140			
	VV		"výkop" (0,318+1,351)		-1,669			
	VV		"Zásyp" (34,304+0,906)		35,210			
	VV		Součet		28,133			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	28,133	92,40	2 599,49	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103					
6	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhlých z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	34,304	147,00	5 042,69	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103					
	VV		6,40*2,68*0,40/0,20		34,304			
7	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhlým jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	0,906	274,00	248,24	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101					
	VV		2*1,14*0,20*0,30/2		0,068			
	VV		(6,99+5,185)*0,32*0,43/2		0,838			
	VV		Součet		0,906			
D		D02	Sadové práce				9 845,27	
8	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,700	39,10	222,87	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181111111					
	VV		"odměřeno dle PD - tl.50mm" 5,70		5,700			
9	K	181311103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	5,700	242,00	1 379,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181311103					
	VV		"stávající ornice"					
	VV		"odměřeno dle PD" 5,70		5,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Conová soustava
10	K	183101214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m ³	kus	8,000	217,00	1 736,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183101214					
11	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,500	1 950,00	975,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	8*0,0625 Přepočtené koeficientem množství		0,500			
12	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorem v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,700	1,22	6,95	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403114					
		VV	"odměřeno dle PD" 5,70		5,700			
13	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	11,400	5,62	64,07	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403153					
		VV	"odměřeno dle PD 2x5,70*2		11,400			
14	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	8,000	121,00	968,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184102112					
15	M	RMAT0001	Zimolez ovlivný 'Fragrant Cloud Chojnow vel.40-60cm	kus	8,000	350,00	2 800,00	
16	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,700	53,20	303,24	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184911421					
		VV	"odměřeno dle PD" 5,70		5,700			
17	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,587	2 020,00	1 186,74	CS ÚRS 2026 01
		VV	5,7*0,103 Přepočtené koeficientem množství		0,587			
18	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m ²	m3	0,200	592,00	118,40	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804311					
		VV	"5x-8*5*8*5,00/1000		0,200			
19	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,200	428,00	85,60	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121					
	D	2	Zakládání				21 419,45	
20	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tl. C 12/15	m3	0,405	3 910,00	1 583,55	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274313511					
		VV	"betonáž přímo do výkopu"		0,405			
		VV	"dle PD"(1,10+9,73+2,68)*0,20*0,15					
21	K	279113132	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 150 do 200 mm	m2	6,755	2 500,00	16 887,50	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279113132					
		VV	"dle PD"(1,10+9,73+2,68)*0,50		6,755			
22	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,054	54 600,00	2 948,40	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279361821					
		VV	"ZB vyztužení 40kg/m ³ "		0,054			
		VV	"odměřeno dle PD" dle PD"(1,10+9,73+2,68)*0,50*0,20*40,00/1000					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				19 943,90	
23	K	311113132	Nadzákladové zdi z betonových tvárnice ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 16/20, tloušťky zdíva přes 150 do 200 mm	m2	6,755	2 500,00	16 887,50	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311113132					
		VV	"dle PD"(1,10+9,73+2,68)*0,50		6,755			
24	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,054	56 600,00	3 056,40	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311361821					
		VV	"ZB vyztužení 40kg/m ³ "		0,054			
		VV	"odměřeno dle PD"(1,10+9,73+2,68)*0,50*0,20*40,00/1000					
	D	33	Oplocení				67 093,56	
25	K	338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	11,000	250,00	2 750,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/338171115					
26	M	553R001	plotový sloupek s patkou pro svařované panely 40x40mm dl 1,65m povrchová úprava Pz	kus	11,000	2 500,00	27 500,00	
27	K	348171120	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	13,415	204,00	2 736,66	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/348171120					
		VV	1,37*9+1*1,085		13,415			
28	M	RMAT0005	oplocení rámové v.1500mm	m	13,415	3 500,00	46 952,50	
		P	Poznámka k položce: viz. specifikace PD					
29	K	953981113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tl. 12, hloubka 110 mm	kus	44,000	75,10	3 304,40	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953965121					
	VV		"kotvení sloupků"		44,000			
	VV		11*4					
30	K	953965121	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	44,000	87,50	3 850,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953965121					
	D	5	Komunikace pozemní				48 152,25	
31	K	564760101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	24,250	340,00	8 245,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564760101					
	VV		F0001		24,250			
32	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	24,250	585,00	14 186,25	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596811311					
	VV		F0001		24,250			
33	M	59246004	dlažba plošná terasová betonová 600x600mm tl 50mm	m2	24,978	851,00	21 256,28	CS ÚRS 2026 01
	VV		24,25*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		24,978			
34	K	598991111	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku do šířky dlažby do 60 mm	m	14,310	312,00	4 464,72	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/598991111					
	VV		9,33+2,30+2,88		14,310			
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				8 722,65	
35	K	916371212	Osazení skrytého zahradního obrubníku jednostranným odkopáním kovového	m	12,150	140,00	1 701,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916371212					
	VV		"chodník dle PD" 12,15		12,150			
36	M	RMA70002	Obruba z ocelové pásoviny (tl 5 mm, výška 60 mm), uchycení na trny délky 40 cm	m	12,393	421,00	5 217,46	
	VV		12,15*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		12,393			
37	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měmá hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	24,250	74,40	1 804,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919726122					
	VV		F0001		24,250			
	D	998	Přesun hmot				28 746,48	
38	K	998153211	Přesun hmot pro zdi a vaky samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi ruční (bez užití mechanizace) výšky do 12 m	t	13,496	2 130,00	28 746,48	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998153211					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 400,00	
39	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	8,000	550,00	4 400,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2491					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				14 000,00	
40	K	012344000	Vytyčovací práce	kompl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012344000					
41	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kompl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012444000					
42	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000					
43	K	030001000	Zařízení staveniště	kompl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Popelnicová hnízda - nová

Objekt:

03 - Pozemek č.p.397/1 (demolice D4)

KSO:

Místo: Sázava

Zadavatel:

Město Sázava

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Květa Zatléřpálková

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31. 3. 2026

IČ:

00236411

DIČ:

CZ00236411

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

ČKAIT 0006492

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

296 113,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	296 113,38	21,00%	62 183,81
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

358 297,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Popelnicová hnízda - nová

Objekt:

03 - Pozemek č.p.397/1 (demolice D4)

Místo:

Sázava

Datum:

31. 3. 2026

Zadavatel:

Město Sázava

Projektant:

Ing. Květa
Zatřepálková

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

296 113,38

HSV - Práce a dodávky HSV

270 713,38

1 - Zemní práce

16 214,24

D01 - Zemní práce

11 596,45

D02 - Sadové práce

4 617,79

2 - Zakládání

10 794,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 466,70

33 - Oplocení

127 319,32

5 - Komunikace pozemní

69 223,14

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

13 748,89

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

1 714,94

998 - Přesun hmot

27 232,05

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

4 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Popelnicová hnízda - nová

Objekt:

03 - Pozemek č.p.397/1 (demolice D4)

Místo:

Sázava

Datum:

31. 3. 2026

Zadavatel:

Město Sázava

Projektant:

Ing. Květa
Zatřepálková

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							296 113,38	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				270 713,38	
D	1		Zemní práce				16 214,24	
D	D01		Zemní práce				11 596,45	
1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajinů nebo obrubníků stojatých	m	7,050	90,40	566,82	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111					
	VV		"stávající obrubník" 5,82*1,23		7,050			
2	K	121151103	Sejmutí omíčky strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	16,550	63,40	1 049,27	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151103					
	VV		"odměřeno dle PD" 33,35		33,350			
	VV		"odpočet" -0,80*0,75		-0,600			
	VV		"odměřeno dle PD" -16,20		-16,200			
	VV		Součet		16,550			
3	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,655	664,00	1 098,92	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251100					
	VV		"odměřeno dle PD" 33,35		33,350			
	VV		"odpočet" -0,80*0,75		-0,600			
	VV		"odměřeno dle PD" -16,20		-16,200			
	VV		Mezisoučet		16,550			
	VV		Součet		1,655			
4	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	2,222	1 630,00	3 621,86	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132212131					
	VV		"dle PD"					
	VV		(3,075+1,27+2,985+2,40+2,90+2,40+2,795+1,23)*0,20*0,60		1,906			
	VV		(2,99+2,66)*0,04		0,226			
	VV		(1,06+2,39*2+1,075)*0,013		0,090			
	VV		Součet		2,222			
5	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	5,750	127,00	730,25	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162451106					
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,750	177,00	1 017,75	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101					
	VV		"ornice" (16,65-2,20)*0,20		2,870			
	VV		"výkop" 1,655+2,222		3,877			
	VV		"zásyp" -0,997		-0,997			
	VV		Součet		5,750			
7	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,200	352,00	3 238,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
	VV		5,75*1,6 Přepočtené koeficientem množství		9,200			
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,997	274,00	273,18	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101					
	VV		"dle PD"					
	VV		2,875*0,11		0,316			
	VV		3,3185*0,11		0,365			
	VV		(2,99+2,66)*0,04		0,226			
	VV		(1,06+2,39*2+1,075)*0,013		0,090			
	VV		Součet		0,997			
D	D02		Šadové práce				4 617,79	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,300	39,10	89,93	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181111111					
	VV		"odměřeno dle PD - tl.50mm"					
	VV		"stávající ornice"					
	VV		0,90+1,40		2,300			
10	K	181311103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2,300	242,00	556,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181311103					
	VV		"stávající ornice"					
	VV		"odměřeno dle PD" 0,90+1,40		2,300			
11	K	183101214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	4,000	217,00	868,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183101214					
12	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,250	1 950,00	487,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		4*0,0625 Přepočtené koeficientem množství		0,250			
13	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorem v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,300	1,22	2,81	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403114					
	VV		"odměřeno dle PD" 2,30		2,300			
14	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,600	5,62	25,85	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403153					
	VV		"odměřeno dle PD 2x2,30" 2		4,600			
15	K	184102112	Výsadba dřeviny s balen do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	4,000	121,00	484,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184102112					
16	M	RMAT0001	Zimolez ovijivý 'Fragrant Cloud Chojnow vel.40-60cm	kus	4,000	350,00	1 400,00	
17	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,300	53,20	122,36	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184911421					
	VV		"odměřeno dle PD" 2,30		2,300			
18	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,237	2 020,00	478,74	CS ÚRS 2026 01
	VV		2,3*0,103 Přepočtené koeficientem množství		0,237			
19	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,100	592,00	59,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804311					
	VV		"5x-5" 6*4*5,00/1000		0,100			
20	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,100	428,00	42,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121					
	D	2	Zakládání				10 794,10	
21	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,572	5 500,00	3 146,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274313511					
	VV		"betonáž přímo do výkopu"					
	VV		"dle PD" (3,075+1,27+2,985+2,40+2,90+2,40+2,795+1,23)*0,20*0,15		0,572			
22	K	279113132	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	1,181	2 500,00	2 952,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279113132					
	VV		"dle PD"					
	VV		(3,075+1,27+2,985+2,40+2,90+2,40+2,795+1,23)*0,50		9,528			
	VV		(2,875+1,85)*0,25		1,181			
23	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,086	54 600,00	4 695,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279361821					
	VV		"ZB vyztužení 40kg/m3"					
	VV		"odměřeno dle PD"					
	VV		"dle PD"					
	VV		(3,075+1,27+2,985+2,40+2,90+2,40+2,795+1,23)*0,50		9,528			
	VV		(2,875+1,85)*0,25		1,181			
	VV		Mezisoučet		10,709			
	VV		10,709*0,20*40,00/1000		0,086			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 466,70	
24	K	311113132	Nadzákladové zdi z betonových tvárnice ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	1,515	2 500,00	3 787,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311113132					
	VV		"dle PD" (3,185+2,875)*0,25		1,515			
25	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,012	56 600,00	679,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311361821					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV					
			WV					
			"ZB vyztužení 40kg/m ³ "					
			"odměřeno dle PD"(3,185+2,875)*0,25*0,20*40,00/1000		0,012			
			D 33				127 319,32	
			Oplocení					
26	K	338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukořtením k pevnému podkladu	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			WV					
			2*2		4,000			
27	M	553R001	plotový sloupek s patkou pro svařované panely 40x40mm dl 1,50m povrchová úprava Pz	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	
28	K	338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukořtením k pevnému podkladu	kus	14,000	250,00	3 500,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			WV					
			2*2		14,000			
29	M	553R002	plotový sloupek s patkou pro svařované panely 40x40mm dl 2,00m povrchová úprava Pz	kus	14,000	3 000,00	42 000,00	
			Poznámka k položce: sloupky kotvené v zemi					
30	K	348171120	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	5,780	178,00	1 028,84	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			WV					
			2*1,37+1,37+1,67		5,780			
31	M	RMAT0003	oplocení rámové v.1350mm	m	5,780	2 500,00	14 450,00	
			Poznámka k položce: viz. specifikace PD					
32	K	348171130	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	12,320	204,00	2 513,28	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			WV					
			(1,37*2+1,14*2)*2		10,040			
			1,14*2		2,280			
			Součet		12,320			
33	M	RMAT0005	oplocení rámové v.1500mm	m	12,320	3 500,00	43 120,00	
			Poznámka k položce: viz. specifikace PD					
34	K	953961113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tř. M 12, hloubka 110 mm	kus	72,000	75,10	5 407,20	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			WV					
			WV					
			"kotvení sloupků" (8+10)*4		72,000			
35	K	953965121	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotvení šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	72,000	87,50	6 300,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			WV					
			WV					
			"kotvení sloupků" (8+10)*4		72,000			
			D 5				69 223,14	
			Komunikace pozemní					
36	K	564760101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m ² , po zhutnění tl. 200 mm	m ²	35,303	340,00	12 083,02	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			WV					
			F0001		35,303			
37	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikostí dlaždic do 0,5 m ² , pro plochy do 300 m ²	m ²	35,303	585,00	20 652,26	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			WV					
			F0001		35,303			
38	M	59246004	dlažba plošná terasová betonová 600x600mm tl 50mm	m ²	36,362	851,00	30 944,06	CS ÚRS 2026 01
			WV					
			35,303*1,03 Přepočtené koeficientem množství		36,362			
39	K	596991111	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby do 60 mm	m	18,025	312,00	5 623,80	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			WV					
			11,7245+3,10+2*1,60		18,025			
			D 91				13 748,89	
			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					
40	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	12,150	228,00	2 746,90	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			WV					
			1000x50x250mm		12,150			
41	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	12,150	120,00	1 458,00	CS ÚRS 2026 01
42	K	916371212	Osazení skrytého zahradního obrubníku jednostranným odkopáním kovového	m	12,150	140,00	1 701,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			WV					
			"chodník dle PD"12,15		12,150			
43	M	RMAT0002	Obruba z ocelové pásoviny (tl 5 mm, výška 80 mm), uchycení na trny délky 40 cm	m	12,393	421,00	5 217,45	
			WV					
			12,15*1,02 Přepočtené koeficientem množství		12,393			
44	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m ²	m ²	35,303	74,40	2 620,54	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			WV					
			F0001		35,303			
			D 997				1 714,94	
			Doprava sutí a vybouraných hmot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,445	705,00	1 018,73	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013111					
46	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,445	315,00	455,18	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501					
47	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,445	13,80	19,94	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509					
	P		Poznámka k položce: skládka do 2km					
48	K	997013861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,445	153,00	221,09	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013861					
	D	998	Přesun hmot				27 232,05	
			Přesun hmot pro zdí a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdí ruční (bez užití mechanizace) výšky do 12 m	t	12,785	2 130,00	27 232,05	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998153211					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 400,00	
50	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	8,000	550,00	4 400,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2491					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				21 000,00	
51	K	012344000	Vytyčovací práce	kompl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012344000					
52	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kompl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012444000					
53	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000					
54	K	030001000	Zařízení staveniště	kompl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000					
55	K	072002000	Sílniční provoz -DIO	kompl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072002000					
56	K	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	kompl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/075103000					

SEZNAM FIGUR

Kód: 2026/037B
Stavba: Popelníková hnízda - nová

Datum: 31. 3. 2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
01	Pozemek č.p.389 - u křižovatky (demolice D1)		
F0001	Dlažba	m2	25,808
	0,59*3,865+1,69*0,20		25,808
Použití figury:			
564760101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	25,808
596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikostí do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	25,808
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	25,808
02	Pozemek č.p.389 - u trafostanice		
F0001	Dlažba	m2	24,250
	*odměřeno dle PD*24,25		24,250
Použití figury:			
564760101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	24,250
596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikostí do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	24,250
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	24,250
03	Pozemek č.p.397/1 (demolice D4)		
F0001	Dlažba	m2	35,303
	*odměřeno dle PD*11,75*(3,10+2,80)/2		34,663
	1,60*0,20*2		0,640
	Součet		35,303
Použití figury:			
564760101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	35,303
596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikostí do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	35,303
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	35,303

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026/037A
Stavba: Popelníková hnízda - demolice

KSO:
Místo: Sázava

CC-CZ:
Datum: 23. 3. 2026

Zadavatel:
Město Sázava

IČ: 00236411
DIČ: CZ00236411

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Květa Zatlépková

IČ: ČKAIT 0006492
DIČ:

Zpracovatel:
Kateřina Bačová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			494 788,61
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	494 788,61	103 905,61
	snižovaná	0,00	0,00
Cena s DPH			598 694,22

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026/037A

Stavba: Popelníková hnízda - demolice

Místo: Sázava

Datum: 23. 3. 2026

Zadavatel: Město Sázava

Projektant: Ing. Květa Zatlépalíková

Účastník:

Zpracovatel: Kateřina Bačová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		494 788,61	598 694,22	
D1	Demolice na pozemku č.p.389	108 897,33	131 765,77	STA
D2	Demolice na pozemku č.p.391	164 062,37	198 515,47	STA
D3	Demolice na pozemku č.p.397/1	119 432,40	144 513,20	STA
D4	Demolice na pozemku č.p.397/1	102 396,51	123 899,78	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Popelnicová hnízda - demolice

Objekt:

D1 - Demolice na pozemku č.p.389

KSO:

Místo: Sázava

Zadavatel:

Město Sázava

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Květa Zatléřpáková

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2026

IČ:

00236411

DIČ:

CZ00236411

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

ČKAIT 0006492

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

108 897,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 897,33	21,00%	22 868,44
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

131 765,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Popelníková hnízda - demolice

Objekt:

D1 - Demolice na pozemku č.p.389

Místo:

Sázava

Datum:

23. 3. 2026

Zadavatel:

Město Sázava

Projektant:

Ing. Květa
Zatřepálková

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

108 897,33

HSV - Práce a dodávky HSV

63 897,33

96 - Bourání konstrukcí

33 400,31

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

30 497,02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

45 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Popelnicová hnízda - demolice

Objekt:

D1 - Demolice na pozemku č.p.389

Místo:

Sázava

Datum:

23. 3. 2026

Zadavatel:

Město Sázava

Projektant:

Ing. Květa

Účastník:

Vypiň údaj

Zpracovatel:

Zatřepáková
Kateřina Bačová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

108 897,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

63 897,33

D 96

Bourání konstrukcí

33 400,31

1 K 961044111

Bourání základů z betonu prostého

m3

1,050

4 630,00

4 861,50 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/961044111

"základ_pas"(6,00+2,40)*2*0,25*0,25

1,050

2 K 961055111

Bourání základů z betonu železového

m3

1,783

7 890,00

14 067,87 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/961055111

"zákl.deska"

(5,50+2,40+1,35*0,75)*0,20

1,783

3 K 962032254

Bourání zdiva nadzákladového z tvárnice betonových objemu přes 1 m3

m3

5,214

1 250,00

6 517,50 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962032254

((6,00+2,40)*2*1,35-1,35*1,35)*0,25

5,214

4 K 962042321

Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3

m3

1,738

3 560,00

6 187,28 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962042321

((6,00+2,40)*2*0,45-1,35*0,45)*0,25

1,738

5 K 965082933

Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2

m3

2,840

669,00

1 766,16 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965082933

5,50*2,40*0,20

2,840

D 997

Doprava sutí a vybouraných hmot

30 497,02

6 K 997013111

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m

t

24,327

705,00

17 150,54 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013111

7 K 997013501

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t

24,327

315,00

7 663,01 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501

8 K 997013509

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t

24,327

27,00

656,83 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

P

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509

Poznámka k položce:

skládka do 2km

9 K 997013861

Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačním zařízení z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t

16,352

153,00

2 501,86 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013861

"sutí celkem"24,327

"odpočet"-(4,279+3,696)

Součet

24,327

-7,975

16,352

10 K 997013862

Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačním zařízení z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t

4,279

286,00

1 223,79 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013862

11 K 997013873

Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačním zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t

3,696

352,00

1 300,99 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013873

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

45 000,00

12 K 030001000

Zařízení staveniště

kompl

1,000

10 000,00

10 000,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000

13 K 012164000

Vytyčení a zaměření inženýrských sítí

kompl

1,000

15 000,00

15 000,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012164000

14 K 072002000

Silniční provoz -DIO

kompl

1,000

15 000,00

15 000,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072002000

15 K 075103000

Ochranná pásma elektrického vedení

kompl

1,000

5 000,00

5 000,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/075103000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Popelníková hnízda - demolice

Objekt:

D2 - Demolice na pozemku č.p.391

KSO:

Místo:

Sázava

CC-CZ:

Datum:

23. 3. 2026

Zadavatel:

Město Sázava

IČ:

00236411

DIČ:

CZ00236411

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Květa Zatřepálková

IČ:

ČKAIT 0006492

DIČ:

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

164 062,37

DPH základní
snížená

Základ daně

164 062,37

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

34 453,10

0,00

Cena s DPH

v CZK

198 515,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Popelnicová hnízda - demolice

Objekt:

D2 - Demolice na pozemku č.p.391

Místo: Sázava

Datum: 23. 3. 2026

Zadavatel: Město Sázava

Projektant: Ing. Květa
Zatřepálková

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Kateřina Bačová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

164 062,37

HSV - Práce a dodávky HSV

134 062,37

1 - Zemní práce

24 548,35

D01 - Sadové úpravy

24 548,35

5 - Komunikace pozemní

8 409,56

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

4 044,03

96 - Bourání konstrukcí

61 113,41

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

32 825,84

998 - Přesun hmot

3 121,18

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Popelnicová hnízda - demolice

Objekt:

D2 - Demolice na pozemku č.p.391

Místo:

Sázava

Datum:

23. 3. 2026

Zadavatel:

Město Sázava

Projektant:

Ing. Květa
Zalířepáková

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							164 062,37	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				134 062,37	
	D	1	Zemní práce				24 548,35	
	D	D01	Sadové úpravy				24 548,35	
1	K	181311105	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	18,453	350,00	6 458,55	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181311105					
	VV		"zásyp po vybourání - bude použita zemina z jiného hnízda"					
	VV		6,05*3,05		18,453			
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	7,381	2 150,00	15 869,15	CS ÚRS 2026 01
	VV		"zásyp po vybourání 250mm"					
	VV		6,05*3,05*0,25		4,613			
	VV		4,613*1,6 *Přepočtené koeficientem množství		7,381			
3	K	181006111	Rozprostření zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	18,453	10,20	188,22	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181006111					
	VV		"0,50mm"					
	VV		6,05*3,05		18,453			
4	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,923	1 950,00	1 799,85	CS ÚRS 2026 01
	VV		18,453*0,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,923			
5	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,226	5,62	51,85	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403153					
	VV		"2x*4,613		4,613			
	VV		4,613*2 *Přepočtené koeficientem množství		9,226			
6	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,613	0,97	4,47	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185803211					
7	K	185804312	Zalíř rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,046	446,00	20,52	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312					
	VV		"10l/m2"					
	VV		4,613*10,00/1000		0,046			
8	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,046	428,00	19,69	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121					
9	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,613	27,30	125,93	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131					
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,092	110,00	10,12	CS ÚRS 2026 01
	VV		4,613*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,092			
	D	5	Komunikace pozemní				8 409,56	
11	K	573311511	Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 2,50 kg/m2	m2	1,513	58,20	88,06	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573311511					
	VV		6,05*0,25		1,513			
12	K	577134011	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhuťněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	1,513	5 500,00	8 321,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134011					
	VV		6,05*0,25		1,513			
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				4 044,03	
13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,050	352,00	2 129,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231213					
	VV		"doplnění obrubníku" 6,05		6,050			
14	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	6,171	168,00	1 036,73	CS ÚRS 2026 01
	VV		6,05*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		6,171			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živichného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šírky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919732211 6,06*2*0,25	m	6,550	134,00	877,70	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV			6,550			
	D	96	Bourání konstrukcí				61 113,41	
16	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/961044111 (6,05+0,10)*3,05*0,30	m3	5,627	4 830,00	26 053,01	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV			5,627			
17	K	962042321	Bourání zdíva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962042321 (6,00+2,40)*2*0,45-1,35*0,45*0,25	m3	1,738	3 560,00	6 187,28	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV			1,738			
18	K	962052211	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962052211 (6,05+2,75)*2*1,85-1,25*1,85*0,15	m3	4,537	6 080,00	27 584,98	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV			4,537			
19	K	965081343	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo šedicových tl. do 40 mm, plochy přes 1 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965081343 6,05*0,25	m2	1,513	228,00	344,96	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV			1,513			
20	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977311111 "Ofiznuli dlažby"6,05*2*0,25	m	6,550	144,00	943,20	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV			6,550			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				32 825,84	
21	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013111	t	26,148	705,00	18 434,34	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501	t	26,148	315,00	8 236,62	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
23	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připíatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509 Poznámka k položce: skládka do 2km	t	26,148	27,00	706,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC P						
24	K	997013861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013861 "sut' celkem"26,148 "odpočet"-10,889 Součet 15,259	t	15,259	153,00	2 334,63	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV VV VV			26,148 -10,889 15,259			
25	K	997013862	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013862	t	10,889	286,00	3 114,25	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
	D	998	Přesun hmot				3 121,18	
26	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998231411	t	8,867	352,00	3 121,18	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				30 000,00	
27	K	030001000	Zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000	kompl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
28	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000	kompl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
29	K	072002000	Silniční provoz -DIO https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072002000	kompl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Popelnicová hnízda - demolice

Objekt:

D3 - Demolice na pozemku č.p.397/1

KSO:

Místo: Sázava

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2026

Zadavatel:

Město Sázava

IČ: 00236411

DIČ: CZ00236411

Účastník:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Květa Zatlěpálková

IČ: ČKAJT 0006492

DIČ:

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

119 432,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 432,40	21,00%	25 080,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

144 513,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Popelnicová hnízda - demolice

Objekt:

D3 - Demolice na pozemku č.p.397/1

Místo:

Sázava

Datum:

23. 3. 2026

Zadavatel:

Město Sázava

Projektant:

Ing. Květa
Zatřepálková

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

119 432,40

HSV - Práce a dodávky HSV

79 432,40

1 - Zemní práce

23 286,98

D01 - Bourací práce

10 665,42

D02 - Sadové úpravy

12 621,56

96 - Bourání konstrukcí

13 478,88

997 - Doprava suší a vybouraných hmot

42 302,12

998 - Přesun hmot

364,42

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Popelnicová hnízda - demolice

Objekt:

D3 - Demolice na pozemku č.p.397/1

Místo:

Sázava

Datum:

23. 3. 2026

Zadavatel:

Město Sázava

Projektant:

Ing. Květa
Zařepálková

Účastník:

Vypíň údaj

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

119 432,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

79 432,40

D 1

Zemní práce

23 286,98

D D01

Bourací práce

10 665,42

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

m2

20,975

118,00

2 475,05 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106123

VV

5,50*2,50+0,90*0,25

13,975

VV

1,50*2,75+5,75*0,50

7,000

VV

Součet

20,975

2 K 113107113

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2

20,975

374,00

7 844,65 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107113

VV

5,50*2,50+0,90*0,25

13,975

VV

1,50*2,75+5,75*0,50

7,000

VV

Součet

20,975

3 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých

m

4,300

80,40

345,72 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111

VV

1,55*2,75

4,300

D D02

Sadové úpravy

12 621,56

4 K 181006111

Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m

m2

25,263

10,22

258,19 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181006111

VV

"IL50mm"

VV

6,00*3,50+1,55*2,75

25,263

5 M 10371500

substrát pro trávníky VL

m3

1,263

1 950,00

2 462,85 CS ÚRS 2026 01

VV

25,263*0,05 "Přepočtené koeficientem množství"

1,263

6 K 181311105

Rozproštění a urovňování omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2

25,263

350,00

8 842,05 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181311105

VV

"zásep po vybourání bude použita omice z jiného hnízda"

VV

6,00*3,50+1,55*2,75

25,263

7 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2

20,975

27,30

572,82 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131

8 M 00672410

osivo směs travní parková

kg

0,420

110,00

46,20 CS ÚRS 2026 01

VV

20,975*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"

0,420

9 K 183403153

Občelání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

m2

41,950

5,62

235,78 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403153

VV

"2x*20,975"

VV

20,975*2 "Přepočtené koeficientem množství"

41,950

10 K 185803211

Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5

m2

20,975

0,97

20,35 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185803211

11 K 185804312

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

m3

0,210

446,00

93,66 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312

VV

"10l/m2"

VV

20,975*10,00/1000

0,210

12 K 185851121

Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m

m3

0,210

428,00

89,86 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121

D 96

Bourání konstrukcí

13 478,88

13 K 961044111

Bourání základů z betonu prostého

m3

1,275

4 830,00

5 903,25 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/961044111

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV "zákl.pas"(6,00+2,50)*2*0,25*0,30		1,275			
14	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo litových nebo vápenopískových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	5,434	1 070,00	5 814,38	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962032231					
15	K	962032254	WV ((6,00+2,50)*2*0,90)*0,25*1,35 Bourání zdiva nadzákladového z tvárníc betonových objemu přes 1 m3	m3	1,409	1 250,00	1 761,25	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962032254					
	WV		((6,00+2,50)*2*0,90)*0,25*0,35		1,409			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				42 302,12	
16	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	31,972	705,00	22 540,26	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013111					
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	31,972	315,00	10 071,18	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501					
18	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	31,972	27,00	863,24	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509					
	P		Poznámka k položce: skládka do 2km					
19	K	997013861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	11,703	153,00	1 790,66	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013861					
	WV		"sutí celkem" 31,972		31,972			
	WV		"odpočet" (-10,488+9,781)		-20,269			
	WV		Součet		11,703			
20	K	997013873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,488	352,00	3 691,78	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013873					
21	K	997013863	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	9,781	342,00	3 345,10	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013863					
	D	998	Přesun hmot				364,42	
22	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,266	1 370,00	364,42	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998231411					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				40 000,00	
23	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kompl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012164000					
24	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000					
25	K	030001000	Zařízení staveniště	kompl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000					
26	K	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	kompl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/075103000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Popelnicová hnízda - demolice

Objekt:

D4 - Demolice na pozemku č.p.397/1

KSO:

Místo: Sázava

Zadavatel:

Město Sázava

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Květa Zatléřpálková

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2026

IČ:

00236411

DIČ:

CZ00236411

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

ČKAIT 0006492

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

102 396,51

DPH základní
snížená

Základ daně

102 396,51

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

21 503,27

0,00

Cena s DPH

v CZK

123 899,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Popelníková hnízda - demolice

Objekt:

D4 - Demolice na pozemku č.p.397/1

Místo:

Sázava

Datum:

23. 3. 2026

Zadavatel:

Město Sázava

Projektant:

Ing. Květa
Zatřepálková

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

102 396,51

62 396,51

96 - Bourání konstrukcí

36 390,67

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

26 005,84

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Popelnicová hnízda - demolice

Objekt:

D4 - Demolice na pozemku č.p.397/1

Místo:

Sázava

Zadavatel:

Město Sázava

Účastník:

Vyplň údaj

Datum:

23. 3. 2026

Projektant:

Ing. Květa

Zpracovatel:

Zatřepáková
Kateřina Bačová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

102 396,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

62 396,51

D 96

Bourání konstrukcí

1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,249	4 630,00	36 390,87	5 782,87 CS ÚRS 2026 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/961044111					
			"základové pasy"(1,92+2,55)*2*0,25*0,20		0,447			
			"odpočet"-0,75*0,25*0,20		-0,038			
			"základové patky"2*0,80*0,75*0,70		0,840			
			Součet		1,249			
2	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	2,850	7 890,00	22 486,50	CS ÚRS 2026 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/961055111					
			5,09*2,85*0,20		2,850			
3	K	962032254	Bourání zdva nadzákladového z tvárnice betonových objemu přes 1 m3	m3	3,017	1 250,00	3 771,25	CS ÚRS 2026 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962032254					
			(1,92+2,55)*2*0,25*1,35		3,017			
4	K	962042321	Bourání zdva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	0,782	3 560,00	2 783,92	CS ÚRS 2026 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962042321					
			(1,92+2,55)*2*0,25*0,35		0,782			
5	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	2,341	669,00	1 566,13	CS ÚRS 2026 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965082933					
			4,59*2,55*0,20		2,341			

D 997

Doprava sutí a vybouraných hmot

6	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	20,370	705,00	26 005,84	14 360,85 CS ÚRS 2026 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013111					
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	20,370	315,00	6 416,55	CS ÚRS 2026 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501					
8	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	20,370	27,00	549,99	CS ÚRS 2026 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509					
			Poznámka k položce: skládka do 2km					
9	K	997013861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	10,253	153,00	1 568,71	CS ÚRS 2026 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013861					
			"sutí celkem"20,370		20,370			
			"odpočet"-(6,84+3,277)		-10,117			
			Součet		10,253			
10	K	997013862	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	6,840	286,00	1 956,24	CS ÚRS 2026 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013862					
11	K	997013873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,277	352,00	1 153,50	CS ÚRS 2026 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013873					

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

12	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kompl	1,000	15 000,00	40 000,00	15 000,00 CS ÚRS 2026 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012164000					
13	K	030001000	Zařízení staveniště	kompl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000					
14	K	072002000	Silniční provoz -DIO	kompl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072002000					
15	K	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	kompl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/075103000					