

Zadavatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupený

Městys Radomyšl
Maltézské nám. 82, 387 31 Radomyšl
00251721
CZ00251721
Ing. Lubošem Peterkou, starostou městyse

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Zborníková, e-mail: zbornikova@gplinvest.cz, tel.: +420 728 270 147

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel Vám v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace k níže uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle zákona:

„Rekonstrukce místní komunikace v obci Radomyšl“

Dotazy ze dne 10.11.2025

Dotaz č. 1

SO 01 – Komunikace – Vodorovné konstrukce, položka č.4 – 451577877 – Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku

Prosíme o vysvětlení této položky (které vrstvy a frakce se týká) a jejího celkového množství 2060 m². Plocha pod dlažbou je pouze 410 m².

Odpověď:

V soupisu prací upravena položka č. 4 (kód 451577877) na 410m².

Dotaz č. 2

SO 01 – Komunikace – Komunikace pozemní, položka č.5 – 564772111 – Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm.

Prosíme o vysvětlení této položky. V PD jsme nikde nenalezli vrstvu z vibrovaného štěrku.

Pokud jde o konstrukční vrstvy komunikace standardem bývá, co frakce a tloušťka, to samostatná položka, která je včetně materiálu. V tom případě by položky č.4-11 měly být nahrazeny položkami viz. níže:

			5648*1...	Podklad ze štěrkoruti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m ² , po zhutnění	
☐	221	A01	564801011	tl. 30 mm	m2
☐	221	A01	564801012	tl. 40 mm	m2
☐	221	A01	564811011	tl. 50 mm	m2
☐	221	A01	564811012	tl. 60 mm	m2
☐	221	A01	564811013	tl. 70 mm	m2
☐	221	A01	564821011	tl. 80 mm	m2
☐	221	A01	564821012	tl. 90 mm	m2
☐	221	A01	564831011	tl. 100 mm	m2
☐	221	A01	564831012	tl. 110 mm	m2
☐	221	A01	564841011	tl. 120 mm	m2
☐	221	A01	564841012	tl. 130 mm	m2
☐	221	A01	564841013	tl. 140 mm	m2
☐	221	A01	564851011	tl. 150 mm	m2
☐	221	A01	564851012	tl. 160 mm	m2
☐	221	A01	564851013	tl. 170 mm	m2
☐	221	A01	564851014	tl. 180 mm	m2
☐	221	A01	564851015	tl. 190 mm	m2
☐	221	A01	564861011	tl. 200 mm	m2
☐	221	A01	564861012	tl. 210 mm	m2
☐	221	A01	564861013	tl. 220 mm	m2
☐	221	A01	564861014	tl. 230 mm	m2
☐	221	A01	564861015	tl. 240 mm	m2
☐	221	A01	564871011	tl. 250 mm	m2

Odpověď:

Položka č. 5 (kód 564811111) je sečtena montáž dvou vrstev ŠD pod komunikací a jedna vrstva ŠD pod dlažbou.

Dotaz č. 3

Zadavatel stále nedodal výkres kladečského schématu vodovodu, který je nezbytný k ocenění a k ověření správného počtu armatur na síti. Tento požadavek jsme zadavateli zasílali již 31.10.2025. Prosíme o doplnění.

Odpověď:

Kladečské schéma vodovodu v příloze vč. upraveného soupisu prací vodovodu.

Dotaz č. 4

SO 01 – Komunikace – Komunikace pozemní, položka č. 15 – 573231112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m²

Dle našeho názoru je tato položka chybná a měla by být nahrazena položkou Postřik infiltrační emulzí. Viz. níže:

			57311111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního		
				s posypem kamenivem, v množství		
☐	221	A01	573111111	0,60 kg/m ²	m ²	
☐	221	A01	573111112	1,00 kg/m ²	m ²	
☐	221	A01	573111113	1,50 kg/m ²	m ²	
☐	221	A01	573111114	2,00 kg/m ²	m ²	
☐	221	A01	573111115	2,50 kg/m ²	m ²	
			57319111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí		
☐	221	A01	573191111	v množství 1,00 kg/m ²	m ²	

A k této položce patří položka: Posyp podkladu kamenivem viz. níže:

			57190111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem		
				drceným nebo těženým, v množství		
☐	221	A01	571901111	do 5 kg/m ²	m ²	
☐	221	A01	571902111	přes 5 do 10 kg/m ²	m ²	
☐	221	A01	571903111	přes 10 do 15 kg/m ²	m ²	
☐	221	A01	571904111	přes 15 do 20 kg/m ²	m ²	
☐	221	A01	571905111	přes 20 do 25 kg/m ²	m ²	
☐	221	A01	571906111	přes 25 do 30 kg/m ²	m ²	
☐	221	A01	571907111	přes 30 do 35 kg/m ²	m ²	
☐	221	A01	571907112	přes 35 do 40 kg/m ²	m ²	
☐	221	A01	571907113	přes 40 do 45 kg/m ²	m ²	
☐	221	A01	571907114	přes 45 do 50 kg/m ²	m ²	
☐	221	A01	571907115	přes 50 do 55 kg/m ²	m ²	
☐	221	A01	571907116	přes 55 do 60 kg/m ²	m ²	
☐	221	A01	571907117	přes 60 do 65 kg/m ²	m ²	
☐	221	A01	571907118	přes 65 do 70 kg/m ²	m ²	

Odpověď:

Zrušena položka č. 15 (kód 573231112), doplněna položka (kód 573111112) 1650m², doplněna položka (kód 571901111) 1650m².

Dotazy ze dne 12.11.2025**Dotaz č. 5****SO 04 – Vodovodní řad**

V předchozích žádostech o dodatečné informace několik uchazečů upozorňovalo na to, že k zodpovědnému ocenění vodovodu žádají doplnění zadávací dokumentace o kladečské schéma vodovodu. Tuto část dokumentace zadavatel nedoplnil, proto tímto oznamujeme, že v tuto chvíli musíme vodovod ocenit pouze na základě nově vydaného soupisu prací pro SO 04 (který ani neobsahuje výkaz výměr, tak jak určuje vyhláška č. 169/2016 Sb.) a předpokládáme, že všechny případné chybějící práce a dodávky budou v průběhu realizace s vybraným dodavatelem řešeny formou víceprací.

Odpověď:

Kladečské schéma vodovodu v příloze vč. upraveného soupisu prací vodovodu.

Dotaz č. 6

V zadavatelem předloženém soupisu prací v rámci „SO 01 – Komunikace“ se domníváme, že je špatně výpočet u položky č. 10 šterkopísek frakce 0/4. Dle našeho výpočtu $(1650 \cdot 0,05) + (410 \cdot 0,03) \cdot 1,8 = 104,64$ t. Mohl by zadavatel případně opravit výpočet a množství v položce?

Odpověď:

Opravena položka č. 10 (kód 58337310) na $410 \times 0,03 \times 1,8 \text{ t/m}^2 = 22,14 \text{ t}$

Dotaz č. 7

V zadavatelem předloženém soupisu prací v rámci „SO 01 – Komunikace“ u položky č. 7 šterkopísek frakce 0/63 není k dispozici výpočet, který vedl k určení množství. Dle našeho názoru by se mělo jednat o výpočet $(1650 \cdot 0,25) + (58,5 \cdot 0,21) \cdot 1,8 = 764,613$ t. Mohl by zadavatel případně vysvětlit, z jakého výpočtu vycházel, nebo opravit výsledné množství?

Odpověď:

Opravena položka č. 7 (kód 58344197) na $(1650 - 58,5) \times 0,25 \text{ m} \times 1,8 \text{ t/m}^2 + 58,5 \times 0,21 \times 1,8 \text{ t/m}^2 = 738,288 \text{ t}$

Dotaz č. 8

V zadavatelem předloženém soupisu prací v rámci „SO 01 – Komunikace“ u položky č. 5 byla přidána výměra pro zpomalovací práh 58,5 m². Domníváme se, že v takovém případě by měla být přímou úměrou zvednuta i v položkách pro materiál. Konkrétně u položek č. 7 a č. 9. Odvozujeme, že u položky č. 7 byla snaha množství zohlednit, avšak v položce č. 9 tomu tak není. Mohl by zadavatel případně vysvětlit tento fakt, nebo opravit výsledné množství materiálu?

Odpověď:

Opravena položka č. 5 (kód 564772111) na $1650 \times 2 + 410 = 3710 \text{ m}^2$, položka č. 7 upravena viz bod 2., položka č. 9 ponechána.

Dotaz č. 9

V zadavatelem předloženém soupisu prací v rámci „SO 01 – Komunikace“ u položky č. 32 Osazení silničního obrubníku betonového ... Je uvedeno špatné množství. Po součtu požadovaného množství obruby (i když by se nepočítalo s koeficientem přepočtu „1,02“ nesedí požadované množství pro pokládku. Obrubník silniční p.č. 33 – 440,900 m + Obrubník nájezdový p.č. 34 – 28,7 m + Obrubník přechodový p.č. 35 – 20 m nám výsledný počet vychází 489,6 m. Mohl by zadavatel případně vysvětlit, z jakého výpočtu vycházel, nebo opravit výsledné množství?

Odpověď:

Opravena položka č. 33 (kód 59217031) na $480 - 28,7 - 20,0 = 431,3 \text{ m}$ zvýšeno o koeficient 1,02 = 439,926 m.

Dotaz č. 10

V zadavatelem předloženém soupisu prací v rámci „SO 01 – Komunikace“ u položek spojených s přesuny sutí a poplatky (položky číslo 17., 18., 19. a 42) prosíme o upřesnění a vysvětlení, jak k tomuto množství zadavatel dospěl. Dle našeho úsudku u položky č. 19 by měla být použita jiná objemová hmotnost pro výpočet a to z původních 1,8 na 2,4. Usuzujeme takto dle výměry v položce č. 1. Odstranění podkladů nebo krytů ... o celkovém množství 2060 m². Mělo by se jednat tedy o: $2060 \cdot 0,15 \cdot 2,4 = 741,6$ t. Dále prosíme o postup jak se zadavatel dopracoval k množství v položce č. 42. Mohl by zadavatel upřesnit, nebo opravit výsledné množství u zmíněných položek spojených s poplatky za skládku a přesunem sutě?

Odpověď:

Položky č. 17, č. 18, č. 19 a č. 42 jsou určeny z hmotnosti sutě položek č. 1 a č. 39 (odstranění podkladu živičného a vytrhání obrub silničních) výpočtem hmotnosti sutě rozpočtovým programem Kross.

Dotaz č. 11

V zadavatelem předloženém soupisu prací v rámci „SO 01 – Komunikace“ u položek číslo 45 a 52 s názvem „Rozbory celkem“ žádáme o to, aby zadavatel byl více konkrétní o jaké rozbory by se mělo

jednat. Domníváme se, že u položky číslo 45 se jedná o již už zmiňované zkoušky na PAU v předešlém „Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č.1“. Každopádně žádáme zadavatele o upřesnění ke zmíněným položkám týkajících se rozborů.

Odpověď:

Položka č. 45 rozbor asfaltobetonu PAU – jedná se o stanovení celkového obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků podle příslušné vyhlášky v množství 1 rozbor / 2000m² komunikace.

Položka č. 52 rozbor zeminy - za účelem možnosti uložení mimo skládku – dle vyhlášky č. 273/2021Sb., tabulka č. 10.3.

K Vysvětlení, změně a doplnění je přiložen upravený soupis prací a kladečské schéma. Prosíme o použití opraveného soupisu prací pro tvorbu nabídky.

Jelikož Zadavatel neuveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, a to v souladu s § 98 odst. 4 zákona.

Spolu s vysvětlením zadávací dokumentace byla provedena i změna zadávacích podmínek.

Vzhledem k úpravám zadávací dokumentace, zadavatel také přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to v souladu s § 99 odst. 2 zákona.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27.11.2025 v 10:00 hodin.

S pozdravem

Ve Strakonících, dne

Ing. Jana
Zborníková

Digitálně
podepsal Ing. Jana
Zborníková
Datum: 2025.11.14
12:55:43 +01'00'

Ing. Jana Zborníková
GPL-INVEST s.r.o.