



# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 467/2025

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## **Článek 1. Smluvní strany**

### **1.1. Objednatel:**

**Město Štětí  
Mírové náměstí 163  
411 08 Štětí**

Zástupce ve věcech smluvních:

**Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta**

Zástupce ve věcech technických:

**Ing. Monika Tydrichová, vedoucí OMI  
Rudolf Spáčil, referent OMI**

Bankovní spojení:  
č. účtu:

**MONETA Money Bank, a.s.  
100022784/0600**

IČO:  
DIČ:  
(dále jen „objednatel“)

**00264466  
CZ00264466**

### **1.2. Zhotovitel:**

**Metrostav DIZ s.r.o.  
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Zástupce ve věcech smluvních:

**Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů  
a  
Ing. Tomáš Erhard, jednatel**

Zástupce ve věcech technických:

**Ing. Lubor Bican, stavbyvedoucí**

Bankovní spojení:  
č. účtu:

**Komerční banka, a.s.  
115-2529270237/0100**

IČO:  
DIČ:  
Plátce DPH:  
Zapsán v

**25021915  
CZ25021915  
Ano  
OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 93177**

(dále jen „zhotovitel“)  
(dále jen objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly že uzavírají tento dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 467/2025 ze dne 25.06.2025 (dále jen uzavřené SOD) na realizaci stavby „**Prodloužení vodovodního řadu v Radouni**“ z důvodu změny ceny díla o vícepráce a méněpráce (viz příloha č. 1). Potřeba víceprací a méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto práce nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tímto dodatkem č. 1 se upravují dále uvedené články smlouvy o dílo.

## **Článek 2.**

V Článku 6. – Cena díla se ve znění odst. 6.1. této smlouvy ruší a nahrazuje se tímto zcela novým textem:

Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů MF a v souladu s nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, cenu za dílo jako cenu maximální, pevnou a nejvýše přípustnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy ve výši:

|                                                                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Původní cena díla bez DPH                                                                                      | 2 850 000,00 Kč        |
| DPH 21 %                                                                                                       | 598 500,00 Kč          |
| Původní cena celkem vč. DPH                                                                                    | 3 448 500,00 Kč        |
| Vícepráce vzniklé v průběhu stavebních prací,<br>které nebylo možné předvídat v době uzavření smlouvy, bez DPH | 529 616,68 Kč          |
| Méněpráce vzniklé v průběhu stavebních prací, bez DPH                                                          | -672 377,81 Kč         |
| Nová celková cena bez DPH                                                                                      | 2 707 238,87 Kč        |
| DPH 21 %                                                                                                       | 568 520,16 Kč          |
| <b>Nová celková cena vč. DPH</b>                                                                               | <b>3 275 759,03 Kč</b> |

Podrobný rozpad ceny je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku.

Cena za dílo je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady související s realizací předmětu této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny za dílo proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno! Výše uvedenou cenu za dílo lze překročit pouze za podmínek stanovených v článku 6., odst. 6.2. této smlouvy.

DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy.

**Stavební práce se netýkají přenesení daňové povinnosti.**

## **Článek 3.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo č. 467/2025 nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 467/2025 rozhodlo Rada města Štětí na svém jednání dne 16. 10. 2025.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Ve Štětí, dne

V ....., dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Město Štětí  
Mgr. Ing. Miroslav Andrt  
starosta

.....  
Metrostav DIZ s.r.o.  
Ing. Karel Volf, MBA,  
předseda sboru jednatelů

.....  
Metrostav DIZ s.r.o.  
Ing. Tomáš Erhard, jednatel

Příloha č. 1 – Změnový list č. 01/2025  
Příloha č. 2 – Soupis víceprací a méněprací

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                      |                                                                                                                                     |                  |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                      |                                                                                                                                     | číslo : 01/2025  |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 |                                      |                                                                                                                                     |                  |                                                                |
| Komu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí           |                                      |                                                                                                                                     | Datum: 29.9.2025 |                                                                |
| Název akce:<br><b>Prodloužení vodovodního řadu v Radouni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                      |                                                                                                                                     |                  |                                                                |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | poštou                                                  | E-mailem-<br>X                       | Faxem:                                                                                                                              | osobně           |                                                                |
| Odkazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | na specifikaci:                                         | ne                                   |                                                                                                                                     |                  |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | na výkresy:                                             | ne                                   |                                                                                                                                     |                  |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | na rozpočtové podklady:                                 | Ano – rozpočet v příloze             |                                                                                                                                     |                  |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | na jinou část smlouvy:                                  | ne                                   |                                                                                                                                     |                  |                                                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br><br>Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.<br><br><u><b>Prodloužení hlavní trasy</b></u> – Stávající přípojka pro č.p. 161 – dle PD je součástí přípojka pro zmíněný odběr naprojektovaná ve staničení 12,46 m od napojení. Požadováno napojení až za zmíněnou stávající přípojkou 2m (tato odbočka se zruší a bude kolmo k vodoměru).<br><u><b>Provizorní vodovod</b></u> - Přímou v trase vodovodu se nacházejí stávající přípojky → nutnost provizorního vodovodu.<br><u><b>Nová vodovodní přípojka pro obchod-restauraci</b></u> – objednatel požaduje zrealizovat vodovodní přípojku pro čp 147, které není obsažena v projektové dokumentaci<br><u><b>Vodoměrná šachta s pojezdovým poklopem a obnova betonové plochy</b></u> – na KD je dohodnuto, že se přesune vodoměrná šachta a změní se na šachtu pojezdovou se zatížením B125 (dohoda mezi městem Štětí a panem Labským)<br><u><b>Doplnění přípojkových poklopů</b></u> – ve výkazu výměr nejsou uvedeny nutné položky ke kompletaci vodovodních přípojek: teleskopický poklop přípojkový (6ks) nebo klasický poklop přípojkový s podkladní deskou (6ks).<br><u><b>Obnova povrchu komunikace</b></u> – objednatel navrhuje provést skladbu obnovy asfaltového povrchu dle TP146 katalogový list 4 pro třídu dopravního zatížení IV a návrhovou úroveň porušení 1 ve skladbě ACO11+ tl.40mm, ACL16+ tl.60mm a ACP16+ tl.70mm, celková tloušťka bude 170mm |                                                         |                                      |                                                                                                                                     |                  |                                                                |
| Důvod<br>vícepráce/méněpráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | záměr<br>objednatel                                     | chyba v<br>projektové<br>dokumentaci | chyba<br>zhotovitele                                                                                                                | vyšší<br>moc     | Jiné okolnosti<br><br><div style="text-align: center;">X</div> |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                      |                                                                                                                                     |                  |                                                                |
| <b>Ocenění změny:</b><br><div style="text-align: center;">- 142 761,13 Kč bez DPH</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                      |                                                                                                                                     |                  |                                                                |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla<br><br><div style="text-align: center;"><b>2 707 238,87 Kč bez DPH</b></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                      | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):<br><br><div style="text-align: center;">- bez dopadu na prodloužení lhůty</div> |                  |                                                                |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 529 616,68 Kč bez DPH, tj. + 18,58 % nabídkové ceny.<br>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 672 377,81 Kč bez DPH, tj. - 23,59 % nabídkové ceny.<br>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 529 616,68 Kč bez DPH, tj. + 18,58 % nabídkové ceny<br>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí – 672 377,81 Kč bez DPH, tj. - 23,59 % nabídkové ceny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                      |                                                                                                                                     |                  |                                                                |
| Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                      |                                                                                                                                     |                  |                                                                |

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Ing. Lubor Bican

Podpis .....

Datum 29.09.2025

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které se nedaly předvídat a které nemění celkovou povahu díla

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Lucie  
Janoušová

Digitálně podepsal  
Ing. Lucie Janoušová  
Datum: 2025.10.20  
08:54:50 +02'00'

Ing. Lucie Janoušová

Podpis .....

Datum .....

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Josef  
Holuj

Digitálně podepsal  
Ing. Josef Holuj  
Datum: 2025.10.20  
17:55:13 +02'00'

Ing. Josef Holuj

Podpis .....

Datum .....

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Rudolf Spáčil

Rudolf  
Spáčil

Digitálně podepsal  
Rudolf Spáčil  
Datum: 2025.10.20  
07:36:52 +02'00'

Datum .....

Ing. Monika Tydrichová

Monika  
Tydrichová

Digitálně podepsal  
Monika Tydrichová  
Datum: 2025.10.20  
07:54:30 +02'00'

Podpis .....

Datum .....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

REKAPITULACE STAVBY

Kód 1  
Stavba: Radouň Prodloužení hlavní trasy



KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IC:  
DIČ:

IC:  
DIČ:

IC:  
DIČ:

IC:  
DIČ:

26. 8. 2025

|                         |                      |                            |                         |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                            | -142 761,13             |
| DPH základní<br>snižena | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>-142 761,13 | Výše daně<br>-29 979,84 |
|                         | 12,00%               | 0,00                       | 0,00                    |
| Cena s DPH              |                      | v CZK                      | -172 740,97             |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Metrostav DIZ s.r.o.  
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
IČ 25021915, DIČ CZ25021915  
(093)

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 1

Stavba: Radouň Prodloužení hlavní trasy

Místo:

Datum:

26. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

| Kód                       | Popis                                                         | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                                               | <b>-142 761,13</b> | <b>-172 740,97</b> |
| 01                        | Radouň Prodloužení hlavní trasy                               | 15 895,39          | 19 233,42          |
| 02                        | Provizorní vodovod                                            | 14 444,57          | 17 477,93          |
| 03                        | Nová odbočka pro obchod-restauraci                            | 11 909,64          | 14 410,66          |
| 04                        | Vodoměrná šachta s pojezdovým poklopem a<br>obnova bet.plochy | 34 592,46          | 41 856,88          |
| 05                        | Doplnění přípojkových poklopů                                 | 16 751,40          | 20 269,19          |
| 06                        | Vodovod - obnova povrchu - méněpráce                          | -618 242,40        | -748 073,30        |
| 07                        | Vod.přip.- obnova povrchu komunikace -                        | -54 135,41         | -65 503,85         |
| 08                        | Vodovod - obnova povrchu - vícepráce                          | 400 919,21         | 485 112,24         |
| 09                        | Vod.přip.- obnova povrchu komunikace - vícepráce              | 35 104,01          | 42 475,85          |

Metrostav DIZ s.r.o.  
Koželužská 2460/4, 180 00 Praha 8  
IČ 25021915, DIČ CZ25021915  
(093)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

**Radouň Prodloužení hlavní trasy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ

Datum:

26. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

15 895,39

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**15 895,39**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 15 895,39   | 21,00%     | 3 338,03  |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**19 233,42**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Metrostav DIZ s.r.o.**  
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
IČ 25021915, DIČ CZ25021915  
(093)

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Radouň Prodloužení hlavní trasy**

Místo:

Datum: 26. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KRUIS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**15 895,39**

### HSV - Práce a dodávky HSV

15 895,39

1 - Zemní práce

4 718,96

4 - Vodorovné konstrukce

226,56

5 - Komunikace pozemní

7 748,32

8 - Trubní vedení

1 950,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

527,57

997 - Přesun sutě

260,82

998 - Přesun hmot

463,07

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**15 895,39**

**Metastav DIZ s.r.o.**  
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
IČ 25021915, DIČ CZ25021915  
(093)

# SOUPIS PRACÍ

Stavba

Radouň Prodloužení hlavní trasy

Místo:

Datum: 26. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

15 895,39

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

15 895,39

#### D 1

#### Zemní práce

4 718,96

|   |   |           |                                                                           |    |       |        |        |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 3 | K | 113107242 | Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 4,000 | 120,37 | 481,48 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|

W

2\*2

4,000

W

Mezisoučet

4,000

|   |   |           |                                                                                                |    |       |        |        |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 4 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 | m3 | 1,360 | 419,88 | 571,04 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|

W

(2\*1,7\*0,8)/2

1,360

W

Mezisoučet

1,360

|   |   |           |                                                                                                |    |       |        |        |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 5 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 | m3 | 1,360 | 712,19 | 968,58 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|

W

(2\*1,7\*0,8)/2

1,360

W

Mezisoučet

1,360

|   |   |           |                                                                                                           |    |       |        |        |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 9 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 2,720 | 202,48 | 550,75 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|

W

2\*1,7\*0,8

2,720

W

Mezisoučet

2,720

|    |   |           |                                                                                                                           |    |       |       |       |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 10 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 2,720 | 16,51 | 44,91 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|

W

2\*1,7\*0,8

2,720

W

Mezisoučet

2,720

|    |   |           |                                                                                 |   |       |        |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|
| 12 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 4,896 | 161,27 | 789,58 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|

W

2\*1,7\*0,8\*1,8

4,896

W

Mezisoučet

4,896

|    |   |           |                                              |    |       |       |       |
|----|---|-----------|----------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 11 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2,720 | 17,24 | 46,89 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------|----|-------|-------|-------|

W

2\*1,7\*0,8

2,720

W

Mezisoučet

2,720

|    |   |           |                                                                 |    |       |        |        |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 13 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2,190 | 123,08 | 269,55 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|

W

(2\*1,7\*0,8)-0,53\*1

2,190

W

Mezisoučet

2,190

|    |   |          |                        |   |       |        |        |
|----|---|----------|------------------------|---|-------|--------|--------|
| 14 | M | 58344197 | Štěrkodrt' frakce 0/63 | t | 1,971 | 501,74 | 988,93 |
|----|---|----------|------------------------|---|-------|--------|--------|

W

2,190/2\*1,8

1,971

W

Mezisoučet

1,971

|    |   |           |                                                                   |    |       |        |      |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|------|
| 15 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 0,007 | 148,73 | 1,04 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|------|

W

2,720\*0,4\*3,1415\*0,045\*0,045

0,007

W

Mezisoučet

0,007

|    |   |          |                       |   |       |        |      |
|----|---|----------|-----------------------|---|-------|--------|------|
| 16 | M | 58344121 | Štěrkodrt' frakce 0/8 | t | 0,013 | 477,85 | 6,21 |
|----|---|----------|-----------------------|---|-------|--------|------|

W

0,007\*1,8

0,013

W

Mezisoučet

0,013

#### D 4

#### Vodorovné konstrukce

226,56

|    |   |           |                                                             |    |       |          |        |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|
| 17 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného | m3 | 0,160 | 1 416,03 | 226,56 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|

W

2\*0,1\*0,8

0,160

W

Mezisoučet

0,160

#### D 5

#### Komunikace pozemní

7 748,32

|    |   |           |                                                        |    |       |        |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 19 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm | m2 | 4,000 | 384,43 | 1 537,72 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|

W

2\*2

4,000

W

Mezisoučet

4,000

|    |   |           |                                                                                       |    |       |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 20 | K | 565155011 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ z nemodifikovaného asfaltu tl 70 mm š do 3 m | m2 | 4,000 | 494,00 | 1 976,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|

W

2\*2

4,000

W

Mezisoučet

4,000

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 21    | K   | 577134211 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                         | m2  | 4,000    | 611,65       | 2 446,60          |
|       |     |           | 2*2                                                                                                                                                     |     | 4,000    |              |                   |
|       |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                              |     | 4,000    |              |                   |
| 22    | K   | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ z nemodifikovaného asfaltu tl 60 mm š do 3 m                                                                       | m2  | 4,000    | 447,00       | 1 788,00          |
|       |     |           | 2*2                                                                                                                                                     |     | 4,000    |              |                   |
|       |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                              |     | 4,000    |              |                   |
| D 8   |     |           | Trubní vedení                                                                                                                                           |     |          |              | 1 950,09          |
| 23    | M   | 28613510  | potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 100m                                                                                                         | m   | 2,000    | 400,20       | 800,40            |
|       |     |           | 2                                                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |
| 29    | K   | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80                                                                                                      | m   | 2,000    | 44,42        | 88,84             |
|       |     |           | 2                                                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |
|       |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |
| 24    | K   | 871241211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm                                                                 | m   | 2,000    | 110,92       | 221,84            |
|       |     |           | 2                                                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |
|       |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |
| 25    | M   | 28615974  | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm                                                                                                                  | kus | 1,000    | 316,58       | 316,58            |
|       |     |           | 1                                                                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |
| 26    | K   | 877241101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90                                                                                               | kus | 1,000    | 235,31       | 235,31            |
|       |     |           | 1                                                                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |
| 30    | K   | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80                                                                                                                  | m   | 2,000    | 71,09        | 142,18            |
|       |     |           | 2                                                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |
| 27    | K   | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí                                                                                                              | m   | 2,000    | 57,39        | 114,78            |
|       |     |           | 2                                                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |
|       |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |
| 28    | K   | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm                                                                                                     | m   | 2,000    | 15,08        | 30,16             |
|       |     |           | 2                                                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |
|       |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |
| D 9   |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                     |     |          |              | 527,57            |
| 33    | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm                                                                                                 | m   | 4,800    | 109,91       | 527,57            |
|       |     |           | 2+2+0,8                                                                                                                                                 |     | 4,800    |              |                   |
| D 997 |     |           | Přesun sutě                                                                                                                                             |     |          |              | 260,82            |
| 34    | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                     | t   | 0,658    | 38,22        | 25,15             |
|       |     |           | 2,720*0,11*2,2                                                                                                                                          |     | 0,658    |              |                   |
|       |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                              |     | 0,658    |              |                   |
| 35    | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                                        | t   | 4,606    | 8,50         | 39,15             |
|       |     |           | 0,658*7                                                                                                                                                 |     | 4,606    |              |                   |
|       |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                              |     | 4,606    |              |                   |
| 36    | K   | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t   | 0,658    | 298,66       | 196,52            |
|       |     |           | 2,720*0,11*2,2                                                                                                                                          |     | 0,658    |              |                   |
|       |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                              |     | 0,658    |              |                   |
| D 998 |     |           | Přesun hmot                                                                                                                                             |     |          |              | 463,07            |
| 37    | K   | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                                                                  | t   | 1,990    | 232,70       | 463,07            |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:  
Radouň Prodloužení hlavní trasy  
Objekt:  
**02 - Provizorní vodovod**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 26. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  | 14 444,57        |
| Ostatní náklady     | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>14 444,57</b> |

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 14 444,57   | 21,00%     | 3 033,36  |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |


|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>17 477,93</b> |
|-------------------|--------------|------------------|

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

  
**Metrostav DIZ s.r.o.**  
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
IČ 25021915, DIČ CZ25021915  
(093)

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Radouň Prodloužení hlavní trasy

Objekt:

**02 - Provizorní vodovod**

Místo:

Datum:

26. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KRDIS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**14 444,57**

HSV - Práce a dodávky HSV

14 444,57

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

14 444,57

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**14 444,57**

*Metrostav DIZ s.r.o.*  
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
IČ 25021915, DIČ CZ25021915  
(093)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Radouň Prodloužení hlavní trasy  
Objekt:



02 - Provizorní vodovod

Místo: Datum: 26. 8. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 14 444,57

D HSV Práce a dodávky HSV 14 444,57

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 14 444,57

|     |   |           |                                                                                   |   |         |       |          |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 28  | K | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm | m | 100,000 | 44,17 | 4 417,00 |
| 102 | M | 28613500  | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm                              | m | 100,000 | 57,20 | 5 720,00 |

vv 98,5221674876847\*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 100,000

|     |   |                  |                                                          |     |       |          |          |
|-----|---|------------------|----------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 103 | K | 877162001        | Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 32 | kus | 3,000 | 152,00   | 456,00   |
| 104 | M | 28654827         | záslepka svěrná PP-B pro PE potrubí d32                  | kus | 3,000 | 49,30    | 147,90   |
| 105 | K | 877162011        | Montáž svěrných T-kusů na vodovodním potrubí z trub d 32 | kus | 5,000 | 159,00   | 795,00   |
| 106 | M | 55251901         | t-kus 90° svěrný litinový pro PE potrubí d32-32          | kus | 2,000 | 1 060,00 | 2 120,00 |
| 107 | M | PRG.916140032 CX | Kulový ventil PE 32x1" vni                               | kus | 3,000 | 262,89   | 788,67   |

Metroslav DIZ s.r.o.  
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
IČ 25021915, DIČ CZ25021915  
(093)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Radouň Prodloužení hlavní trasy

Objekt:

**03 - Nová odbočka pro obchod-restauraci**

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

11 909,64

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**11 909,64**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
11 909,64  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
2 501,02  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**14 410,66**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Metrostav DIZ s.r.o.**  
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
IČ 25021915 / DIČ CZ25021915  
(093)

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Radouň Prodloužení hlavní trasy

Objekt:

**03 - Nová odbočka pro obchod-restauraci**

Místo:

Datum: 26. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**11 909,64**

HSV - Práce a dodávky HSV

11 121,24

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

11 121,24

PSV - Práce a dodávky PSV

788,40

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

788,40

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**11 909,64**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Radouň Prodloužení hlavní trasy

Objekt

**03 - Nová odbočka pro obchod-restauraci**

Místo:

Datum: 26. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**11 909,64**

D HSV Práce a dodávky HSV 11 121,24

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 11 121,24

|     |   |            |                                                                                                         |             |              |                 |                 |
|-----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 101 | K | 230220006  | Montáž litinového poklopu                                                                               | kus         | 1,000        | 108,90          | 108,90          |
| 102 | M | 42291453   | <i>poklop uliční litinový samonivelační přípojkový</i>                                                  | <i>kus</i>  | <i>1,000</i> | <i>1 970,00</i> | <i>1 970,00</i> |
| 103 | K | 877161101  | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32                                               | kus         | 1,000        | 255,00          | 255,00          |
| 104 | M | NCL.612682 | <i>FRIALEN - MB d 32, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro</i>                    | <i>kus</i>  | <i>1,000</i> | <i>144,31</i>   | <i>144,31</i>   |
| 105 | K | 891241112  | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 vč. zemní soupravy                                     | kus         | 1,000        | 1 371,03        | 1 371,03        |
| 106 | M | NCL.615344 | <i>FRIALEN - DAV d90 / d32, PE100, SDR11, navrtávací odbočkový ventil, bez spojky, elektro (615616)</i> | <i>sada</i> | <i>1,000</i> | <i>6 559,00</i> | <i>6 559,00</i> |
| 107 | K | 899121101  | Osazení poklopů uličních plastových ventilových                                                         | kus         | 1,000        | 372,00          | 372,00          |
| 108 | M | 56230636   | <i>deska podkladová uličního poklopu plastového ventilového a šoupátového</i>                           | <i>kus</i>  | <i>1,000</i> | <i>341,00</i>   | <i>341,00</i>   |

D PSV Práce a dodávky PSV 788,40

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 788,40

|     |   |           |                                                             |            |              |               |               |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 109 | K | 722219191 | Montáž zemních souprav ostatní typ                          | kus        | 1,000        | 66,40         | 66,40         |
| 110 | M | 42291057  | <i>souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,5m</i> | <i>kus</i> | <i>1,000</i> | <i>722,00</i> | <i>722,00</i> |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Radouň Prodloužení hlavní trasy

Objekt:

## 04 - Vodoměrná šachta s pojezdovým poklopem a obnova bet.plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

34 592,46

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**34 592,46**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 34 592,46   | 21,00%     | 7 264,42  |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**41 856,88**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Metrostav DIZ s.r.o.**  
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
IČ 25021915, DIČ CZ25021915  
(093)

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Radouň Prodloužení hlavní trasy

Objekt:

## 04 - Vodoměrná šachta s pojezdovým poklopem a obnova bet.plochy

Místo:

Datum:

26. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu



| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady ze soupisu prací</b> | <b>34 592,46</b> |
|------------------------------------|------------------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 34 592,46 |
|---------------------------|-----------|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 8 - Trubní vedení | 28 919,83 |
|-------------------|-----------|

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 879,28 |
|-----------------------------------------|--------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 997 - Přesun sutě | 2 434,13 |
|-------------------|----------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 998 - Přesun hmot | 2 359,22 |
|-------------------|----------|

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>2) Ostatní náklady</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------|-------------|

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>34 592,46</b> |
|------------------------------------------|------------------|

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Radouň Prodloužení hlavní trasy

Objekt:

## 04 - Vodoměrná šachta s pojezdovým poklopem a obnova bet.plochy

Místo:

Datum:

26. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

**34 592,46**

**D HSV Práce a dodávky HSV 34 592,46**

**D 8 Trubní vedení 28 919,83**

|     |   |                  |                                                                                                       |     |       |           |           |
|-----|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 33  | M | 56230595         | šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,6 m vč. poklopu pochozího d600///ODPOČET-MĚNĚPRÁCE///        | kus | 1,000 | -8 893,38 | -8 893,38 |
| 34  | K | 1589R            | Uložení vodoměrné šachty                                                                              | kpl | 1,000 | -5 036,54 | -5 036,54 |
| 101 | K | 893420101        | Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojižděné pl do 2,5 m2 šachtové dno                       | kus | 1,000 | 4 280,00  | 4 280,00  |
| 102 | M | CSB.0077467.U RS | Dno pro vodoměrnou šachtu DN 1200 x 900, výška 500 mm, t 80 mm, B125                                  | kus | 1,000 | 5 929,75  | 5 929,75  |
| 103 | K | 893420103        | Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojižděné pl do 2,5 m2 zákrytová deska                    | kus | 1,000 | 2 170,00  | 2 170,00  |
| 104 | M | 59224457         | deska zákrytová vodoměrné šachty s otvorem DN600 144x114x20cm pojižděné D400                          | kus | 1,000 | 7 860,00  | 7 860,00  |
| 105 | K | 894410221        | Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1200 skruž rovná výšky 500 mm                      | kus | 2,000 | 2 340,00  | 4 680,00  |
| 106 | M | 59224514         | skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x50x15cm, se stupadly                                    | kus | 2,000 | 5 490,00  | 10 980,00 |
| 107 | K | 899103112        | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250 | kus | 1,000 | 3 740,00  | 3 740,00  |
| 108 | M | 55241002         | poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 bez odvětrání                                  | kus | 1,000 | 3 210,00  | 3 210,00  |

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 879,28**

|    |   |           |                                                          |   |       |        |        |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|
| 37 | K | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 8,000 | 109,91 | 879,28 |
|    |   |           | 2+2+2+2                                                  |   | 8,000 |        |        |
|    |   |           | Mezisoučet                                               |   | 8,000 |        |        |

**D 997 Přesun sutě 2 434,13**

|    |   |           |                                                                  |   |        |       |        |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 22 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km              | t | 2,800  | 38,22 | 107,02 |
|    |   |           | 2,8                                                              |   | 2,800  |       |        |
|    |   |           | Mezisoučet                                                       |   | 2,800  |       |        |
| 23 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 19,600 | 8,50  | 166,60 |
|    |   |           | 2,8*7                                                            |   | 19,600 |       |        |
|    |   |           | Mezisoučet                                                       |   | 19,600 |       |        |

|    |   |           |                                                                                                                                                         |   |       |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 24 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 7,234 | 298,66 | 2 160,51 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|

**D 998 Přesun hmot 2 359,22**

|    |   |           |                                                                        |   |       |        |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 25 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 2,800 | 842,58 | 2 359,22 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Radouň Prodloužení hlavní trasy

Objekt:

**05 - Doplnění přípojkových poklopů**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  | 16 751,40        |
| Ostatní náklady     | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>16 751,40</b> |

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 16 751,40   | 21,00%     | 3 517,79  |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>20 269,19</b> |
|-------------------|--------------|------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Metrostav DIZ s.r.o.**  
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
IČ 25021915, DIČ CZ25021915  
(093)

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Radouň Prodloužení hlavní trasy

Objekt:

**05 - Doplnění přípojkových poklopů**

Místo:

Datum

26. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

| Kód dílu - Popis                     | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady ze soupisu prací</b>   | <b>16 751,40</b>  |
| HSV - Práce a dodávky HSV            | 16 751,40         |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | 16 751,40         |

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **16 751,40**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Radouň Prodloužení hlavní trasy

Objekt

## 05 - Doplnění přípojkových poklopů

Místo:

Datum:

26. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KRUS

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

**16 751,40**

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 751,40

D 8

Vedení trubní dálková a přípojná

16 751,40

|     |   |           |                                                                               |            |              |                 |                  |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| 101 | K | 230220006 | Montáž litinového poklopu                                                     | kus        | 6,000        | 108,90          | 653,40           |
| 102 | M | 42291453  | <i>poklop uliční litinový samonivelační přípojkový</i>                        | <i>kus</i> | <i>6,000</i> | <i>1 970,00</i> | <i>11 820,00</i> |
| 103 | K | 899121101 | Osazení poklopů uličních plastových ventilových                               | kus        | 6,000        | 372,00          | 2 232,00         |
| 104 | M | 56230636  | <i>deska podkladová uličního poklopu plastového ventilového a šoupatového</i> | <i>kus</i> | <i>6,000</i> | <i>341,00</i>   | <i>2 046,00</i>  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Radouň Prodloužení hlavní trasy

Objekt:

06 - Štětí vodovod - obnova povrchu komunikace - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-618 242,40

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**-618 242,40**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-618 242,40  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
-129 830,90  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-748 073,30**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Metrostav DIZ s.r.o.  
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
IČ 25021915, DIČ CZ25021915  
(093)

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba

Radouň Prodloužení hlavní trasy

Objekt

**06 - Štětí vodovod - obnova povrchu komunikace - méněpráce**

Místo:

Datum:

26. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                         | Cena celkem [CZK]  |
|------------------------------------------|--------------------|
| <b>1) Náklady ze soupisu prací</b>       | <b>-618 242,40</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | -618 242,40        |
| 5 - Komunikace pozemní                   | -618 242,40        |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>-618 242,40</b> |

# SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba: Radouň Prodloužení hlavní trasy

Objekt: **06 - Štětí vodovod - obnova povrchu komunikace - méněpráce**

Místo: Datum: 26. 8. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady soupisu celkem -618 242,40**

D HSV Práce a dodávky HSV -618 242,40

D 5 Komunikace pozemní -618 242,40

|    |   |           |                                                                                         |    |          |        |             |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-------------|
| 22 | K | 565175113 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m     | m2 | -382,500 | 866,10 | -331 283,25 |
| 24 | K | 577166111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | -382,500 | 750,22 | -286 959,15 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Radouň Prodloužení hlavní trasy  
Objekt: 07 - Vodovodní přípojky - obnova povrchu komunikace - méněpráce

KSO: CC-CZ: 26. 8. 2025  
Místo: Datum:  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Zhotovitel: IČ: DIČ:  
Projektant: IČ: DIČ:  
Zpracovatel: IČ: DIČ:  
Poznámka:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | -54 135,41 |
| Ostatní náklady    | 0,00       |
| Cena bez DPH       | -54 135,41 |

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | -54 135,41  | 21,00%     | -11 368,44 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| Cena s DPH | v CZK | -65 503,85 |
|------------|-------|------------|

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Metrostav DIZ s.r.o.  
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
IČ 25021915, DIČ CZ25021915  
(093)

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba: Radouň Prodloužení hlavní trasy  
Objekt: 07 - Vodovodní přípojky - obnova povrchu komunikace - méněpráce

Místo: Datum: 26. 8. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                  | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1) Náklady ze soupisu prací       | -54 135,41        |
| HSV - Práce a dodávky HSV         | -54 135,41        |
| 5 - Komunikace pozemní            | -54 135,41        |
| 2) Ostatní náklady                | 0,00              |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | -54 135,41        |

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba: Radouň Prodloužení hlavní trasy  
Objekt: 07 - Vodovodní přípojky - obnova povrchu komunikace - méněpráce

Místo: Datum: 26. 8. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                         |    |          |              | -54 135,41        |
| D                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                     |    |          |              | -54 135,41        |
| D                      | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                      |    |          |              | -54 135,41        |
| 22                     | K   | 565175113 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m     | m2 | -33,493  | 866,10       | -29 008,29        |
| 24                     | K   | 577166111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | -33,493  | 750,22       | -25 127,12        |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba  
Radouň Prodloužení hlavní trasy  
Objekt:

08 - Štětí vodovod - obnova povrchu komunikace - vícepráce

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 26. 8. 2025

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 400 919,21 |
| Ostatní náklady    | 0,00       |
| Cena bez DPH       | 400 919,21 |

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 359 951,32  | 21,00%     | 75 589,78 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| Cena s DPH | v CZK | 476 508,99 |
|------------|-------|------------|

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Metrostav DIZ s.r.o.  
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
IČ 25021915, DIČ CZ25021915  
(093)

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Radouň Prodloužení hlavní trasy

Objekt:

**08 - Štětí vodovod - obnova povrchu komunikace - vícepráce**

Místo:

Datum:

26. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady ze soupisu prací

**400 919,21**

HSV - Práce a dodávky HSV

400 919,21

5 - Komunikace pozemní

400 919,21

### 2) Ostatní náklady

**0,00**

### Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**400 919,21**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Radouň Prodloužení hlavní trasy

Objekt: 08 - Štěpí vodovod - obnova povrchu komunikace - vícepráce

Misto: Datum: 26. 8. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 400 919,21

D HSV Práce a dodávky HSV 400 919,21

D 5 Komunikace pozemní 400 919,21

|    |   |           |                                                                                       |    |         |        |            |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|----------------|
| 22 | K | 565155011 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ z nemodifikovaného asfaltu tl 70 mm š do 3 m | m2 | 382,520 | 494,00 | 188 964,88 | CS URS 2025 02 |
| 24 | K | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ z nemodifikovaného asfaltu tl 60 mm š do 3 m     | m2 | 382,520 | 447,00 | 170 986,44 | CS URS 2025 02 |
| 67 | K | 573211112 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 | m2 | 382,520 | 17,40  | 6 655,85   | CS URS 2025 02 |
| 68 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 70 mm                                 | m2 | 382,520 | 89,70  | 34 312,04  |                |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Radouň Prodloužení hlavní trasy  
Objekt: 09 - Vodovodní přípojky - obnova povrchu komunikace - vícepráce

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| KSO:         | CC-CZ:             |
| Místo:       | Datum: 26. 8. 2025 |
| Zadavatel:   | IC:                |
|              | DIČ:               |
| Zhotovitel:  | IC:                |
|              | DIČ:               |
| Projektant:  | IC:                |
|              | DIČ:               |
| Zpracovatel: | IC:                |
|              | DIČ:               |
| Poznámka:    |                    |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 35 104,01 |
| Ostatní náklady    | 0,00      |
| Cena bez DPH       | 35 104,01 |

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 31 516,91   | 21,00%     | 6 618,55  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v CZK | 41 722,56 |
|------------|-------|-----------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

Metrostav DIZ s.r.o.  
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
IČ 25021915, DIČ CZ25021915  
(093)

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Radouň Prodloužení hlavní trasy  
Objekt: 09 - Vodovodní přípojky - obnova povrchu komunikace - vícepráce

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

| Kód dílu - Popis                  | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1) Náklady ze soupisu prací       | 35 104,01         |
| HSV - Práce a dodávky HSV         | 35 104,01         |
| 5 - Komunikace pozemní            | 35 104,01         |
| 2) Ostatní náklady                | 0,00              |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 35 104,01         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:  
Radouň Prodloužení hlavní trasy

Objekt:  
09 - Vodovodní přípojky - obnova povrchu komunikace - vícepráce

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Datum: 26. 8. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem    |     |           |                                                                                       |    |          |              | 35 104,01         |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV |     |           |                                                                                       |    |          |              | 35 104,01         |                 |
| D 5 Komunikace pozemní    |     |           |                                                                                       |    |          |              | 35 104,01         |                 |
| 22                        | K   | 565155011 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ z nemodifikovaného asfaltu tl 70 mm š do 3 m | m2 | 33,493   | 494,00       | 16 545,54         | CS URS 2025 02  |
| 24                        | K   | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ z nemodifikovaného asfaltu tl 60 mm š do 3 m     | m2 | 33,493   | 447,00       | 14 971,37         | CS URS 2025 02  |
| 67                        | K   | 573211112 | Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 | m2 | 33,493   | 17,40        | 582,78            | CS URS 2025 02  |
| 42                        | K   | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm                                | m2 | 33,493   | 89,70        | 3 004,32          |                 |