

## VÝKAZ VÝMĚR

|                                            |                                              |                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Objekt :                                   | Název objektu :                              | JKSO :                             |
| <b>SO 101</b>                              | <b>Fasáda</b>                                |                                    |
| Stavba :                                   | Název stavby :                               | SKP :                              |
|                                            | <b>REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA</b> |                                    |
| Projektant :                               | Počet měrných jednotek :                     | 0                                  |
| Objednatel :                               | Náklady na MJ :                              | 0                                  |
| Počet listů :                              | Zakázkové číslo :                            |                                    |
| Zpracovatel projektu :                     | Zhotovitel :                                 |                                    |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                  |                                              |                                    |
| <b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b> |                                              | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b> |
| Z                                          | Dodávka celkem 0                             | Vedlejší náklady 0                 |
| R                                          | Montáž celkem 0                              | Ostatní náklady 0                  |
| N                                          | HSV celkem 0                                 |                                    |
|                                            | PSV celkem 0                                 |                                    |
|                                            | ZRN celkem 0                                 |                                    |
|                                            |                                              |                                    |
|                                            | HZS 0                                        |                                    |
|                                            | RN II.a III.hlavy 0                          | Ostatní VRN 0                      |
|                                            | ZRN+VRN+HZS 0                                | VRN celkem 0                       |
| Vypracoval                                 | Za zhotovitele                               | Za objednatele                     |
| Datum :                                    | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis:                | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis :     |
| Základ pro DPH                             | 0 % činí :                                   | 0,00 Kč                            |
| Základ pro DPH                             | 15 % činí :                                  | 0,00 Kč                            |
| DPH                                        | 15 % činí :                                  | 0,00 Kč                            |
| Základ pro DPH                             | 21 % činí :                                  | 0,00 Kč                            |
| DPH                                        | 21 % činí :                                  | 0,00 Kč                            |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>               |                                              | <b>0,00 Kč</b>                     |

**Poznámka :**

- 1) Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. V případě veřejné zakázky je dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 1 odstavec 3 příslušnou dokumentací pro stavbu projektová dokumentace pro provádění stavby.
- 2) V případě zjištění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je povinen tento nesoulad uchazeč, v průběhu výběrového řízení, oznámit formou dotazu zadavateli výběrového řízení.
- 3) Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standartu, který musí být dodržen. Je tedy možno použít výrobek s jiným názvem a označením, který ale splní požadovaný standart.

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                       |
|----|--------|---------------------------------------|
| S: | 01     | REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNIKOVA |
| O: | SO 101 | Fasáda                                |
| R: |        | Ostatní a vedlejší náklady            |

| P.č.      | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ     | množství | cena / MJ (Kč) | celkem (Kč) | Cen. soustava |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|-------------|---------------|
| Díl:      | VN            | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                | 0,00        |               |
|           | 00512         | Náklady spojené s prováděním stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                |             |               |
|           | 9+9589        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                |             |               |
| 3         | 005124010R    | Koordinační činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soubor | 1,00000  |                | 0,00        | RTS           |
|           | 005121        | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                |             |               |
| 4         | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soubor | 1,00000  |                | 0,00        | RTS           |
|           |               | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.                        |        |          |                |             |               |
|           | 005121        | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                |             |               |
| 5         | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soubor | 1,00000  |                | 0,00        | RTS           |
|           |               | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.                                                |        |          |                |             |               |
|           | 005121        | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                |             |               |
| 6         | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soubor | 1,00000  |                | 0,00        | RTS           |
|           |               | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.                                                                                                            |        |          |                |             |               |
|           | 005122        | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                |             |               |
|           |               | provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.                                                                                                                                                                                                            |        |          |                |             |               |
| 7         | 005122 R      | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soubor | 1,00000  |                | 0,00        | RTS           |
|           |               | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.                                    |        |          |                |             |               |
|           | 00521         | Staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                |             |               |
|           |               | Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                |             |               |
| 8         | 00521 R       | Staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soubor | 1,00000  |                | 0,00        | RTS           |
|           |               | Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                |             |               |
| Díl:      | ON            | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                | 0,00        |               |
|           | 00521         | Staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                |             |               |
|           |               | Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                |             |               |
| 9         | 005211010R    | Předání a převzetí staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Soubor | 1,00000  |                | 0,00        | RTS           |
|           |               | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                |             |               |
|           | 00521         | Staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                |             |               |
|           |               | Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                |             |               |
| 10        | 005211020R    | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soubor | 1,00000  |                | 0,00        | RTS           |
|           |               | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.                                                                 |        |          |                |             |               |
|           | 00521         | Staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                |             |               |
|           |               | Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                |             |               |
| 11        | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soubor | 1,00000  |                | 0,00        | RTS           |
|           |               | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.                                            |        |          |                |             |               |
|           | 00521         | Staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                |             |               |
|           |               | Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                |             |               |
| 12        | 005211040R    | Užívání veřejných ploch a prostranství                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soubor | 1,00000  |                | 0,00        | RTS           |
|           |               | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.                                                                                                |        |          |                |             |               |
|           |               | Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                     | t      | 8,00000  |                | 0,00        | vlastní       |
|           | 00521         | Staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                |             |               |
|           |               | Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                |             |               |
| 14        | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soubor | 1,00000  |                | 0,00        | RTS           |
|           |               | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). |        |          |                |             |               |
| 15        | 1.1           | Informační billboard dle standardů EU, po dobu výstavby, zřízení+odstranění, kotvení, doplňky                                                                                                                                                                                                                                            | Soubor | 1,00000  |                | 0,00        | vlastní       |
| 16        | 1.2           | Geodetické zameření stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soubor | 1,00000  |                | 0,00        | vlastní       |
| 17        | 1.3           | Zpracování dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soubor | 1,00000  |                | 0,00        | vlastní       |
| 18        | 1.4           | Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soubor | 1,00000  |                | 0,00        | vlastní       |
| 19        | 1.5           | Stavebně technický průzkum objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soubor | 1,00000  |                | 0,00        | vlastní       |
| 20        | 1.6           | Plán organizace výstavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soubor | 1,00000  |                | 0,00        | vlastní       |
| 21        | 1.7           | Plán BOZP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soubor | 1,00000  |                | 0,00        | vlastní       |
| 22        | 1.8           | Podklady pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soubor | 1,00000  |                | 0,00        | vlastní       |
| Celkem za |               | Ostatní a vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                | 0,00        |               |

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| Stavba : | <b>REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA</b> |
| Objekt : | <b>SO 101 Fasáda</b>                         |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|     | <b>Stavební díl</b>            | <b>HSV</b> | <b>PSV</b> | <b>Dodávka</b> | <b>Montáž</b> | <b>HZS</b> |
|-----|--------------------------------|------------|------------|----------------|---------------|------------|
| 1   | Zemní práce                    | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
| 3   | Svislé a kompletní konstrukce  | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
| 43  | Schodiště                      | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
| 5   | Komunikace                     | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
| 61  | Upravy povrchů vnitřní         | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
| 62  | Upravy povrchů vnější          | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
| 63  | Podlahy a podlahové konstrukce | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
| 91  | Doplňující práce na komunikaci | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
| 94  | Lešení a stavební výtahy       | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
| 95  | Dokončovací kce na pozem.stav. | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
| 96  | Bourání konstrukcí             | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
| 99  | Staveništní přesun hmot        | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
| 711 | Izolace proti vodě             | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
| 764 | Konstrukce klempířské          | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
| 766 | Konstrukce truhlářské          | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
| 767 | Konstrukce zámečnické          | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
| 783 | Nátěry                         | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
| 784 | Malby                          | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
| M99 | Skladby stěn                   | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
|     | <b>CELKEM OBJEKT</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>   |

# Položkový výkaz výměr

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Stavba : | REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA |
| Objekt : | SO 101 Fasáda                         |

| P.č.    | Číslo položky    | Název položky                                                                                                              | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | cenová soustava |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|-----------------|
| Díl: 1  | 113 10-6121.R00  | <b>Zemní práce</b><br>Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho pro další použití                                     | m2  | 60,00    |           |             | RTS             |
|         |                  | pro provedení sanace:1*60                                                                                                  |     | 60,00    |           |             |                 |
| 2       | 139 60-1102.R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                                                                              | m3  | 18,00    |           |             | RTS             |
|         |                  | pro provedení sanace:0,3*1*60                                                                                              |     | 18,00    |           |             |                 |
| 3       | 174 10-1101.R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                                                        | m3  | 18,00    |           |             | RTS             |
|         |                  | pro provedení sanace:0,3*1*60                                                                                              |     | 18,00    |           |             |                 |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                                       |     |          |           |             |                 |
| Díl: 3  | 310 23-7251.RT1  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b><br>Zazdívkva otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 13,00    |           |             | RTS             |
|         |                  | po klempířských prvcích K/10,5,106,108,109,111,112,116,120:13                                                              |     | 13,00    |           |             |                 |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                     |     |          |           |             |                 |
| Díl: 43 | 43.1             | <b>Schodiště</b><br>Vysprávka schodu u objektu Veveří č.p. 492 úprava,kotvení,doplňky                                      | kus | 1,00     |           |             | vlastní         |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>43 Schodiště</b>                                                                                                        |     |          |           |             |                 |
| Díl: 5  | 596 81-1111.R00  | <b>Komunikace</b><br>Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.                                                    | m2  | 8,92     |           |             | RTS             |
|         |                  | po provedení sanace:0,5*(4,7+0,82*12+3,3)                                                                                  |     | 8,92     |           |             |                 |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                                                        |     |          |           |             |                 |
| Díl: 61 | 612 42-1331.RT2  | <b>Upravy povrchů vnitřní</b><br>Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi           | m2  | 19,50    |           |             | RTS             |
|         |                  | po klempířských prvcích K/10,5,106,108,109,111,112,116,120:13*1,5                                                          |     | 19,50    |           |             |                 |
| 8       | 612 47-3185.R00  | Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn                                                                              | m2  | 19,50    |           |             | RTS             |
|         |                  | po klempířských prvcích K/10,5,106,108,109,111,112,116,120:13*1,5                                                          |     | 19,50    |           |             |                 |
| 9       | 612 47-3186.R00  | Příplatek za zabudované rohovníky                                                                                          | m   | 6,00     |           |             | RTS             |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>                                                                                           |     |          |           |             |                 |
| Díl: 62 | 622 90-4112.R00  | <b>Upravy povrchů vnější</b><br>Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2                                              | m2  | 1 367,68 |           |             | RTS             |
|         |                  | ;P1a - 80mm                                                                                                                |     |          |           |             |                 |
|         |                  | sloupý-čelní:0,82*(11,9*2+12,1+12,4+12,6+12,8+13,1+13,4+13,6+13,8+14)                                                      |     | 116,11   |           |             |                 |
|         |                  | sloupý-boky:0,52*(2,2*(2*(24+10)+1))+0,32*(1,7*2*11+1,95*2*11)                                                             |     | 104,63   |           |             |                 |
|         |                  | 0,32*(1,6*2*4+0,8*4+1,6+1,4*9)                                                                                             |     | 9,66     |           |             |                 |
|         |                  | řimsa:1,7*42,2+0,52*0,93*2                                                                                                 |     | 72,71    |           |             |                 |
|         |                  | ;P1a - 40mm                                                                                                                |     |          |           |             |                 |
|         |                  | 46-2,3-4*2-1+11                                                                                                            |     | 45,70    |           |             |                 |
|         |                  | pás k obnově:0,35*31,6                                                                                                     |     | 11,06    |           |             |                 |
|         |                  | P2:143,5+189,5+63,4+381+47+4,4*15+3,3*12+7*4                                                                               |     | 958,00   |           |             |                 |
|         |                  | P3:4+1,6+4,3+20,5                                                                                                          |     | 30,40    |           |             |                 |
|         |                  | P4:4,4+3,6+7+2+1,5+0,9                                                                                                     |     | 19,40    |           |             |                 |
| 11      | 620 99-1121.R00  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                                                                  | m2  | 538,01   |           |             | RTS             |
|         |                  | ;okna                                                                                                                      |     |          |           |             |                 |
|         |                  | 1,65*2,22*6+1,65*2,3*2+2,51*2,22*26+2,42*2,22*20+2,42*2,22*10                                                              |     | 335,62   |           |             |                 |
|         |                  | 4,08*2,22*4+2,42*1,42*3+1,115*2,24*29+1,52*2,05*8+1,52*2,19*8                                                              |     | 170,53   |           |             |                 |
|         |                  | 2,57*1,57*2                                                                                                                |     | 8,07     |           |             |                 |
|         |                  | ;dveře                                                                                                                     |     |          |           |             |                 |
|         |                  | 4,1*4,4+2,5*2,3                                                                                                            |     | 23,79    |           |             |                 |
| 12      | 622 42-1210.R0X  | Omítka vnější tepelně izolační 4 cm                                                                                        | m2  | 958,00   |           |             | vlastní         |
|         |                  | P2:143,5+189,5+63,4+381+47+4,4*15+3,3*12+7*4                                                                               |     | 958,00   |           |             |                 |
| 13      | 62.0             | Oprava stávajících ŽB sloupů, vyrovnání úprava povrchu                                                                     | m2  | 46,08    |           |             | vlastní         |
|         |                  | ;pod travertin sloupů - 20% plochy                                                                                         |     |          |           |             |                 |
|         |                  | ;P1a - 80mm                                                                                                                |     |          |           |             |                 |
|         |                  | Začátek provozního součtu                                                                                                  |     |          |           |             |                 |
|         |                  | sloupý-čelní:0,82*(11,9*2+12,1+12,4+12,6+12,8+13,1+13,4+13,6+13,8+14)                                                      |     | 116,11   |           |             |                 |
|         |                  | sloupý-boky:0,52*(2,2*(2*(24+10)+1))+0,32*(1,7*2*11+1,95*2*11)                                                             |     | 104,63   |           |             |                 |
|         |                  | 0,32*(1,6*2*4+0,8*4+1,6+1,4*9)                                                                                             |     | 9,66     |           |             |                 |
|         |                  | Konec provozního součtu                                                                                                    |     | 230,41   |           |             |                 |
|         |                  | 230,408*0,2                                                                                                                |     | 46,08    |           |             |                 |
| 14      | 622 42-1143.R00  | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2                                                                            | m2  | 1 007,80 |           |             | RTS             |
|         |                  | ;vápenný štuk                                                                                                              |     |          |           |             |                 |
|         |                  | P2:143,5+189,5+63,4+381+47+4,4*15+3,3*12+7*4                                                                               |     | 958,00   |           |             |                 |
|         |                  | P3:4+1,6+4,3+20,5                                                                                                          |     | 30,40    |           |             |                 |
|         |                  | P4:4,4+3,6+7+2+1,5+0,9                                                                                                     |     | 19,40    |           |             |                 |
| 15      | 602 01-1121.RTX  | Omítka jádrová sanační,tepelně izolační, ručně tlušťka vrstvy 30 mm                                                        | m2  | 49,80    |           |             | vlastní         |
|         |                  | P3:4+1,6+4,3+20,5                                                                                                          |     | 30,40    |           |             |                 |
|         |                  | P4:4,4+3,6+7+2+1,5+0,9                                                                                                     |     | 19,40    |           |             |                 |
| 16      | 622 47-1312.R00  | Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2                                                                                 | m2  | 1 007,80 |           |             | RTS             |
|         |                  | P2:143,5+189,5+63,4+381+47+4,4*15+3,3*12+7*4                                                                               |     | 958,00   |           |             |                 |
|         |                  | P3:4+1,6+4,3+20,5                                                                                                          |     | 30,40    |           |             |                 |
|         |                  | P4:4,4+3,6+7+2+1,5+0,9                                                                                                     |     | 19,40    |           |             |                 |
| 17      | 622 49-1142.R00  | Nátěr fasády hydrofobní 2 x                                                                                                | m2  | 19,40    |           |             | RTS             |
|         |                  | P4:4,4+3,6+7+2+1,5+0,9                                                                                                     |     | 19,40    |           |             |                 |
| 18      | 602 01-1121.RTX  | Omítka jádrová sanační, síranovzdorný cement tlušťka vrstvy 15 mm                                                          | m2  | 49,80    |           |             | vlastní         |
|         |                  | ;vyrovnávka                                                                                                                |     |          |           |             |                 |
|         |                  | P3:4+1,6+4,3+20,5                                                                                                          |     | 30,40    |           |             |                 |

# Položkový výkaz výměr

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Stavba : | REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA |
| Objekt : | SO 101 Fasáda                         |

| P.č.    | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | množství                                                                       | cena / MJ | celkem (Kč) | cenová soustava |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| 19      | 602 01-1105.R00 | P4:4,4+3,6+7+2+1,5+0,9<br>Postřik maltou sanační ručně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 19,40<br>30,40                                                                 |           |             | RTS             |
| 20      | 62.1            | ;přednástřík<br>P3:4+1,6+4,3+20,5<br>Travertinový obklad fasády, tl. 80mm,kotvy nerez,kotvení, doplňky,detaily,D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 30,40<br>60,62                                                                 |           |             | vlastní         |
|         |                 | ;P1a - 80mm - z 20%<br>Začátek provozního součtu<br>sloupy-čelní:0,82*(11,9*2+12,1+12,4+12,6+12,8+13,1+13,4+13,6+13,8+14)<br>sloupy-boky:0,52*(2,2*(2*(24+10)+1))+0,32*(1,7*2*11+1,95*2*11)<br>0,32*(1,6*2*4+0,8*4+1,6+1,4*9)<br>řimsa:1,7*42,2+0,52*0,93*2<br>Konec provozního součtu<br>303,12*0,2                                                                                                                                               |     | 116,11<br>104,63<br>9,66<br>72,71<br>303,12<br>60,62                           |           |             |                 |
| 21      | 62.2            | Travertinový obklad fasády, tl. 40mm,kotvy nerez,kotvení , doplňky,detaily,D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 9,14                                                                           |           |             | vlastní         |
|         |                 | ;P1a - 40mm - z 20%<br>(46-2,3-4*2-1+11)*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 9,14                                                                           |           |             |                 |
| 22      | 62.3            | Travertinový obklad římsy, tl. 20mm,kotvy nerez,kotvení tepelná izolace,doplňky,detaily,D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 72,71                                                                          |           |             | vlastní         |
|         |                 | řimsa-celá:1,7*42,2+0,52*0,93*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 72,71                                                                          |           |             |                 |
| 23      | 62.4            | Očištění stávajícího travertinu na fasádě vč. kotv. prvků,impregnace,pečetící vrstva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 359,88                                                                         |           |             | vlastní         |
|         |                 | ;P1a - 80mm<br>sloupy-čelní:0,82*(11,9*2+12,1+12,4+12,6+12,8+13,1+13,4+13,6+13,8+14)<br>sloupy-boky:0,52*(2,2*(2*(24+10)+1))+0,32*(1,7*2*11+1,95*2*11)<br>0,32*(1,6*2*4+0,8*4+1,6+1,4*9)<br>řimsa:1,7*42,2+0,52*0,93*2<br>;P1a - 40mm<br>46-2,3-4*2-1+11<br>pás k obnově:0,35*31,6                                                                                                                                                                 |     | 116,11<br>104,63<br>9,66<br>72,71<br>45,70<br>11,06                            |           |             |                 |
| 24      | 62.5            | Náklady na výběr vzorků travertinu spojené s požadavky OPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 1,00                                                                           |           |             | vlastní         |
| 25      | 62.6            | Náklady na průzkum a sledování travertinu z výsuvné plošiny,zpráva, dohled po dobu 5-let, 1x/rok průzkum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,00                                                                           |           |             | vlastní         |
| 26      | 62.7            | Práce spojené se stálým sledováním pohybů travertinového obkladu při provádění rekonstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,00                                                                           |           |             | vlastní         |
| 27      | 627 45-2111.R00 | Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 1 366,14                                                                       |           |             | RTS             |
|         |                 | ;P1a - 80mm - 20%<br>;Začátek provozního součtu<br>sloupy-čelní:0,82*(11,9*2+12,1+12,4+12,6+12,8+13,1+13,4+13,6+13,8+14)<br>sloupy-boky:0,52*(2,2*(2*(24+10)+1))+0,32*(1,7*2*11+1,95*2*11)<br>0,32*(1,6*2*4+0,8*4+1,6+1,4*9)<br>;Konec provozního součtu<br>230,408*0,2<br>řimsa:1,7*42,2+0,52*0,93*2<br>;P1a - 40mm - 20%<br>(46-2,3-4*2-1+11)*0,2<br>P2:143,5+189,5+63,4+381+47+4,4*15+3,3*12+7*4<br>P3:4+1,6+4,3+20,5<br>P4:4,4+3,6+7+2+1,5+0,9 |     | 116,11<br>104,63<br>9,66<br>46,08<br>72,71<br>9,14<br>958,00<br>30,40<br>19,40 |           |             |                 |
|         | Celkem za       | 62 Úpravy povrchů vnější                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                |           |             |                 |
| Díl: 28 | 63.1            | Podlahy a podlahové konstrukce<br>Obnova podlahy pod portálem,bourání,doplnění,úpravy povrchová úprava dle stávající, 1. jakost<br>1*4,1*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 8,20<br>8,20                                                                   |           |             | vlastní         |
| 29      | 63.2            | Provedení prostupu podlahou do 1.PP, zhotovení,zapravení,doplňky,detaily                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,00                                                                           |           |             | vlastní         |
|         | Celkem za       | 63 Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                |           |             |                 |
| Díl: 91 | 917 76-2111.RT5 | Doplňující práce na komunikaci<br>Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25<br>po provedení sanace:60                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 60,00<br>60,00                                                                 |           |             | RTS             |
|         | Celkem za       | 91 Doplnující práce na komunikaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                |           |             |                 |
| Díl: 94 | 941 94-1032.RT4 | Lešení a stavební výtahy<br>Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m lešení<br>(24,8-1,8)*(58+27,5+1,5*3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 2 070,00<br>2 070,00                                                           |           |             | RTS             |
| 32      | 941 94-1192.RT4 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení<br>3 měsíce:3*2070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 6 210,00<br>6 210,00                                                           |           |             | RTS             |
| 33      | 941 94-1832.RT4 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m lešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 2 070,00                                                                       |           |             | RTS             |
| 34      | 944 94-4011.R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 2 070,00                                                                       |           |             | RTS             |
| 35      | 944 94-4031.R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 6 210,00                                                                       |           |             | RTS             |
| 36      | 944 94-4081.R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 2 070,00                                                                       |           |             | RTS             |
| 37      | 944 94-5013.R00 | Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 10,00                                                                          |           |             | RTS             |
| 38      | 944 94-5193.R00 | Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013<br>3*10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 30,00<br>30,00                                                                 |           |             | RTS             |
| 39      | 944 94-5813.R00 | Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 10,00                                                                          |           |             | RTS             |
|         | Celkem za       | 94 Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                |           |             |                 |
| Díl: 95 |                 | Dokončovací kce na pozem.stav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                |           |             |                 |

# **Položkový výkaz výměr**

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| Stavba : | <b>REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA</b> |
| Objekt : | <b>SO 101 Fasáda</b>                         |

| P.č.    | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | cenová soustava |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 40      | 95.1             | Stavební přípomocce pro profese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hod | 120,00   |           |             | vlastní         |
| 41      | 95.2             | Plachtování, zakrývání a další ochrana kcí pro provedení stavby za provozu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |             |                 |
| 42      | 95.3             | Zakrytí anglických dvorků, ochrana, vyčištění vč. vpustí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,00     |           |             | vlastní         |
| 43      | 95.4             | Měření hluku dle požadavků KHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 10,00    |           |             | vlastní         |
| 45      | 95.6             | Vzorkování všech nových prvků, 30 dní před zahájením výroby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 2,00     |           |             | vlastní         |
| 46      | 95.7             | Zajištění odborné konzultace a prohlídky v souladu s vyjádřením JMK 9199/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,00     |           |             | vlastní         |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |             |                 |
| Díl: 96 |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           |             |                 |
| 47      | 978 30-0020.RA0  | Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem<br>;P1a - 80mm - 20%, 2 vrstvy<br>Začátek provozního součtu<br>sloupy-čelní:0,82*(11,9*2+12,1+12,4+12,6+12,8+13,1+13,4+13,6+13,8+14)<br>sloupy-boky:0,52*(2,2*(2*(24+10)+1))+0,32*(1,7*2*11+1,95*2*11)<br>0,32*(1,6*2*4+0,8*4+1,6+1,4*9)<br>Konec provozního součtu<br>230,408*0,2*2<br>řimsa, 2 vrstvy:(1,7*42,2+0,52*0,93*2)*2<br>;P1a - 40mm - 20%, 2 vrstvy<br>(46-2,3-4*2-1+11)*0,2*2<br>P2:143,5+189,5+63,4+381+47+4,4*15+3,3*12+7*4<br>P3:4+1,6+4,3+20,5<br>P4:4,4+3,6+7+2+1,5+0,9 | m2  | 1 263,66 |           |             | RTS             |
| 48      | 978 02-3411.R0X  | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. vysátí spár<br>;P1a - 80mm - 20%<br>Začátek provozního součtu<br>sloupy-čelní:0,82*(11,9*2+12,1+12,4+12,6+12,8+13,1+13,4+13,6+13,8+14)<br>sloupy-boky:0,52*(2,2*(2*(24+10)+1))+0,32*(1,7*2*11+1,95*2*11)<br>0,32*(1,6*2*4+0,8*4+1,6+1,4*9)<br>Konec provozního součtu<br>230,408*0,2<br>řimsa:1,7*42,2+0,52*0,93*2<br>;P1a - 40mm - 20%<br>(46-2,3-4*2-1+11)*0,2<br>P2:143,5+189,5+63,4+381+47+4,4*15+3,3*12+7*4<br>P3:4+1,6+4,3+20,5<br>P4:4,4+3,6+7+2+1,5+0,9                | m2  | 1 135,73 |           |             | vlastní         |
| 49      | 968 06-1113.R00  | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2<br>;10 kusů pro uskladnění!!! - pečlivě vyjmutí + inventarizace prvků!!<br>6+2+26+20+10+4+3+29+8+8+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 118,00   |           |             | RTS             |
| 50      | 968 06-1112.R00  | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,00     |           |             | RTS             |
| 51      | 968 07-1126.R00  | Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,00     |           |             | RTS             |
| 52      | 968 07-1137.R00  | Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat nad 4 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,00     |           |             | RTS             |
| 53      | 968 06-2355.R00  | Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 2 m2<br>0,98*1,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 1,00     |           |             | RTS             |
| 54      | 968 06-2357.R00  | Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nad 4 m2<br>;10 kusů pro uskladnění!!! - pečlivě vyjmutí + inventarizace prvků!!<br>1,65*2,22*6+1,65*2,3*2+2,51*2,22*26+2,42*2,22*20+2,42*2,22*10<br>4,08*2,22*4+2,42*1,42*3+1,115*2,24*29+1,52*2,05*8+1,52*2,19*8<br>2,57*1,57*2                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 514,22   |           |             | RTS             |
| 55      | 968 07-2456.R00  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2<br>4,1*4,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 18,04    |           |             | RTS             |
| 56      | 968 07-2559.R00  | Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2<br>2,5*2,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 5,75     |           |             | RTS             |
| 57      | 764 41-0850.R00  | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm<br>K/01-14:1,65*8+3,3*26+2,42*30+4,08*4+2,42*3+1,6*29+2,3*16+2,57*2+0,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 284,50   |           |             | RTS             |
| 58      | 764 42-1870.R00  | Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 520 mm<br>K/101:65,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 65,40    |           |             | RTS             |
| 59      | 764 43-0840.R00  | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm<br>K/102:64,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 64,80    |           |             | RTS             |
| 60      | 764 42-2810.R00  | Demontáž oplechování říms,rš od 600 do 800 mm<br>K/103:42,3<br>K/110:14,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 57,00    |           |             | RTS             |
| 61      | 764 33-1850.R00  | Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30°<br>K/104:7,8<br>K/113:14,6<br>K/119:7,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 29,80    |           |             | RTS             |
| 62      | 764 45-4803.R00  | Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm<br>K/116:20,9<br>K/117:20,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 41,40    |           |             | RTS             |
| 63      | 96.1             | Otlučení travertinového obkladu fasády vč.kotvení,doplňků a detailů<br>;P1a - 80mm - z 20%<br>Začátek provozního součtu<br>sloupy-čelní:0,82*(11,9*2+12,1+12,4+12,6+12,8+13,1+13,4+13,6+13,8+14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 127,93   |           |             | vlastní         |

# Položkový výkaz výměr

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| Stavba : | <b>REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA</b> |
| Objekt : | <b>SO 101 Fasáda</b>                         |

| P.č.    | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | množství                                           | cena / MJ | celkem (Kč) | cenová soustava |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|
|         |                 | sloupy-boky:0,52*(2,2*(2*(24+10)+1))+0,32*(1,7*2*11+1,95*2*11)<br>0,32*(1,6*2*4+0,8*4+1,6+1,4*9)<br>Konec provozního součtu<br>230,408*0,2<br>řimsa-celá:1,7*42,2+0,52*0,93*2<br>;P1a - 40mm - z 20%<br>(46-2,3-4*2-1+11)*0,2 |     | 104,63<br>9,66<br>230,41<br>46,08<br>72,71<br>9,14 |           |             |                 |
| 64      | 96.2            | Demontáž klempířských fasádních prvků<br>K/105,106,107,108,109,111,112,116,120:14                                                                                                                                             | kus | 14,00<br>14,00                                     |           |             | vlastní         |
| 65      | 96.3            | Demontáž, přesun a zpětná montáž novinového stánku na původní místo                                                                                                                                                           | kus | 1,00                                               |           |             | vlastní         |
| 66      | 96.4            | Demontáž kování všech stáv. oken, uskladnění dokumentace,popis                                                                                                                                                                | kus | 1,00                                               |           |             | vlastní         |
| 67      | 96.5            | Demontáž vodovodního potrubí na fasádě                                                                                                                                                                                        | bm  | 4,50                                               |           |             | vlastní         |
| 68      | 96.6            | Demontáž přípojky NN a SLP na fasádě                                                                                                                                                                                          | bm  | 3,10                                               |           |             | vlastní         |
| 69      | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                                                                                                                                                                        | t   | 195,00                                             |           |             | RTS             |
| 70      | 979 08-2121.R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m<br>dalších 70m:14*195                                                                                                                                                       | t   | 2 730,00<br>2 730,00                               |           |             | RTS             |
| 71      | 979 01-1111.R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                                                                                                                                             | t   | 195,00                                             |           |             | RTS             |
| 72      | 979 01-1121.R00 | Příplatek za každé další podlaží<br>další 3.NP:3*195                                                                                                                                                                          | t   | 585,00<br>585,00                                   |           |             | RTS             |
| 73      | 979 08-1111.R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                                                  | t   | 195,00                                             |           |             | RTS             |
| 74      | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km<br>dalších 10km:10*195                                                                                                                                                                 | t   | 1 950,00<br>1 950,00                               |           |             | RTS             |
| 75      | 979 99-9999.R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí                                                                                                                                                                                              | t   | 195,00                                             |           |             | RTS             |
|         |                 | <b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                        |     |                                                    |           |             |                 |
| Díl: 76 | 999 28-1112.R00 | <b>Staveništní přesun hmot</b><br>Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m                                                                                                                                               | t   | 145,50                                             |           |             | RTS             |
|         |                 | <b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                   |     |                                                    |           |             |                 |
| Díl: 77 | 711.1           | <b>Izolace proti vodě</b><br>Izolace zdíva, tlaková injektáž horizontální akrylátový gel,D+M<br>;průřez zdíva<br>1,34*(4,7+0,82*12+3,3)                                                                                       | m2  | 23,91<br>23,91                                     |           |             | vlastní         |
| 78      | 711.2           | Difuzně propustná sulfátostálá stěrka,2x nátěr 2kg/m2,doplňky,detaily<br>P4:4,4+3,6+7+2+1,5+0,9                                                                                                                               | m2  | 19,40<br>19,40                                     |           |             | vlastní         |
| 79      | 711.3           | Řešení detailů sanací                                                                                                                                                                                                         | hod | 100,00                                             |           |             | vlastní         |
| 80      | 998 71-1203.R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 36 m                                                                                                                                                                             | %   | 4,35                                               |           |             | RTS             |
|         |                 | <b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                                                       |     |                                                    |           |             |                 |
| Díl: 81 | 764 K/01        | <b>Konstrukce klempířské</b><br>Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 300 mm vč. podkladní desky<br>1,65*6                                                                                                                  | m   | 9,90<br>9,90                                       |           |             | vlastní         |
| 82      | K/02            | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 300 mm vč. podkladní desky<br>1,65*2                                                                                                                                                  | m   | 3,30<br>3,30                                       |           |             | vlastní         |
| 83      | K/03            | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 300 mm vč. podkladní desky<br>3,3*26                                                                                                                                                  | m   | 85,80<br>85,80                                     |           |             | vlastní         |
| 84      | K/04            | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 300 mm vč. podkladní desky<br>2,42*20                                                                                                                                                 | m   | 48,40<br>48,40                                     |           |             | vlastní         |
| 85      | K/05            | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 300 mm vč. podkladní desky<br>2,42*10                                                                                                                                                 | m   | 24,20<br>24,20                                     |           |             | vlastní         |
| 86      | K/06            | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 300 mm vč. podkladní desky<br>4,08*4                                                                                                                                                  | m   | 16,32<br>16,32                                     |           |             | vlastní         |
| 87      | K/07            | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 300 mm vč. podkladní desky<br>2,42*3                                                                                                                                                  | m   | 7,26<br>7,26                                       |           |             | vlastní         |
| 88      | K/08,09         | Neobsazeno                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                    |           |             |                 |
| 89      | K/10            | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 300 mm vč. podkladní desky<br>1,6*29                                                                                                                                                  | m   | 46,40<br>46,40                                     |           |             | vlastní         |
| 90      | K/11            | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 300 mm vč. podkladní desky<br>2,3*8                                                                                                                                                   | m   | 18,40<br>18,40                                     |           |             | vlastní         |
| 91      | K/12            | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 300 mm vč. podkladní desky<br>2,3*8                                                                                                                                                   | m   | 18,40<br>18,40                                     |           |             | vlastní         |
| 92      | K/13            | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 300 mm vč. podkladní desky<br>2,57*2                                                                                                                                                  | m   | 5,14<br>5,14                                       |           |             | vlastní         |
| 93      | K/14            | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 300 mm vč. podkladní desky<br>0,98*1                                                                                                                                                  | m   | 0,98<br>0,98                                       |           |             | vlastní         |
| 94      | K/101           | Oplechování říms z Pz plechu, rš 520 mm vč. podkladní desky                                                                                                                                                                   | m   | 65,40                                              |           |             | vlastní         |
| 95      | K/102           | Oplechování zdí z Pz plechu, rš 440 mm vč. podkladní desky                                                                                                                                                                    | m   | 64,80                                              |           |             | vlastní         |
| 96      | K/103           | Oplechování říms z Pz plechu, rš 670 mm vč. podkladní desky                                                                                                                                                                   | m   | 42,30                                              |           |             | vlastní         |
| 97      | K/104           | Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 370 mm vč. podkladní desky                                                                                                                                                        | m   | 7,80                                               |           |             | vlastní         |
| 98      | K/107           | Mřížka VZT 280/530mm,rám,Pz perfor. plech kotvení,doplňky,D+M                                                                                                                                                                 | kus | 1,00                                               |           |             | vlastní         |
| 99      | K/113           | Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 440 mm vč. podkladní desky                                                                                                                                                        | m   | 14,60                                              |           |             | vlastní         |
| 100     | K/110           | Oplechování říms z Pz plechu, rš 640 mm                                                                                                                                                                                       | m   | 14,70                                              |           |             | vlastní         |
| 101     | K/114           | Mřížka 320/790mm,rám,lamely,kotvení,doplňky detaily,d+M                                                                                                                                                                       | kus | 3,00                                               |           |             | vlastní         |
| 102     | K/116           | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm , do v. 1,5m litinové trouby                                                                                                                                                    | m   | 20,90                                              |           |             | vlastní         |
| 103     | K/117           | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm , do v. 1,5m litinové trouby                                                                                                                                                    | m   | 20,50                                              |           |             | vlastní         |
| 104     | K/118           | Neobsazeno                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                    |           |             |                 |
| 105     | K/119           | Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 370 mm vč. podkladní desky                                                                                                                                                        | m   | 7,40                                               |           |             | vlastní         |

**Položkový výkaz výměr**

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| Stavba : | <b>REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA</b> |
| Objekt : | <b>SO 101 Fasáda</b>                         |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                 | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | cenová soustava |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 106  | 764.1            | Kotvicí prvky pro čištění fasády,kotvení,doplňky D+M                                                                                                                          | m   | 65,00    |           |             | vlastní         |
| 107  | 998 76-4204.R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m                                                                                                                             | %   | 2,05     |           |             | RTS             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                              |     |          |           |             |                 |
| Díl: | <b>766</b>       | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                  |     |          |           |             |                 |
| 108  | O/01             | Okno americké výsuvné KOPIE,1650/2220,dřevo dub 3-sko,zelená,kování,vnitř.parapet,doplňky,D+M<br>:všechny prvky v dílu 766 vč. zednického zapravení,doplňků dle výpisu!!<br>6 | kus | 6,00     |           |             | vlastní         |
|      |                  |                                                                                                                                                                               |     | 6,00     |           |             |                 |
| 109  | O/02             | Okno americké výsuvné KOPIE,1650/2300,dřevo dub 3-sko,kování,vnitř.parapet,zapravení,doplňky,D+M                                                                              | kus | 2,00     |           |             | vlastní         |
| 110  | O/03a            | Okno americké výsuvné KOPIE,2510/2220,dřevo dub 3-sko,kování,vnitř.parapet,zapravení,doplňky,D+M                                                                              | kus | 25,00    |           |             | vlastní         |
| 111  | O/03b            | Okno americké výsuvné REPASE,2510/2220,dřevo dub 3-sko,kování,vnitř.parapet,zapravení,doplňky,D+M                                                                             | kus | 1,00     |           |             | vlastní         |
| 112  | O/04             | Okno americké výsuvné KOPIE,2420/2300,dřevo dub 3-sko,kování,vnitř.parapet,zapravení,doplňky,D+M                                                                              | kus | 20,00    |           |             | vlastní         |
| 113  | O/06             | Okno americké výsuvné KOPIE,4080/2220,dřevo dub 3-sko,kování,vnitř.parapet,zapravení,doplňky,D+M                                                                              | kus | 4,00     |           |             | vlastní         |
| 114  | O/05             | Okno americké výsuvné KOPIE,2420/2220,dřevo dub 3-sko,kování,vnitř.parapet,zapravení,doplňky,D+M                                                                              | kus | 10,00    |           |             | vlastní         |
| 115  | O/07             | Okno kastlové 2420/1420,dřevo dub 3-sko,kování,vnitř.parapet,zapravení,doplňky,D+M                                                                                            | kus | 3,00     |           |             | vlastní         |
| 116  | O/08             | Okno kastlové 3-dílné, 2420/1840,dřevo dub povrchová oprava                                                                                                                   | kus | 2,00     |           |             | vlastní         |
| 117  | O/09             | Okno kastlové 3-dílné, 2420/2030,dřevo dub povrchová oprava                                                                                                                   | kus | 5,00     |           |             | vlastní         |
| 118  | O/010            | Okno americké výsuvné KOPIE,1115/2240,dřevo dub 3-sko,kování,vnitř.parapet,zapravení,doplňky,D+M                                                                              | kus | 29,00    |           |             | vlastní         |
| 119  | O/011            | Okno kastlové 2-dílné REPASE,1520/2050,dřevo dub 2-sko,kování,vnitř.parapet,zapravení,doplňky,D+M                                                                             | kus | 8,00     |           |             | vlastní         |
| 120  | O/012            | Okno kastlové 2-dílné REPASE,1520/2190,dřevo dub 2-sko,zelená,kování,vnitř.parapet,doplňky,D+M                                                                                | kus | 8,00     |           |             | vlastní         |
| 121  | O/013            | Okno otevíravé 3-dílné REPASE,2570/1570,dřevo dub 2-sko,kování,vnitř.parapet,zapravení,doplňky,D+M                                                                            | kus | 2,00     |           |             | vlastní         |
| 122  | O/014            | Okno otevíravé 1-dílné REPASE,980/1020,dřevo dub 2-sko,kování,vnitř.parapet,zapravení,doplňky,D+M                                                                             | kus | 1,00     |           |             | vlastní         |
| 123  | D/1              | Dveře vstupního portálu,Repase/Replika 4100/4400 kovový rám,1-sko,nátěr,doplňky,detaily,zapravení                                                                             | kus | 2,00     |           |             | vlastní         |
| 124  |                  | :demontáž spodní části - dle výpisu prvků:2                                                                                                                                   |     | 2,00     |           |             |                 |
| 125  | D/2              | Dveře vstupního portálu 940/2280,REPASE,RAL kotvení,doplňky,detaily                                                                                                           | kus | 1,00     |           |             | vlastní         |
| 126  | D/3              | Garážová vrata KOPIE,2500/2300,kovový rám 1-sko,nátěr,doplňky,detaily,zapravení,doplňky,D+M                                                                                   | kus | 1,00     |           |             | vlastní         |
| 127  | 766.1            | Dílenská dokumentace a fotodokumentace pro nové okna, 30 dní před výrobou                                                                                                     | kus | 1,00     |           |             | vlastní         |
| 128  | 766.2            | Dokumentace a fotodokumentace stávajícího stavu oken amerických                                                                                                               | kus | 1,00     |           |             | vlastní         |
| 129  | 766.3            | Zhotovení prototypu nového okna - dle výběru investora                                                                                                                        | kus | 1,00     |           |             | vlastní         |
| 130  | 766.4            | Dokumentace a fotodokumentace stávajícího stavu portálu včetně zádvěří                                                                                                        | kus | 1,00     |           |             | vlastní         |
| 131  | 766.5            | Dílenská dokumentace a fotodokumentace pro nový vstupní portál, dveře a vrata, 30 dní před výrobou                                                                            | kus | 1,00     |           |             | vlastní         |
| 132  | 766.6            | Návrh repase truhlářských výrobků, 30 dní před výrobou                                                                                                                        | kus | 1,00     |           |             | vlastní         |
| 133  | 766.7            | Dokumentace o provedené repasi truhlářských výrobků                                                                                                                           | kus | 1,00     |           |             | vlastní         |
| 134  | 766.8            | Stínové drážky kolem všech amerických oken,kotvení,doplňky,detaily,D+M<br>15,8+236,5+9,46+188,8+50,4+92,8+194,59                                                              | m   | 788,35   |           |             | vlastní         |
|      |                  |                                                                                                                                                                               |     | 788,35   |           |             |                 |
| 135  | 998 76-6204.R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m                                                                                                                             | %   | 1,60     |           |             | RTS             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                              |     |          |           |             |                 |
| Díl: | <b>767</b>       | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                  |     |          |           |             |                 |
| 136  | 767.1            | Podkonstrukce AL pod novou římsu,profily,kotvení doplňky,detaily,D+M<br>římsa:1,7*42,2+0,52*0,93*2                                                                            | m2  | 72,71    |           |             | vlastní         |
|      |                  |                                                                                                                                                                               |     | 72,71    |           |             |                 |
| 137  | 767.2            | Návrh repase původních zámečnických výrobků, 30 dní před výrobou                                                                                                              | kus | 1,00     |           |             | vlastní         |
| 138  | Z/1              | Fasádní držák vlnjaky - demontáž a likvidace vč. odvozů a uložení na skládku                                                                                                  | kus | 2,00     |           |             | vlastní         |
| 139  | Z/2              | Fasádní držák vlnjaky - demontáž a likvidace vč. odvozů a uložení na skládku                                                                                                  | kus | 2,00     |           |             | vlastní         |
| 140  | Z/3              | Okenní mříže, REPASE,demontáž,nátěr,opravy zpětná montáž,kotvení,doplňky,detaily<br>2,42*(1,4*3+1,7+1,5+0,94+0,78+0,62+0,46+0,3)                                              | m2  | 25,41    |           |             | vlastní         |
|      |                  |                                                                                                                                                                               |     | 25,41    |           |             |                 |
| 141  | Z/4,5            | Neobsazeno                                                                                                                                                                    |     |          |           |             |                 |
| 142  | Z/6              | Kovové dvířka EL skříně 1060/920,REPASE demontáž,nátěr,opravy,montáž,kotvení,doplňky                                                                                          | kus | 1,00     |           |             | vlastní         |
| 143  | Z/7              | Kovové dvířka EL skříně 1300/950,REPASE demontáž,nátěr,opravy,montáž,kotvení,doplňky                                                                                          | kus | 1,00     |           |             | vlastní         |
| 144  | Z/8              | Zábradlí u vstupu,nerez kartáč..tyč 60/25mm kotvení,doplňky,detaily,D+M<br>4*(1,2+0,8)                                                                                        | bm  | 8,00     |           |             | vlastní         |
|      |                  |                                                                                                                                                                               |     | 8,00     |           |             |                 |
| 145  | Z/9              | Kovové dvířka EL skříně 250/400,REPASE demontáž,nátěr,opravy,montáž,kotvení,doplňky                                                                                           | kus | 1,00     |           |             | vlastní         |
| 146  | Z/10             | Informační cedule 800/800,kartáčovaná nerez s folií,tl. 5mm komaxit RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M                                                                           | kus | 2,00     |           |             | vlastní         |
| 147  | Z/11             | Informační cedule stávající - demontáž vč. odvozů a uložení na skládku                                                                                                        | kus | 2,00     |           |             | vlastní         |
| 148  | Z/12             | Nápis POLIKLINIKA 3D písmo,řezané,samostatné kovový,nerez,tl. 5mm,kotvení,doplňky,D+M                                                                                         | kus | 1,00     |           |             | vlastní         |
| 149  | Z/13             | Ochranný patník,nerez trubka pr. 150mm, v. 300mm plech,kotvení,základ,výkop,doplňky,detaily,D+M                                                                               | kus | 4,00     |           |             | vlastní         |

**Položkový výkaz výměr**

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| Stavba : | <b>REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA</b> |
| Objekt : | <b>SO 101 Fasáda</b>                         |

| P.č.             | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | cenová soustava |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 150              | 998 76-7204.R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %   | 2,15     |           |             | RTS             |
|                  | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           |             |                 |
| Díl: 151         | 783 52-2000.R00  | <b>Nátěry</b><br>Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x<br>;všechny nové klempířské prvky<br>0,3*(1,65*8+3,3+26+2,42*30+4,08*4+2,42*3+1,6*29+2,3*16+2,57*2+0,98)<br>0,52*65,4+0,44*64,8+0,67*42,3+0,37*7,8+0,64*14,7+0,44*14,6<br>0,95*(20,9+20,5)+0,37*7,4                                                                                                                                                                                      | m2  | 220,05   |           |             | RTS             |
|                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | 68,40     |             |                 |
|                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | 109,58    |             |                 |
|                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | 42,07     |             |                 |
| 152              | 783 22-2110.R00  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí Z + 2 x<br>fasádní dvířka a rozvaděče:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 3,00     |           |             | RTS             |
|                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | 3,00      |             |                 |
| 153              | 622 47-1328.R00  | Nátěr stěn vnějších Antigrafiti, slož. 1 - 2<br>do v.2,0m na omítku i travertin:2*(26+24+27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 154,00   |           |             | RTS             |
|                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | 154,00    |             |                 |
| <b>Celkem za</b> |                  | <b>783 Nátěry</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |             |                 |
| Díl: 154         | 784 19-5412.R00  | <b>Malby</b><br>Malba tekutá malířská, bílá, 2 x<br>kolem oken:3*119<br>po klempířských prvcích K/10,5,106,108,109,111,112,116,120:13*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 376,50   |           |             | RTS             |
|                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | 357,00    |             |                 |
|                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | 19,50     |             |                 |
| <b>Celkem za</b> |                  | <b>784 Malby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           |             |                 |
| Díl: 155         | M22.1            | <b>Montáž sdělovací a zabezp.tech</b><br>Demontáž a přesun SLP zařízení ve správě Tepláren nové<br>zapojení,zprovoznění,doplňky,detaily                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,00     |           |             | vlastní         |
| 156              | M22.2            | Chránička u portálu pro budoucí intercom,vč.<br>drážky,zapravení.kotvení,doplňky,detaily,D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 6,00     |           |             | vlastní         |
| 157              | M22.3            | Demontáž a přesun 2x čidlo a 1x siréna EZS nové<br>zapojení,zprovoznění,doplňky,detaily                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,00     |           |             | vlastní         |
| 158              | M22.4            | Přesun antény na střechu,kotvení,doplňky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,00     |           |             | vlastní         |
| <b>Celkem za</b> |                  | <b>M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           |             |                 |
| Díl: 158         | M99.1            | <b>Skladby stěn</b><br>Skladby stěn - pomocné výpočty, neoceňovat!!<br>;P1a - 80mm<br>sloupy-čelní:0,82*(11,9*2+12,1+12,4+12,6+12,8+13,1+13,4+13,6+13,8+14)<br>sloupy-boky:0,52*(2,2*(2*(24+10)+1))+0,32*(1,7*2*11+1,95*2*11)<br>0,32*(1,6*2*4+0,8*4+1,6+1,4*9)<br>římسا:1,7*42,2+0,52*0,93*2<br>;P1a - 40mm<br>46-2,3-4*2-1+11<br>pás k obnově:0,35*31,6<br>P2:143,5+189,5+63,4+381+47+4,4*15+3,3*12+7*4<br>P3:4+1,6+4,3+20,5<br>P4:4,4+3,6+7+2+1,5+0,9 | m2  | 1 367,68 |           |             |                 |
|                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | 116,11    |             |                 |
|                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | 104,63    |             |                 |
|                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | 9,66      |             |                 |
|                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | 72,71     |             |                 |
|                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | 45,70     |             |                 |
|                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | 11,06     |             |                 |
|                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | 958,00    |             |                 |
|                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | 30,40     |             |                 |
|                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | 19,40     |             |                 |
| <b>Celkem za</b> |                  | <b>M99 Skladby stěn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |             |                 |