

Smlouva o dílo č. 2019/63

v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též NOZ)

I. Smluvní strany.

Zhotovitel: **IZOTRADE s.r.o.**
Se sídlem: Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veleslavín
Zastoupený: panem Jiřím Skalou – jednatelem společnosti
Tel. 775 976 732, e-mail: info@izolace-izotrade.cz
IČO: 283 68 509
DIČ: CZ28368509
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Masarykovo náměstí 507, 504 01 Nový Bydžov
č. ú.: 5505772359/0800

Objednatel: **Obec Chleby**
se sídlem: Průběžná 100, 289 31 Chleby
Zastoupený: panem Filipem Michlem, starostou obce
Tel. 603 259 468, e-mail: starosta@chleby.cz
IČ: 00876071
DIČ:
Bankovní spojení: č. ú.:
Zástupci pro věci smluvní:
Za zhotovitele: Jiří Skala – jednatel společnosti
Za objednatele: Filip Michl – starosta obce

Zástupci pro věci díla
Za objednatele: Filip Michl – starosta obce
Za zhotovitele: Miroslav Drozen – manažer dopravních staveb, tel. 775 590 703,
e-mail: drozen@stavby-izotrade.cz

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem veřejné zakázky (díla) je „**Revitalizace autobusové zastávky a výstavba chodníku v ulici Dražská, Chleby**“.
2. Dílo musí být provedeno podle předaných podkladů a platných závazných norem a předpisů tak, aby sloužilo k určenému cíli.
3. **Místo plnění díla:** Chleby, okres Nymburk – autobusová zastávka v ulici Dražská na pozemcích parc.č.: 524/2, 547/6 a 592/1 v k. ú. Chleby.
4. Součástí stavebních prací je rovněž:
 - a. zřízení zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení prostor do původního stavu
 - b. vedení stavebního deníku a fotodokumentace o průběhu prací
 - c. zajištění všech potřebných dokladů, osvědčení, atestů, zkoušek apod., nutných k uvedení stavby do provozu dle příslušných zákonných ustanovení.

III. Technické podmínky pro dodávku stavebních prací

1. Zhotovitel musí dodržet případné podmínky dotčených orgánů státní správy a případné podmínky správců sítí.
2. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení. Stavba je realizována dle projektové dokumentace vypracované Ing. Hynkem Seinerem, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení parametrů jednotlivých komponentů dle technické zprávy a výkazu výměr zadaných při výběrovém řízení.

IV. Čas plnění, lhůty zahájení a odevzdání díla

Termín zahájení stavebních prací: od 9. 9. 2019

Objednatel předá staveniště bez právních vad, prostě práv a nároků třetích osob.

Termín dokončení stavebních prací a předání celého díla se stanovuje: do 2. 12. 2019

V. Způsob provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a závazky vyplývajícími z této smlouvy, je oprávněn dožadovat se odstranění vad a pokračovat řádným způsobem. K tomuto má právo stanovit přiměřenou dobu, a pokud tato marně uplyne, má právo, pokud by postup zhotovitele vedl nepochybně k porušení smluvních podmínek, a to zejména při nedodržení závazných termínů vyplývajících ze smlouvy o dílo odstoupit od smlouvy. Provádění díla nesmí omezit běžný provoz. Stavbu je nutno zajistit proti vstupu osob s ohledem na osoby nevidomé a slabozraké. V neděli a denně po 18,00 hodině není možno provádět hlučné práce.

2. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody,

3. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování Díla výhradní odpovědnost za:

- zajištění bezpečnosti všech zaměstnanců zhotovitele a pracovníků všech svých subdodavatelů oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu, za účelem předcházení škod na zdraví a majetku,
- zajištění provedení bezpečnostních opatření pro ochranu a ostrahu staveniště, materiálů a techniky dopravených zhotovitelem na staveniště

4. Zhotovitel vyzve formou zápisu ve stavebním deníku nejméně tři (3) pracovní dny předem objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud se objednatel nedostaví ke kontrole těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud si objednatel dodatečně písemně vyžádá odkrytí těchto prací, je mu zhotovitel povinen vyhovět. Pokud bude zjištěno, že práce byly provedeny kvalitně a v souladu s projektem, uhradí náklady na dodatečné odkrytí a uvedení do původního stavu objednatel.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele min. 3 pracovní dny předem k převzetí prací.

5. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, a jehož přílohou bude zejména:

- a. Doklady o jakosti, atesty dodávky, osvědčení, certifikáty, záruční listy, a ostatní doklady související s uvedením stavby do užívání dle příslušných zákonných ustanovení
- b. stavební deník

Oboustranným podepsáním Protokolu o předání a převzetí díla se považují veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokolu uvedené za dohodnuté.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí (včetně veřejných ploch) zachovávat pořádek a čistotu a odstraňovat průběžně na své náklady prach, odpady a nečistoty, vzniklé při provádění prací. Zhotovitel jako původce odpadů odpovídá za nakládání s nimi podle obecně závazných právních předpisů. Při nakládání s odpady se Zhotovitel zavazuje chránit životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Před odevzdáním Díla Objednateli je Zhotovitel povinen staveniště a jeho okolí úplně vyklidit, vyčistit a uvést do řádného stavu. Zhotovitel je povinen při plnění Díla učinit nezbytná opatření, aby nedošlo ke znečišťování a poškozování životního prostředí, zejména při pracích s látkami, které by svým působením mohli životní prostředí ohrozit či poškodit. Zaplacením

sankce Zhotovitelem příslušnému orgánu státní správy není dotčeno právo Objednatel na náhradu škody vůči Zhotoviteli.

7. Zhotovitel se tímto svobodně a ze své vůle zavazuje, že bude v plném rozsahu dodržovat a uplatňovat veškerá ustanovení Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. v platném znění, zejména pak ustanovení Hlavy II t.z., dále § 139, odst. 1., písm. c,d) a § 140, odst. 1., písm. c) t.z., na základě čehož si je zhotovitel vědom toho, že je zakázáno využívat práci cizinců bez platného povolení k pobytu na území ČR, pokud je vyžadováno, a že zabezpečí, aby k takové situaci nedošlo a ani aby se ji nedopustil jeho subdodavatel nebo prostředník dodávky jeho subdodavatele. Dále si je zhotovitel vědom všech právních následků nedodržení ustanovení tohoto zákona a souhlasí s tím, že veškeré případné sankce orgánů státní správy uplatněné vůči objednateli z důvodu porušení ustanovení tohoto zákona ze strany zhotovitele a/nebo jeho subdodavatelů budou zhotovitelem uhrazeny v plné výši včetně náhrady případně vzniklých škod způsobených takovýmto jednáním objednateli

VI. Cena za dílo, platební a fakturační vztahy

1. Zhotovitel provede dílo za předem dohodnutou cenu, stanovenou na základě výkazu výměr, v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a zákona o cenách č. 526/1990 Sb. Celková cena díla byla stanovena na základě nabídkové kalkulace.

Celková cena stavebních prací: bez DPH:	805 975,03 Kč
DPH 21%:	169 254,76 Kč
Celkem včetně DPH:	975 229,79 Kč

Slovy: = devětsetšedesátpětisícdvěstědvacetdevět korun českých včetně DPH =
Zhotovitel nebude poskytovat zálohy.

2. Cena za dílo bude uhrazena po ukončení díla na základě faktury, jejíž přílohou musí být soupis provedených prací. Po dokončení díla a sepsání předávacího protokolu předloží zhotovitel objednavateli konečnou fakturu. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti, stanovené účetními a daňovými předpisy. Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neplatná. Vzájemnou dohodou se stanoví **doba splatnosti faktur 30 dnů** po jejím obdržení. Ve sporných případech se má za to, že objednatel obdržel fakturu 3 dny po jejím předání do poštovní přepravy. Faktura se pro účely této veřejné zakázky a následně smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu zadavatele. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může zadavatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od doručení opravené faktury zadavateli běží nová lhůta splatnosti. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

VII. Záruční doby

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v celém rozsahu předmětu plnění podle smlouvy a odpovídá za všechny vady, které má dílo při podpisu Protokolu o předání a převzetí díla objednatel, jakož i za vady, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady příp. poškození, které vznikly v záruční době a na něž se vztahuje záruka, jestliže tyto vady byly způsobeny zaviněním objednatel nebo okolnostmi „vyšší moci“.

2. Záruční doba na dílo je **5 let** od protokolárního předání díla bez vad a nedodělků. Lhůta pro řádné a bezvadné odstranění vad, které se na předmětu veřejné zakázky vyskytnou v záruční době, je maximálně 1 měsíc.

VIII. Vzájemné závazky

1. V případě odstoupení od smlouvy a zmaření účelu smlouvy jednou ze smluvních stran řídí se právní poměry příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Odstoupit od smlouvy lze v těchto případech:

- a) Objednatel nepředal včas staveniště a to ani po výzvě.
- b) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat odstranění vad a pokračovat řádným způsobem. K tomu má právo stanovit přiměřenou dobu, a pokud tato marně uplyne, má právo postupovat ve smyslu obchodního zákoníku.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecně závaznými právními předpisy, dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné vážné škody, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

3. Objednatel je povinen dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotoviteli při uplatnění této situace vzniká právo na náhradu vzniklých nákladů a rovněž přiměřené prodloužení termínu plnění.

4. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy v době kratší než 7 kalendářních dnů před dnem realizace stavebních prací, uhradí částku ve výši 30% ze smluvní ceny díla bez DPH viz.čl. V/1, jako kompenzaci nákladů spojených s přípravou výše uvedené stavební akce.

IX. Reklamační podmínky

1. Pokud se v průběhu záruční lhůty objeví vady, objednatel je povinen vady písemně reklamovat u dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být uveden stručný popis zjištěné vady, popřípadě přiložená fotodokumentace projevující se vady. Objednatel je oprávněn požadovat:

1. odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálu, apod.)
2. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná

2. Dodavatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, nebo dodání náhradního plnění. Tento termín nesmí být delší než 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li dodavatel k odstranění reklamované vady do 30-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli dodavatel. Veškeré práce na odstranění vad budou provedeny na riziko a náklady dodavatele.

3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

X. Sankce

1. Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s řádným a bezvadným splněním předmětu veřejné zakázky oproti řádnému termínu vzájemně sjednanému se zadavatelem ve výši **0,2 %** z celkové ceny zakázky bez DPH za každý den prodlení zaviněného dodavatelem.

2. Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu při prodlení s placením vystavených faktur ve smluvní lhůtě splatnosti, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Dodavatel se zavazuje k poskytnutí smluvní pokuty pro případ prodlení s řádným a bezvadným odstraněním vad, které se na předmětu zakázky vyskytnou v záruční době ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení zaviněného dodavatelem.

4. Jednotlivé sankce smluvních pokut uváděných v této smlouvě se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně, a že uplatněním smluvních sankcí na základě této smlouvy se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu.

XI. Ostatní ujednání

1. Dřívější zhotovení díla je možné a objednatel se zavazuje k jeho převzetí na výzvu zhotovitele.
2. Pokud objednatel dohodne se zhotovitelem občasný stavební dozor, zajistí objednatel jeho přítomnost na stavbě dle potřeb zhotovitele v pracovní době.
3. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku a předpisů souvisejících. Právní vztahy objednavatele a zhotovitele, které nejsou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou.
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky, které dohodnou obě smluvní strany prostřednictvím svých zástupců oprávněných k zastupování stran při podpisu smlouvy.
5. Jestliže jako důsledek zásahu vyšší moci nebude zhotovitel schopen zajistit plnění smlouvy, budou termíny dokončení přiměřeně okolnostem odloženy.
6. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ustanovení ostatních. Smluvní strany se v takovém případě zavazují vynaložit nejvyšší možné úsilí, aby takové ustanovení smlouvy nahradily ustanovením novým, které bude v nejvyšší možné míře reflektovat obsah ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného.
7. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž obdrží zhotovitel a objednavatel po jednom vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě a vážně, na důkaz čehož připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Ve Chleběch dne 9. 11. 2019






Filip Michl
starosta obce Chleby

Ve Sběři dne 11. 9. 2019

**DOPRAVNÍ STAVBY**
Křenova 438/7
162 00 Praha 6
IČ - 28368509 DIČ - CZ28368509


Jiří Skala
jednatel společnosti
IZOTRADE s.r.o.

SOUHRNÝ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace autobusové zastávky a výstavba chodníku v ulici
Dražská, Chleby

JKSO:

Místo:

Chleby okr. Nymburk

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Obec Chleby

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IZOTRADE s.r.o.

IČ:

28368509

DIČ:

CZ28368509

Projektant:

Ing. Hynek Seiner

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	805 975,03
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	805 975,03
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	169 254,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	975 229,79
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace autobusové zastávky a výstavba chodníku v ulici
Dražská, Chleby

Místo: Chleby okr. Nymburk

Datum:

Objednatel: Obec Chleby

Projektant: Ing. Hynek Seiner

Zhotovitel: IZOTRADE s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **805 975,03**

HSV - HSV **704 278,33**

1 - Zemní práce pro komunikace 41 987,00

183 - Ohumusování + osetí 5 742,30

5 - Krajnice -šterk 1 854,80

505 - Komunikace asfaltová 131 892,08

504 - Vjezdy 67 504,80

503 - Chodník / nástupiště 243 703,29

938 - Příkopy 5 505,00

871 - Kanalizační přípojky 88 041,65

919 - Revizní šachty 52 108,22

894 - Uliční vpustě 28 318,80

835 - Základ pro čekárnu bus 15 692,40

91 - Dopravní značení 21 928,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **101 696,70**

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **805 975,03**

11. 9. 2019 



ROZPOČET

Stavba: Revitalizace autobusové zastávky a výstavba chodníku v ulici Dražská, Chleby

Místo: Chleby okr. Nymburk

Datum:

Objednatel: Obec Chleby

Projektant:

Ing. Hynek Seiner

Zhotovitel: IZOTRADE s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

805 975,026

HSV - HSV

704 278,326

1 - Zemní práce pro komunikace

41 987,000

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	320,000	15,000	4 800,000
2	K	162302111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 1000 m	m2	320,000	7,500	2 400,000
3	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 s naložením	m3	78,750	57,000	4 488,750
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	78,750	25,000	1 968,750
5	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	78,750	70,000	5 512,500
6	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	78,750	78,000	6 142,500
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	175,000	20,000	3 500,000
8	K	635312112	Násyp ze zeminy upravené vápnem se zhutněním v tl.do 5 cm	m2	175,000	75,000	13 125,000
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,900	55,000	49,500

183 - Ohumusování + osetí

5 742,300

10	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	110,000	24,000	2 640,000
11	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,600	130,000	338,000
12	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	110,000	25,000	2 750,000
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,260	55,000	14,300

5 - Krajnice -šterk

1 854,800

14	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm dodávka a montáž	m2	20,500	82,000	1 681,000
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3,160	55,000	173,800

505 - Komunikace asfaltová

131 892,075

16	K	919735112	Řezání živič krytu tl. 5-10cm	m	14,000	95,000	1 330,000
17	K	113107242	Odstranění podkladu do 200m2 - živič tl. 10cm	m2	14,000	85,000	1 190,000
18	K	5771541311	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	270,000	308,000	83 160,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	572141112	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO tl. Přes 40 do 60 mm	m2	14,000	256,000	3 584,000
20	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	270,000	19,000	5 130,000
21	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	65,000	261,000	16 965,000
22	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	65,000	21,000	1 365,000
23	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	41,000	155,000	6 355,000
24	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	41,000	166,000	6 806,000
25	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	41,000	22,000	902,000
26	M	693110010	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 15 100 g/m2	m2	41,000	65,000	2 665,000
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným	t	44,365	55,000	2 440,075

504 - Vjezdy

67 504,800

28	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	54,000	142,000	7 668,000
29	M	592451090	dlažba skladebná Klasiko 20x10x8 cm povrch standart, barva hnědá	m2	54,540	310,000	16 907,400
30	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	54,000	42,000	2 268,000
31	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	54,000	155,000	8 370,000
32	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	54,000	166,000	8 964,000
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	54,000	195,000	10 530,000
34	M	592175090	obrubník 50x8x25 cm, přírodní	kus	48,000	97,000	4 656,000
250*2*1,01				48,480			
35	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	48,000	85,000	4 080,000
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	29,010	140,000	4 061,400

503 - Chodník / nástupiště

243 703,286

37	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	165,000	132,000	21 780,000
38	M	592452180	dlažba zámková Klasiko 20x10x6 cm povrch standart, barva přírodní	m2	164,680	208,000	34 253,440
165*4*1,01				678,720			
39	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	172,000	42,000	7 224,000
40	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	172,000	166,000	28 552,000
41	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,000	132,000	924,000
42	M	592451190	dlažba zámková slepecká Klasiko 20x10x6 cm povrch standart, barva černá	m2	7,070	455,000	3 216,850
43	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	196,000	195,000	38 220,000
44	M	592175090	obrubník 50x8x25 cm, přírodní	kus	395,920	49,000	19 400,080
45	K	916231113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	220,000	6 600,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	30,300	101,000	3 060,300
47	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	30,000	45,000	1 350,000

30 x 1,01

30,300

48	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	30,000	85,000	2 550,000
49	K	916131113	Osazení silničního obrubníku Csbeton HK	m	16,000	455,000	7 280,000
50	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	16,016	101,000	1 617,616
51	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého +16 cm	m	16,000	220,000	3 520,000
52	M	592174501	zastávková obruba HK 400/330/1000 přímý	kus	12,000	2 200,000	26 400,000
53	M	592174502	zastávková obruba HK 400/310 - 250/1000 náběhový L P	kus	4,000	2 200,000	8 800,000
54	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	16,000	85,000	1 360,000
55	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	16,000	55,000	880,000
56	M	631571005	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 tl. 250mm (kačírku oddělovací pás mezi obrubou chodníku a zděným oplocením a stodolou) dodávka i montáž	m3	3,750	740,000	2 775,000
57	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	171,000	140,000	23 940,000

938 - Příkopy

5 505,000

58	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	3,000	125,000	375,000
59	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,500	70,000	1 575,000
60	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	22,500	78,000	1 755,000
61	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4(reprofilace příkopů)	m2	45,000	40,000	1 800,000

5*1,5

7,500

871 - Kanalizační přípojky

88 041,645

62	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	45,000	510,000	22 950,000
----	---	-----------	--	----	--------	---------	------------

60*0,5*1,5

45,000

63	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	45,000	144,000	6 480,000
64	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	63,000	64,000	4 032,000

42*0,5*1,0

21,000

65	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,000	70,000	1 470,000
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

42*0,5*0,5

21,000

66	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	21,000	78,000	1 638,000
67	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	7,081	305,000	2 159,705
68	M	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	14,162	120,000	1 699,440
69	K	4515731111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,100	875,000	1 837,500

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42*0,5*0,1					2,100		
70	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300	m	60,000	525,000	31 500,000
71	K	721171908	Potrubí z PVC vsazení odbočky do hrdla DN300	kus	3,000	1 325,000	3 975,000
72	K	721171918	Potrubí z PVC propojení potrubí DN300	kus	16,000	520,000	8 320,000
73	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	36,000	55,000	1 980,000

919 - Revizní šachty

52 108,220

74	K	321212445	Kanalizační šachta prefabrikovaná betonová - dle tabulky šachet	sou bor	3,000	12 500,000	37 500,000
75	K	899311114	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 150 kg	kus	3,000	455,000	1 365,000
76	M	592246600	<i>poklop šachtový D2 / betonová výplň+litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání</i>	kus	3,000	2 700,000	8 100,000
77	K	919441211	Navrtání potrubí přípojky	kpl	3,000	1 200,000	3 600,000
78	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	11,023	140,000	1 543,220

894 - Uliční vpustě

28 318,800

79	K	894416111	montáž uličních vpustí třídičných	kus	3,000	3 900,000	11 700,000
80	M	592238740	<i>koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300</i>	kus	3,000	700,000	2 100,000
81	M	592238760	<i>rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm</i>	kus	3,000	1 550,000	4 650,000
82	K	871355221	Kanalizační potrubí KG SN8 DN160 (dodávka+montáž)	m	6,000	390,000	2 340,000
83	M	592238760b	Skruž vpusti středová 450/195	kus	3,000	300,000	900,000
84	M	592238760c	Skruž vpusti horní 450/195	kus	3,000	250,000	750,000
85	M	592238760d	Spodní díl uliční vpusti s otvorem DN150 450/330	kus	3,000	350,000	1 050,000
86	M	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	kus	3,000	1 550,000	4 650,000
87	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	0,298	600,000	178,800

835 - Základ pro čekárnu bus

15 692,400

88	K	132750010	Hloubení nezapaž.rýh šířky do 60cm v hornině 1-4 naložení, odvoz, uložení na skládku, poplatek	m3	2,520	1 120,000	2 822,400
89	K	275313611	Beton základových patek prostý C 16/20 (B20)	m3	2,520	2 250,000	5 670,000
90	M	003 00-0001	Kotva ocelová zinkovaná pro zabetonování, pro uchycení dř.hranolu 120*120	ks	6,000	350,000	2 100,000
91	K	338171131	Osazení sloupků plot. ocelových do 5,0 m, zalitím MC	ks	6,000	850,000	5 100,000

91 - Dopravní značení

21 928,000

92	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní vč.podstavce	kus	4,000	40,000	160,000
93	K	915231116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní optická psychologická brzda Bus+přechod	m2	39,000	472,000	18 408,000

Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	240,000	14,000	3 360,000

4*60

240,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

101 696,700

95	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	m	1 236,000	20,000	24 720,000
----	---	-----------	---------------------------------	---	-----------	--------	------------

730+250+196+42+18

1 236,000

96	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	m	1 236,000	20,000	24 720,000
97	K	011510000	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000	10 000,000	10 000,000
98	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,030	704 278,326	21 128,350
99	K	070001000	provozní vlivy	%	0,030	704 278,326	21 128,350