SMLOUVA O DÍLO

Sdružení objednatelů:

Obec Rajhradice

Sídlem:	**Krátká 379, 66461 Rajhradice**
Zastoupený	
ve věcech smluvních:	**Lubošem Přichystalem, starostou obce**
ve věcech technických:	**Ing. Františkem Marciánem, místostarostou obce**
	Lubošem Přichystalem, starostou obce
IČO:	**00488291**
DIČ:	**CZ00488291**

(dále jen Objednatel 1)

a

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko

Sídlem:	**Masarykovo náměstí 546/9 664 51 Šlapanice u Brna**
Zastoupený:	**Marie Kousalová, předsedkyně svazku**
IČO:	**49458833**
DIČ:	**CZ49458833**
Bankovní spojení:	**Komerční Banka, a.s. číslo účtu: 35-4335560227/0100**

(dále jen Objednatel 2)

Za sdružení Objednatelů jedná a vystupuje Objednatel č. 1 na základě udělené plné moci. Pro účely smlouvy dále vystupují společně jako Objednatel.

a

BS – IMEX, spol. s r.o.

Sídlem:	**Zvonařka 408/16,Trnitá, 617 00 Brno**
Zastoupený	**Jaroslavem Bastlem**
zodpovědný stavbyvedoucí:	**Ing. Břetislav Štefan**
IČO:	**63476711**
DIČ:	**CZ63476711**
Bankovní spojení:	**ČSOB číslo účtu 195295055/0300**

číslu účtu, který Zhotovitel užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. jedná se o bankovní účet plátce DPH, který je zveřejněn v registru plátců DPH, pokud je Zhotovitel plátcem DPH

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 20486.

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ"), smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele stavbu s názvem: „Vodovod a kanalizace v lokalitě „Za Kovárnou" v Rajhradicích" podle:

- ***Projektové dokumentace*** *ve stupni DSP, DPS s názvem „VODOVOD A KANALIZACE V LOKALITĚ „ZA KOVÁRNOU" RAJHRADICÍCH", zpracovaná projektantem Ing. Františkem Marciánem, zpracované v 06/2025 pod zak. č. 003-25. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předaného PROJEKTU. Projekt obsahuje soupis prací zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);*
- ***pravomocného stavebního povolení stavby*** *č.j. MZi-OZPSU/19291/2025-9. ze dne 9.9.2025 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ).*
- ***Právních předpisů:***
  a) *Zákon č. 283/2021 Sb., dále jen „stavební zákon".*
  b) *Vyhláška č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, dále jen „vyhláška DS"*
  c) *Vyhláška č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu*
  d) *Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ"*
  e) *Obecně závazné normy pro provádění staveb a jejich kvality.*
  f) *Právní předpisy v oblasti hygieny, bezpečnosti práce, likvidace odpadů apod. dopadající na realizaci díla.*

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, podmínkami POVOLENÍ a ROZPOČTEM a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU a podle podmínek stavebního povolení.

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu PDF. Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav

1.1.1.3. Zpracování geodetického zaměření a dokončené stavby odpovědným geodetem a její předání Objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu PDF.

1.1.1.4. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odstavci 1.1.2. tohoto článku.

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:

- *Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených příjezdových komunikací, sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby.*
- *Pořizování průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, kterou předá Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu JPG nebo PDF na vhodném datovém nosiči při zahájení předávání díla.*
- *Obstarání a vyřízení povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „ZUK"), které vydává příslušný silniční správní úřad (je-li potřeba).*

  Zhotovitel obstará a vyřídí ZUK. Vydané povolení v jednom vyhotovení předá Zhotovitel Objednateli případně TDS.
- *Ověření a vytyčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a provede dopravně-inženýrské opatření vč. dopravního značení před zahájením prací.*
- *Provedení veškerých předepsaných a sjednaných zkoušek a vystavení dokladů o jejich provedení; dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto doklady předá Zhotovitel Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.*

  Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, před termínem zakrytí předmětného úseku potrubí.
- *Provedení revizí a příslušných zkoušek tvořících předmět předávaného díla (nebo jeho části) za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM před zahájením předávání díla (nebo jeho části). Protokol/y o výsledku každé zkoušky v českém jazyce předá Zhotovitel TDS vždy ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom*

elektronickém vyhotovení ve formátu PDF.

TDS je oprávněn provádět kontrolu provádění každé zkoušky.

- *Zhotovitel zajistí zhotovení a udržování prvků zajišťujících ochranu a bezpečnost zdraví při práci na staveništi.*
- *V průběhu provádění stavby koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla.*
- *Provedení celkového úklidu stavby (nebo její předávané části) před zahájením předávání díla (nebo jeho části).*

  Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby (nebo její předávané části), staveniště (nebo jeho příslušné části) a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby (nebo její předávané části) do stavu podle PROJEKTU (pokud je okolí stavby PROJEKTEM řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace stavby (nebo její předávané části) u okolí stavby, které není PROJEKTEM řešeno.
- *Zajištění proplachu provedeného vodovodního potrubí a zajištění vyhovujícího rozboru vody.*
- *Opravu poškozených příjezdových komunikací, pokud bude prokázáno, že k poškození došlo v důsledku činnosti zhotovitele.*
- *Zhotovitel poskytne součinnost při kolaudačním řízení, které zajišťuje Objednatel za účelem vydání kolaudačního rozhodnutí podle stavebního zákona. V rámci součinnosti Zhotovitele při kolaudačním řízení provede Zhotovitel*
  - *zajištění všech podkladů nezbytných pro podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí,*
  - *poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli k neprodlenému odstranění vad, které by mohly mít za následek nevydání kolaudačního rozhodnutí*

  Součinnost při kolaudačním řízení bude Zhotovitel poskytovat Objednateli až do vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.

1.1.3. *Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1.–1.1.2. tohoto článku budou provedeny v rozsahu a podle:*

- *PROJEKTU;*
- *ROZPOČTU;*
- *podmínek POVOLENÍ;*
- *nabídky Zhotovitele ze dne 17/2/2026, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA);*
- *zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADÁVACÍ DOKUMENTACE).*

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, POVOLENÍ, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1.–1.1.3. tohoto článku tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

1.1.4. *ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.*

1.1.5. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.*

1.1.6. *Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.*

1.1.7. *Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:*

- *vlastní text této smlouvy o dílo;*
- *POVOLENÍ;*
- *PROJEKT a ROZPOČET;*
- *ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;*
- *NABÍDKA;*
- *protokol o předání a převzetí staveniště;*
- *protokol o předání a převzetí díla.*

Případné vady Objednatelem předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla, vyžadující vícepráce nebo méněpráce, budou řešeny jako změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy.

1.2. ZMĚNY DÍLA

1.2.1. *Změnou díla je:*

a) *pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla,*

b) *pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla,*

c) *pokud smluvní strany zjistí při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat,*

d) *pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od PROJEKTU.*

1.2.2. *Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.*

1.2.3. *Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. II. Změnové listy na Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.*

1.2.4. *Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu.*

1.3. REALIZAČNÍ TÝM

1.3.1. *Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:*

1.3.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v odstavci 9.8.1. této smlouvy, osoby uvedené v příloze č.II. v odstavci III.6.2. a případně statutární zástupci nebo osoby uvedené v záhlaví této smlouvy.

1.3.1.2. Osoba Objednatele uvedená v článku IX. a osoby uvedené v příloze č.II. v odstavci III.6.1. případně statutární zástupci uvedení v záhlaví této smlouvy.

1.3.2. *Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek případně do předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.*

1.4. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

1.4.1. *Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je dále vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „ZZVZ") zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. příloh všech změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.*

1.4.2. *Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.*

1.5. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

1.5.1. *Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí s využitím vlastních kapacit a třetích osob, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé") se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatele.*

1.5.1.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

1.5.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.

1.5.1.3. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od poddodavatelů jejich podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

2.1.1. *Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení*

záruční doby za dílo.

2.1.2. *Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění na profilu zadavatele Objednatele:*

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/6fb1ce69-7819-4d9d-aaa8-136beefa99fd.

2.1.3. *Objednatel je oprávněn z důvodů ležících na straně Objednatele posunout termín předání a převzetí staveniště podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy písemným dokumentem doručeným Zhotoviteli, pokud nastanou nepředvídané skutečnosti např.: pokud u Objednatele nastaly nepředvídané okolnosti, pro které není schopen včas uvolnit staveniště k realizaci díla. V takovém případech je Objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli nový termín předání a převzetí staveniště.*

2.1.4. *Pokud nastanou skutečnosti podle čl. II. odst. 2.1.3. této smlouvy, délka lhůt plnění podle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy zůstane zachována tak, jak byla uvedena v NABÍDCE.*

2.2. DOHODNUTÉ LHŮTY PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.2.1. *Předání a převzetí staveniště*

do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy;

2.2.2. *Zahájení stavebních prací*

nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu předání a převzetí staveniště;

2.2.3. *Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání*

nejpozději do 90 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí staveniště

2.2.4. *Odstranění veškerých vad a nedodělků celého díla*

nejpozději do 14 kalendářních dnů od termínu stanoveného podle lhůty uvedené v odstavci 2.2.4. tohoto článku

2.2.5. *Řádné vyklizení staveniště*

nejpozději do 10 kalendářních dnů od termínu stanoveného podle lhůty uvedené v odstavci 2.2.4. tohoto článku

2.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.3.1. *Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.2.1.–2.2.5. tohoto článku předá Zhotovitel Objednateli v termínu podle 2.2.2. této smlouvy.*

2.3.2. *Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla (odstavec 2.2.3. tohoto článku), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.*

2.3.3. *Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.*

2.3.4. *Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků, nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí (vydáním kolaudačního rozhodnutí), kterým bude povoleno užívání díla a odstraněním veškerých vad a nedodělků. Splněním povinnosti provést dílo nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruční doby sjednané touto smlouvou*

2.3.5. *Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele nebo z důvodů vyšší moci.*

2.4. VYHRAZENÉ ZMĚNY LHŮTY ČI TERMÍNU PLNĚNÍ

Objednatel si vyhrazuje následující změny závazku ze smlouvy podle § 100 odst. 1 ZZVZ, které mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 ZZVZ.

2.4.1. Změny lhůty plnění z důvodů změn předmětu díla

Lhůta plnění může být změněna z důvodů provedení i jiných dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly obsahem předmětu plnění podle PROJEKTU nebo v případě vyloučení realizace některých dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly obsahem

předmětu plnění podle PROJEKTU, a to vždy o dobu, která je nezbytná a odůvodněna provedením změny předmětu plnění.

2.4.2. Změny lhůty plnění z důvodů klimatických podmínek

Lhůta plnění může být změněna z důvodů zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je Zhotovitel povinen prokázat; délka příslušné sjednané lhůty plnění se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak.

2.4.3. Změny lhůty plnění z důvodu vstupu v platnosti jiných právních předpisů či stanovisek

- *z důvodu vstupu v platnosti jiných právních předpisů či stanovisek vydaných třetí osobou, které Objednatel ani Zhotovitel v době účinnosti této smlouvy nevěděl či nemohl předpokládat*

2.4.4. Způsob sjednání změny lhůty plnění

- *Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně jakékoliv lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení;*
- *písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZVZ.*

Článek III. Místo plnění

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.

Článek IV. Cena

4.1. CENA DÍLA

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

3 228 000,- Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí částku

677 880,- Kč

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

3 905 880,- Kč

(slovy: Třimilionydevětsetpěttisícosmsetosmdesát Kč)

4.2. *Cena díla uvedená v odstavci 4.1. tohoto článku se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení / řízení o předčasném užívání stavby / řízení o povolení zkušebního provozu je-li, provozní náklady, náklady na geodetické zaměření, zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, náklady na zhotovení a udržovaní prvků zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništi a zabezpečení staveniště, náklady spojené se záruční dobou na celé dílo a všechny jeho části, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.*

4.3. *Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:*

4.3.1. *Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.*

4.3.2. *Za podmínek touto smlouvou sjednaných.*

4.4. ***SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA***

4.4.1. *Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odstavce 1.2.1. článku I. této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle přílohy č. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání dodatku Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.*

4.4.2. *Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.*

4.5. *Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4. tohoto článku.*

4.6. *Daň z přidané hodnoty podle bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

Článek V. Platební podmínky

5.1. ***PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ÚHRADU CENY DÍLA***

Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat faktury na Objednatele 2 a Objednatel 2 bude hradit faktury, které budou vystavovány odděleně za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

5.1.1. *Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.*

5.1.2. ***SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK***

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU a sestaví ho Zhotovitel. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:

- *počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);*

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu skutečně provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy.

5.1.3. ***SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL***

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- *v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;*

5.1.4. *Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.*

5.2. *Každá faktura Zhotovitele bude zaslána 1 x v originále investorovi a 1 x v kopii objednateli a musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:*

- *číslo smlouvy;*
- *číslo faktury;*
- *den uskutečnění zdanitelného plnění;*
- *den splatnosti faktury;*
- *označení díla.*

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

- *souhrnný zjišťovací protokol;*
- *soupis provedených prací a dodávek.*

5.3. *Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. tohoto článku, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.5. tohoto článku. Pokud zjistí Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli*

novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.5. tohoto článku.

5.4. *Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce na díle, práce na díle provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací díla oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.*

5.5. *Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy nebo elektronicky, pokud si to Objednatel vyhradí a sdělí Zhotoviteli elektronickou adresu pro doučování faktur. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.*

5.6. *POZASTÁVKA*

5.6.1. *Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90 % ceny sjednané smluvními stranami v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny sjednané smluvními stranami v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy slouží jako pozastávka.*

5.6.2. *Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10 % ceny sjednané smluvními stranami v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.*

5.7. *SCHVALOVÁNÍ PLATEB*

5.7.1. *Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.*

5.7.2. *Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.*

5.7.3. *SCHVALOVÁNÍ POZASTÁVKY*

Ke stanovisku TDS bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Platba pozastávky může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem.

Článek VI. Staveniště

6.1. *PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ*

6.1.1. *Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště ve lhůtě podle této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta, TDS a koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.*

6.1.2. *Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.*

6.2. *VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ*

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.2.1. *správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;*

6.2.2. *zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.*

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.3. *ÚKLID STAVENIŠTĚ*

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je

tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy a Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen v lhůtě či termínu sjednaném v této smlouvě staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

6.5. OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ OKOLNÍCH PLOCH A PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ

6.5.1. *Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:*

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2. článku VI. této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení Zhotovitel sám odpovědný.

6.5.2. *Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.*

6.5.3. *Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.*

6.5.4. *Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.*

Článek VII. Stavební deník a kontrolní dny stavby

7.1. *Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště po celou dobu realizace díla stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků na dokončeném díla. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.*

7.2. *Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník bude přístupný na v místě provádění díla Objednateli v pracovní době nebo elektronicky všem oprávněným osobám. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prováděného díla stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota, počasí (například déšť), klimatické podmínky. Zhotovitel provádí zápisy do stavebního deníku denně, a to všech rozhodných a významných skutečností o průběhu realizace díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.*

7.3. *Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor, koordinátor BOZP nebo oprávněné orgány státní správy.*

7.4. *Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta (AD), koordinátora BOZP a předkládat jim stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a*

současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem TDS nebo AD ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

7.6. Zhotovitel je povinen se zúčastňovat pravidelných kontrolních dnů za účasti TDS, Objednatele, AD a zhotovitele za účelem kontroly provádění díla. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací na díle. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen pozvat zástupce subdodavatele(ů) nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.

7.7. Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.

7.8. Kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, AD, koordinátorem BOZP, Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.

7.9. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

Článek VIII. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, plán BOZP a kontrolní dny BOZP

8.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů.

8.2. Objednatel určil v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro fázi realizace stavby koordinátora BOZP. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a umožnit jeho činnost při realizaci stavby, a to od zahájení stavby od převzetí staveniště po předání a převzetí dokončené stavby. Povinnosti koordinátora BOZP během realizace stavby jsou stanoveny v § 8 NV č. 591/2006 Sb.

8.3. Zhotovitel zajišťuje a provádí úkoly prevence rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (manažera BOZP). Je-li na stavbě více odborně způsobilých osob, určí Zhotovitel, která z těchto osob koordinuje jejich činnost.

8.4. Zhotovitel je povinen se seznámit před zahájením prací na staveništi s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP) zpracovaným pro Objednatele podle přílohy č. 6 NV 591/2006 Sb. odborně způsobilou osobou podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (koordinátorem BOZP). Plán BOZP je uložen na staveništi. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé potvrdí v příslušné části plánu BOZP, že byli koordinátorem BOZP s plánem BOZP seznámeni. Zhotovitel má povinnost písemně nahlásit koordinátorovi BOZP v průběhu trvání stavby všechny své poddodavatele, kteří se účastní realizace stavby, aby koordinátor BOZP mohl zajistit jejich seznámení s plánem BOZP.

8.5. Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil a o rizicích, které vznikají při těchto technologických postupech vč. opatřeních přijatých k jejich odstranění, aby je koordinátor BOZP mohl zapracovat do plánu BOZP, resp. do jeho aktualizace. Stejnou povinnost zajistí Zhotovitel u všech svých poddodavatelů. Technologické postupy pro realizaci stavby a rizika z nich vyplývající zapracuje koordinátor BOZP do aktualizace plánu BOZP.

8.6. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat při tvorbě aktualizace plánu BOZP s koordinátorem BOZP, tj.

- doložit, že koordinátora BOZP řádně a včas informovali o všech skutečnostech, které mají vliv na rizika vyplývající z realizace stavby
- poskytovat součinnost
- předávat potřebné informace a podklady (např. o změnách pracovních a technologických postupů, které pro realizaci stavby zvolili / v průběhu realizace stavby změnili a o rizicích, které vznikají při těchto technologických postupech vč. opatřeních přijatých odstranění takových rizik)
- zúčastňovat se zpracování aktualizací plánu BOZP, vyjadřovat se k nim, případně potřeby (změny okolností) vyvolávat potřebu aktualizací plánu BOZP

Poruší-li Zhotovitel tyto podmínky, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP.

8.7. Aktualizace plánu BOZP provádí koordinátor BOZP prostřednictvím zápisů z kontrolních dnů BOZP. Kopie zápisů z kontrolních dnů BOZP, kterými byl plán BOZP aktualizován, zakládá koordinátor BOZP k plánu BOZP uloženému na staveništi.

8.8. Koordinátor BOZP svolává a řídí pravidelné kontrolní dny BOZP. V rámci kontrolního dne BOZP upozorňuje Zhotovitele i Objednatele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na staveništi, a ukládá Zhotoviteli povinnost tyto nedostatky ve stanoveném termínu odstranit. V případě, že Zhotovitel nedostatky BOZP ve

stanoveném termínu odstranil, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP vč. uložení sankce.

8.9. *Zhotovitel je povinen*

8.9.1. *Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.*

8.9.2. *Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno koordinátorem BOZP nebo TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku.*

8.9.3. *Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života lidí a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.*

8.9.4. *Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele.*

8.9.5. *V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.*

Článek IX. Provádění díla

9.1. *Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.*

9.2. *Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.*

9.3. *Zhotovitel se před zahájením práce na díle seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny.*

9.4. *Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla sjednaných touto smlouvou nebo v průběhu realizace díla dohodnutých na kontrolních dnech. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou. S ohledem na dodržování harmonogramu se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy termíny provádění díla.*

9.5. *Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.*

9.6. ***DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA***

9.6.1. *Zhotovitel pověřil výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) osobu realizačního týmu, uvedené v odst. 9.7.2. této smlouvy. Zhotovitel pověřil výkonem funkce dozoru Zhotovitele na pozici stavbyvedoucí autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle stavebního zákona. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit pro osoby realizačního týmu i dostatečný počet odborně způsobilých spolupracovníků.*

9.6.2. *Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:*

Ing. Břetislav Štefan

Ing. Vladimír Dvořáček

ve funkci stavbyvedoucího

9.6.3. *Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele*

na místě provádění díla a pokyny, které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

9.7. *Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu.*

9.8. *Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a po jejich provedení seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.*

9.9. *Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení PROJEKTU (do elektronické verze nebo do jednoho paré papírové verze) veškeré změny oproti PROJEKTU vzniklé při provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS a AD.*

9.10. *Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).*

Článek X. Práva a povinnosti Objednatele

10.1. *Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy může pověřit výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS), výkonem autorského dohledu projektanta (v textu této smlouvy označen jako AD) a výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) třetí osoby. Objednatel předá Zhotoviteli seznam těchto třetích osob spolu s telefonním a emailovým kontaktem těchto osob ke dni předání a převzetí staveniště.*

10.2. *Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.*

10.3. *Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo realizace díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.*

10.4. *Bude-li muset dílo projít podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek z norem, ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených PROJEKTEM, a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.*

10.5. *Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel část díla, která byla určena PROJEKTEM, normou nebo jiným předpisem ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zakrytím nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.*

10.6. *Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.*

10.7. ***PRÁVA TDS***

10.7.1. *TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s kontrolou provádění díla ve fázi přípravy díla, vlastní realizace díla a při dokončení a předání díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy Zhotoviteli. Ústní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy TDS akceptovat.*

10.7.2. *Nároky Zhotovitele a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení. TDS po projednání*

s Objednatelem a AD vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.

10.7.3. TDS má právo nepřijmout práci či dodávku, která neodpovídá PROJEKTU a této smlouvě, dát Zhotoviteli pokyn k zastavení prací a dodávek prováděných v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou zápisem ve stavebním deníku, za současného upozornění Zhotovitele, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

10.7.4. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

10.7.4.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;

10.7.4.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou.

10.7.5. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na staveništi, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.

10.7.6. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.

10.7.7. TDS má právo prověřit Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. Zhotovitel je povinen na vyžádání tato data poskytnout, a to i před zabudováním výrobků nebo materiálů do stavby.

10.7.8. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

10.7.9. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech smluvních.

10.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

10.9. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.

Článek XI. Povinnosti Zhotovitele

11.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon AD projektanta a koordinátora BOZP.

11.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

11.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

11.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

11.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.

11.7. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.

11.8. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi

Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá smluvní pokutě ze strany Objednatele podle této smlouvy.

11.9. *Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s prováděním díla.*

11.10. *Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.*

11.11. *Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, neprodleně ji oznámí Objednateli.*

11.12. *Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost koordinátora BOZP.*

Článek XII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

12.1. ***POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE – ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU TŘETÍM OSOBÁM***

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky a zavazuje se udržovat pojištění po celou dobu provádění díla. Pojištění bude uzavřeno ve výši odpovídající rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.

12.2. *Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti pracovních dnů na vyžádání Objednatele nebo TDS kdykoliv v průběhu provádění díla a trvání této smlouvy předložit kopii pojistné/ých smlouvy podle této smlouvy k ověření, že Zhotovitel udržuje pojistnou/é smlouvu/y v platnosti.*

12.3. ***NÁHRADA ŠKODY***

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XIII. Předání díla

13.1. *Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.*

13.2. *Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel dílo převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.*

13.3. *Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v datové podobě (není-li dále uvedeno jinak) veškeré nezbytné doklady, zejména:*

- *doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;*
- *zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;*
- *zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;*
- *zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací – ve stavebním deníku;*
- *záruční listy a návody k obsluze od dodaných výrobků a zařízení;*
- *doklady o zkouškách zhutnění zásypů výkopů;*
- *atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;*
- *stavební deník;*
- *geodetické zaměření průběhu potrubí, vyhledávacích bodů a dokončeného díla;*
- *dokumentace skutečného provedení díla (DSPS);*
- *vyjádření správců dotčených sítí o kontrole před zásypem*
- *vyhovující výsledky rozborů vody z vodovodního potrubí*

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla.

13.4. *Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků, který bude shodný s termínem podle této smlouvy. V případech, kdy není možné dodržet termín*

sjednaný podle této smlouvy, sjednají smluvní strany termín jiný vhodný. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Článek XIV. Odpovědnost za vady

14.1. *Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruční dobu v délce trvání 60 měsíců tak, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na opravy stavbou dotčených komunikací (nad prováděnými výkopy) v délce trvání 24 měsíců. Záruka se týká případného poklesu komunikací vlivem nedostatečného zhutnění a netýká se běžného opotřebení komunikací. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na sednutí výkopů v délce trvání 24 měsíců. Záruka se týká případného poklesu zásypů výkopů vlivem nedostatečného zhutnění.*

14.2. *Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokuty sjednané touto smlouvou nebo zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a náklady takto Objednateli vzniklé po Zhotoviteli vymáhat.*

14.3. *Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.*

14.4. *Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.*

14.5. *Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny:*

- *použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval;*
- *dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit;*
- *vyšší mocí.*

14.6. *Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.*

14.7. *Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.*

14.8. *ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE*

14.8.1. *Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na kontaktní údaje uvedené v následujícím odstavci anebo adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy datovou schránkou. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.*

14.8.2. *Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:*

e-mail:	*bs-imex@bs-imex.cz*
kontaktní telefon:	*777 323 704*
datová schránka:	*xd5syav*

14.8.3. *Objednatel je oprávněn požadovat:*

- *odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);*
- *odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;*
- *poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu.*

14.8.4. *Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.*

14.8.5. *Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu.*

14.8.6. *Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.*

14.8.7. *Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele*

obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

14.9. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

14.9.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.

14.9.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.

14.9.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.

14.9.4. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 14 dnů je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy.

14.9.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.

14.9.6. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy.

14.9.7. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.

14.9.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

14.10. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

14.10.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

14.10.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.

14.10.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy.

14.10.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

14.11. POSKYTNUTÍ SLEVY

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením

odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.

14.12. V dalším platí ustanovení §§ 2113–2117 a §§ 2629–2636 občanského zákoníku.

Článek XV. Smluvní pokuty

15.1. Při prodlení Zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech či lhůtách sjednaných smluvními stranami v odstavcích 2.2.1. až 2.2.3. článku II. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

15.2. Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu či lhůtě sjednané smluvními stranami v odstavci 2.2.4. článku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

15.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

15.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v odstavci 2.2.5. článku II. této smlouvy nebo byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a den prodlení

15.5. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.

15.6. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.

15.7. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a každý den prodlení.

15.8. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.

15.9. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.

15.10. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných smluvními pokutami, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.

15.11. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

15.12. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou úplné faktury, zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek XVI. Odstoupení od smlouvy

16.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

16.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

16.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

16.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.

16.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

16.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

16.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může

věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.

16.8. *Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.*

16.9. *Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.*

16.10. *Právo Objednatele ukončit tuto smlouvu podle jiných právních předpisů není touto smlouvou dotčeno.*

Článek XVII. Ochrana informací

17.1. *Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že má-li Objednatel v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 219 ZVZ povinnost zveřejnit smlouvu vč. jejich změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za dílo, tak poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.*

17.2. *Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně – technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení odstavce 17.1. článku XVII. této smlouvy).*

17.3. ***OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ***

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

17.4. ***ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAV VE VZTAHU KE GDPR***

17.4.1. *Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (zkráceně: obecné nařízení o ochraně osobních údajů – zkratka GDPR). Na právní úpravu GDPR navazuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.*

17.4.2. *V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy účinky tohoto právního předpisu za účelem ochrany soukromí, práva a povinností při zpracování osobních údajů.*

17.4.3. *Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.*

17.4.4. *Ustanovení o vzájemných povinnostech Objednatele a Zhotovitele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem.*

17.4.5. *Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy.*

17.4.6. *Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti této smlouvy.*

17.4.7. *Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této smlouvy.*

17.4.8. *Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Objednatele, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodleně Objednatele informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn Objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů.*

17.4.9. *Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu.*

17.4.10. *Zhotovitel je povinen přijmout s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro*

práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování.

17.4.11. *Zhotovitel je povinen písemně seznámit Objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro objednatele, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat.*

17.4.12. *Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu Objednatele.*

17.4.13. *Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s Objednatelem, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit Objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření.*

17.4.14. *Po skončení platnosti této smlouvy je Zhotovitel oprávněn všechny osobní údaje, které má v držení archivovat po dobu 10 let, aby je mohl použít jako důkazy své činnosti při sporech. Po uplynutí archivační doby je Zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal Objednateli, předat je Objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis Zhotoviteli osobní údaje ukládat i po skončení uvedené archivační doby.*

Článek XVIII. Následná nemožnost plnění

18.1. *Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.*

18.2. *Nemožnost plnění prokazuje dlužník.*

Článek XIX. Vyšší moc

19.1. *Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních povinností dle této smlouvy v důsledcích událostí z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé před událostmi z vyšší moci nebudou událostmi z vyšší moci prominuty.*

19.2. *Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního případu. Pravidelně je vyšší mocí pouze neodvratitelná událost všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda jde o událost rázu živelního (např. přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá nemoc charakteru epidemie). Nesmí to však být okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z osobních, zejména hospodářských poměrů smluvní strany (např. nemoc, usmrcení úrazem) a dále překážky plnění, které smluvní strana byla povinna překonat nebo odstranit.*

19.3. *V případě jakéhokoli zpoždění Zhotovitele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy v důsledku událostí z vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na prodloužení všech lhůt plnění o takovou dobu, jaká bude přiměřená a potřebná pro překonání následků událostí z vyšší moci.*

19.4. *Při zjištění výskytu události z vyšší moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této smlouvy taková událost ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti plnit povinnosti podle této smlouvy.*

Článek XX. Změny smlouvy

20.1. ***FORMA ZMĚNY SMLOUVY***

22.1.1. *Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.*

22.1.2. *Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.*

22.1.3. *Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z jakýchkoliv jednání v souvislosti s plněním této smlouvy, se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě*

22.1.4. *Veškeré změny smlouvy musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy.*

Článek XXI. Závěrečná ustanovení

21.1. *Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy v 1 vyhotovení v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v datové podobě na vhodném datovém nosiči.*

21.2. *Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.*

21.3. *Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.*

21.4. *Není-li tato smlouva podepsána uznávanými elektronickými podpisy osob oprávněných jednat, pak bude tato smlouva vyhotovena ve čtyřech tištěných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.*

21.5. *Tato smlouva či její dodatky nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejněním na profilu zadavatele.*

21.6. *Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:*

příloha číslo I. *PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ*

příloha číslo II. *DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST*

21.7. *Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak.*

21.8. *Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.*

21.9. *Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.*

V Rajhradicích dne 17.3.2026

OBEC RAJHRADICE
Krátká 379
664 61 Rajhrad

.....

za Objednatele

Luboš Přichystal

starosta obce

V Brně dne 23-3-2026

.....

za Zhotovitele

Jaroslav Bastl

jednatel

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na Zasedání zastupitelstva obce Rajhradice, konaném dne 11.3.2026.

PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO

PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU, POVOLENÍ
uložen jako samostatná část této smlouvy

ROZPOČTU

PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavců 1.2. a 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v odstavci 1.2. této smlouvy (dále rovněž jen „ZMĚNA"). Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech ZMĚN předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.2. této smlouvy, tj. změny díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ. ZMĚNOU je také vyhrazená změna, při které nejsou smluvní strany povinny postupovat podle § 222 ZVZ.

článek I.

Požadavek na ZMĚNU bude předložen tou smluvní stranou, která řešení ZMĚNY navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění nutnosti ZMĚNY, a to písemně – zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis ZMĚNY (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je ZMĚNA požadována). Na základě zápisu smluvní strana, která ZMĚNU vyvolala, neodkladně svolá jednání o ZMĚNĚ.

článek II.

II.1. *Na základě zápisu a projednání ZMĚNY zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY.*

II.2. *Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.*

II.3. *Takto připravený změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.*

článek III.

III.1. *K projednávání ZMĚNY jsou zmocněni:*

III.1.1. Za Objednatele: TDS

III.1.2. Za Zhotovitele: stavbyvedoucí

III.1.3. za Projektanta: autorský dozor projektanta

III.2. *Zhotovitel při projednávání ZMĚNY:*

III.2.1. Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY;

III.2.2. Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování PROJEKTU ZMĚNY a projedná ji s Projektantem; projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;

III.2.3. Zaručuje, že technické řešení ZMĚNY bylo projednáno s Projektantem;

III.2.4. Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou;

III.2.5. Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné;

III.2.6. Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a TDS.

III.3. *Projektant při projednávání ZMĚNY:*

III.3.1. Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, které zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;

III.3.2. Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem zpracovaného návrhu změny PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;

III.3.3. Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM;

III.3.4. Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy;

III.3.5. Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by ZMĚNU ocenil Projektant.

III.4. *TDS při projednávání ZMĚNY:*

III.4.1. Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY v ROZPOČTU ZMĚNY;

III.4.2. Ověřuje na základě stanoviska Projektanta možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem

k situaci na stavbě při realizaci díla.

III.5. *Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá zástupcům obou smluvních stran ke konečnému schválení/zamítnutí.*

III.6. *Ke konečnému schválení/zamítnutí ZMĚNY jsou zmocněni:*

III.6.1. za Objednatele: osoba oprávněná jednat za Objednatele nebo jí zmocněná osoba

III.6.2. za Zhotovitele: Jaroslav Bastl

III.7. *Objednatel konečným schválením ZMĚNY:*

III.7.1. Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli Objednatele ZMĚNU zrealizovat.

III.7.2. Potvrzuje, že ROZPOČET ZMĚNY odpovídá projektové dokumentaci ZMĚNY a soupisu prací, které Zhotovitel zpracoval (pokud ZMĚNA vyžadovala projekční zpracování).

III.7.3. Uděluje Zhotoviteli konečný souhlas s provedením ZMĚNY za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.

III.8. *Zhotovitel konečným schválením ZMĚNY:*

III.8.1. Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli Zhotovitele ZMĚNU zrealizovat.

III.8.2. Se zavazuje ZMĚNU realizovat za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. II. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. II.1. – PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA – VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

Příloha č. II.2. – TABULKA EVIDENCE ZMĚN

Protokol o změně díla **Změnový list číslo .....**

Předmět díla:	
Objekt:	
Objednatel:	
Zhotovitel:	
TDS:	
Projektant:	

Popis změny:			
Odůvodnění změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	
	celkem v Kč bez DPH	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	
	Výše DPH sazba:	
	náklady na změnu vč. DPH	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	
termíny	Termín realizace změny:	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	

odsouhlasení změny	**Změnu odsouhlasil:**	**datum**	**podpis**
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla čl. 4.1.1. SOD	cena díla vč. DPH
Základní smlouva	*xx*	*xx*	*xx*	*xx*	*xx*		
Změnový list č. 1							
Součty							

Položkový rozpočet stavby

Datum: 24.09.2025

Stavba : **Vodovod a kanalizace v lokalitě "Za kovárnou" v Rajhradicích**

Objednatel : Obec Rajhradice, Krátká 379, 664 61 Rajhradice — IČO : DIČ :

Zhotovitel : Ing. František Marcián, Za Sokolovnou 323, 664 61 Rajh — IČO : DIČ :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %	0,00
DPH	10 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 228 000
DPH	21 %	677 880
Cena celkem za stavbu		**3 905 880 Kč**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Vodovod-řad E3	370 000	0		0	11,5
02	Vodovod-řad E3-2	460 000	0		0	14,3
03	Vodovod-řad E3-2.1	725 000	0		0	22,5
04	Vodovod-řad E3-2.2	470 000	0		0	14,6
101	Kanalizace- řad B1-3	335 000	0		0	10,4
102	Kanalizace- řad B0	380 000	0		0	11,8
103	Kanalizace - řad B0-1	488 000	0		0	15,1
Celkem za stavbu		**3 228 000**	**0**	**0**	**0**	**100,0**

BS - IMEX spol. s r.o.
Zvonařka 405/16
617 00 Brno
DIČ: CZ[illegible]

17/2/2026

Položkový rozpočet

Zakázka:	**SO-01 Vodovod v lokalitě Za Kovárnou v Rajhradicích-řad "E3"**		
Misto	**Rajhradice**		
Objednatel:	**Obec Rajhradice**	IČ:	
	Krátká 379	DIČ:	
	664 61 Rajhradice		
Zhotovitel:	**BS-IMEX**	IČ:	**63476711**
	Zvonařka 408/16,617 00, Brno	DIČ:	**CZ63476711**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			316 504,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			53 495,20
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**370 000,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**370 000,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**77 700,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**447 700,00 CZK**

v _____ dne **17.02.2026**

BS - IMEX spol. s r.o. Zvonařka 408/16 617 00 Brno DIČ: CZ63476711

Za zhotovitele

OBEC RAJHRADICE Krátká 379 664 61 Rajhrad

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			104 754,86
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 088,00
5	Komunikace	HSV			2 100,00
8	Trubní vedení	HSV			192 872,15
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 500,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 189,79
VN	Vedlejší náklady	VN			53 495,20
Cena celkem					370 000,00

Položkový rozpočet

S:	SO-01 Vodovod v lokalitě Za Kovárnou v Rajhradicích-řad "E3"
O:	Rajhradice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				104 754.86		40.60		4.13
1	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	7.50	500.00	3 750.00	0.00	0.00	0.55	4.13
		Odstranění zpevnění cesty:5,0*1,5		7.50						
2	.R00	Poplatek uložení vybourané suti na skládku	t	4.13	250.00	1 031.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		5,0*1,5*0,25*2,2		4.13						
3	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	93.92	130.00	12 209.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		Výkop vodovod:127,73*0,75		95.80						
		odpočet zpevnění:-7,5*0,25		-1.88						
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	69.59	110.00	7 654.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zemina pro zásyp:127,73*0,75-83,2*0,39*0,75-7,5*0,25		69.59						
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, přebytek zeminy	m3	24.34	300.00	7 300.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Přebytek zeminy:83,2*0,75*0,39		24.34						
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	121.68	20.00	2 433.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		Přebytek zeminy:83,2*0,75*0,39*5		121.68						
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, přebytek zeminy	m3	24.34	500.00	12 168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Přebytek zeminy:83,2*0,75*0,39		24.34						
8	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	127.73	20.00	2 554.60	0.00	0.13	0.00	0.00
		hl. nad 1,5 m:127,73		127.73						
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	255.46	20.00	5 109.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		hl. nad1,5 m:127,73*2		255.46						
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku frakce 0 - 4 mm	m3	23.81	1 100.00	26 187.67	1.70	40.47	0.00	0.00
		83,2*0,75*0,39-3,14*(0,09/2)^2*83,2		23.81						
11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	69.59	90.00	6 262.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zemina pro zásyp:127,73*0,75-83,2*0,39*0,75-7,5*0,25		69.59						
12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	69.59	110.00	7 654.52	0.00	0.00	0.00	0.00

		Zemina pro zásyp:127,73*0,75-83,2*0,39*0,75-7,5*0,25		69.59						
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	69.59	150.00	10 437.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zemina pro zásyp:127,73*0,75-83,2*0,39*0,75-7,5*0,25		69.59						
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				8 088.00		7.56		0.00
14	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský	m3	6.24	1 200.00	7 488.00	1.13	7.06	0.00	0.00
		83,2*0,75*0,1		6.24						
15	452313171R00	Bloky pro potrubí z betonu C 30/37	m3	0.20	3 000.00	600.00	2.50	0.50	0.00	0.00
Díl:	5	Komunikace				2 100.00		3.23		0.00
16	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	7.50	280.00	2 100.00	0.43	3.23	0.00	0.00
		Opětovné zpevnění cesty:5,0*1,5		7.50						
Díl:	8	Trubní vedení				192 872.15		1.31		0.00
17	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	83.20	95.00	7 904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	20.00	200.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	28613106.MR	Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	14.00	400.00	5 600.00	0.00	0.01	0.00	0.00
20	286134213R	Trubka tlaková AQUALINE RC2 PE 100, rozměr 90 x 8,2 mm, PN 16	m	84.45	350.00	29 556.80	0.00	0.18	0.00	0.00
		83,2*1,015		84.45						
21	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	9.00	500.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	857701101R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80	kus	1.00	1 068.00	1 068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	852242121R00	Montáž trub litin. tlak. přír.do 1 m, výkop DN 80	kus	2.00	800.00	1 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1.00	800.00	800.00	0.12	0.12	0.00	0.00
26	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2.00	1 200.00	2 400.00	0.33	0.66	0.00	0.00
27	55252120	Trouba litinová tlaková přírubová DN 80 dl.500 mm	kus	2.00	2 500.00	5 000.00	0.02	0.04	0.00	0.00
28	422935405R	Koleno 90° litinové přírubové patkové prodloužené HAWLE 5050 DN 80	kus	2.00	5 000.00	10 000.00	0.02	0.03	0.00	0.00
29	28613126.MR	Elektro T-kus jednoznačný KIT d 90 mm PE 100 SDR 11	kus	1.00	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	286538111R	Elektrokoleno 45° FRIALEN W45 SDR 11, PE 100 d 90 mm	kus	2.00	1 100.00	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	422737410R	HAWLE hydrant podzemní DUO K240, DN80,1 m-voda	kus	2.00	25 680.00	51 360.00	0.03	0.06	0.00	0.00
32	R0	Drenážní blok Hydrantový DN80, dodávka + montáž	kus	2.00	3 000.00	6 000.00	0.03	0.06	0.00	0.00
33	42228310R	Šoupátko HAWLE 4000E2 DN 80 přírubové - voda	kus	1.00	10 100.00	10 100.00	0.02	0.02	0.00	0.00
34	42293139R	HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L=1,0-1,6 m	kus	1.00	1 359.00	1 359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	42200760R	HAWLE poklop k podz. hydrantu 1950 - voda	kus	2.00	3 000.00	6 000.00	0.03	0.06	0.00	0.00
36	42200730R	HAWLE poklop uliční lehký 1550 - voda	kus	1.00	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00

37	R	Příruba volná k lemovému nákružku d 90/DN 80	kus	3.00	450.00	1 350.00	0.00	0.01	0.00	0.00
38	R	Lemový nákružek d 90 mm PE 100 SDR 11+GF+	kus	3.00	250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2, montáž	m	93.70	55.00	5 153.50	0.00	0.01	0.00	0.00
		83,2+3*3,5		93.70						
40	34141303R	Vodič silový pevné uložení CYY 6,0 mm2, dodávka	m	93.70	24.00	2 248.80	0.00	0.01	0.00	0.00
		83,2+3*3,5		93.70						
41	R	Vyhledávací marker	ks	5.00	699.00	3 495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	83.20	155.50	12 937.60	0.00	0.00	0.00	0.00
43	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	83.20	32.50	2 704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	4.00	393.50	1 574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, montáž	m	82.30	20.50	1 687.15	0.00	0.00	0.00	0.00
46	28314140.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg	kg	25.21	25.00	630.30	0.00	0.03	0.00	0.00
		83,2/3,3		25.21						
47	R	Orientační sloupek-voda, dodávka+montáž	ks	3.00	2 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	83.20	30.00	2 496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 500.00		0.00		0.00
49	979 10-0011.RA0	Odvoz suti a vybouraných hmot do 10 km, vnitrostrostaveništní přesun do 15 m	t	3.00	1 500.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7,5*0,25*1,6		3.00						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 189.79		0.00		0.00
50	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	3.23	90.00	290.25	0.00	0.00	0.00	0.00
51	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	39.00	100.00	3 899.54	0.00	0.00	0.00	0.00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				53 495.20		0.00		0.00
52	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	004 11-2151.R	Vytyčení hranice pozemku	100 m	2.00	2 100.00	4 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	005121010R	Vybudování zařízení staveniště, včetně zabezpečení, a odstranění	Soubor	1.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1.00	999.20	999.20	0.00	0.00	0.00	0.00
59	005231010R	Revize armatur, signal. vodiče, sign. markrů	Soubor	1.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	005231020R	Rozbor vody	Soubor	1.00	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	005211080R	Dopravní značení	Soubor	1.00	5 796.00	5 796.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Celkem	**370 000.00**

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

Zakázka:	**SO-02 Vodovod v lokalitě Za Kovárnou v Rajhradicích-řad "E3-2"**		
Misto	**Rajhradice**		
Objednatel:	**Obec Rajhradice**	IČ:	
	Krátká 379	DIČ:	
	664 61 Rajhradice		
Zhotovitel:	**BS-IMEX, s.r.o.**	IČ:	**63476711**
	Zvonařka 408/16,61700, Brno	DIČ:	**CZ6347671**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			389 605,28
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			70 394,72
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**460 000,00**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**460 000,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**96 600,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**556 600,00 CZK**

v _____ dne **17.02.2026**

BS - IMEX spol. s r.o.
Zvonařka 408/16
617 00 Brno
DIČ: CZ6347671

Za zhotovitele

OBEC RAJHRADICE
Krátká 379
664 61 Rajhrad

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			194 589,35
4	Vodorovné konstrukce	HSV			44 441,25
8	Trubní vedení	HSV			139 769,40
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 805,28
VN	Vedlejší náklady	VN			70 394,72
Cena celkem					460 000,00

Položkový rozpočet

S:	SO-02 Vodovod v lokalitě Za Kovárnou v Rajhradicích-řad "E3-2"
O:	Rajhradice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				194 589.35		73.90		0.00
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	169.91	130.00	22 087.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		Výkop vodovod:226,54*0,75		169.91						
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	96.42	110.00	10 605.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zemina pro zásyp:226,54*0,75-85,5*0,39*0,75-98,0*(0,29+0,09+0,2)*0,75-20,0*0,39*0,75		96.42						
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, přebytek zeminy	m3	73.49	300.00	22 046.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		Přebytek zeminy:85,5*0,39*0,75+98,0*(0,29+0,09+0,2)*0,75+20,0*0,39*0,75		73.49						
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	367.44	20.00	7 348.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		Přebytek zeminy:(85,5*0,39*0,75+98,0*(0,29+0,09+0,2)*0,75+20,0*0,39*0,75)*5		367.44						
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, přebytek zeminy	m3	73.49	500.00	36 744.38	0.00	0.00	0.00	0.00
		Přebytek zeminy:85,5*0,39*0,75+98,0*(0,29+0,09+0,2)*0,75+20,0*0,39*0,75		73.49						
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	225.90	20.00	4 518.00	0.00	0.22	0.00	0.00
		225,9		225.90						
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	225.90	20.00	4 518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		225,9		225.90						
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku frakce 0 - 4 mm	m3	43.34	1 200.00	52 010.17	1.70	73.68	0.00	0.00
		85,5*0,29*0,75+98,0*(0,09+0,2)*0,75+20,0*0,29*0,75-144,6*3,14*0,045*0,045		43.34						
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	96.42	90.00	8 677.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zemina pro zásyp:226,54*0,75-85,5*0,39*0,75-98,0*(0,29+0,09+0,2)*0,75-20,0*0,39*0,75		96.42						
10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	96.42	110.00	10 605.79	0.00	0.00	0.00	0.00

		Zemina pro zásyp:226,54*0,75-85,5*0,39*0,75-98,0*(0,29+0,09+0,2)*0,75-20,0*0,39*0,75		96.42						
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	96.42	160.00	15 426.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zemina pro zásyp:226,54*0,75-85,5*0,39*0,75-98,0*(0,29+0,09+0,2)*0,75-20,0*0,39*0,75		96.42						
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				44 441.25		33.59		0.00
12	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský	m3	29.23	1 500.00	43 841.25	1.13	33.09	0.00	0.00
		85,5*0,1*0,75+98,0*0,29*0,75+20,0*0,1*0,75		29.23						
13	452313171R00	Bloky pro potrubí z betonu C 30/37	m3	0.20	3 000.00	600.00	2.50	0.50	0.00	0.00
Díl:	8	Trubní vedení				139 769.40		0.55		0.00
14	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	144.60	90.00	13 014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	286134213R	Trubka tlaková AQUALINE RC2 PE 100, rozměr 90 x 8,2 mm, PN 16	m	146.77	350.00	51 369.15	0.00	0.31	0.00	0.00
		144,6*1,015		146.77						
16	28613106.MR	Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	26.00	500.00	13 000.00	0.00	0.01	0.00	0.00
17	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	31.00	200.00	6 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		potrubí:26		26.00						
		tvarovky:5		5.00						
18	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	3.00	700.00	2 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1.00	800.00	800.00	0.12	0.12	0.00	0.00
20	28613126.MR	Elektro T-kus jednoznačný KIT d 90 mm PE 100 SDR 11	kus	1.00	1 600.00	1 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	286538111R	Elektrokoleno 45° FRIALEN W45 SDR 11, PE 100 d 90 mm	kus	2.00	1 200.00	2 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	42228310R	Šoupátko HAWLE 4000E2 DN 80 přírubové - voda	kus	1.00	10 100.00	10 100.00	0.02	0.02	0.00	0.00
23	42293139R	HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L=1,0-1,6 m	kus	1.00	1 444.00	1 444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	42200730R	HAWLE poklop uliční lehký 1550 - voda	kus	1.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	R	Příruba volná k lemovému nákružku d 90/DN 80	kus	2.00	500.00	1 000.00	0.00	0.01	0.00	0.00
26	R	Lemový nákružek d 90 mm PE 100 SDR 11+GF+	kus	2.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2, montáž	m	155.10	55.00	8 530.50	0.00	0.01	0.00	0.00
		144,6+3*3,5		155.10						
28	34141303R	Vodič silový pevné uložení CYY 6,0 mm2, dodávka	m	155.10	30.00	4 653.00	0.00	0.01	0.00	0.00
		144,6+3*3,5		155.10						
29	R	Vyhledávací marker	ks	5.00	666.00	3 330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	144.60	30.00	4 338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	144.60	30.00	4 338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	1.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, montáž	m	144.60	20.50	2 964.30	0.00	0.00	0.00	0.00
34	28314140.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg	kg	43.82	25.00	1 095.45	0.00	0.04	0.00	0.00

		144,6/3,3		43.82						
35	R	Orientační sloupek-voda, dodávka+montáž	ks	1.00	1 555.00	1 555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	144.60	30.00	4 338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				10 805.28		0.00		0.00
37	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	108.05	100.00	10 805.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				70 394.72		0.00		0.00
38	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	004 11-2151.R	Vytyčení hranice pozemku	100 m	3.00	3 500.00	10 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1.00	21 000.00	21 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	005121010R	Vybudování zařízení staveniště, včetně zabezpečení, a odstranění	Soubor	1.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1.00	19 400.00	19 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1.00	999.72	999.72	0.00	0.00	0.00	0.00
45	005231010R	Revize armatur, signal. vodiče, sign. markrů	Soubor	1.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	005231020R	Rozbor vody	Soubor	1.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	005211080R	Dopravní značení	Soubor	1.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Celkem	**460 000.00**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka:	**SO-03 Vodovod v lokalitě Za Kovárnou v Rajhradicích-řad "E3-2.1"**		
Misto	**Rajhradice**		
Objednatel:	**Obec Rajhradice**	IČ:	
	Krátká 379	DIČ:	
	664 61 Rajhradice		
Zhotovitel:	**BS-IMEX**	IČ:	**63476711**
	Zvonařka 408/16,61700, Brno	DIČ:	**CZ63476711**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			637 665,10
PSV			0,00
MON			20 248,80
Vedlejší náklady			67 086,10
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**725 000,00**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**725 000,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**152 250,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**877 250,00 CZK**

v _____ dne **17.02.2026**

BS - IMEX spol. s r.o. Zvonařka 408/16 Brno DIČ: CZ63476711

OBEC RAJHRADICE Krátká 379 664 61 Rajhrad

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			272 384,29
4	Vodorovné konstrukce	HSV			41 577,00
5	Komunikace	HSV			12 577,20
8	Trubní vedení	HSV			289 736,62
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 173,83
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 216,16
M23	Montáže potrubí	MON			20 248,80
VN	Vedlejší náklady	VN			67 086,10
Cena celkem					725 000,00

Položkový rozpočet

S:	SO-03 Vodovod v lokalitě Za Kovárnou v Rajhradicích-řad "E3-2.1"
O:	Rajhradice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				272 384.29		82.86		10.93
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	14.10	70.00	987.00	0.00	0.00	0.23	3.17
		zámk. dlažba:14,1*1,0		14.10						
2	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	14.10	555.00	7 825.50	0.00	0.00	0.55	7.76
		Podklad pod dlažbou:14,1*1,0		14.10						
3	.R00	Poplatek uložení vybourané suti na skládku	t	5.26	255.00	1 340.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		dlažba 30%:14,1*1,0*0,08*2,2*0,3		0.74						
		podklad:14,1*1,0*0,2*1,6		4.51						
4	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	255.75	130.00	33 247.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		Výkop vodovod:347,2*0,75		260.40						
		odpočet dlažba:-14,1*0,08		-1.13						
		odpočet podklad dlažby:-14,1*0,25		-3.53						
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	190.42	110.00	20 946.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		Výkop vodovod:347,2*0,75		260.40						
		odpočet dlažba:-14,1*0,08		-1.13						
		odpočet podklad dlažby:-14,1*0,25		-3.53						
		odpočet lože:-195,7*0,1*0,75-2,6*0,75		-16.63						
		odpočet zásyp pískem:-223,9*0,75*(0,2+0,09)		-48.70						
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, přebytek zeminy	m3	82.85	300.00	24 853.73	0.00	0.00	0.00	0.00
		lože:195,7*0,1*0,75+25,96*0,75		34.15						
		zásyp pískem:223,9*0,75*(0,2+0,09)		48.70						
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	414.23	20.00	8 284.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		lože:5*(195,7*0,1*0,75+25,96*0,75)		170.74						
		zásyp pískem:5*223,9*0,75*(0,2+0,09)		243.49						
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, přebytek zeminy	m3	82.85	555.00	45 979.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		lože:195,7*0,1*0,75+25,96*0,75		34.15						
		zásyp pískem:223,9*0,75*(0,2+0,09)		48.70						
9	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	72.07	20.00	1 441.40	0.00	0.07	0.00	0.00

		hl. nad 1,5 m:72,07		72.07						
10	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	72.07	20.00	1 441.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		hl. nad 1,5 m:72,07		72.07						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku frakce 0 - 4 mm	m3	48.70	1 200.00	58 437.90	1.70	82.79	0.00	0.00
		zásyp pískem:223,9*0,75*(0,2+0,09)		48.70						
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	190.42	90.00	17 137.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		Výkop vodovod:347,2*0,75		260.40						
		odpočet dlažba:-14,1*0,08		-1.13						
		odpočet podklad dlažby:-14,1*0,25		-3.53						
		odpočet lože:-195,7*0,1*0,75-2,6*0,75		-16.63						
		odpočet zásyp pískem:-223,9*0,75*(0,2+0,09)		-48.70						
13	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	190.42	110.00	20 946.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		Výkop vodovod:347,2*0,75		260.40						
		odpočet dlažba:-14,1*0,08		-1.13						
		odpočet podklad dlažby:-14,1*0,25		-3.53						
		odpočet lože:-195,7*0,1*0,75-2,6*0,75		-16.63						
		odpočet zásyp pískem:-223,9*0,75*(0,2+0,09)		-48.70						
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	190.42	155.00	29 515.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		Výkop vodovod:347,2*0,75		260.40						
		odpočet dlažba:-14,1*0,08		-1.13						
		odpočet podklad dlažby:-14,1*0,25		-3.53						
		odpočet lože:-195,7*0,1*0,75-2,6*0,75		-16.63						
		odpočet zásyp pískem:-223,9*0,75*(0,2+0,09)		-48.70						
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				41 577.00		39.16		0.00
15	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský	m3	34.15	1 200.00	40 977.00	1.13	38.66	0.00	0.00
		lože:195,7*0,1*0,75+25,96*0,75		34.15						
16	452313171R00	Bloky pro potrubí z betonu C 30/37	m3	0.20	3 000.00	600.00	2.50	0.50	0.00	0.00
Díl:	5	Komunikace				12 577.20		9.72		0.00
17	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	14.10	290.00	4 089.00	0.43	6.06	0.00	0.00
		Opětovné zpevnění cesty:14,1*1,0		14.10						
18	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	14.10	75.00	1 057.50	0.12	1.62	0.00	0.00
		14,1*1,0		14.10						
19	59245031R	Dlažba betonová PRESBETON H-PROFIL zámková 200 x 165 x 80 mm, barevná	m2	4.23	500.00	2 115.00	0.17	0.73	0.00	0.00
		30% dolplnění:14,1*1,0*0,3		4.23						
20	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	14.10	377.00	5 315.70	0.09	1.31	0.00	0.00
		14,1*1,0		14.10						

Díl:	8	Trubní vedení				289 736.62		1.74		0.00
21	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	223.90	95.00	21 270.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	41.00	200.00	8 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	28613106.MR	Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	14.00	500.00	7 000.00	0.00	0.01	0.00	0.00
24	286134213R	Trubka tlaková AQUALINE RC2 PE 100, rozměr 90 x 8,2 mm, PN 16	m	227.26	388.00	88 176.30	0.00	0.48	0.00	0.00
		223,9*1,015		227.26						
25	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	5.00	700.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	857701101R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80	kus	1.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	852242121R00	Montáž trub litin. tlak. přír.do 1 m, výkop DN 80	kus	1.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2.00	800.00	1 600.00	0.12	0.25	0.00	0.00
30	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1.00	1 200.00	1 200.00	0.33	0.33	0.00	0.00
31	55252120	Trouba litinová tlaková přírubová DN 80 dl.500 mm	kus	1.00	2 500.00	2 500.00	0.02	0.02	0.00	0.00
32	422935405R	Koleno 90° litinové přírubové patkové prodloužené HAWLE 5050 DN 80	kus	1.00	5 000.00	5 000.00	0.02	0.02	0.00	0.00
33	552599939R	T-kus litinový jednoznačný přírubový T DN 80/80, EWS	kus	1.00	6 500.00	6 500.00	0.01	0.01	0.00	0.00
34	286538111R	Elektrokoleno 45° FRIALEN W45 SDR 11, PE 100 d 90 mm	kus	10.00	1 050.00	10 500.00	0.00	0.01	0.00	0.00
35	422737410R	HAWLE hydrant podzemní DUO K240, DN80,1 m-voda	kus	1.00	25 680.00	25 680.00	0.03	0.03	0.00	0.00
36	R0	Drenážní blok Hydrantový DN80, dodávka + montáž	kus	1.00	2 500.00	2 500.00	0.03	0.03	0.00	0.00
37	42228310R	Šoupátko HAWLE 4000E2 DN 80 přírubové - voda	kus	2.00	10 100.00	20 200.00	0.02	0.04	0.00	0.00
38	28613088.MR	Elektroredukce d 90 - 63 mm PE 100 ELGEF Plus	kus	1.00	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	42293139R	HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L=1,0-1,6 m	kus	2.00	1 559.00	3 118.00	0.00	0.01	0.00	0.00
40	42200760R	HAWLE poklop k podz. hydrantu 1950 - voda	kus	1.00	3 665.00	3 665.00	0.03	0.03	0.00	0.00
41	42200730R	HAWLE poklop uliční lehký 1550 - voda	kus	2.00	598.00	1 196.00	0.00	0.01	0.00	0.00
42	R	Příruba volná k lemovému nákružku d 90/DN 80	kus	4.00	500.00	2 000.00	0.00	0.01	0.00	0.00
43	R	Lemový nákružek d 90 mm PE 100 SDR 11+GF+	kus	4.00	300.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2, montáž	m	234.40	42.80	10 032.32	0.00	0.02	0.00	0.00
		223,9+3*3,5		234.40						
45	34141303R	Vodič silový pevné uložení CYY 6,0 mm2, dodávka	m	234.40	23.20	5 438.08	0.00	0.02	0.00	0.00
		223,9+3*3,5		234.40						
46	R	Vyhledávací marker	ks	11.00	700.00	7 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	223.90	30.00	6 717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	223.90	30.00	6 717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	3.00	500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, montáž	m	223.90	20.50	4 589.95	0.00	0.00	0.00	0.00
51	28314140.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg	kg	67.85	22.00	1 492.67	0.00	0.07	0.00	0.00

		223,9/3,3		67.85						
52	R	Orientační sloupek-voda, dodávka+montáž	ks	3.00	1 555.00	4 665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	14205004R	Trubka bezešvá konstrukční S355J2H, rozměr 139,7 x 8,0 mm, -chránička	m	13.20	1 799.00	23 746.80	0.03	0.34	0.00	0.00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				8 173.83		0.00		0.00
54	979 10-0011.RA0	Odvoz suti a vybouraných hmot do 10 km, vnitrostrostaveništní přesun do 15 m	t	5.26	1 555.00	8 173.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		dlažba 30%:14,1*1,0*0,08*2,2*0,3		0.74						
		podklad:14,1*1,0*0,2*1,6		4.51						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				13 216.16		0.00		0.00
55	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	9.72	90.00	875.16	0.00	0.00	0.00	0.00
56	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	123.41	100.00	12 341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Díl:	M23	Montáže potrubí				20 248.80		0.35		0.00
57	.R00	Uložení chráničky ve výkopu	m	13.20	90.00	1 188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	230193002R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 80	m	13.20	1 444.00	19 060.80	0.03	0.35	0.00	0.00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				67 086.10		0.00		0.00
59	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	004 11-2151.R	Vytyčení hranice pozemku	100 m	2.00	3 500.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1.00	20 600.00	20 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	005121010R	Vybudování zařízení staveniště, včetně zabezpečení, a odstranění	Soubor	1.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1.00	999.10	999.10	0.00	0.00	0.00	0.00
66	005231010R	Revize armatur, signal. vodiče, sign. markrů	Soubor	1.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	005231020R	Rozbor vody	Soubor	1.00	2 987.00	2 987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	005211080R	Dopravní značení	Soubor	1.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Celkem	**725 000.00**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka:	**SO-04 Vodovod v lokalitě Za Kovárnou v Rajhradicích-řad "E3-2.2"**		
Misto	**Rajhradice**		
Objednatel:	**Obec Rajhradice**	IČ:	
	Krátká 379	DIČ:	
	664 61 Rajhradice		
Zhotovitel:	**BS-IMEX, s.r.o.**	IČ:	**63476711**
	Zvonařka 408/16 ,61700, Brno	DIČ:	**CZ63476711**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			407 178,99
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			62 821,01
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**470 000,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**470 000,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**98 700,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**568 700,00 CZK**

v _____ dne **17.02.2026**

BS-IMEX spol. s r.o.
Zvonařka 408/16
617 00 Brno
DIČ: 288-63476711

Za zhotovitele

OBEC RAJHRADICE
Krátká 379
664 61 Rajhrad

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			172 738,32
4	Vodorovné konstrukce	HSV			10 968,00
8	Trubní vedení	HSV			217 985,67
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 487,00
VN	Vedlejší náklady	VN			62 821,01
Cena celkem					470 000,00

Položkový rozpočet

S:	SO-04 Vodovod v lokalitě Za Kovárnou v Rajhradicích-řad "E3-2.2"
O:	Rajhradice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				172 738.32		43.04		0.00
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	181.86	125.00	22 733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Výkop vodovod:227,33*0,8		181.86						
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	148.17	110.00	16 298.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		Výkop vodovod:227,33*0,8		181.86						
		odpočet lože:-108,0*0,1*0,8		-8.64						
		odpočet zásyp pískem:-108,0*0,8*(0,2+0,09)		-25.06						
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, přebytek zeminy	m3	33.70	300.00	10 108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		lože:108,0*0,1*0,8		8.64						
		zásyp pískem:108,0*0,8*(0,2+0,09)		25.06						
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	168.48	25.00	4 212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		lože:5*108,0*0,1*0,8		43.20						
		zásyp pískem:5*108,0*0,8*(0,2+0,09)		125.28						
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, přebytek zeminy	m3	33.70	550.00	18 532.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		lože:108,0*0,1*0,8		8.64						
		zásyp pískem:108,0*0,8*(0,2+0,09)		25.06						
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	454.66	20.00	9 093.20	0.00	0.45	0.00	0.00
		hl. nad 1,5 m:227,33*2		454.66						
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	454.66	20.00	9 093.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		hl. nad 1,5 m:227,33*2		454.66						
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku frakce 0 - 4 mm	m3	25.06	1 200.00	30 067.20	1.70	42.60	0.00	0.00
		zásyp pískem:108,0*0,8*(0,2+0,09)		25.06						
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	148.17	90.00	13 335.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		Výkop vodovod:227,33*0,8		181.86						
		odpočet lože:-108,0*0,1*0,8		-8.64						
		odpočet zásyp pískem:-108,0*0,8*(0,2+0,09)		-25.06						
10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	148.17	110.00	16 298.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		Výkop vodovod:227,33*0,8		181.86						

		odpočet lože:-108,0*0,1*0,8		-8.64						
		odpočet zásyp pískem:-108,0*0,8*(0,2+0,09)		-25.06						
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	148.17	155.00	22 966.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		Výkop vodovod:227,33*0,8		181.86						
		odpočet lože:-108,0*0,1*0,8		-8.64						
		odpočet zásyp pískem:-108,0*0,8*(0,2+0,09)		-25.06						
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				10 968.00		10.28		0.00
12	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský	m3	8.64	1 200.00	10 368.00	1.13	9.78	0.00	0.00
		lože:108,0*0,1*0,8		8.64						
13	452313171R00	Bloky pro potrubí z betonu C 30/37	m3	0.20	3 000.00	600.00	2.50	0.50	0.00	0.00
Díl:	8	Trubní vedení				217 985.67		1.56		0.00
14	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	108.00	95.00	10 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	25.00	210.00	5 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	28613106.MR	Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	18.00	430.00	7 740.00	0.00	0.01	0.00	0.00
17	286134213R	Trubka tlaková AQUALINE RC2 PE 100, rozměr 90 x 8,2 mm, PN 16	m	109.62	350.00	38 367.00	0.00	0.23	0.00	0.00
		108,0*1,015		109.62						
18	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	3.00	700.00	2 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	857701101R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80	kus	2.00	1 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2.00	555.00	1 110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2.00	800.00	1 600.00	0.12	0.25	0.00	0.00
22	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2.00	1 500.00	3 000.00	0.33	0.66	0.00	0.00
23	422935405R	Koleno 90° litinové přírubové patkové prodloužené HAWLE 5050 DN 80	kus	2.00	5 000.00	10 000.00	0.02	0.03	0.00	0.00
24	552599939R	T-kus litinový jednoznačný přírubový T DN 80/80, EWS	kus	2.00	7 090.00	14 180.00	0.01	0.03	0.00	0.00
25	286538111R	Elektrokoleno 45° FRIALEN W45 SDR 11, PE 100 d 90 mm	kus	2.00	1 133.00	2 266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	422737410R	HAWLE hydrant podzemní DUO K240, DN80,1 m-voda	kus	2.00	25 680.00	51 360.00	0.03	0.06	0.00	0.00
27	R0	Drenážní blok Hydrantový DN80, dodávka + montáž	kus	2.00	2 000.00	4 000.00	0.03	0.06	0.00	0.00
28	42228310R	Šoupátko HAWLE 4000E2 DN 80 přírubové - voda	kus	2.00	10 100.00	20 200.00	0.02	0.04	0.00	0.00
29	28613088.MR	Elektroredukce d 90 - 63 mm PE 100 ELGEF Plus	kus	1.00	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	42293139R	HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L=1,0-1,6 m	kus	2.00	1 559.00	3 118.00	0.00	0.01	0.00	0.00
31	42200760R	HAWLE poklop k podz. hydrantu 1950 - voda	kus	2.00	3 665.00	7 330.00	0.03	0.06	0.00	0.00
32	42200730R	HAWLE poklop uliční lehký 1550 - voda	kus	2.00	598.00	1 196.00	0.00	0.01	0.00	0.00
33	R	Příruba volná k lemovému nákružku d 90/DN 80	kus	4.00	450.00	1 800.00	0.00	0.01	0.00	0.00
34	R	Lemový nákružek d 90 mm PE 100 SDR 11+GF+	kus	4.00	300.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2, montáž	m	122.00	42.80	5 221.60	0.00	0.01	0.00	0.00

		108,0+4*3,5		122.00						
36	34141303R	Vodič silový pevné uložení CYY 6,0 mm2, dodávka	m	122.00	23.20	2 830.40	0.00	0.01	0.00	0.00
		108,0+4*3,5		122.00						
37	R	Vyhledávací marker	ks	3.00	650.00	1 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	108.00	32.00	3 456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	108.00	32.00	3 456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	4.00	500.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, montáž	m	108.00	20.50	2 214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	28314140.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg	kg	67.85	22.00	1 492.67	0.00	0.07	0.00	0.00
		223,9/3,3		67.85						
43	R	Orientační sloupek-voda, dodávka+montáž	ks	4.00	1 666.00	6 664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 487.00		0.00		0.00
44	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	54.87	100.00	5 487.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				62 821.01		0.00		0.00
45	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	004 11-2151.R	Vytyčení hranice pozemku	100 m	2.00	3 500.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1.00	21 350.00	21 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	005121010R	Vybudování zařízení staveniště, včetně zabezpečení, a odstranění	Soubor	1.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1.00	1 999.91	1 999.91	0.00	0.00	0.00	0.00
52	005231010R	Revize armatur, signal. vodiče, sign. markrů	Soubor	1.00	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	005231020R	Rozbor vody	Soubor	1.00	2 971.10	2 971.10	0.00	0.00	0.00	0.00

Celkem	**470 000.00**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka:	**SO-101 Vodovod a kanalizace Za Kovárnou v Rajhradicích-kanalizace řad "B1-3"**		
Misto	**Rajhradice**		
Objednatel:	**Obec Rajhradice**	IČ:	
	Krátká 379	DIČ:	
	664 61 Rajhradice		
Zhotovitel:	**BS-IMEX , s.r.o.**	IČ:	**63476711**
	Zvoanřka 408/16,61700, Brno	DIČ:	**CZ63476711**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			298 917,54
PSV			6 900,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			29 182,46
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**335 000,00**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**335 000,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**70 350,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**405 350,00 CZK**

v _____ dne **17.02.2026**

BS - IMEX spol. s r.o.
Zvonařka 408/ 16
617 00 Brno
IČ: 63476711

OBEC RAJHRADICE
Krátká 379
664 61 Rajhrad

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			94 374,79
4	Vodorovné konstrukce	HSV			16 209,38
8	Trubní vedení	HSV			165 670,81
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 565,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 097,56
733	Rozvod potrubí	PSV			6 900,00
VN	Vedlejší náklady	VN			29 182,46
Cena celkem					335 000,00

Položkový rozpočet

S:	SO-101 Vodovod a kanalizace Za Kovárnou v Rajhradicích-kanalizace řad "B1-3"
O:	Rajhradice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				94 374.79		28.06		4.13
1	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	7.50	600.00	4 500.00	0.00	0.00	0.55	4.13
2	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	89.99	120.00	10 798.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		122,48*0,75-7,5*0,25		89.99						
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	59.84	110.00	6 581.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		celkový výkop:122,48*0,75		91.86						
		zpevnění cesty:-7,5*0,25		-1.88						
		pískové lože:-17,29*0,75		-12.97						
		obsyp pískem+potrubí:-22,91*0,75		-17.18						
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, přebytek zeminy	m3	30.15	300.00	9 045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pískové lože:17,29*0,75		12.97						
		obsyp pískem+potrubí:22,91*0,75		17.18						
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, přebytek zeminy	m3	30.15	555.00	16 733.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		pískové lože:17,29*0,75		12.97						
		obsyp pískem+potrubí:22,91*0,75		17.18						
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku frakce 0 - 4 mm	m3	16.43	1 200.00	19 718.54	1.70	27.93	0.00	0.00
		obsyp pískem+potrubí:22,91*0,75		17.18						
		potrubí:-3,14*0,055^2*79,0		-0.75						
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	62.25	90.00	5 602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		celkový výkop:122,48*0,75		91.86						
		pískové lože:-17,29*0,75		-12.97						
		obsyp pískem+potrubí:-22,19*0,75		-16.64						
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	62.25	110.00	6 847.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		celkový výkop:122,48*0,75		91.86						
		pískové lože:-17,29*0,75		-12.97						
		obsyp pískem+potrubí:-22,19*0,75		-16.64						
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	62.25	155.00	9 648.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		celkový výkop:122,48*0,75		91.86						

		pískové lože:-17,29*0,75		-12.97						
		obsyp pískem+potrubí:-22,19*0,75		-16.64						
10	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	122.48	20.00	2 449.60	0.00	0.12	0.00	0.00
		122,48		122.48						
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	122.48	20.00	2 449.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		122,48		122.48						
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				16 209.38		24.52		0.00
12	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský	m3	12.97	1 250.00	16 209.38	1.89	24.52	0.00	0.00
		17,29*0,75		12.97						
Díl:	8	Trubní vedení				165 670.81		0.50		0.00
13	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m	79.00	80.00	6 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	871241111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 90 mm	m	7.80	70.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6*1,3		7.80						
15	R	Trubka tlaková PVC-U 110x 6,6x5000 mm	kus	16.27	300.00	4 882.20	0.01	0.20	0.00	0.00
		79,0/5*1,03		16.27						
16	R	Trubka tlaková PVC-U 90x 6,7x1000 mm	kus	8.97	299.00	2 682.03	0.01	0.11	0.00	0.00
		6*1,3/1*1,15		8.97						
17	R	Tlak. spojka PVC-U, PN16, D110	kus	16.00	150.00	2 400.00	0.00	0.02	0.00	0.00
18	R	Tlak. spojka PVC-U, PN16, D90	kus	6.00	70.00	420.00	0.00	0.01	0.00	0.00
19	R	Tlak. koleno PVC-U, PN16, D110/45°	kus	6.00	220.00	1 320.00	0.00	0.01	0.00	0.00
20	R	Tlak. T kus PVC-U, PN16, D110/90/45°	kus	6.00	260.00	1 560.00	0.00	0.01	0.00	0.00
21	R	Tlak. redukce PVC-U, PN16, D110/90	kus	6.00	85.00	510.00	0.00	0.01	0.00	0.00
22	R	Tlak. koleno PVC-U, PN16, D90/45°	kus	7.00	105.00	735.00	0.00	0.01	0.00	0.00
		odbočky:6		6.00						
		přivzdušení:1		1.00						
23	R	Tlak. příruba PVC-U, PN16, D110, točivá	kus	2.00	139.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	R	Příruba volná k lemovému nákružku d 90/DN 80	kus	3.00	80.00	240.00	0.00	0.01	0.00	0.00
25	R	Nákružek lemový tlakový, PVC-U, d 110 mm	kus	2.00	99.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	R	Nákružek lemový tlakový, PE100, SDR11,d 110 mm	kus	1.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	R	Tlak. zátka PVC-U, PN16, D90	kus	6.00	65.00	390.00	0.00	0.01	0.00	0.00
28	42200750R	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - kanal	kus	1.00	1 300.00	1 300.00	0.01	0.01	0.00	0.00
29	42200760R	HAWLE poklop k podz. hydrantu 1950 - kanal	kus	1.00	3 600.00	3 600.00	0.03	0.03	0.00	0.00
30	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	R	HAWLE šoupátko odpadní voda č. D481, DN100	kus	1.00	26 000.00	26 000.00	0.02	0.02	0.00	0.00
32	42293140R	HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L=1,3-1,8 m	kus	1.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	286503143R	Redukce krátká tlaková HTA, PVC-C, d 110/90 mm	kus	1.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	5526009702R	Koleno 90° litinové přírubové patkové Duktus N DN 80 EWS	kus	1.00	4 685.00	4 685.00	0.01	0.01	0.00	0.00

35	R	Přivzdušňovací ventil, montáž+dodávka	ks	1.00	81 597.00	81 597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	R	Kroužek těsnící DN100 s ocel. vložkou	ks	3.00	160.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	34141303R	Vodič silový pevné uložení CYY 6,0 mm2, dodávka	m	92.00	25.00	2 300.00	0.00	0.01	0.00	0.00
		řad:79		79.00						
		odbočky:6*1,5		9.00						
		ventil -vývod:1*2,0		2.00						
		přivzdušnění-vývod:1*2,0		2.00						
38	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2 - montáž	m	92.00	42.80	3 937.60	0.00	0.01	0.00	0.00
		řad:79		79.00						
		odbočky:6*1,5		9.00						
		ventil -vývod:1*2,0		2.00						
		přivzdušnění-vývod:1*2,0		2.00						
39	R	Vyhledávací marker, dodávka+montáž	ks	10.00	650.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100	m	79.00	32.50	2 567.50	0.00	0.00	0.00	0.00
41	28314140.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm šedá 3,3 m/kg	kg	23.94	25.00	598.48	0.00	0.02	0.00	0.00
		79,0/3,3		23.94						
42	283141494R	Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm šedá	m	79.00	21.00	1 659.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	R	Orientační sloupek ocel. - dodávka+montáž	ks	2.00	1 500.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	2.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				5 565.00		0.00		0.00
45	979 10-0011.RA0	Odvoz suti a vybouraných hmot do 10 km, vnitrostrostaveništní přesun do 15 m	t	3.00	1 555.00	4 665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7,5*0,25*1,6		3.00						
46	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	3.00	300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zpevnění komunikace:7,5*0,25*1,6		3.00						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				17 097.56		0.00		0.00
47	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	170.98	100.00	17 097.56	0.00	0.00	0.00	0.00
Díl:	733	Rozvod potrubí				6 900.00		0.00		0.00
48	733175330R00	Montáž tvarovek plast lepené dva spoje D 110 mm	kus	6.00	350.00	2 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	733175340R00	Montáž tvarovek plast lepené tři spoje D 110 mm	kus	6.00	500.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	733175329R00	Montáž tvarovek plast lepené dva spoje D 90 mm	kus	6.00	300.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				29 182.46		0.00		0.00
51	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1.00	19 183.00	19 183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	005231010R	Revize, armatur, signal. vodiče, revize signal. markerů	Soubor	1.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	005 12-1010.R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1.00	999.46	999.46	0.00	0.00	0.00	0.00
55	005 12-1030.R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Celkem	335 000.00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka:	**SO-102 Vodovod a kanalizace Za Kovárnou v Rajhradicích-kanalizace řad "B0"**		
Misto	**Rajhradice**		
Objednatel:	**Obec Rajhradice** **Krátká 379** **664 61 Rajhradice**	IČ: DIČ:	
Zhotovitel:	**BS-IMEX , s.r.o.** **Zvonařka 408/16,61700, Brno**	IČ: **63476711** DIČ: **CZ63476711**	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			341 431,82
PSV			10 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			28 568,18
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**380 000,00**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**380 000,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**79 800,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**459 800,00 CZK**

v _____ dne **17.02.2026**

BS-IMEX spol. s r.o. Zvonařka 408/16 617 00 Brno DIČ: CZ63476711

Za zhotovitele

OBEC RAJHRADICE Krátká 379 664 61 Rajhrad

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			135 120,53
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 367,00
8	Trubní vedení	HSV			188 292,29
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 652,00
733	Rozvod potrubí	PSV			10 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			28 568,18
Cena celkem					380 000,00

Položkový rozpočet

S:	SO-102 Vodovod a kanalizace Za Kovárnou v Rajhradicích-kanalizace řad "B0"
O:	Rajhradice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				135 120.53		47.92		0.00
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	139.31	120.00	16 716.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		185,74*0,75		139.31						
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	102.36	110.00	11 259.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		celkový výkop:185,74*0,75		139.31						
		odečet pískové lože:-126,3*0,1*0,75		-9.47						
		odečet obsyp pískem+potrubí:-126,3*(0,09+0,2)*0,75		-27.47						
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, přebytek zeminy	m3	36.94	300.00	11 082.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		pískové lože:126,3*0,1*0,75		9.47						
		obsyp pískem+potrubí:126,3*(0,09+0,2)*0,75		27.47						
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, +5 km	m3	184.71	25.00	4 617.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		pískové lože:5*126,3*0,75*0,1		47.36						
		obsyp pískem+potrubí:5*126,3*(0,09+0,2)*0,75		137.35						
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, přebytek zeminy	m3	36.94	550.00	20 318.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		pískové lože:126,3*0,1*0,75		9.47						
		obsyp pískem+potrubí:126,3*(0,09+0,2)*0,75		27.47						
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku frakce 0 - 4 mm	m3	28.17	1 200.00	33 798.11	1.70	47.88	0.00	0.00
		obsyp pískem+potrubí:126,3*0,75*(0,11+0,2)		29.36						
		odečet potrubí:-3,14*0,055^2*126,3		-1.20						
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	102.36	90.00	9 212.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		celkový výkop:185,74*0,75		139.31						
		odečet pískové lože:-126,3*0,1*0,75		-9.47						
		odečet obsyp pískem+potrubí:-126,3*(0,09+0,2)*0,75		-27.47						
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	102.36	110.00	11 259.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		celkový výkop:185,74*0,75		139.31						
		odečet pískové lože:-126,3*0,1*0,75		-9.47						
		odečet obsyp pískem+potrubí:-126,3*(0,09+0,2)*0,75		-27.47						

9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	102.36	150.00	15 354.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		celkový výkop:185,74*0,75		139.31						
		odečet pískové lože:-126,3*0,1*0,75		-9.47						
		odečet obsyp pískem+potrubí:-126,3*(0,09+0,2)*0,75		-27.47						
10	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	37.50	20.00	750.00	0.00	0.04	0.00	0.00
		hloubka nad1,5 m:37,5		37.50						
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	37.50	20.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		hloubka nad 1,5 m:37,5		37.50						
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				11 367.00		17.91		0.00
12	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský	m3	9.47	1 200.00	11 367.00	1.89	17.91	0.00	0.00
		126,3*0,1*0,75		9.47						
Díl:	8	Trubní vedení				188 292.29		0.71		0.00
13	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m	127.10	70.00	8 897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		přímé potr.:126,3		126.30						
		odskoky:4*0,2		0.80						
14	871241111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 90 mm	m	11.70	65.00	760.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		odbočky:9*1,3		11.70						
15	R	Trubka tlaková PVC-U 110x 6,6x5000 mm	kus	26.18	350.00	9 163.91	0.01	0.31	0.00	0.00
		127,1/5*1,03		26.18						
16	R	Trubka tlaková PVC-U 90x 6,7x1000 mm	kus	13.46	260.00	3 498.30	0.01	0.16	0.00	0.00
		9*1,3/1*1,15		13.46						
17	R	Tlak. spojka PVC-U, PN16, D110	kus	17.00	160.00	2 720.00	0.00	0.02	0.00	0.00
18	R	Tlak. spojka PVC-U, PN16, D90	kus	9.00	80.00	720.00	0.00	0.01	0.00	0.00
19	R	Tlak. koleno PVC-U, PN16, D110/45°	kus	16.00	225.00	3 600.00	0.00	0.02	0.00	0.00
20	R	Tlak. T kus PVC-U, PN16, D110/90/45°	kus	9.00	299.00	2 691.00	0.00	0.01	0.00	0.00
21	R	Tlak. koleno PVC-U, PN16, D90/45°	kus	9.00	220.00	1 980.00	0.00	0.01	0.00	0.00
		odbočky:9		9.00						
22	R	Tlak. příruba PVC-U, PN16, D110, točivá	kus	3.00	139.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	R	Příruba volná k lemovému nákružku d 90/DN 80	kus	1.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	R	Nákružek lemový tlakový, PVC-U, d 110 mm	kus	3.00	200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	R	Tlak. zátka PVC-U, PN16, D90	kus	9.00	60.00	540.00	0.00	0.01	0.00	0.00
26	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1.00	1 400.00	1 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	R	HAWLE šoupátko odpadní voda č. D481, DN100	kus	1.00	26 000.00	26 000.00	0.02	0.02	0.00	0.00
28	42293140R	HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L=1,3-1,8 m	kus	1.00	1 600.00	1 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	42200750R	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - kanal	kus	1.00	1 300.00	1 300.00	0.01	0.01	0.00	0.00
30	286503143R	Redukce krátká tlaková HTA, PVC-C, d 110/90 mm	kus	1.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	5526009702R	Koleno 90° litinové přírubové patkové Duktus N DN 80 EWS	kus	1.00	4 500.00	4 500.00	0.01	0.01	0.00	0.00

32	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	1.00	991.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	R	Přivzdušňovací ventil, montáž+dodávka	ks	1.00	87 451.00	87 451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	R	Kroužek těsnící DN100 s ocel. vložkou	ks	3.00	160.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	42200760R	HAWLE poklop k podz. hydrantu 1950 - kanal	kus	1.00	3 666.00	3 666.00	0.03	0.03	0.00	0.00
36	34141303R	Vodič silový pevné uložení CYY 6,0 mm2, dodávka	m	143.80	22.00	3 163.60	0.00	0.01	0.00	0.00
		řad:126,3		126.30						
		odbočky:9*1,5		13.50						
		ventil -vývod:1*2,0		2.00						
		přivzdušnění-vývod:1*2,0		2.00						
37	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2 - montáž	m	143.80	41.00	5 895.80	0.00	0.01	0.00	0.00
		řad:126,3		126.30						
		odbočky:9*1,5		13.50						
		ventil -vývod:1*2,0		2.00						
		přivzdušnění-vývod:1*2,0		2.00						
38	R	Vyhledávací marker, dodávka+montáž	ks	10.00	650.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100	m	126.30	30.00	3 789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	28314140.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm šedá 3,3 m/kg	kg	41.82	21.00	878.18	0.00	0.04	0.00	0.00
		hl. řad:126,3/3,3		38.27						
		odbočky:9*1,3/3,3		3.55						
41	R	Orientační sloupek ocel. - dodávka+montáž	ks	2.00	1 600.00	3 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	2.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 652.00		0.00		0.00
43	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	66.52	100.00	6 652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Díl:	733	Rozvod potrubí				10 000.00		0.00		0.00
44	733175330R00	Montáž tvarovek plast lepené dva spoje D 110 mm	kus	8.00	350.00	2 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	733175340R00	Montáž tvarovek plast lepené tři spoje D 110 mm	kus	9.00	500.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	733175329R00	Montáž tvarovek plast lepené dva spoje D 90 mm	kus	9.00	300.00	2 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				28 568.18		0.00		0.00
47	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1.00	4 600.00	4 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	005231010R	Revize, armatur, signal. vodiče, revize signal. markerů	Soubor	1.00	2 900.00	2 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	005 12-1010.R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1.00	999.18	999.18	0.00	0.00	0.00	0.00
51	005 12-1030.R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Celkem	**380 000.00**

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

Zakázka:	**SO-103 Vodovod a kanalizace Za Kovárnou v Rajhradicích-kanalizace řad "B0-1"**		
Misto		**Rajhradice**	
Objednatel:	**Obec Rajhradice**	IČ:	
	Krátká 379	DIČ:	
	664 61 Rajhradice		
Zhotovitel:	**BS-IMEX , s.r.o.**	IČ:	**63476711**
	Zvonařka 408,16/61700, Brno	DIČ:	**CZ63476711**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			443 432,00
PSV			20 400,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			24 168,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**488 000,00**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**488 000,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**102 480,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**590 480,00 CZK**

v _____ dne **17.02.2026**

BS-IMEX spol. s r.o.
Zvonařka 408/ 16
617 00 Brno

Za zhotovitele

OBEC RAJHRADICE
Krátká 379
664 61 Rajhrad

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			228 124,42
4	Vodorovné konstrukce	HSV			15 452,98
8	Trubní vedení	HSV			193 202,60
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 652,00
733	Rozvod potrubí	PSV			20 400,00
VN	Vedlejší náklady	VN			24 168,00
Cena celkem					488 000,00

Položkový rozpočet

S:	SO-103 Vodovod a kanalizace Za Kovárnou v Rajhradicích-kanalizace řad "B0-1"
O:	Rajhradice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				228 124.42		62.75		0.00
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	233.63	120.00	28 035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		311,50*0,75		233.63						
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	182.98	110.00	20 127.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		celkový výkop:311,50*0,75		233.63						
		odečet pískové lože:-164,7*0,1*0,75		-12.35						
		odečet obsyp pískem+potrubí:-164,7*(0,11+0,2)*0,75		-38.29						
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, přebytek zeminy	m3	50.65	300.00	15 193.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		pískové lože:164,7*0,1*0,75		12.35						
		obsyp pískem+potrubí:164,7*(0,11+0,2)*0,75		38.29						
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, +5 km	m3	253.23	20.00	5 064.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		pískové lože:5*164,7*0,1*0,75		61.76						
		obsyp pískem+potrubí:5*164,7*(0,11+0,2)*0,75		191.46						
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, přebytek zeminy	m3	50.65	555.00	28 108.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		pískové lože:164,7*0,1*0,75		12.35						
		obsyp pískem+potrubí:164,7*(0,11+0,2)*0,75		38.29						
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku frakce 0 - 4 mm	m3	36.73	1 500.00	55 092.52	1.70	62.44	0.00	0.00
		obsyp pískem+potrubí:164,7*0,75*(0,11+0,2)		38.29						
		odečet potrubí:-3,14*0,055^2*164,7		-1.56						
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	182.98	90.00	16 468.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		celkový výkop:311,50*0,75		233.63						
		odečet pískové lože:-164,7*0,1*0,75		-12.35						
		odečet obsyp pískem+potrubí:-164,7*(0,11+0,2)*0,75		-38.29						
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	182.98	110.00	20 127.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		celkový výkop:311,5*0,75		233.63						
		odečet pískové lože:-164,7*0,1*0,75		-12.35						
		odečet obsyp pískem+potrubí:-164,7*(0,11+0,2)*0,75		-38.29						

9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	182.98	150.00	27 446.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		celkový výkop:311,50*0,75		233.63						
		odečet pískové lože:-164,7*0,1*0,75		-12.35						
		odečet obsyp pískem+potrubí:-164,7*(0,11+0,2)*0,75		-38.29						
10	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	311.50	20.00	6 230.00	0.00	0.31	0.00	0.00
		hloubka nad1,5 m:311,5		311.50						
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	311.50	20.00	6 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		hloubka nad 1,5 m:311,5		311.50						
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				15 452.98		23.36		0.00
12	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský	m3	12.35	1 251.00	15 452.98	1.89	23.36	0.00	0.00
		164,7*0,1*0,75		12.35						
Díl:	8	Trubní vedení				193 202.60		0.97		0.00
13	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m	165.10	70.00	11 557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		přímé potr.:164,7		164.70						
		odskoky:2*0,2		0.40						
14	871241111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 90 mm	m	20.80	65.00	1 352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		odbočky:16*1,3		20.80						
15	R	Trubka tlaková PVC-U 110x 6,6x5000 mm	kus	33.93	300.00	10 178.46	0.01	0.41	0.00	0.00
		164,7/5*1,03		33.93						
16	R	Trubka tlaková PVC-U 90x 6,7x1000 mm	kus	23.92	260.00	6 219.20	0.01	0.29	0.00	0.00
		16*1,3/1*1,15		23.92						
17	R	Tlak. spojka PVC-U, PN16, D110	kus	27.00	129.00	3 483.00	0.00	0.03	0.00	0.00
18	R	Tlak. spojka PVC-U, PN16, D90	kus	5.00	68.00	340.00	0.00	0.01	0.00	0.00
19	R	Tlak. koleno PVC-U, PN16, D110/45°	kus	8.00	199.00	1 592.00	0.00	0.01	0.00	0.00
20	R	Tlak. T kus PVC-U, PN16, D110/90/45°	kus	16.00	290.00	4 640.00	0.00	0.02	0.00	0.00
21	R	Tlak. koleno PVC-U, PN16, D90/45°	kus	16.00	134.00	2 144.00	0.00	0.02	0.00	0.00
		odbočky:16		16.00						
22	R	Tlak. příruba PVC-U, PN16, D110, točivá	kus	3.00	160.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	286503143R	Redukce krátká tlaková HTA, PVC-C, d 110/90 mm	kus	1.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	R	Příruba volná k lemovému nákružku d 90/DN 80	kus	3.00	80.00	240.00	0.00	0.01	0.00	0.00
25	R	Nákružek lemový tlakový, PVC-U, d 110 mm	kus	3.00	99.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	R	Tlak. zátka PVC-U, PN16, D90	kus	16.00	69.00	1 104.00	0.00	0.02	0.00	0.00
27	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1.00	1 470.99	1 470.99	0.00	0.00	0.00	0.00
28	R	HAWLE šoupátko odpadní voda č. D481, DN100	kus	1.00	25 000.00	25 000.00	0.02	0.02	0.00	0.00
29	42293140R	HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L=1,3-1,8 m	kus	1.00	1 600.00	1 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	42200750R	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - kanal	kus	1.00	1 300.00	1 300.00	0.01	0.01	0.00	0.00
31	42200760R	HAWLE poklop k podz. hydrantu 1950 - kanal	kus	1.00	3 500.00	3 500.00	0.03	0.03	0.00	0.00

32	5526009702R	Koleno 90° litinové přírubové patkové Duktus N DN 80 EWS	kus	1.00	4 200.00	4 200.00	0.01	0.01	0.00	0.00
33	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	1.00	797.48	797.48	0.00	0.00	0.00	0.00
34	R	Přivzdušňovací ventil, montáž+dodávka	ks	1.00	85 411.00	85 411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	R	Kroužek těsnící DN100 s ocel. vložkou	ks	3.00	200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	34141303R	Vodič silový pevné uložení CYY 6,0 mm2, dodávka	m	143.80	23.20	3 336.16	0.00	0.01	0.00	0.00
		řad:126,3		126.30						
		odbočky:9*1,5		13.50						
		ventil -vývod:1*2,0		2.00						
		přivzdušnění-vývod:1*2,0		2.00						
37	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2 - montáž	m	143.80	42.80	6 154.64	0.00	0.01	0.00	0.00
		řad:126,3		126.30						
		odbočky:9*1,5		13.50						
		ventil -vývod:1*2,0		2.00						
		přivzdušnění-vývod:1*2,0		2.00						
38	R	Vyhledávací marker, dodávka+montáž	ks	10.00	600.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100	m	126.30	30.00	3 789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	28314140.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm šedá 3,3 m/kg	kg	56.21	22.00	1 236.67	0.00	0.06	0.00	0.00
		hl. řad:164,7/3,3		49.91						
		odbočky:16*1,3/3,3		6.30						
41	R	Orientační sloupek ocel. - dodávka+montáž	ks	2.00	1 600.00	3 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	2.00	390.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 652.00		0.00		0.00
43	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	66.52	100.00	6 652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Díl:	733	Rozvod potrubí				20 400.00		0.00		0.00
44	733175330R00	Montáž tvarovek plast lepené dva spoje D 110 mm	kus	8.00	350.00	2 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	733175340R00	Montáž tvarovek plast lepené tři spoje D 110 mm	kus	16.00	500.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	733175329R00	Montáž tvarovek plast lepené dva spoje D 90 mm	kus	32.00	300.00	9 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				24 168.00		0.00		0.00
47	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	005231010R	Revize, armatur, signal. vodiče, revize signal. markerů	Soubor	1.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	005 12-1010.R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	005 12-1030.R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1.00	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Celkem	**488 000.00**