

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1/2018 ze dne 19. 2. 2018, která byla opatřena schvalovací doložkou Biskupství brněnského č. j.: BB – 418/2018 dne 23. 2. 2018 a uzavřena ve smyslu ustanovení §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném a účinném znění na akci:

„Odvhlčení kostela Nejsvětější Trojice ve Vladislavi – II. etapa“
mezi smluvními stranami:

- 1.1. Objednatel: **Římskokatolická farnost Vladislav**
Sídlo: Vladislav 49, 675 01 Vladislav
Zastoupen: Zdeňkem Charouzem, farářem
IČ: 64268292
DIČ: není plátce DPH
zapsán v Rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR – č. evidence: 8/1-07-421/1994
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **B – STAV Třebíč s.r.o.**
Sídlo: C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
Zastoupen: p. Petrem Urbanem, jednatelem
IČ: 25553003
DIČ: XXXXXXXXXX
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 32946, KS v Brně
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule:

Dodatek č. 1 je sjednán z důvodu stanovení rozsahu prací a ceny pro dokončení díla v roce 2019 v návaznosti na finanční možnosti objednatele.

1. ČL. 3. CENA DÍLA se stanovuje takto:

bod 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Cena díla dle SoD:	Základ pro cenu bez DPH 21%	824.200,- Kč
	Cena DPH 21%	173.082,- Kč
	<u>Cena celkem</u>	<u>997.282,- Kč</u>
Cena I. etapy v roce 2018:	Základ pro cenu bez DPH 21%	429.800,- Kč
	Cena DPH 21%	90.258,- Kč
	<u>Cena celkem</u>	<u>520.058,- Kč</u>
Cena II. etapy dle Dodatku č. 1:	Základ pro cenu bez DPH 21%	394.400,- Kč
	Cena DPH 21%	82.824,- Kč
<u>Cena díla celkem včetně 21% DPH:</u>		<u>477.224,- Kč</u>

- Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran a nepodléhá odsouhlasení Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky k tomuto Dodatku.
- Přílohou Dodatku č. 1 je oceněný soupis prací pro rok 2019.

Ve Vladislavi dne 30. 1. 2019.

Ve Vladislavi dne 30. 1. 2019.

B-STAV Třebíč s.r.o.
C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Římskokatolická farnost
VLADISLAV 49
PSČ 675 01

za zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód:MER-0221

Stavba:Odvlhčení střech kostela Nejsvětější trojice ve Vladislavi odvlh. zdíva drenáží - II.etapa

KSO:801 47

Místo:Vladislav

CC-CZ:12614

Datum:22.01.2019

Zadavatel:Římskokatolická farnost Vladislav

IČ:DIČ:

Uchazeč:B-STAV Třebíč s.r.o., C.Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

IČ:25553003

DIČ:CZ25553003

Projektant:Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

IČ:DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny podklady, pokyny a technické specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Cena bez DPH			394 400,00
DPH	základní	Sazba daně	Výše daně
		21,00%	
	snížená	15,00%	
			394 400,00
			0,00
Cena s DPH			477 224,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MER-0221

Stavba: Odvlhčení střech kostela **Nejsvětější trojice** ve Vladislavi odvlh. zdiva drenáží - II.etapa

Místo: Vladislav

Datum: 22.01.2019

Zadavatel: Římskokatolická farnost Vladislav

Projektant: Ing. Stanislav Měrtl, Větrný J

Uchazeč: B-STAV Třebíč s.r.o., C.Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		394 400,00	477 224,00	
MER-02201	odvlhčení zdiva drenáží - stavební část	386 400,00	467 544,00	ING
MER02202	vedlejší a ostatní náklady	8 000,00	9 680,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Odvhlčení střech kostela Nejsvětější trojice ve Vladislavi odvlh. zdíva drenáží - II.etapa

Objekt:

MER-02201 - odvlhčení zdíva drenáží - stavební část

KSO: 801 47
Místo: Vladislav

CC-CZ:
Datum: 22.01.2019

Zadavatel:
Římskokatolická farnost Vladislav

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
B-STAV Třebíč s.r.o., C.Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

IČ: 25553003
DIČ: CZ25553003

Projektant:
Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod.
- Položky jsou sestaveny za pomoci Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.
- Výkaz výměr je nutno číst společně s výkresy, tech. zprávou a specifikacemi
- Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.

Cena bez DPH			386 400,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	386 400,00 0,00	21,00% 15,00%	81 144,00 0,00
Cena s DPH			467 544,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvlhčení střech kostela Nejsvětější trojice ve Vladislavi odvlh. zdiva drenáží - II.etapa

Objekt:

MER-02201 - odvlhčení zdiva drenáží - stavební část

Místo:

Vladislav

Datum: 22.01.2019

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vladislav

Projektant: Ing. Stanislav Měrtl, Vět

Uchazeč:

B-STAV Třebíč s.r.o., C.Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

386 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV

367 255,14

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	13 008,40
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	153 012,17
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	2 100,72
2 - Zakládání	16 961,46
4 - Vodorovné konstrukce	2 890,96
5 - Komunikace	36 515,10
8 - Trubní vedení	58 246,06
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	2 022,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	8 017,25
96 - Bourání konstrukcí	3 970,14
99 - Přesun hmot	70 510,88

PSV - Práce a dodávky PSV

19 144,86

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	19 144,86
---	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvlhčení střeš kostela Nejsvětější trojice ve Vladislavi odvlh. zdíva drenáží - II.etapa

Objekt:

MER-02201 - odvlhčení zdíva drenáží - stavební část

Místo: Vladislav

Datum: 22.01.2019

Zadavatel: Římskokatolická farnost Vladislav

Projektant: Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

Uchazeč: B-STAV Třebíč s.r.o., C.Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

386 400,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					367 255,14	
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce					13 008,40	
1	K	111201101	Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	13,600	21,00	285,60	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	VV	křo1	17*0,8		13,600			
2	K	113106061	Rozebrání dlažeb při překopec inženýrských sítí plochy do 15 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva těženého	m ²	21,000	36,00	756,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	VV	dl1	(5+14)*2		38,000			
3	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překopec inženýrských sítí plochy do 15 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva	m ²	0,000	48,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	VV	dl2	4*2,2		8,800			
4	K	113107023	Odstanění podkladu plochy do 15 m ² z kameniva drceného tl 300 mm při překopec inž sítí	m ²	21,000	312,00	6 552,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		dl1		38,000			
5	K	113107024	Odstanění podkladů nebo krytů při překopec inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m ² s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	10,800	451,00	4 870,80	CS ÚRS 2013 01
	VV		dl2		8,800			
	VV		asf1		12,000			
	VV		Součet		20,800			
6	K	113107044	Odstanění podkladů nebo krytů při překopec inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m ² s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m ²	0,000	312,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	VV	asf1	6*2		12,000			
7	K	113202111	Vytváření obrub krajníků obrubníků stojatých	m	0,000	31,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	VV	obr8	3*4		12,000			
8	K	162301501	Vodorovné přemístění smýčených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m ²	13,600	40,00	544,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		křo1		13,600			
D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky					153 012,17	
9	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	0,000	18,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		orn5*0,1		12,160			
10	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m ³	0,000	173,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	VV		1*1,6*0,8		1,280			
11	K	119001421	Ukazatelé a zajištění pozemního potrubí nebo vedení ve vykopávce ve stavu i pokoze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jističové konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a do 3 kabelů	m	0,000	120,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	VV		0,8		0,800			
12	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m ³	107,072	481,00	51 501,63	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	VV		(11,1*0,8+19,6*0,95+6,45*1,08+14,1*1,35+1*1,63)*0,4		22,052			
	VV		(0,75+0,85+1,05+1,1+1,6)*2*2		21,400			
	VV		(4,75*0,8+8,9*1,05+11,08*1,3+22,79*1,48+1*1,68)*0,4		25,183			
	VV		(0,85+1,25+1,35+1,6)*2*2		20,200			
	VV		(10,12*1,05+11,37*1,33+22,68*1,53)*0,4		24,179			
	VV		(19,8*2,08+6,9*2,38)*1,2		69,127			
	VV		(1,25+1,4+1,85+2,3)*2*2		27,200			
	VV		(6,3*0,95+18,34*1,05+6,75*1,23+14,4*1,53)*0,4		22,231			
	VV		(1,05*2+1,4)*2*2		14,000			
	VV		3*1,25*1,2		4,500			
	VV		Součet		250,072			
13	K	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m ³	107,072	88,00	9 422,34	CS ÚRS 2013 01
	VV		rýha3		250,072			
14	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	317,540	67,00	21 275,18	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	VV		(11,1*0,8+19,6*0,95+6,45*1,08+14,1*1,35+1*1,63)*2		110,262			
	VV		(0,75+0,85+1,05+1,1+1,6)*2*4		42,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		(4,75*0,8+8,9*1,05+11,08*1,3+22,79*1,48+1*1,68)*2		125,916			
	vv		(0,85+1,25+1,35+1,6)*2*4		40,400			
	vv		(10,12*1,05+11,37*1,33+22,68*1,53)*2		120,897			
	vv		(19,8*2,08+6,9*2,38)*2		115,212			
	vv		(1,25+1,4+1,85+2,3)*2*4		54,400			
	vv		(6,3*0,95+18,34*1,05+6,75*1,23+14,4*1,53)*2		111,153			
	vv		(1,05*2+1,4)*2*4		28,000			
	vv		3*1,25*2		7,500			
	vv	paž3	Součet		756,540			
15	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	317,540	9,00	2 857,86	CS ÚRS 2013 01
	vv		paž3		756,540			
16	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	m3	76,491	532,00	40 693,21	CS ÚRS 2013 01
	vv		rýha1		183,491			
17	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	26,910	96,00	2 583,36	CS ÚRS 2013 01
	vv		rýha3		250,072			
	vv		-zás4		-185,162			
	vv	vodor3	Součet		64,910			
18	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	26,910	88,00	2 368,08	CS ÚRS 2013 01
	vv		vodor3		64,910			
19	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	26,910	196,00	5 274,36	CS ÚRS 2013 01
	vv		vodor3		64,910			
20	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	133,550	11,00	1 469,05	CS ÚRS 2013 01
	vv		vodor3*5		324,550			
21	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	26,910	86,00	2 314,26	CS ÚRS 2013 01
	vv		vodor3		64,910			
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,910	8,00	215,28	CS ÚRS 2013 01
	vv		vodor3		64,910			
23	K	R171201001	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	26,910	60,00	1 614,60	
	vv		vodor3		64,910			
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	80,162	51,00	4 088,26	CS ÚRS 2013 01
	vv		rýha3		250,072			
	vv		-lože3		-10,743			
	vv		-obsyp1		-34,013			
	vv		-lože4		-2,015			
	vv		-dr1*0,4*0,45		-18,139			
	vv	zás4	Součet		185,162			
25	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	15,013	182,00	2 732,37	CS ÚRS 2013 01
	vv		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	vv		(10,12+11,37+22,68)*0,4*0,45		7,951			
	vv		(19,8+6,9+3)*1,2*0,5		17,820			
	vv		(6,3+18,34+6,75+14,4)*0,4*0,45		8,242			
	vv	obsyp1	Součet		34,013			
26	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	30,026	151,00	4 533,93	CS ÚRS 2013 01
	vv		obsyp1*2		68,026			
27	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	22,800	3,00	68,40	CS ÚRS 2013 01
	vv		dl3		58,800			
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				2 100,72	
28	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	69,600	15,00	1 044,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	vv		(51+9,5+2,8+17,2++7,5)*1,2		105,600			
	vv		(7+9)*1		16,000			
	vv	orn5	Součet		121,600			
29	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	69,600	9,00	626,40	CS ÚRS 2013 01
	vv		orn5		121,600			
30	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	69,600	0,20	13,92	CS ÚRS 2013 01
	vv		orn5		121,600			
31	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,648	50,00	82,40	CS ÚRS 2013 01
	vv		orn5*0,03		3,648			
32	K	R185810001	Vyhrabání trávníku a vyčištění od zbytků uložené zeminy souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	167,000	2,00	334,00	
	vv		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	vv		(51+9,5+2,8+17,2++7,5)*3		264,000			
D 2			Zakládání				16 961,46	
33	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo travivodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	106,617	12,00	1 279,40	CS ÚRS 2013 01
	vv	geo3	dr1*(0,4*2+0,45*2+0,2*2)		211,617			
34	M	693R112002	separační geotextilie 300 g/m2	m2	117,940	13,00	1 533,22	
	vv		geo3*1,2		253,940			
35	K	212572121	Lože pro travivody z kameniva drobného těžného	m3	1,015	458,00	464,87	CS ÚRS 2013 01
	vv		dr1*0,4*0,05		2,015			
	vv	lože4	Součet		2,015			
36	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	64,770	82,00	5 311,14	CS ÚRS 2013 01
	vv		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	vv	dr1	11,1+19,6+6,45+14,1+1+4,75+8,9+11,08+22,79+1		100,770			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopískem v do 550 mm	m	64,770	57,00	3 691,89	CS ÚRS 2013 01
	vv		dr1		100,770			
38	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	21,277	220,00	4 680,94	CS ÚRS 2013 01
	vv		dr1*0,4*0,45*2		36,277			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 890,96	
39	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	5,743	485,00	2 785,36	CS ÚRS 2013 01
	vv		~v.č. 101 - půdorys 1. NP					
	vv		(10,12+11,37+22,68)*0,4*0,15		2,650			
	vv		(19,8+6,9+3)*1,2*0,15		5,346			
	vv		(6,3+18,34+6,75+14,4)*0,4*0,15		2,747			
	vv	lože3	Součet		10,743			
40	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,080	1 320,00	105,60	CS ÚRS 2013 01
	vv		ša100*1,2*0,15		0,180			
	D	5	Komunikace				36 515,10	
41	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,000	183,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		dl2		8,800			
42	K	R5648611115	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm fr. 0 - 63	m2	21,000	109,00	2 289,00	
	vv		dl1		38,000			
	vv		dl2		8,800			
	vv		asf1		12,000			
	vv	dl3	Součet		58,800			
43	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	0,000	265,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		asf1		12,000			
44	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,000	268,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		asf1		12,000			
45	K	573111115	Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	0,000	30,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		asf1		12,000			
46	K	573211111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	0,000	6,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		asf1*2		24,000			
47	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,000	220,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		asf1		12,000			
48	K	577165111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 70 mm	m2	0,000	310,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		asf1		12,000			
49	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	23,000	205,00	4 715,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		dl1		38,000			
50	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	0,000	163,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		dl2		8,800			
51	K	R596811001	Kladení kamenné dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 vč. kladecí vrstvy	m2	17,708	101,00	1 788,51	
	vv	dl5	dr1*0,4-(5+14)*0,4		32,708			
52	M	583811RR520	přirodní kamenná dlažba 200 x 200 mm	m2	15,362	1 776,50	27 290,59	
	vv		dl5*1,02		33,362			
53	K	R91912001	výplň spáry mezi stávající a novou obrusnou vrstvou trvale pružným tmelem D+M	m	12,000	36,00	432,00	
	vv		řez1		12,000			
	D	8	Trubní vedení				58 246,06	
54	K	871265R221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 100	m	21,300	150,00	3 195,00	
	vv		~v.č. 101 - půdorys 1. NP					
	vv		0,8*6+3		7,800			
	vv		lap3*1,5		13,500			
	vv		Součet		21,300			
55	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	50,660	280,00	14 184,80	CS ÚRS 2013 01
	vv		~v.č. 101 - půdorys 1. NP					
	vv		10,12+11,37+22,68		44,170			
	vv		6,3+18,34+6,75+14,4		45,790			
	vv		19,8+6,9		26,700			
	vv	pot3	Součet		116,660			
56	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	6,000	76,00	456,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		~v.č. 101 - půdorys 1. NP					
	vv	lap3	9		9,000			
57	M	552441020	výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpusti, poklapy lapač střešních splavenin - geiger DN 150 mm	kus	6,000	305,00	1 830,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		lap3		9,000			
58	K	877313123R	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	39,000	29,00	1 131,00	
	vv		~v.č. 101 - půdorys 1. NP					
	vv	tvar31	2		2,000			
	vv	tvar32	2*2+7+16+1		28,000			
	vv	tvar33	7+4+2		13,000			
	vv	tvar34	1		1,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem,[CZK]	Cenová soustava
	vv	tv35	tv35		21,000			
	vv		Součet		65,000			
59	M	286113510	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 100x45"	kus	4,000	48,00	192,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		tv35		21,000			
60	M	286113590	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 150x15"	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		tv34		1,000			
61	M	286113600	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 150x30"	kus	8,000	112,00	896,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		tv33		13,000			
62	M	286113610	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 150x45"	kus	18,000	115,00	2 070,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		tv32		28,000			
63	M	286115040	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) redukce nesoušá KGR KGR 160/110	kus	1,000	85,00	85,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		tv31		2,000			
64	K	877353121R	Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu odbočných DN 200	kus	6,000	48,00	288,00	
	vv		lap3		9,000			
	vv		-2		-2,000			
	vv	tv41	Mezisoučet		7,000			
	vv	tv42	1		1,000			
	vv	tv3	Součet		8,000			
65	M	286113900	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky KGEA 45" KGEA-150/100/45"	kus	5,000	186,00	930,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		tv3		8,000			
66	M	286113870	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky KGEA 45" KGEA-100/100/45"	kus	1,000	116,00	116,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		tv42		1,000			
67	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	50,660	11,00	557,26	CS ÚRS 2013 01
	vv		pot3		116,660			
68	K	894812111	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok	kus	9,000	922,00	8 298,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	vv	ša8	7+6		13,000			
69	K	894812113	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý a levý přítok	kus	1,000	1 110,00	1 110,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	vv	ša9	1+1		2,000			
70	K	894812131	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000	380,00	380,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	vv		3		3,000			
71	K	894812132	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	7,000	780,00	5 460,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	vv		11		11,000			
72	K	894812133	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm	kus	0,000	885,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	vv		1		1,000			
73	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uřízení šachtové roury	kus	6,000	29,00	174,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		ša8		13,000			
	vv		ša9		2,000			
	vv	ša91	Součet		15,000			
74	K	894812162	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 poklop litinový (pro zatížení) s rámem na betonový konus (12,5 t)	kus	6,000	2 100,00	12 600,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		ša91		15,000			
75	K	899623131	Obetonování potrubí nebo zdla stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,340	1 950,00	663,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		ša100*1,2*0,45		0,540			
76	K	R8950001	zřízení otvoru ve stěně stávající šachty pro připojení potrubí DN 150	ks	0,000	400,00	0,00	
	vv		ša100		1,000			
77	K	RR831263001	nápojení nové kanalizace na stáv. betonovou šachtu vč. všech souv. dodávek a prací D+M	kus	0,000	326,00	0,00	
	vv		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	vv	ša100	1		1,000			
78	K	R9310001	demontáž stávající kanalizační vpusti vč. mříže do suti vč. všech souv. prací	ks	1,000	2 640,00	2 640,00	
	vv		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	vv		1		1,000			
79	K	R9320002	zaslepení kanal. potrubí v místě rušené vpusti vč. všech souv. dodávek a prací	ks	1,000	880,00	880,00	
	vv		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	vv		1		1,000			
D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							2 022,00	
80	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	103,00	1 236,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		obr8		12,000			
81	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,300	2 620,00	786,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		obr8*0,5*0,05		0,300			
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							8 017,25	
82	K	R9500011	šetná demontáž kamen. desky s plastikou vč. odvezení a uložení na bezp. místě vč. všech souv. dodávek a prací	ks	1,000	1 220,13	1 220,13	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem, [CZK]	Cenová soustava
	vv		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	vv		1		1,000			
83	K	R9500022	dovoz z místa uložení a zpětné osazení kamen. desky s plastikou vč. dodávky lože ze ŠD vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	1 280,00	1 280,00	
	vv		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	vv		1		1,000			
84	K	R9500031	šetrná demontáž kamen. schod. stupně vč. odvezení a uložení na bezp. místě vč. všech souv. dodávek a prací	ks	1,000	1 068,00	1 068,00	
	vv		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	vv		1		1,000			
85	K	R9500032	dovoz z místa uložení a zpětné osazení kamen. schod. stupně vč. dodávky lože ze ŠD vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	1 280,00	1 280,00	
	vv		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	vv		1		1,000			
86	K	R953001	kompletní úklid staveniště a okolí stavby - zvýšené nároky - veřejný prostor	ks	1,000	3 169,12	3 169,12	
	vv		1		1,000			
D 96 Bourání konstrukcí							3 970,14	
87	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	12,000	88,00	1 056,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	vv	řez1	6*2		12,000			
88	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	8,800	26,00	228,80	CS ÚRS 2013 01
	vv		díl2		8,800			
89	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	12,000	16,00	192,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		obr8		12,000			
90	K	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překopech ing sítí	m2	38,000	19,00	722,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		díl1		38,000			
91	K	R978023001	vyčištění zdiva kamenného rezného	m2	118,089	15,00	1 771,34	
	vv		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	vv		11,1*0,8+19,6*0,95+6,45*1,08+14,1*1,35+1*1,63		55,131			
	vv		4,75*0,8+8,9*1,05+11,08*1,3+22,79*1,48+1*1,68		62,958			
	vv		Součet		118,089			
D 99 Přesun hmot							70 510,88	
92	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	12,848	26,00	334,05	CS ÚRS 2013 01
	vv	sut51	11,648+15,2		26,848			
93	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	164,720	4,00	658,88	CS ÚRS 2013 01
	vv		sut51*15		402,720			
94	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,400	22,00	118,80	CS ÚRS 2013 01
	vv	sut52	5,4		5,400			
95	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	81,000	6,00	486,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		sut52*15		81,000			
96	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,248	82,00	1 250,34	CS ÚRS 2013 01
	vv	sut53	sut51+sut52		32,248			
97	K	R997221001	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,248	122,00	1 860,26	
	vv		sut53		32,248			
98	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	123,689	532,00	65 802,55	CS ÚRS 2013 01
D PSV Práce a dodávky PSV							19 144,86	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							19 144,86	
99	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	65,397	38,00	2 485,09	CS ÚRS 2013 01
	vv		zd1		118,089			
	vv		dr1*0,4		40,308			
	vv	geo5	Součet		158,397			
100	M	693R112002	separační geotextilie 300 g/m2	m2	79,076	15,00	1 186,14	
	vv		geo5*1,2		190,076			
101	K	R711161001	Izolace fóliemi novými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů HDPE novová fólie v. nopů 20 mm D+M	m2	65,397	182,00	11 902,25	
	vv		geo5		158,397			
102	K	R711161002	Ukončovací profil pro novové fólie D+M	m	34,770	66,00	2 294,82	
	vv		dr1		100,770			
103	K	R711792001	koutové tvarovky pro připevnění novové fólie D+M	kus	9,000	65,00	585,00	
	vv		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	vv		13		13,000			
104	K	R711792002	tvarovky rohové pro připevnění novové fólie D+M	kus	9,000	71,00	639,00	
	vv		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	vv		13		13,000			
105	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,072	510,00	36,72	CS ÚRS 2013 01
106	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,072	220,00	15,84	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Odvlhčení střech kostela Nejsvětější trojice ve Vladislaví odvlh. zdíva drenáží - II.etapa

Objekt:

MER02202 - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 47
Místo: Vladislav

CC-CZ:
Datum: 22.01.2019

Zadavatel:
Římskokatolická farnost Vladislav

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
B-STAV Třebíč s.r.o., C.Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

IČ: 25553003
DIČ: CZ25553003

Projektant:
Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		8 000,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 000,00	21,00%	1 680,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 680,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvlhčení střeš. kostela Nejsvětější trojice ve Vladislavi odvlh. zdíva drenáží - II.etapa

Objekt:

MER02202 - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Vladislav

Datum: 22.01.2019

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vladislav

Projektant: Ing. Stanislav Mětl, Vět

Uchazeč:

B-STAV Třebíč s.r.o., C.Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

8 000,00

OST - Ostatní

8 000,00

O01 - Ostatní

1 000,00

O02 - Vedlejší náklady

7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvhlčení střech kostela Nejsvětější trojice ve Vladislavi odvlh. zdíva drenáží - II.etapa

Objekt:

MER02202 - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Vladislav

Datum: 22.01.2019

Zadavatel: Římskokatolická farnost Vladislav

Projektant: Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

Uchazeč: B-STAV Třebíč s.r.o., C.Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupísu celkem

8 000,00

D	OST	Ostatní					8 000,00	
D	O01	Ostatní					1 000,00	
1	K	R10001	kompletní vytyčovací práce	ks	1,000	0,00	0,00	
	VV		"náklady na geodetické vytyčení stavby a vytyčení stávajících inženýrských sítí , vytyčení majetkových hranic"					
	VV		1		1,000			
2	K	R100012	kompletní sada dočasného dopravního značení	ks	0,000	1 000,00	0,00	
	VV		"náklady na dočasné dopravní opatření po dobu stavby"					
	VV		2		2,000			
3	K	R10003	kompletní geometrické zaměření díla	ks	1,000	0,00	0,00	
	VV		"náklady na zhotovení geometrického zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného provedení díla včetně přeložek inženýrských sítí v 6-ti vyhot."					
	VV		1		1,000			
4	K	R10004	kompletní ochrana stávajících inženýrských sítí	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		"náklady na zajištění stávajících inženýrských sítí před poškozením stavebním provozem "					
	VV		1		1,000			
D	O02	Vedlejší náklady					7 000,00	
5	K	R20001	kompletní vybudování a odstranění zařízení staveniště	ks	1,000	7 000,00	7 000,00	
	VV		"náklady související se zřízením zařízení staveniště a jeho odklizením po skončení stavebních prací "					
	VV		"uvedení příjezdových komunikací do původního stavu"					
	VV		"náklady na provoz staveniště"					
	VV		"oplocení staveniště"					
	VV		1		1,000			