

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:	Přístavba MŠ Lhotky
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Velké Meziříčí
Sídlo:	Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
IČO:	002 95 671
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Objekt: Stavební úpravy stávající MŠ,
Oddíl 764: Konstrukce klempířské

Položka Posunutí nerez komínu revize

Jak je prosím myšlena tato položka? Jaké posunutí komínu má investor na mysli?
Dle sdělení kominíka, který na této budově provádí revize, v případě navýšení tloušťky stěny zateplení cca do 200 mm, tak se komín nemusí posouvat od stěny, jelikož je od stěny více jak 200 mm.

Ale kolem prostupu komína musí být mezi zateplením tepelně izolační materiál, pro odizolování komína od hořlavých materiálů. Jak bude řešeno? Prosím o doplnění, včetně soupisu.

ODPOVĚĎ 1

Komín nakonec není nutné posouvat (konzultováno s kominíkem, který má objekt na starost). Položka se nebude oceňovat a byla odstraněna.

DOTAZ 2

Projektová dokumentace PBŘ.

Žádáme o zaslání půdorysů PBŘ.

V části PBŘ je zde pouze popis, ale dle Obsahu v něm chybí tato část, tedy strana 15 a 16 – je nutno doplnit, kvůli označení únikových cest (panika?) atd.

20. C.1.1.3 Požárně nebezpečný prostor	15
21. D.1.1.7 Půdorys LNP - navrhovaný stav	16

Žádáme o doplnění.

ODPOVĚĎ 2

Viz přílohy tohoto vysvětlení.

DOTAZ 3

Objekt: Přístavba jídelny stavební část

Oddíl 5: Komunikace

Položka Osazení a dodávka drenážní nerez vpusti

Žádáme o bližší specifikaci. Není zde uveden rozměr, umístění atd.

ODPOVĚĎ 3

Jedná se o možné napojení odvodnění zpevněné plochy před přístavbou jídelny, u vstupního prostoru.

Zpevněné plochy jsou vyspádované k okraji, následně do jednoho bodu (před stávajícím vstupem do budovy), kde bude umístěna vpust'-polymerbeton 300x300mm, s roštem pozinkovaným.

DOTAZ 4

Objekt: Elektro

Žádáme o kontrolu a opravu soupisu stavebních prací a dodávek u objektu Elektro.

V části Elektroinstalace montáže, řádek č. 166, položka Zhotovení ocelových nosných konstrukcí není v celkové ceně vzoreček.

Dále Výchozí revize, řádek č. 22 – má být součástí nabídky? V původním zadání bylo, že položka nemusí být oceněna a má se za to, že náklady jsou součástí jednotkových cen.
Nyní tedy má být součástí?

V původním prvním zadání byli určité přirážky a podružné položky v objektu Elektro označené jako: položka nemusí být oceněna a má se za to, že náklady jsou součástí jednotkových cen.

Nyní tedy mají být součástí ceny?

ODPOVĚĎ 4

Řádek 166 – doplněn vzorec.

Řádek 21, 22, 84, 88, 105, 109, 124 a 125 – položky upraveny tak, aby odpovídaly původní verzi soupisu (odstraněna položka „VRN“ na řádku 21 a k dalším doplněna poznámka o tom, že se položky nemusí oceňovat, pokud uvedené náklady budou součástí jednotkových cen ostatních položek).

INFORMACE I

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými odpověďmi předkládá nový, upravený a pro zpracování nabídek závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

INFORMACE II

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, jak je uvedeno níže. Zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **13. 1. 2026 v 10.00 hod.**

Přílohy:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_vys5

Pristavba MS Lhotky PNP_vys5

Pristavba MS Lhotky Pudprys 1.np_vys5