

tělocvična ZŠ Drahotuše

PSV_K_klepiřské prvky 1-7

Oplechování sendvičových panelů (atika, okapnice u soklu, nadpraží, atd...) bude součástí dodávky dodavatele panelů. Bude provedeno v totožné povrchové úpravě jako panely RAL3009. Ostatní spojovací, vyrovnávací, kotvící a pomocné montážní konstrukce, včetně montáže, jsou součástí dodávky dodavatelů výplní. Dodavatel předloží fyzické vzorky a prototypy všech použitých materiálů a povrchových úprav. Provést dle dle ČSN 73 36 10.

ozn.	popis	materiál, p.ú.	délka/plocha
K.01	oplechování atiky zadní část, lakovaný plech, šířka zdi 500, okapnice (rš 250 - předsazení 30mm, viditelná výška max 50mm) pro napojení plastové HI, součástí je Z profil (rš330) pro vynesení OSB22 i koutový (rš100) a rohový (rš100) profil pro napojení hydroizolace ze střechy	Al plech min 0,8mm, lakovaný RAL3009, min 25μ	39 m
K.02	napojení plastové HI, závětrná lišta (rš 250) pro napojení plastové HI, součástí je Z profil (rš330) pro vynesení OSB22 i koutový (rš100) a rohový (rš100) profil pro napojení hydroizolace ze střechy	Al plech min 0,8mm, lakovaný RAL3009, min 25μ	62 m
K.03	oplechování kšiltu Z.06 25m ² dle detailu	Al plech min 0,8mm, lakovaný RAL3009, min 25μ	25 m ²
K.04	krycí lišta pro ukončení HI na stěnu, lakovaný plech	Al plech min 0,8mm, lakovaný RAL3009, min 25μ	9,6 m
K.05	venkovní oplechování parapetu oken O.01 - 06, parapet 100mm, rš 200mm	Al plech min 0,8mm, lakovaný RAL3009, min 25μ	11,4 m
K.06	úpravy na stávajících dešťových svodech v místech kolize s novým objektem, umístění bet. dlaždice pod svod na střeše	TiZn	5 m
K.07	okrajová lišta pro ukončení zelené střechy kolem terasy na střeše	Al	56 m

pozn. oplechování atiky horní střechy a všechno ostatní oplechování v návaznosti na sendvičové panely je součástí dodávky sendvičových fasádních panelů, bude provedeno z lakovaných plechů v barvě panelů s minimálním přesahem a vyložením dle přiloženého detailu