

±0,000 = 247,50 m n.m. B.p.v.

TĚLOCVIČNA ZŠ DRAHOTUŠE



ZADAVATEL

MÍSTO

DATUM

ZPRACOVATEL

ZODP. PROJEKTANT

VYPRACOVAL

Město Hranice, Pernštejnské náměstí č.p. 1, 753 37 Hranice
parcely č. 140, 141, k.ú Drahotuše

04/2021

StudioPAB s. r. o., 28. října 462/5, 77900 Olomouc, www.studiopab.cz

Ing. arch. Pavel Pospíšil, ČKA 1548

Ing. Kamil Novotný

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

SO.07 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VÝKAZ, VÝMĚR

SO.07.04

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	K 210010036	trubka inst.oheb.R=63mm (VU+PO)		44,00 m	0,00
	M 81036095	trubka prům.50mm, dvoupplášťová, do země, červená		44,00 m	0,00
2	K 210040611	tahové spoje - lisovaná spojka do 70mm2		1,00 ks	0,00
	M 10016790	spojka kabelová epoxid, 4x16mm		1,00 ks	0,00
3	K 210100101	ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2		20,00 ks	0,00
4	K 210202015	montáž 70W SHC parkové variabilní venkovní LED svítidlo pro parkovací plochy, celohliníkový korpus, 22W, 4000K, 2580lm, IP 66		4,00 ks	0,00
	M 54029			4,00 ks	0,00
5	K 210202015	montáž 70W SHC parkové solární venkovní LED svítidlo, senzor PIR, těleso plast, povrch černá, difuzor plast opál, LED 4000K, baterie solární, výdrž 2-36h, IP65, včetně výložníku		12,00 ks	0,00
	M 54029			12,00 ks	0,00
6	K 210203502	svít.výboj.montáž do země		2,00 ks	0,00
	M 01201	Vestavné pochozí LED svítidlo, zemní, komplet včetně zemní krabice, 16W,230V, IP 67		2,00 ks	0,00
7	K 210203513	montáž liniové svít. do konstrukce		1,00 ks	0,00
	M	LED pásek 230V3-120LED-3528 7W 230V Teplá bílá 07607 230V 7W/m IP 67, počet diod 120 na 1m, příslušenství, dle délky lavice		1,00 ks	0,00
8	K 210204002	stožár sadový ocelový		4,00 ks	0,00
	M 01063	stožár LBS 5		4,00 ks	0,00
9	K 210204002	stožár sadový ocelový		12,00 ks	0,00
	M 01063	stožár LBS 5		12,00 ks	0,00
10	K 210220021	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.		36,00 m	0,00
	M 18001100	30/4 FeZn pasovina		34,20 kg	0,00
11	K 210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.		16,00 m	0,00
	M 18000800	Fezn pr.8 kul. (0,40Kg/m)		6,40 kg	0,00
12	K 210220361	tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m		12,00 ks	0,00
	M 18008009	ZT 1,5s se svorkou		12,00 ks	0,00
13	K 210901045	AYKY 4Bx16 mm2 750V (PU)		46,00 m	0,00
	M 04042900	AYKY 4-J x 16 (4B)		46,00 m	0,00
14	K 210220010	nátěr zemního pásu do 120 mm2 1x vč.žlut.p.		12,80 m	0,00
	M 559010	antikorozi barva, šedá		1,00 ks	0,00

Celkem za ceník:

C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	0,00
C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	0,00

C46M - Zemní práce

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
--------	------------	---------------	-----------	----------------	-------------

1	K 460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru		0,04 km	0,00
2	K 460050003	jáma pro J stožár jedn.6-8m v rovině zem.tř.3		16,00 ks	0,00
3	K 460080002	betonový základ do bednění		0,94 m3	0,00
4	K 460200153	kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.3		35,00 m	0,00
5	K 460200283	kabel.rýha 50cm/šíř. 100cm/hl. zem.tř.3		5,00 m	0,00
6	K 460300001	strojní záhrn rýh ve městě		12,50 m3	0,00
7	K 460420022	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm		1,40 m	0,00
M 1	M 90001	<i>kopaný písek</i>		<i>0,10 m3</i>	<i>0,00</i>
8	K 460490011	folie výstražná z PVC šířky 22cm		40,00 m	0,00
M 1	M 06050300	<i>folie výstražná 22 plná červená</i>		<i>40,00 m</i>	<i>0,00</i>
9	K 460620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3		80,00 m2	0,00

Celkem za ceník:

C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	0,00
C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)	0,00

Výchozí revize elektro

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	320410001	Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont.		1,00 objem	0,00
2	320410010	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2		1,00 kabel	0,00
3	320410018	Měření zemního odporu pro 1 zemnič		16,00 zemnič	0,00

Celkem za ceník:

0,00

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1		Úklid pracoviště		17,00 hod.	0,00
2		Úprava stávajícího rozvodu VO, demontáž sloupu		32,00 hod.	0,00
3		Měření na rozvodech, oživení		3,00 hod.	0,00
4		Koordinace s montáží LED osvětlení do lavice		12,00 hod.	0,00

Celkem za práci v HZS:

0,00