

±0,000 = 247,50 m n.m. B.p.v.

# TĚLOCVIČNA ZŠ DRAHOTUŠE



ZADAVATEL

MÍSTO

DATUM

ZPRACOVATEL

ZODP. PROJEKTANT

VYPRACOVAL

Město Hranice, Pernštejnské náměstí č.p. 1, 753 37 Hranice  
parcely č. 140, 141, k.ú Drahotuše

04/2021

StudioPAB s. r. o., 28. října 462/5, 77900 Olomouc, [www.studiopab.cz](http://www.studiopab.cz)

Ing. arch. Pavel Pospíšil, ČKA 1548

Ing. Kamil Novotný

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

**SO.08 - VNĚJŠÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY**

---

**VÝKAZ, VÝMĚR**

**SO.08.05**

## C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	K 210010036 M 21011515	trubka inst.oheb.R=63mm (VU+PO) trubka prům.63mm, dvouplášťová, do země, červená		49,00 m 49,00 m	0,00 0,00
2	K 210010036 M 21011515	trubka inst.oheb.R=63mm (VU+PO) trubka prům.63mm, dvouplášťová, do země, červená		58,00 m 58,00 m	0,00 0,00
3	K 210010036 M 21011515	trubka inst.oheb.R=63mm (VU+PO) trubka prům.63mm, dvouplášťová, do země, červená		28,00 m 28,00 m	0,00 0,00
4	K 210100102	ukonč. 1 žil. vodičů do 50 mm2		8,00 ks	0,00
5	K 210100102	ukonč. 1 žil. vodičů do 50 mm2		8,00 ks	0,00
6	K 210190002 M 95137145	mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg rozvaděč jednosazbový, třífázový, B63, pilíř, IP 44, pro ČEZ		1,00 ks 1,00 ks	0,00 0,00
7	K 210220021  M 18001100	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. 30/4 FeZn pasovina		25,00 m  23,75 kg	0,00  0,00
8	K 210810109 M 02043000	CYKY-CYKYm 4Bx25 mm2 1kV (PU) CYKY 4-J x 25 (4B)		49,00 m 49,00 m	0,00 0,00
9	K 210901092 M 05042301	AYKY 4Bx50 mm2 1kV (PU) AYKY 4-J x 50 (4B)		5,00 m 5,00 m	0,00 0,00

### Celkem za ceník:

C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	0,00
C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	0,00

## C46M - Zemní práce

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	K 460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru		0,04 km	0,00
2	K 460200253	kabel.rýha 50cm/šíř. 70cm/hl. zem.tř.3		32,00 m	0,00
3	K 460300001	strojní záhrn rýh ve městě		11,20 m3	0,00
4	K 460420022 M 90001	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm kopaný písek		32,00 m 2,24 m3	0,00 0,00
5	K 460490011 M 06050300	fólie výstražná z PVC šířky 22cm folie výstražná 22 plná červená		64,00 m 64,00 m	0,00 0,00
6	K 460620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3		62,00 m2	0,00

### Celkem za ceník:

C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	0,00
C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)	0,00

## Výchozí revize elektro

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	320410001	Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont.		1,00 objem	0,00
2	320410005	Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg		1,00 ks	0,00
3	320410010	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2		1,00 kabel	0,00
4	320410011	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm2		1,00 kabel	0,00

### Celkem za ceník:

0,00

## Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
--------	------------	---------------	-----------	----------------	-------------

1	Úklid pracoviště		14,00 hod.	0,00
2	Koordinace s dodávkou ČERPACÍCH ŠACHT		26,00 hod.	0,00

**Celkem za práci v HZS:**

0,00