

Smlouva o dílo (dále SoD) č.:

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: Obec Velký Beranov
Sídlo: Velký Beranov 58, 588 21
IČ: 00286834
Statutární zástupce: Milan Pulicar, starosta obce
E-mail: starosta@velkyberanov.cz
Bankovní spojení: 1466049329/0800

1. 2. Zhotovitel:

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.
Sídlo: Velký Beranov 302, 588 21 Velký Beranov
Statutární orgán: Jana Nevosadová
IČ: v 13691724
DIČ: CZ13691724
Plátce DPH
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických: Ing. Josef Nevosad
b) smluvních: Jana Nevosadová

Telefon: 724336030 Nevosad, 724221288 Nevosadová
Bankovní spojení: ČSOB 282 297569

Pojmosloví pro účely této smlouvy

Objednatel je zadavatel zakázky na stavební práce po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.



Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Předmět plnění

2. 1. Předmětem plnění dle této smlouvy, resp. předmětem díla jsou stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ Velký Beranov, resp. dodávka stavebních a montážních prací a konstrukcí blíže definovaných níže a souhrnně nazvaných jako „**ZŠ Velký Beranov - stavební úpravy sociálního zařízení – 2. část**“.


Dílo bude provedeno v rozsahu dle *Zadávací dokumentace k zakázce na stavební práce a podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci a podle projektové dokumentace stavby ze dne 17.3.2020, zpracované Janou Nevosadovou, projektant: Ing. Josef Nevosad; včetně soupisu prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. Tyto dokumenty jsou součástí této smlouvy o dílo, přičemž prioritou těchto dokumentů je následující:*

1. *Tato smlouva o dílo*
2. *Projektová dokumentace*
3. *Oceněný soupis prací - Výkaz výměr*
4. *Textová část zadávací dokumentace*

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „**SoD**“ nebo „**smlouva**“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v čl. 3., odst. 3.3. a 3.4. této smlouvy, či v jiných člancích této smlouvy.

Výše specifikovaná projektová dokumentace bude předána objednatelem zhotoviteli do 5 dnů po podpisu této smlouvy. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.

Plnění díla se uskuteční na adrese: Velký Beranov 331, 588 21 (objekt základní školy).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



- 2.2. Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.
- 2.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3. 2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném písemném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.4 Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.
- 2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.6 Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	1.981.992,04 Kč
DPH 21 %:	416.218,33 Kč
Cena včetně DPH:	2.398.210,37 Kč



V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a za podmínek stanovených v SoD.

- 3.2. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty a požadavky zadavatele uvedené v Obchodních podmínkách výběrového řízení. Rozpočty jsou nedílnou součástí SoD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné a neměnné.
- 3.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy ve slepých rozpočtech, soupisech prací nebo specifikacích a současně veškeré práce a dodávky, které nejsou ve slepých rozpočtech, soupisech prací nebo specifikacích obsaženy, avšak které jsou nezbytné pro řádné a kompletní provedení díla.
- 3.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odstranění skrytých překážek, vytýčení podzemních sítí, případné poplatky za zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu výstavby, cenu za zhotovení prováděcí dokumentace) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. Smlouvy, resp. této smlouvy. Zhotovitel veškeré tyto činnosti sám zajišťuje. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

3a. Změna ceny díla

3a.1. Ke změně ceny díla může dojít pouze v těchto případech:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



3a.2. Způsob sjednání změny ceny díla v případech uvedených výše v prvním odstavci:

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena díla navýšena nebo ponížena dle jednotkových cen dle ceníku stavebních prací URS nebo RTS.

3a.3. Žádná změna sjednané ceny nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními ZZVZ či Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (verze 5, červenec 2019), a ani nesmí dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

3a.4. Pokud vyvstane potřeba víceprací či méněprací z jakéhokoliv výše, v prvním odstavci, uvedeného důvodu, oznámí tuto skutečnost zhotovitel objednateli a současně mu předloží ocenění příslušných víceprací či méněprací, na základě čehož bude objednatel se zhotovitelem jednat o uzavření dodatku k této smlouvě, vždy však výlučně v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ či Příručkou pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (verze 5, červenec 2019). Bez předchozího odsouhlasení objednatele není zhotovitel navrhované změny díla provést.

4. Termíny plnění

4.1. Předání a převzetí staveniště (předání staveniště objednatelem zhotoviteli k provádění díla): nejpozději 5 dnů před plánovaným termínem zahájení prací na díle, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Předáním staveniště se rozumí stavební připravenost umožňující provádění stavebních prací. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol. Zhotovitel je řádně předané staveniště povinen převzít.

4.2. Zahájení prací na díle: **1.7.2021**

Dokončení prací na díle: **20.8.2021**

4.3. Předání dokončeného díla objednateli do: **20.8.2021**

4.4. Vyklízení staveniště: nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla.

4.5. Termíny plnění průběhu prací se upraví v závislosti na uvolnění finančních prostředků od poskytovatele dotace.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



- 4.6. Objednatel je povinen převzít dílo i před sjednaným termínem, pokud je bez vad a nedodělků.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Práce a dodávky budou hrazeny měsíčně na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % ceny díla. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků.

Úhrada ceny za dílo bude hrazena na základě *zálohových faktur nebo dílčích daňových dokladů* vystavených účastníkem výběrového řízení (zhotovitelem) za každý kalendářní měsíc provádění díla až do výše 90 % nabídkové ceny. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků, a to bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů ode dne protokolárního předání díla. Zhotovitel předloží do 7 kalendářních dnů ode dne skončení každého kalendářního měsíce ke kontrole objednateli zjišťovací protokol a soupis provedených prací obsahující výčet veškerých skutečně provedených prací. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po odsouhlasení každého zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc objednatel nebo jeho technickým dozorem. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení (protokolárním předání díla objednateli) ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit z pozastávky (10 % ceny díla) jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Fakturu za odstranění těchto vad zašle objednatel zhotoviteli.

Objednatel je však oprávněn uplatnit zádržné vždy pouze v případě, že již došlo k úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. Objednatel je povinen uhradit zadržanou část bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, případně v prodlouženém termínu do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

Zádržné je zhotovitel vždy oprávněn nahradit bankovní zárukou. V takovém případě objednatel uvolní zádržné zhotoviteli bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání bankovní záruky ve stejné částce, která bude odpovídat právním předpisům.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

- 5.2. Doba splatnosti daňových dokladů bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti začne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.


V případě prodlení objednatele s úhradou úplné a řádně vystavené faktury, uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- 5.3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu) a občanskému zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny), přičemž musí obsahovat:

- a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
- b) identifikační údaje objednatele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- c) identifikační údaje zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- d) označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
- f) popis předmětu plnění,
- g) datum vystavení a odeslání faktury,
- h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- i) datum splatnosti,
- j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
- k) sazby DPH,
- l) případné částky odpočitatelné od celkové fakturované sumy pro účely zjištění částky k proplacení (zádržné, je-li sjednáno, odpočet poskytnuté zálohy),
- m) částku k proplacení,
- n) jméno a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb podle odst. 5. 1. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

- 5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova




- 5.5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 3 nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné. Objednatel musí fakturu vrátit doporučeným dopisem s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací, a to tak, aby byla doručena zhotoviteli do data její splatnosti. Při nesplnění těchto podmínek je objednatel v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.
- 5.6. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy o dílo, včetně případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky k řádnému provedení kontroly po dobu 10 let od uzavření smlouvy nebo její změny. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže touto povinností i případné poddodavatele zakázky. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění zakázky také v elektronické podobě.
- 5.7. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a EU umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel a jím pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena a jím pověřené osoby, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní poddodavatelé. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel jakožto vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Majetkové sankce, smluvní pokuty

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

6. 1. 1. Za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
6. 1. 2. Za prodlení s vyklizením staveniště a to 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.



6.2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před plánovaným termínem zahájení stavebních prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud staveniště včetně zařízení staveniště v dohodnutém termínu zhotovitel nevyklidí, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6. této smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
- 7.3. Zhotovitel si na základě podkladů (zejména projektové dokumentace), které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení stavenišť a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
- 7.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.
- 7.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby zhotoví i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. V rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka.



- 7.8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.
- 7.9. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.10. Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště včetně zařízení staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6. 1. 2. a to až do doby úplného vyklizení staveniště.
- 7.11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatelů. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.


8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však



zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

- 8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.
- 8.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše celkové ceny díla dle této smlouvy.
Doklad o trvání pojištění – kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná smlouva musí pokrývat předmět plnění veřejné zakázky), nebo potvrzení pojišťovny o tom, že dodavatel má uzavřenu odpovídající pojistnou smlouvu, přičemž součástí tohoto potvrzení musí být všechny rozhodující údaje, tj. minimálně: identifikační údaje obou stran, doba platnosti pojistné smlouvy, rozhodující podmínky pojistného plnění, spoluúčast apod., je povinen zhotovitel na požádání



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



předložit objednateli, a to nejpozději ve lhůtě 2 týdnů od žádosti objednatele.

- 8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.13. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.14. Objednatel bude organizovat kontrolní dny 2 x měsíčně za účasti zhotovitele a projektanta a dalších zúčastněných osob.
- 8.15. Zhotovitele je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 8.16. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení a tato skutečnost musí být objednateli řádně prokázána společně s žádostí zhotovitele o změnu poddodavatele.
- 8.17. Jakákoliv změna jakýchkoliv dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odeprít.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu



prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

9.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele,
- název, sídlo, IČ objednatele,
- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,
- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem.

Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Vícepráce vedoucí



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova




k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách.

9.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k přejímacímu řízení také osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
- 10.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
- 10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.4. Součástí dodávky jsou i revize všech zařízení předepsané platnými normami, všechny ostatní doklady, které mají vztah k předávanému dílu (např. návody k obsluze, použití, záruční listy) nebo doklady vyplývající z činnosti zhotovitele a mohou být požadovány jakýmkoliv účastníkem kolaudačního či jiného řízení stavby. Zároveň je zhotovitel povinen jako součást plnění dle této smlouvy předat protokoly zkoušek, předepsaná měření, atesty a certifikáty či jiné doklady běžné pro tento druh stavby a to v podobě, kterou určí objednatel nebo které vyplývají z podmínek stanovených správcí inženýrských sítí a dotčených orgánů správy, resp. z podmínek rozhodnutí o povolení stavby a které jsou nezbytné pro uvedení dokončené stavby do provozu.
- 10.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich




odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.


- 10.6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10. 3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do původního stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 10.7. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, který stanoví objednatel, minimálně však v termínu 10 dnů. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 10.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
- 10.9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později.

11. Záruky

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.



- 11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo předáno bez vad a nedodělků, počíná záruční lhůta běžet od tohoto předání.
- 11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- 11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)
- 11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- 11.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
- 11.4.4. Odstoupení od smlouvy.
- 11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova




- 11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 11.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

12. Vyšší moc

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. Změna smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova




musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- 13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 13.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
- 13.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 13.7. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Programu rozvoje venkova.
- 13.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele, insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, bylo povoleno moratorium nebo pokud je dodavatel v likvidaci.

14. Povinnosti zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatelů oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů.



- 14.2. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.
- 14.3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.

15. Práva objednatele

- 15.1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Splatnost všech smluvních pokut zjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení, jejich vyčíslení druhé smluvní straně.
- 16.2. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.
- 16.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 16.4. Tato SoD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 16.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD, včetně příloh a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 16.6. V případě, že objednatel nezíská dotaci z Programu rozvoje venkova, popř. mu bude tato dotace z jakéhokoli důvodu krácena, má právo jednostranně odstoupit od této SoD bez jakýchkoliv sankčních nároků zhotovitele. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti jejím uzavřením.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

17.Seznam příloh

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (dle soupisu prací)


V dne 25.6.2021

V e Velkém Beranově dne 25.6.2021



za objednatele:
Milan Pulicar, starosta obce





za zhotovitele:
Jana Nevosadová

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.
Velký Beranov 302, 588 21
IČ: 136 91 724 DIČ: CZ13691724

SPRAVOVALO ZASTUPITELSTVO OBCE DNE 16.6.2021

USNEŠENÍ č. 80/15/226/16.6.2021





REKAPITULACE STAVBY

Kód: VBZSocialy3
Stavba: Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 5. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
J.P.N. Projekty a realizace staveb.s.r.o

IČ: 13691724
DIČ: CZ13691724

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 981 992,04
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 981 992,04	416 218,33
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 398 210,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

OBEC
Velký Beranov

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.
Velký Beranov 302, 588 21
IČ: 136 91 724 DIČ: CZ13691724

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VBZSsocialy3

Stavba: Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Místo:

Datum: 5. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: J.P.N projekty a realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 981 992,04	2 398 210,37
VBZSsocialy1	SO-4 Sociální zařízení chlapci a dívky pro 1 stupeň-nřízemí	926 745,53	1 121 362,09
VBZSsocialy1a	SO-3 Sociální zařízení chlapci a dívky budova pro 1 stupeň- 1NP	826 824,31	1 000 457,42
VBZSsocialy3	SO-2 Sociální zařízení učitelé budova 1 stupeň-nřízemí	228 422,20	276 390,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

**VBZSsocialy1 - SO-4 Sociální zařízení chlapci a dívky pro 1 stupeň-
nřizemí**

KSO:

Místo: Velký Beranov

CC-CZ:

Datum: 5. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

IČ:

13691724

DIČ:

CZ13691724

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

926 745,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	926 745,53	21,00%	194 616,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 121 362,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

25.6.2021

Razítko

Datum a podpis:

25.6.2021

Razítko

O B E C
Velký Beranov

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.
Velký Beranov 302, 588 21
IČ: 136 91 724 DIČ: CZ13691724

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

VBZSsocialy1 - SO-4 Sociální zařízení chlapci a dívky pro 1 stupeň-nřízemí

Místo:

Velký Beranov

Datum:

5. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **926 745,53**

HSV - Práce a dodávky HSV 224 602,32

1 - Zemní práce 13 728,33

3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 747,51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 81 087,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 294,22

997 - Přesun sutě 50 088,01

998 - Přesun hmot 19 657,20

PSV - Práce a dodávky PSV 702 143,21

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 056,02

713 - Izolace tepelné 4 060,02

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 74 668,42

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 54 218,17

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty 112 917,44

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 41 117,75

734 - Ústřední vytápění - armatury 7 540,74

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 32 487,51

741 - Elektroinstalace - silnoproud 55 087,44

763 - Konstrukce suché výstavby 21 357,75

766 - Konstrukce truhlářské 36 930,09

771 - Podlahy z dlaždic 44 802,16

781 - Dokončovací práce - obklady 192 971,28

783 - Dokončovací práce - nátěry 7 087,89

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 840,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

**VBZSsocialy1 - SO-4 Sociální zařízení chlapci a dívky pro 1 stupeň-
nřízemí**

Místo:

Velký Beranov

Datum:

5. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

926 745,53

D	HSV	Práce a dodávky HSV				224 602,32	
D	1	Zemní práce				13 728,33	
1	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	3,120	2 245,00	7 004,40
	W		5*0,4*0,3		0,600		
	W		PVC DN 150				
	W		9*0,4*0,3		1,080		
	W		PVC DN 125				
	W		12*0,4*0,3		1,440		
	W		PVC DN 100				
	W		Mezisoučet		3,120		
2	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,120	100,00	312,00
	W		3,12		3,120		
	W		Mezisoučet		3,120		
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,120	20,04	62,52
	W		3,12		3,120		
	W		Mezisoučet		3,120		
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	4,992	420,00	2 096,64
	W		3,12*1,6		4,992		
	W		Mezisoučet		4,992		
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	2,828	496,80	1 404,95
	W		3,12		3,120		
	W		-5*0,075*0,075*3,14		-0,088		
	W		-9*0,0625*0,0625*3,14		-0,110		
	W		-12*0,05*0,05*3,14		-0,094		
	W		Mezisoučet		2,828		
6	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	5,345	532,80	2 847,82
	W		2,828*1,89		5,345		
	W		Mezisoučet		5,345		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				11 747,51	
7	K	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	0,990	482,40	477,58
	W		0,3*3,3		0,990		
	W		WC dívky				
	W		Mezisoučet		0,990		
8	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	5,106	684,00	3 492,50
	W		(1,7+0,9+1,63)*2,2		9,308		
	W		-0,7*2*3		-4,200		
	W		Mezisoučet dívky		5,106		
9	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	8,173	951,60	7 777,43
	W		(0,9+0,95)*3,3		6,105		
	W		0,94*2,2		2,068		
	W		dívky				
	W		Mezisoučet		8,173		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				81 087,05	
161	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	180,667	87,24	15 761,39
	W		(3,925+1,615)*2*3,1		34,348		
	W		-((0,8*2*3))		-4,800		
	W		mí 3				
	W		(0,9+0,85+1,73+3,05+0,41+0,2+0,19+0,49+1,73+0,84+1,7)*3,1		37,479		
	W		(0,9+0,9+0,8+1,55+0,84+1,7+1,58+1,68)*(2,2+0,1)		22,885		
	W		-((0,8*2)+(0,7*2*3*2)+(1,1*0,55*2))		-11,210		
	W		mí 4				
	W		((1,54+1,195)+(1+1,195))*2*3,1		30,566		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		$-\left((0,8*2)+(0,6*2*2)\right)$		-4,000		
	VV		mi 5				
	VV		Mezisoučet dívky		105,268		
	VV		$\left((3,49+3,92)\right)*2*3,1$		45,942		
	VV		0,4*3,1		1,240		
	VV		$\left(1,56+0,9+1,43\right)*2*(2,2+0,1)$		17,894		
	VV		$-\left((0,8*2)+(0,7*2*4)+(1,1*0,55)\right)$		-7,805		
	VV		mi 7				
	VV		$\left(1,82+1,62\right)*2*3,1$		21,328		
	VV		-0,8*2*2		-3,200		
	VV		mi 6				
	VV		Mezisoučet chlapci		75,399		
	VV		Součet		180,667		
11	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	56,861	147,60	8 392,68
	VV		$\left(3,925+1,615\right)*2*1$		11,080		
	VV		mi 3				
	VV		$\left(0,9+0,85+1,73+3,05+0,41+0,2+0,19+0,49+1,73+0,84+1,7\right)*1$		12,090		
	VV		$\left(0,9+0,9+0,8+1,55+0,84+1,7+1,58+1,68\right)*(0,1+0,1)$		1,990		
	VV		$-\left((1,1*0,55*2)\right)$		-1,210		
	VV		mi 4				
	VV		$\left((1,54+1,195)+(1+1,195)\right)*2*1$		9,860		
	VV		mi 5				
	VV		Mezisoučet dívky		33,810		
	VV		$\left((3,49+3,92)\right)*2*1$		14,820		
	VV		0,4*1		0,400		
	VV		$\left(1,56+0,9+1,43\right)*2*0,2$		1,556		
	VV		$-\left(1,1*0,55\right)$		-0,605		
	VV		mi 7				
	VV		$\left(1,82+1,62\right)*2*1$		6,880		
	VV		mi 6				
	VV		Mezisoučet chlapci		23,051		
	VV		Součet		56,861		
162	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášena ručně	m2	180,667	211,20	38 156,87
	VV		$\left(3,925+1,615\right)*2*3,1$		34,348		
	VV		$-\left((0,8*2*3)\right)$		-4,800		
	VV		mi 3				
	VV		$\left(0,9+0,85+1,73+3,05+0,41+0,2+0,19+0,49+1,73+0,84+1,7\right)*3,1$		37,479		
	VV		$\left(0,9+0,9+0,8+1,55+0,84+1,7+1,58+1,68\right)*(2,2+0,1)$		22,885		
	VV		$-\left((0,8*2)+(0,7*2*3*2)+(1,1*0,55*2)\right)$		-11,210		
	VV		mi 4				
	VV		$\left((1,54+1,195)+(1+1,195)\right)*2*3,1$		30,566		
	VV		$-\left((0,8*2)+(0,6*2*2)\right)$		-4,000		
	VV		mi 5				
	VV		Mezisoučet dívky		105,268		
	VV		$\left((3,49+3,92)\right)*2*3,1$		45,942		
	VV		0,4*3,1		1,240		
	VV		$\left(1,56+0,9+1,43\right)*2*(2,2+0,1)$		17,894		
	VV		$-\left((0,8*2)+(0,7*2*4)+(1,1*0,55)\right)$		-7,805		
	VV		mi 7				
	VV		$\left(1,82+1,62\right)*2*3,1$		21,328		
	VV		-0,8*2*2		-3,200		
	VV		mi 6				
	VV		Mezisoučet chlapci		75,399		
	VV		Součet		180,667		
12	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	6,600	6,12	40,39
	VV		$\left(1,1+0,55\right)*2*2$		6,600		
	VV		Mezisoučet		6,600		
	VV		Součet		6,600		
13	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,175	4 536,00	793,80
	VV		2,92*0,6*0,1		0,175		
	VV		stání u pisoárů				
	VV		Mezisoučet		0,175		
14	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	2,152	5 316,00	11 440,03
	VV		$\left(5+9+12\right)*0,4*0,1$		1,040		
	VV		vybourané rýhy pro kanalizaci- podkladní beton				
	VV		Mezisoučet		1,040		
	VV		$\left(5+9+12\right)*0,4*0,05$		0,520		
	VV		vybourané rýhy pro kanalizaci- cementový potěr				
	VV		Mezisoučet		0,520		
	VV		$\left(14+6+3,5+1\right)*0,4*0,05$		0,490		
	VV		vybourané rýhy pro vodov. potrubí- cementový potěr				
	VV		Mezisoučet		0,490		
	VV		$\left(1,05+1,55+1,55+2,64\right)*0,1*0,15$		0,102		
	VV		příčky soc. dívky				
	VV		Mezisoučet		0,102		
	VV		Součet		2,152		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	6324524R1	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 -80 mm do spádu	m2	1,752	744,00	1 303,49
	VV		2,92*0,6		1,752		
	VV		stání u pisoárů				
	VV		Mezisoučet		1,752		
16	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámtů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	3,000	484,80	1 454,40
	VV		3		3,000		
	VV		dívky				
	VV		Mezisoučet		3,000		
17	M	55331348	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 700	kus	3,000	1 248,00	3 744,00
	VV		3		3,000		
	VV		Mezisoučet		3,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							48 294,22
18	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,000	57,36	860,40
	VV		15		15,000		
	VV		Mezisoučet		15,000		
19	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	27,590	117,24	3 234,65
	VV		5,23+6,94+3,04+2,95+9,43		27,590		
	VV		opravované prostory WC				
	VV		Mezisoučet		27,590		
20	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	12,493	114,60	1 431,70
	VV		(1,05*3,3)		3,465		
	VV		1,55*2*2,2		6,820		
	VV		2,64*2,2		5,808		
	VV		-0,6*2*3		-3,600		
	VV		wc dívky				
	VV		Mezisoučet		12,493		
21	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,313	3 120,00	7 216,56
	VV		(5+9+12)*0,4*0,1		1,040		
	VV		vybourané rýhy pro kanalizaci- podkladní beton				
	VV		Mezisoučet		1,040		
	VV		(5+9+12)*0,4*0,05		0,520		
	VV		vybourané rýhy pro kanalizaci- cementový potěr				
	VV		Mezisoučet		0,520		
	VV		(14+6+3,5+1)*0,4*0,05		0,490		
	VV		vybourané rýhy pro vodov. potrubí- cementový potěr				
	VV		Mezisoučet		0,490		
	VV		2,92*0,6*0,05		0,088		
	VV		plocha u pisoárů chlapci - cementový potěr				
	VV		2,92*0,6*0,1		0,175		
	VV		plocha u pisoárů chlapci - podkladní beton				
	VV		Mezisoučet		0,263		
	VV		Součet		2,313		
22	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	2,313	1 520,00	3 515,76
	VV		2,313		2,313		
	VV		Mezisoučet		2,313		
23	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	27,710	145,00	4 017,95
	VV		27,71		27,710		
	VV		Mezisoučet		27,710		
24	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	13,855	60,00	831,30
	VV		27,71/2		13,855		
	VV		Mezisoučet		13,855		
25	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	27,710	77,52	2 148,08
	VV		6,13+6,16+3,04+2,95+9,43		27,710		
	VV		Mezisoučet		27,710		
26	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,600	352,80	1 270,08
	VV		0,6*2*3		3,600		
	VV		WC dívky				
	VV		Mezisoučet		3,600		
27	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	44,120	50,04	2 207,76
	VV		13,12+6+8+5+9+3		44,120		
	VV		Mezisoučet		44,120		
28	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	36,400	110,00	4 004,00
	VV		9,2+10+6+11,2		36,400		
	VV		Mezisoučet		36,400		
29	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	15,000	110,00	1 650,00
	VV		15		15,000		
	VV		Mezisoučet		15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	87,888	85,00	7 470,48
	VV		(3,92+1,62)*2*1,6		17,728		
	VV		(0,4*4*1,6)		2,560		
	VV		-((0,8*0,3*3)+(1,05*1,6))		-2,400		
	VV		mí 3				
	VV		(2,64+2,53)*2*1,6		16,544		
	VV		-((0,8*0,3))		-0,240		
	VV		mí 4				
	VV		((1,55+1,195)+(1,195*1))*2*1,6		12,608		
	VV		-((0,8*0,3)+(0,6*0,3*2))		-0,600		
	VV		mí 5				
	VV		-1,1*0,55*2		-1,210		
	VV		okna				
	VV		Mezisoučet dívky		44,990		
	VV		(1,82+1,62)*2*1,6		11,008		
	VV		-((0,8*0,3*2)+(1,4*1,2))		-2,160		
	VV		(1,4+1,2+1,2)*0,1		0,380		
	VV		mí 6				
	VV		(3,49+2,92)*2*1,6		20,512		
	VV		((1,43+0,9)+(1,56+0,9))*2*1,6		15,328		
	VV		-((0,6*0,3*4)+(0,8*0,3))		-0,960		
	VV		mí 7				
	VV		-1,1*0,55*2		-1,210		
	VV		okna				
	VV		Mezisoučet chlapci		42,898		
	VV		Součet		87,888		
31	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	82,701	102,00	8 435,50
	VV		(3,92+1,62)*2*1,7		18,836		
	VV		0,4*4*1,7		2,720		
	VV		-((0,8*1,7*3)+(1,05*1,7))		-5,865		
	VV		mí 3				
	VV		(2,64+2,53)*2*1,7		17,578		
	VV		-((0,8*1,7))		-1,360		
	VV		mí 4				
	VV		((1,55+1,195)+(1,195*1))*2*1,7		13,396		
	VV		-((0,8*1,7)+(0,6*1,7*2))		-3,400		
	VV		mí 5				
	VV		Mezisoučet dívky		41,905		
	VV		(1,82+1,62)*2*1,7		11,696		
	VV		-((0,8*1,7*2)+(1,4*0,8))		-3,840		
	VV		(1,4+0,8+0,8)*0,1		0,300		
	VV		mí 6				
	VV		(3,49+2,92)*2*1,7		21,794		
	VV		((1,43+0,9)+(1,56+0,9))*2*1,7		16,286		
	VV		-((0,6*1,7*4)+(0,8*1,7))		-5,440		
	VV		mí 7				
	VV		Mezisoučet chlapci		40,796		
	VV		Součet		82,701		
D	997		Přesun sutě				50 088,01
32	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	21,497	1 100,00	23 646,70
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,497	240,00	5 159,28
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,497	10,00	214,97
35	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	21,497	980,00	21 067,06
	VV		21,497		21,497		
	VV		Mezisoučet		21,497		
D	998		Přesun hmot				19 657,20
36	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	16,381	1 200,00	19 657,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				702 143,21
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 056,02
37	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	21,098	11,60	244,74
	VV		(5+9+12)*(0,4+0,15+0,15)		18,200		
	VV		rýhy po kanalizaci				
	VV		(0,15+2,92+0,15)*(0,15+0,6+0,15)		2,898		
	VV		plocha pod pisoáry				
	VV		Mezisoučet		21,098		
38	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,006	60 960,00	365,76
	VV		21,098		21,098		
	VV		Mezisoučet		21,098		
	VV		21,098*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,006		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	12,152	15,36	186,65
	VV		(5+9+12)*0,4		10,400		
	VV		rýhy ležatá kanalizace				
	VV		2,92*0,6		1,752		
	VV		nová plocha pod pisoáry				
	VV		Mezisoučet		12,152		
40	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	21,098	2,90	61,18
	VV		21,098		21,098		
	VV		Mezisoučet		21,098		
41	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	23,208	105,00	2 436,84
	VV		(5+9+12)*0,7*1,1		20,020		
	VV		izolace rýh po kanalizaci. včetně přesahů po napojení				
	VV		Mezisoučet		20,020		
	VV		(0,15+2,92+0,15)*(0,15+0,6+0,15)*1,1		3,188		
	VV		plocha pod pisoáry				
	VV		Mezisoučet		3,188		
	VV		Součet		23,208		
42	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2	26,689	146,40	3 907,27
	VV		23,208*1,15		26,689		
	VV		Mezisoučet		26,689		
43	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	23,208	36,24	841,06
	VV		23,208		23,208		
	VV		Mezisoučet		23,208		
44	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	21,098	60,36	1 273,48
	VV		21,098		21,098		
	VV		Mezisoučet		21,098		
45	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	22,153	18,84	417,36
	VV		21,098		21,098		
	VV		Mezisoučet		21,098		
	VV		21,098*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,153		
46	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	100,212	3,21	321,68
	D	713	Izolace tepelné				4 060,02
47	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	10,400	39,48	410,59
	VV		(5+9+12)*0,4		10,400		
	VV		rýhy pro kanalizaci				
	VV		Mezisoučet		10,400		
48	M	28372316	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 140mm	m2	10,920	309,60	3 380,83
	VV		10,4*1,05		10,920		
	VV		kanalizace v podlaze				
	VV		Mezisoučet		10,920		
49	K	713120823	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	10,400	18,36	190,94
	VV		10,4		10,400		
	VV		Mezisoučet		10,400		
50	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	39,824	1,95	77,66
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				74 668,42
51	K	721173606	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 100	m	12,000	750,00	9 000,00
	VV		12		12,000		
	VV		Mezisoučet		12,000		
52	K	721173607	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 125	m	9,000	850,00	7 650,00
	VV		9		9,000		
	VV		Mezisoučet		9,000		
53	K	721173608	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 150	m	5,000	1 300,00	6 500,00
	VV		5		5,000		
	VV		Mezisoučet		5,000		
54	K	721173706	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100	m	8,000	700,00	5 600,00
	VV		4+4		8,000		
	VV		Mezisoučet		8,000		
55	K	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	21,000	1 350,00	28 350,00
	VV		21		21,000		
	VV		Mezisoučet		21,000		
56	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	8,000	310,00	2 480,00
	VV		8		8,000		
	VV		Mezisoučet		8,000		
57	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	9,000	430,00	3 870,00

RČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		9		9,000		
	W		Mezisoučet		9,000		
58	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	86,16	430,80
	W		5		5,000		
	W		Mezisoučet		5,000		
59	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	4,000	115,80	463,20
	W		4		4,000		
	W		Mezisoučet		4,000		
60	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6,000	140,00	840,00
	W		6		6,000		
	W		Mezisoučet		6,000		
61	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	46,000	23,00	1 058,00
	W		46		46,000		
	W		Mezisoučet		46,000		
62	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	26,000	35,28	917,28
	W		21+5		26,000		
	W		Mezisoučet		26,000		
63	K	72129011R	zednické připomoce	HZS	20,000	300,00	6 000,00
	W		20		20,000		
	W		Mezisoučet		20,000		
64	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	852,624	1,77	1 509,14
							54 218,17
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				
65	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	33,000	330,00	10 890,00
	W		18+15		33,000		
	W		Mezisoučet		33,000		
66	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	37,000	410,00	15 170,00
	W		16		16,000		
	W		21		21,000		
	W		Mezisoučet		37,000		
67	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	3,000	750,00	2 250,00
	W		3		3,000		
	W		Mezisoučet		3,000		
68	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	33,000	62,00	2 046,00
	W		33		33,000		
	W		Mezisoučet		33,000		
69	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	37,000	62,00	2 294,00
	W		37		37,000		
	W		Mezisoučet		37,000		
70	K	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	3,000	65,00	195,00
	W		3		3,000		
	W		Mezisoučet		3,000		
71	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	15,000	210,00	3 150,00
	W		7+8		15,000		
	W		Mezisoučet		15,000		
72	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	15,000	210,00	3 150,00
	W		7+8		15,000		
	W		Mezisoučet		15,000		
73	K	72224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	240,00	480,00
	W		2		2,000		
	W		Mezisoučet		2,000		
74	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	2,000	605,00	1 210,00
	W		2		2,000		
	W		Mezisoučet		2,000		
75	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	73,000	54,00	3 942,00
	W		73		73,000		
	W		Mezisoučet		73,000		
76	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	73,000	47,00	3 431,00
	W		73		73,000		
	W		Mezisoučet		73,000		
77	K	72229023R	zednické připomoci	HZS	18,000	300,00	5 400,00
	W		18		18,000		
	W		Mezisoučet		18,000		

RČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	570,251	1,07	610,17
							112 917,44
D 725			Zdravotní technika - zařizovací předměty				
79	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	5,000	240,00	1 200,00
	WV		3+2		5,000		
	WV		Mezisoučet		5,000		
80	K	7251121R1	Kompletní kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný včetně prkénka	soubor	5,000	6 400,00	32 000,00
	WV		3+2		5,000		
	WV		Mezisoučet		5,000		
81	K	7251215R1	Kompletní pisoárový záchodek keramický	soubor	4,000	5 100,00	20 400,00
	WV		4		4,000		
	WV		Mezisoučet		4,000		
82	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	4,000	320,00	1 280,00
	WV		4		4,000		
	WV		Mezisoučet		4,000		
83	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000	158,40	633,60
	WV		2+2		4,000		
	WV		Mezisoučet		4,000		
84	K	7252116R1	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	5,000	3 500,00	17 500,00
	WV		3+2		5,000		
	WV		Mezisoučet		5,000		
85	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	230,00	230,00
	WV		1		1,000		
	WV		Mezisoučet		1,000		
86	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se skloupnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00
	WV		1		1,000		
	WV		Mezisoučet		1,000		
87	K	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	1,000	320,00	320,00
	WV		1		1,000		
	WV		Mezisoučet		1,000		
88	K	7255321R2	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulační závěsný svislý 60 l / 2 kW	soubor	1,000	14 600,00	14 600,00
89	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	5,000	92,00	460,00
	WV		2+2+1		5,000		
	WV		Mezisoučet		5,000		
90	K	725821323	Baterie nad výlevku nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 320,00	1 320,00
	WV		1		1,000		
	WV		nad výlevkou		1,000		
	WV		Mezisoučet		1,000		
91	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	5,000	3 240,00	16 200,00
	WV		3+2		5,000		
	WV		Mezisoučet		5,000		
92	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	1 244,712	0,22	273,84
							41 117,75
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
93	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	57,300	448,80	25 716,24
	WV		57,3		57,300		
	WV		Mezisoučet		57,300		
94	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	10,200	513,60	5 238,72
	WV		7+3,2		10,200		
	WV		Mezisoučet		10,200		
95	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	67,500	22,32	1 506,60
	WV		57,3+10,2		67,500		
	WV		Mezisoučet		67,500		
96	K	7332911R1	Zednické připomoci	HZS	21,000	348,00	7 308,00
	WV		21		21,000		
	WV		Mezisoučet		21,000		
97	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	397,696	3,39	1 348,19
							7 540,74
D 734			Ústřední vytápění - armatury				
98	K	734209101	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4	kus	12,000	31,92	383,04
	WV		6+6		12,000		
	WV		Mezisoučet		12,000		
99	M	55129206	armatura připojovací radiátorová PN 10 T 110°C pro 1/2 trubkovou soustavu přímá s vypouštěním 1/2"x18	kus	6,000	644,40	3 866,40
	WV		6		6,000		
	WV		Mezisoučet		6,000		

RČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	M	55128134	hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	6,000	220,80	1 324,80
	WV		6		6,000		
	WV		Mezisoučet		6,000		
101	K	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	2,000	31,92	63,84
	WV		1+1		2,000		
	WV		Mezisoučet		2,000		
102	M	55121197	závitový zpětný ventil 3/8"	kus	2,000	196,80	393,60
	WV		1+1		2,000		
	WV		Mezisoučet		2,000		
103	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	2,000	31,92	63,84
	WV		1+1		2,000		
	WV		Mezisoučet		2,000		
104	M	55121289	ventil automatický odvzdušňovací svislý zpětný ventil T 120°C mosaz 1/2"	kus	2,000	291,60	583,20
	WV		1+1		2,000		
	WV		Mezisoučet		2,000		
105	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	6,000	93,84	563,04
	WV		3+3		6,000		
	WV		Mezisoučet		6,000		
106	M	42212303	ventil odvzdušňovací k radiátorům mosazný DN 8	kus	6,000	46,32	277,92
	WV		3+3		6,000		
	WV		Mezisoučet		6,000		
107	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	75,197	0,28	21,06
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				32 487,51
108	K	735152454	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 782 W	kus	2,000	4 260,00	8 520,00
	WV		1+1		2,000		
109	K	735152456.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/900mm výkon 1005 W	kus	4,000	5 800,00	23 200,00
	WV		2+2		4,000		
	WV		Mezisoučet		4,000		
110	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	321,133	2,39	767,51
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				55 087,44
111	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5 mm2	m	150,000	21,60	3 240,00
112	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5 mm2	m	32,000	15,60	499,20
113	M	341110301	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5 mm2	m	21,000	15,60	327,60
	WV		21		21,000		
	WV		Mezisoučet		21,000		
114	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5C x 6 mm2	m	4,000	94,80	379,20
115	M	345715110	krabice instalační KP 68	kus	14,000	9,60	134,40
116	M	345715230	krabice KO 97	kus	1,000	33,60	33,60
117	M	345715500	vičko krabic KU 68	kus	14,000	6,00	84,00
118	M	3145218R0	svorka	kus	8,000	7,20	57,60
119	M	3485112R0	svítidlo žárovkové stropní 1x60W	kus	8,000	196,37	1 570,96
120	M	347112000	žárovka E27 ,230V/60W	kus	8,000	13,09	104,72
121	M	345551230	zásuvka 230V/16A	kus	2,000	156,00	312,00
122	M	3453563R0	spínač č. 6	kus	8,000	162,00	1 296,00
123	M	345355150	spínač č. 1	kus	2,000	151,20	302,40
124	M	3571314R0	úpravy ve stávajícím rozvaděči v mi č.1	kus	1,000	6 872,72	6 872,72
125	M	3571385R1	pomocný materiál	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00
126	K	7411226R1	Montáže , demontáže	hod	60,000	381,82	22 909,20
127	K	7411226R2	Zednické přípomoci	hod	20,000	316,37	6 327,40
	WV		20		20,000		
	WV		Mezisoučet		20,000		
128	K	7411226R3	Revize	hod	12,000	436,37	5 236,44
	WV		12		12,000		
	WV		Mezisoučet		12,000		
	D	763	Konstrukce suché výstavby				21 357,75
129	K	763112973	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 1 m2 deska 1xH2 12,5	kus	1,000	650,00	650,00
	WV		1		1,000		
	WV		Mezisoučet		1,000		
130	K	763121914	Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,000	1 044,00	1 044,00

RČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		1		1,000		
	W		Mezisoučet		1,000		
131	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 5,23+6,94+3,04+2,95+9,43 mi 3,4,5,6,7 Mezisoučet	m2	27,590	701,00	19 340,59
	W				27,590		
	W				27,590		
	W				27,590		
132	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	212,602	1,52	323,16
	D	766	Konstrukce truhlářské				36 930,09
133	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	10,000	780,00	7 800,00
	W		3+3		6,000		
	W		dívky		4,000		
	W		2+2				
	W		chlapci		10,000		
	W		Mezisoučet				
134	M	611628R4	dveře vnitřní foliované plné 1křídle 700x1970mm, včetně kování a WC kliky	kus	5,000	2 820,00	14 100,00
	W		3+2		5,000		
	W		Mezisoučet		5,000		
135	M	611628R7	dveře vnitřní foliované plné 1křídle 800x1970mm, včetně kování a kliky	kus	5,000	2 856,00	14 280,00
	W		3+2		5,000		
	W		Mezisoučet		5,000		
136	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	11,000	32,00	352,00
	W		7+4		11,000		
	W		Mezisoučet		11,000		
137	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	368,605	1,08	398,09
	D	771	Podlahy z dlaždic				44 802,16
138	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	27,590	14,88	410,54
	W		27,59		27,590		
	W		Mezisoučet		27,590		
139	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	27,590	58,32	1 609,05
	W		27,59		27,590		
	W		Mezisoučet		27,590		
140	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	27,590	385,20	10 627,67
	W		27,59		27,590		
	W		Mezisoučet		27,590		
141	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 5,23+6,94+3,04+2,95+9,43 Mezisoučet	m2	27,590	537,60	14 832,38
	W				27,590		
	W				27,590		
142	M	597610R1	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru	m2	28,970	500,00	14 485,00
	W		27,59*1,05		28,970		
	W		Mezisoučet		28,970		
143	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	431,234	6,58	2 837,52
	D	781	Dokončovací práce - obklady				192 971,28
144	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	123,806	58,32	7 220,37
	W		180,667		180,667		
	W		plocha stěn dle pol.potažení stěn lepidlem		-56,861		
	W		-56,861				
	W		plocha stěn dle pol.potažení stěn štukem		123,806		
	W		Mezisoučet		123,806		
145	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách (0,6+2,92+0,6)*2,1 stěny za pisoáry Mezisoučet	m2	8,652	390,00	3 374,28
	W				8,652		
	W				8,652		
	W				8,652		
146	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	4,200	250,00	1 050,00
	W		2,1*2		4,200		
	W		Mezisoučet		4,200		
147	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou 2,92+0,6+0,6 Mezisoučet	m	4,120	210,00	865,20
	W				4,120		
	W				4,120		
148	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	123,806	590,00	73 045,54
	W		123,806		123,806		
	W		výměra převzata z pol.nátěr penetrační na stěnu		123,806		
	W		Mezisoučet		123,806		
149	M	597610R9	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	136,187	480,00	65 369,76

RČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			123,806*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		136,187		
150	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	69,090	80,00	5 527,20
			(0,9+1,6)*2*2,1		10,500		
			-0,7*2		-1,400		
			Mezisoučet		9,100		
			(0,9+1,55)*2*2,1		10,290		
			-0,7*2		-1,400		
			Mezisoučet		8,890		
			(0,84+1,58)*2*2,1		10,164		
			-0,7*2		-1,400		
			Mezisoučet		8,764		
			(1,63+1,73)*2*2,1		14,112		
			-((0,8*2)+(0,7*2*3))		-5,800		
			Mezisoučet		8,312		
			(1,54+1,195)*2*2,1		11,487		
			-((0,8*2)+(0,6*2))		-2,800		
			Mezisoučet		8,687		
			(1,0+1,195)*2*2,1		9,219		
			-(0,6*2)		-1,200		
			Mezisoučet		8,019		
			(1,43+0,9)*2*2,1		9,786		
			-0,7*2		-1,400		
			Mezisoučet		8,386		
			(1,56+0,9)*2*2,1		10,332		
			-0,7*2		-1,400		
			Mezisoučet		8,932		
			Součet		69,090		
151	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	117,600	181,20	21 309,12
			(8+5+7+4+4+4+4)*2,1		75,600		
			dívky		42,000		
			(4+4+8+4)*2,1				
			chlapci		117,600		
			Mezisoučet				
152	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	70,210	124,80	8 762,21
			(3,92+1,615)*2		11,070		
			(1,6+0,9)*2		5,000		
			(1,55+0,9)*2		4,900		
			(1,58+0,84)*2		4,840		
			(1,7+1,63)*2		6,660		
			(1,54+1,195)*2		5,470		
			(1,0+1,195)*2		4,390		
			dívky		42,330		
			Mezisoučet		4,660		
			(1,43+0,9)*2		4,920		
			(1,56+0,9)*2		12,820		
			(2,92+3,49)*2		6,880		
			(1,82+1,62)*2		-1,400		
			-1,4				
			chlapci		27,880		
			Mezisoučet		70,210		
			Součet				
153	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1 913,233	3,37	6 447,60
							7 087,89
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
154	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	15,630	65,88	1 029,70
			(3+2)*(0,7+2+2)*0,3		7,050		
			zárubně š.700 mm		7,200		
			(3+2)*(0,8+2+2)*0,3				
			zárubně š.800 mm		1,380		
			1*(0,6+2+2)*0,3				
			zárubně š.600 mm		15,630		
			Mezisoučet				
155	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,630	136,80	2 138,18
			15,63		15,630		
			Mezisoučet				
156	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	15,630	123,60	1 931,87
			15,63		15,630		
			Mezisoučet				
157	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,630	127,20	1 988,14
			15,63		15,630		
			Mezisoučet				
							6 840,53
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
158	K	784181011	Dvounásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	84,451	32,00	2 702,43

RČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		56,861		56,861		
	W		plocha omítek- vměra převzata z pol. potežení stěn štukem		56,861		
	W		Mezisoučet		27,590		
	W		27,59				
	W		plocha podhledů viz výkres N101		27,590		
	W		Mezisoučet		84,451		
	W		Součet				
159	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	84,451	40,00	3 378,04
	W		84,451		84,451		
	W		Mezisoučet				
160	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	84,451	9,00	760,06
	W		84,451		84,451		
	W		Mezisoučet				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

VBZSsocialy1a - SO-3 Sociální zařízení chlapci a dívky budova pro 1
stuneň- 1NP

KSO:

Místo: Velký Beranov

Zadavatel:

Uchazeč:

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 5. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

13691724

CZ13691724

Poznámka:

			826 824,31
Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	826 824,31	21,00%	173 633,11
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 000 457,42
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

25.6. 2021

Razítko

OBEC
Velký Beranov

Datum a podpis:

25.6. 2021

Razítko

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

Velký Beranov 302, 588 21

IČ: 136 91 724 DIČ: CZ13691724

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

VBZSsocialy1a - SO-3 Sociální zařízení chlapci a dívky budova pro 1
stupeň- 1NP

Místo:

Velký Beranov

Zadavatel:

Uchazeč:

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

Datum:

5. 5. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

	826 824,31
HSV - Práce a dodávky HSV	170 147,83
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 747,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	72 794,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 298,14
997 - Přesun sutě	38 288,89
998 - Přesun hmot	9 019,20
	656 676,48
PSV - Práce a dodávky PSV	22 918,82
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	36 452,46
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	55 510,34
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	98 582,84
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	40 508,97
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	7 540,74
734 - Ústřední vytápění - armatury	32 487,51
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	52 556,48
741 - Elektroinstalace - silnoproud	21 486,37
763 - Konstrukce suché výstavby	36 930,09
766 - Konstrukce truhlářské	44 802,16
771 - Podlahy z dlaždic	192 971,28
781 - Dokončovací práce - obklady	7 087,89
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 840,53
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

VBZSsocialy1a - SO-3 Sociální zařízení chlapci a dívky budova pro 1 stuneň- 1NP

Místo:

Velký Beranov

Datum: 5. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

826 824,31

D HSV

Práce a dodávky HSV

170 147,83

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

11 747,51

1	K	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	0,990	482,40	477,58
	WV		0,3*3,3		0,990		
	WV		WC dívky		0,990		
	WV		Mezisoučet				
2	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	5,106	684,00	3 492,50
	WV		(1,7+0,9+1,63)*2,2		9,306		
	WV		-0,7*2*3		-4,200		
	WV		Mezisoučet dívky		5,106		
3	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	8,173	951,60	7 777,43
	WV		(0,9+0,95)*3,3		6,105		
	WV		0,94*2,2		2,068		
	WV		dívky		8,173		
	WV		Mezisoučet				

72 794,09

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

139	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	180,667	87,24	15 761,39
	WV		(3,925+1,615)*2*3,1		34,348		
	WV		-((0,8*2*3))		-4,800		
	WV		mí 3				
	WV		(0,9+0,85+1,73+3,05+0,41+0,2+0,19+0,49+1,73+0,84+1,7)*3,1		37,479		
	WV		1				
	WV		(0,9+0,9+0,8+1,55+0,84+1,7+1,58+1,68)*(2,2+0,1)		22,885		
	WV		-((0,8*2)+(0,7*2*3*2)+(1,1*0,55*2))		-11,210		
	WV		mí 4				
	WV		((1,54+1,195)+(1+1,195))*2*3,1		30,566		
	WV		-((0,8*2)+(0,6*2*2))		-4,000		
	WV		mí 5				
	WV		Mezisoučet dívky		105,268		
	WV		((3,49+3,92))*2*3,1		45,942		
	WV		0,4*3,1		1,240		
	WV		(1,56+0,9+1,43)*2*(2,2+0,1)		17,894		
	WV		-((0,8*2)+(0,7*2*4)+(1,1*0,55))		-7,805		
	WV		mí 7				
	WV		(1,82+1,62)*2*3,1		21,328		
	WV		-0,8*2*2		-3,200		
	WV		mí 6				
	WV		Mezisoučet chlapci		75,399		
	WV		Součet		180,667		
5	K	612311131	Potážení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	56,861	147,60	8 392,68
	WV		(3,925+1,615)*2*1		11,080		
	WV		mí 3				
	WV		(0,9+0,85+1,73+3,05+0,41+0,2+0,19+0,49+1,73+0,84+1,7)*1		12,090		
	WV		(0,9+0,9+0,8+1,55+0,84+1,7+1,58+1,68)*(0,1+0,1)		1,990		
	WV		-((1,1*0,55*2))		-1,210		
	WV		mí 4				
	WV		((1,54+1,195)+(1+1,195))*2*1		9,860		
	WV		mí 5				
	WV		Mezisoučet dívky		33,810		
	WV		((3,49+3,92))*2*1		14,820		
	WV		0,4*1		0,400		
	WV		(1,56+0,9+1,43)*2*0,2		1,556		
	WV		-(1,1*0,55)		-0,605		
	WV		mí 7				
	WV		(1,82+1,62)*2*1		6,880		
	WV		mí 6				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet chlapci		23,051		
			Součet		56,861		
140	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřena vnitřních stěn nanášená ručně	m2	180,667	211,20	38 156,87
			(3,925+1,615)*2*3,1		34,348		
			-((0,8*2*3))		-4,800		
			mí 3				
			(0,9+0,85+1,73+3,05+0,41+0,2+0,19+0,49+1,73+0,84+1,7)*3,		37,479		
			1				
			(0,9+0,9+0,8+1,55+0,84+1,7+1,58+1,68)*(2,2+0,1)		22,885		
			-((0,8*2)+(0,7*2*3*2)+(1,1*0,55*2))		-11,210		
			mí 4				
			((1,54+1,195)+(1+1,195))*2*3,1		30,566		
			-((0,8*2)+(0,6*2*2))		-4,000		
			mí 5				
			Mezisoučet dívky		105,268		
			((3,49+3,92))*2*3,1		45,942		
			0,4*3,1		1,240		
			(1,56+0,9+1,43)*2*(2,2+0,1)		17,894		
			-((0,8*2)+(0,7*2*4)+(1,1*0,55))		-7,805		
			mí 7				
			(1,82+1,62)*2*3,1		21,328		
			-0,8*2*2		-3,200		
			mí 6				
			Mezisoučet chlapci		75,399		
			Součet		180,667		
6	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	6,600	6,12	40,39
			(1,1+0,55)*2*2		6,600		
			Mezisoučet		6,600		
			Součet		6,600		
7	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,175	4 536,00	793,80
			2,92*0,6*0,1		0,175		
			stání u pisoárů				
			Mezisoučet		0,175		
8	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,592	5 316,00	3 147,07
			(14+6+3,5+1)*0,4*0,05		0,490		
			vybourané rýhy pro vodov. potrubí- cementový potěr				
			Mezisoučet		0,490		
			(1,05+1,55+1,55+2,64)*0,1*0,15		0,102		
			příčky soc. dívky				
			Mezisoučet		0,102		
			Součet		0,592		
9	K	6324524R1	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 -80 mm do spádu	m2	1,752	744,00	1 303,49
			2,92*0,6		1,752		
			stání u pisoárů				
			Mezisoučet		1,752		
10	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	3,000	484,80	1 454,40
			3		3,000		
			dívky				
			Mezisoučet		3,000		
11	M	55331348	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 700	kus	3,000	1 248,00	3 744,00
			3		3,000		
			Mezisoučet		3,000		
							38 298,14
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
12	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,000	57,36	860,40
			15		15,000		
			Mezisoučet		15,000		
13	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	27,590	117,24	3 234,65
			5,23+6,94+3,04+2,95+9,43		27,590		
			opravované prostory WC				
			Mezisoučet		27,590		
14	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	12,493	114,60	1 431,70
			(1,05*3,3)		3,465		
			1,55*2*2,2		6,820		
			2,64*2,2		5,808		
			-0,6*2*3		-3,600		
			wc dívky				
			Mezisoučet		12,493		
15	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,666	3 120,00	2 077,92
			(14+6+3,5+1)*0,4*0,05		0,490		
			vybourané rýhy pro vodov. potrubí- cementový potěr				
			Mezisoučet		0,490		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		2,92*0,6*0,05		0,088		
	vv		plocha u pisoárů chlapci - cementový potěr		0,088		
	vv		2,92*0,6*0,05				
	vv		plocha u pisoárů chlapci - podkladní beton		0,176		
	vv		Mezisoučet		0,666		
	vv		Součet				
16	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,666	1 520,00	1 012,32
	vv		0,666		0,666		
	vv		Mezisoučet		0,666		
17	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	27,710	145,00	4 017,95
	vv		27,71		27,710		
	vv		Mezisoučet		27,710		
18	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	13,855	60,00	831,30
	vv		27,71/2		13,855		
	vv		Mezisoučet		13,855		
19	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	27,710	77,52	2 148,08
	vv		6,13+6,16+3,04+2,95+9,43		27,710		
	vv		Mezisoučet		27,710		
20	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,600	352,80	1 270,08
	vv		0,6*2*3		3,600		
	vv		WC dívky		3,600		
	vv		Mezisoučet		3,600		
21	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	44,120	50,04	2 207,76
	vv		13,12+6+8+5+9+3		44,120		
	vv		Mezisoučet		44,120		
22	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	30,000	110,00	3 300,00
	vv		9+21		30,000		
	vv		Mezisoučet		30,000		
23	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	87,888	85,00	7 470,48
	vv		(3,92+1,62)*2*1,6		17,728		
	vv		(0,4*4*1,6)		2,560		
	vv		-((0,8*0,3*3)+(1,05*1,6))		-2,400		
	vv		mi 3				
	vv		(2,64+2,53)*2*1,6		16,544		
	vv		-((0,8*0,3))		-0,240		
	vv		mi 4				
	vv		((1,55+1,195)+(1,195*1))*2*1,6		12,608		
	vv		-((0,8*0,3)+(0,6*0,3*2))		-0,600		
	vv		mi 5				
	vv		-1,1*0,55*2		-1,210		
	vv		okna				
	vv		Mezisoučet dívky		44,990		
	vv		(1,82+1,62)*2*1,6		11,008		
	vv		-((0,8*0,3*2)+(1,4*1,2))		-2,160		
	vv		(1,4+1,2+1,2)*0,1		0,380		
	vv		mi 6				
	vv		(3,49+2,92)*2*1,6		20,512		
	vv		((1,43+0,9)+(1,56+0,9))*2*1,6		15,328		
	vv		-((0,6*0,3*4)+(0,8*0,3))		-0,960		
	vv		mi 7				
	vv		-1,1*0,55*2		-1,210		
	vv		okna				
	vv		Mezisoučet chlapci		42,898		
	vv		Součet		87,888		
24	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	82,701	102,00	8 435,50
	vv		(3,92+1,62)*2*1,7		18,836		
	vv		0,4*4*1,7		2,720		
	vv		-((0,8*1,7*3)+(1,05*1,7))		-5,865		
	vv		mi 3				
	vv		(2,64+2,53)*2*1,7		17,578		
	vv		-((0,8*1,7))		-1,360		
	vv		mi 4				
	vv		((1,55+1,195)+(1,195*1))*2*1,7		13,396		
	vv		-((0,8*1,7)+(0,6*1,7*2))		-3,400		
	vv		mi 5				
	vv		Mezisoučet dívky		41,905		
	vv		(1,82+1,62)*2*1,7		11,696		
	vv		-((0,8*1,7*2)+(1,4*0,8))		-3,840		
	vv		(1,4+0,8+0,8)*0,1		0,300		
	vv		mi 6				
	vv		(3,49+2,92)*2*1,7		21,794		
	vv		((1,43+0,9)+(1,56+0,9))*2*1,7		16,286		
	vv		-((0,6*1,7*4)+(0,8*1,7))		-5,440		
	vv		mi 7				
	vv		Mezisoučet chlapci		40,796		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
v					82,701		
v					38 288,89		
D 997					Přesun sutě		
25	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	16,433	1 100,00	18 076,30
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,433	240,00	3 943,92
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,433	10,00	164,33
28	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	16,433	980,00	16 104,34
v					16,433		
v					16,433		
D 998					Přesun hmot		
29	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	7,516	1 200,00	9 019,20
D PSV					Práce a dodávky PSV		
D 711					Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		
30	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnici hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	27,590	490,00	13 519,10
v					5,23+6,94+3,04+2,95+9,43		
v					Mezisoučet	27,590	
31	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnici kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	16,959	510,00	8 649,09
v					(3,92+1,615)*2*0,3	3,321	
v					(1,6+0,9)*2*0,3	1,500	
v					(1,55+0,9)*2*0,3	1,470	
v					(1,58+0,84)*2*0,3	1,452	
v					(1,7+1,63)*2*0,3	1,998	
v					(1,54+1,195)*2*0,3	1,641	
v					(1,0+1,195)*2*0,3	1,317	
v					-(0,7*6*0,3)+(0,6*0,3*2)+(0,8*5*0,3))	-2,820	
v					divky	9,879	
v					Mezisoučet	1,398	
v					(1,43+0,9)*2*0,3	1,476	
v					(1,56+0,9)*2*0,3	3,846	
v					(2,92+3,49)*2*0,3	2,064	
v					(1,82+1,62)*2*0,3	7,416	
v					(0,6+2,92+0,6)*1,8	-9,120	
v					-(7*4*0,3)+(0,8*3*0,3))		
v					chlapci	7,080	
v					Mezisoučet	16,959	
v					Součet		
32	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	233,840	3,21	750,63
D 721					Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		
33	K	721173606	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 100	m	12,000	750,00	9 000,00
v					12	12,000	
v					Mezisoučet		
34	K	721173607	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 125	m	3,000	850,00	2 550,00
v					3	3,000	
v					Mezisoučet		
35	K	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	6,000	1 300,00	7 800,00
v					6	6,000	
v					Mezisoučet		
36	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	8,000	310,00	2 480,00
v					8	8,000	
v					Mezisoučet		
37	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	12,000	430,00	5 160,00
v					12	12,000	
v					Mezisoučet		
38	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	86,16	430,80
v					5	5,000	
v					Mezisoučet		
39	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	4,000	115,80	463,20
v					4	4,000	
v					Mezisoučet		
40	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6,000	140,00	840,00
v					6	6,000	
v					Mezisoučet		
41	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	35,000	23,00	805,00
v					12+3+8+12	35,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					35,000		
	WV		Mezisoučet		6,000	35,28	211,68
42	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	6,000		
	WV		6		6,000		
	WV		Mezisoučet		6,000		
43	K	72129011R	zednické přímomoce	HZS	20,000	300,00	6 000,00
	WV		20		20,000		
	WV		Mezisoučet		20,000		
44	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	402,137	1,77	711,78
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				55 510,34
45	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	33,000	330,00	10 890,00
	WV		33		33,000		
	WV		Mezisoučet		33,000		
46	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	37,000	410,00	15 170,00
	WV		37		37,000		
	WV		Mezisoučet		37,000		
47	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	3,000	750,00	2 250,00
	WV		3		3,000		
	WV		Mezisoučet		3,000		
48	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	33,000	62,00	2 046,00
	WV		33		33,000		
	WV		Mezisoučet		33,000		
49	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	37,000	62,00	2 294,00
	WV		37		37,000		
	WV		Mezisoučet		37,000		
50	K	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	3,000	65,00	195,00
	WV		3		3,000		
	WV		Mezisoučet		3,000		
51	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	15,000	210,00	3 150,00
	WV		7+8		15,000		
	WV		Mezisoučet		15,000		
52	K	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	15,000	240,00	3 600,00
	WV		7+8		15,000		
	WV		Mezisoučet		15,000		
53	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	279,60	559,20
	WV		2		2,000		
	WV		Mezisoučet		2,000		
54	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	2,000	615,60	1 231,20
	WV		2		2,000		
	WV		Mezisoučet		2,000		
55	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	73,000	54,00	3 942,00
	WV		33+37+3		73,000		
	WV		Mezisoučet		73,000		
56	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	73,000	48,84	3 565,32
	WV		33+37+3		73,000		
	WV		Mezisoučet		73,000		
57	K	72229023R	zednické přímomoci	HZS	20,000	300,00	6 000,00
	WV		20		20,000		
	WV		Mezisoučet		20,000		
58	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	577,211	1,07	617,62
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				98 582,84
59	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	5,000	240,00	1 200,00
	WV		3+2		5,000		
	WV		Mezisoučet		5,000		
60	K	7251121R1	Kompletní kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný včetně prkénka	soubor	5,000	6 400,00	32 000,00
	WV		3+2		5,000		
	WV		Mezisoučet		5,000		
61	K	7251215R1	Kompletní pisoárový záchodek keramický	soubor	4,000	5 100,00	20 400,00
	WV		4		4,000		
	WV		Mezisoučet		4,000		
62	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	4,000	326,40	1 305,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		4		4,000		
	W		Mezisoučet		4,000		
63	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,000	158,40	950,40
	W		4+2		6,000		
	W		Mezisoučet		6,000		
64	K	7252116R1	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	5,000	3 500,00	17 500,00
	W		3+2		5,000		
	W		Mezisoučet		5,000		
65	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	230,00	230,00
	W		1		1,000		
	W		Mezisoučet		1,000		
66	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00
	W		1		1,000		
	W		Mezisoučet		1,000		
67	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	7,000	95,04	665,28
	W		4+1+2		7,000		
	W		Mezisoučet		7,000		
68	K	725821323	Baterie nad výlevku nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 392,00	1 392,00
	W		1		1,000		
	W		nad výlevkou		1,000		
	W		Mezisoučet		1,000		
69	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	5,000	3 240,00	16 200,00
	W		3+2		5,000		
	W		Mezisoučet		5,000		
70	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	1 088,909	0,22	239,56
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				40 508,97
71	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	57,300	448,80	25 716,24
	W		57,3		57,300		
	W		Mezisoučet		57,300		
72	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	10,400	513,60	5 341,44
	W		7+3,4		10,400		
	W		Mezisoučet		10,400		
73	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	67,700	22,32	1 511,06
	W		57,3+10,4		67,700		
	W		Mezisoučet		67,700		
74	K	7332911R1	Zednické přípomoci	HZS	19,000	348,00	6 612,00
	W		19		19,000		
	W		Mezisoučet		19,000		
75	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	391,807	3,39	1 328,23
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				7 540,74
76	K	734209101	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4	kus	12,000	31,92	383,04
	W		6+6		12,000		
	W		Mezisoučet		12,000		
77	M	55129206	armatura připojovací radiátorová PN 10 T 110°C pro 1/2 trubkovou soustavu přímá s vypouštěním 1/2"x18	kus	6,000	644,40	3 866,40
	W		6		6,000		
	W		Mezisoučet		6,000		
78	M	55128134	hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	6,000	220,80	1 324,80
	W		6		6,000		
	W		Mezisoučet		6,000		
79	K	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	2,000	31,92	63,84
	W		1+1		2,000		
	W		Mezisoučet		2,000		
80	M	55121197	závitový zpětný ventil 3/8"	kus	2,000	196,80	393,60
	W		1+1		2,000		
	W		Mezisoučet		2,000		
81	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	2,000	31,92	63,84
	W		1+1		2,000		
	W		Mezisoučet		2,000		
82	M	55121289	ventil automatický odvzdušňovací svislý zpětný ventil T 120°C mosaz 1/2"	kus	2,000	291,60	583,20
	W		1+1		2,000		
	W		Mezisoučet		2,000		
83	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/8	kus	6,000	93,84	563,04
	W		3+3		6,000		
	W		Mezisoučet		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	M	42212303	ventil odvzdušňovací k radiátorům mosazný DN 8	kus	6,000	46,32	277,92
	VV		3+3		6,000		
	VV		Mezisoučet		6,000		
85	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	75,197	0,28	21,06
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							32 487,51
86	K	735152454	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 782 W	kus	2,000	4 260,00	8 520,00
	VV		1+1		2,000		
87	K	735152456.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/900mm výkon 1005 W	kus	4,000	5 800,00	23 200,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Mezisoučet		4,000		
88	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	321,133	2,39	767,51
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							52 556,48
89	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5 mm2	m	150,000	21,60	3 240,00
90	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5 mm2	m	32,000	15,60	499,20
91	M	341110301	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5 mm2	m	21,000	15,60	327,60
	VV		21		21,000		
	VV		Mezisoučet		21,000		
92	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5C x 6 mm2	m	4,000	94,80	379,20
93	M	345715110	krabice instalační KP 68	kus	14,000	9,60	134,40
94	M	345715230	krabice KO 97	kus	1,000	33,60	33,60
95	M	345715500	víčko krabic KU 68	kus	14,000	6,00	84,00
96	M	3145218R0	svorka	kus	8,000	7,20	57,60
97	M	3485112R0	svítidlo žárovkové stropní 1x60W	kus	8,000	196,37	1 570,96
98	M	347112000	žárovka E27 ,230V/60W	kus	8,000	13,09	104,72
99	M	345551230	zásuvka 230V/16A	kus	2,000	156,00	312,00
100	M	3453563R0	spínač č. 6	kus	8,000	162,00	1 296,00
101	M	345355150	spínač č.1	kus	2,000	151,20	302,40
102	M	3571314R0	úpravy ve stávajícím rozvaděči v mi č. 1	kus	1,000	6 872,72	6 872,72
103	M	3571385R1	pomocný materiál	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00
104	K	7411226R1	Montáže , demontáže	hod	60,000	381,82	22 909,20
105	K	7411226R2	Zednické připomoci	hod	12,000	316,37	3 796,44
	VV		12		12,000		
	VV		Mezisoučet		12,000		
106	K	7411226R3	Revize	hod	12,000	436,37	5 236,44
	VV		12		12,000		
	VV		Mezisoučet		12,000		
D 763 Konstrukce suché výstavby							21 486,37
107	K	763112973	Vyspravení SDK příčky, přesazené stěny plochy do 1 m2 deska 1xH2 12,5	kus	1,000	650,00	650,00
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
108	K	763121914	Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v SDK přesazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,000	1 044,00	1 044,00
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
109	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	27,590	701,00	19 340,59
	VV		5,23+6,94+3,04+2,95+9,43		27,590		
	VV		mi 3,4,5,6,7		27,590		
	VV		Mezisoučet		27,590		
110	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,362	1 248,00	451,78
D 766 Konstrukce truhlářské							36 930,09
111	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	10,000	780,00	7 800,00
	VV		3+3		6,000		
	VV		dívky		4,000		
	VV		2+2		4,000		
	VV		chlupci		10,000		
	VV		Mezisoučet		10,000		
112	M	611628R4	dveře vnitřní foliované plné 1křídle 700x1970mm, včetně kování a WC klíky	kus	5,000	2 820,00	14 100,00
	VV		3+2		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		Mezisoučet		5,000		
113	M	611628R7	dveře vnitřní foliované plné 1křídle 800x1970mm, včetně kování a kliky	kus	5,000	2 856,00	14 280,00
	WV		3+2		5,000		
	WV		Mezisoučet		5,000		
114	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	11,000	32,00	352,00
	WV		7+4		11,000		
	WV		Mezisoučet		11,000		
115	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	368,605	1,08	398,09
	D	771	Podlahy z dlaždic				44 802,16
116	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	27,590	14,88	410,54
	WV		27,59		27,590		
	WV		Mezisoučet		27,590		
117	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	27,590	58,32	1 609,05
	WV		27,59		27,590		
	WV		Mezisoučet		27,590		
118	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	27,590	385,20	10 627,67
	WV		27,59		27,590		
	WV		Mezisoučet		27,590		
119	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	27,590	537,60	14 832,38
	WV		5,23+6,94+3,04+2,95+9,43		27,590		
	WV		Mezisoučet		27,590		
120	M	597610R1	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru	m2	28,970	500,00	14 485,00
	WV		27,59*1,05		28,970		
	WV		Mezisoučet		28,970		
121	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	431,234	6,58	2 837,52
	D	781	Dokončovací práce - obklady				192 971,28
122	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	123,806	58,32	7 220,37
	WV		180,667		180,667		
	WV		plocha stěn dle pol.potažení stěn lepidlem				
	WV		-56,861		-56,861		
	WV		plocha stěn dle pol.potažení stěn štukem				
	WV		Mezisoučet		123,806		
123	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,652	390,00	3 374,28
	WV		(0,6+2,92+0,6)*2,1		8,652		
	WV		stěny za pisoáry				
	WV		Mezisoučet		8,652		
124	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	4,200	250,00	1 050,00
	WV		2,1*2		4,200		
	WV		Mezisoučet		4,200		
125	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	4,120	210,00	865,20
	WV		2,92+0,6+0,6		4,120		
	WV		Mezisoučet		4,120		
126	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	123,806	590,00	73 045,54
	WV		123,806		123,806		
	WV		výměra převzata z pol.nátěr penetrační na stěnu				
	WV		Mezisoučet		123,806		
127	M	597610R9	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	136,187	480,00	65 369,76
	WV		123,806*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		136,187		
128	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	69,090	80,00	5 527,20
	WV		(0,9+1,6)*2*2,1		10,500		
	WV		-0,7*2		-1,400		
	WV		Mezisoučet		9,100		
	WV		(0,9+1,55)*2*2,1		10,290		
	WV		-0,7*2		-1,400		
	WV		Mezisoučet		8,890		
	WV		(0,84+1,58)*2*2,1		10,164		
	WV		-0,7*2		-1,400		
	WV		Mezisoučet		8,764		
	WV		(1,63+1,73)*2*2,1		14,112		
	WV		-((0,8*2)+(0,7*2*3))		-5,800		
	WV		Mezisoučet		8,312		
	WV		(1,54+1,195)*2*2,1		11,487		
	WV		-((0,8*2)+(0,6*2))		-2,800		
	WV		Mezisoučet		8,687		
	WV		(1,0+1,195)*2*2,1		9,219		
	WV		-(0,6*2)		-1,200		
	WV		Mezisoučet		8,019		
	WV		(1,43+0,9)*2*2,1		9,786		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-0,7*2		-1,400		
	VV		Mezisoučet		8,386		
	VV		(1,56+0,9)*2*2,1		10,332		
	VV		-0,7*2		-1,400		
	VV		Mezisoučet		8,932		
	VV		Součet		69,090		
129	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	117,600	181,20	21 309,12
	VV		(8+5+7+4+4+4)*2,1		75,600		
	VV		dívky				
	VV		(4+4+8+4)*2,1		42,000		
	VV		chlupci				
	VV		Mezisoučet		117,600		
130	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	70,210	124,80	8 762,21
	VV		(3,92+1,615)*2		11,070		
	VV		(1,6+0,9)*2		5,000		
	VV		(1,55+0,9)*2		4,900		
	VV		(1,58+0,84)*2		4,840		
	VV		(1,7+1,63)*2		6,660		
	VV		(1,54+1,195)*2		5,470		
	VV		(1,0+1,195)*2		4,390		
	VV		dívky				
	VV		Mezisoučet		42,330		
	VV		(1,43+0,9)*2		4,660		
	VV		(1,56+0,9)*2		4,920		
	VV		(2,92+3,49)*2		12,820		
	VV		(1,82+1,62)*2		6,880		
	VV		-1,4		-1,400		
	VV		chlupci				
	VV		Mezisoučet		27,880		
	VV		Součet		70,210		
131	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1 913,233	3,37	6 447,60
D 783			Dokončovací práce - nátěry				7 087,89
132	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	15,630	65,88	1 029,70
	VV		(3+2)*(0,7+2+2)*0,3		7,050		
	VV		zárubně š.700 mm				
	VV		(3+2)*(0,8+2+2)*0,3		7,200		
	VV		zárubně š.800 mm				
	VV		1*(0,6+2+2)*0,3		1,380		
	VV		zárubně š.600 mm				
	VV		Mezisoučet		15,630		
133	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,630	136,80	2 138,18
	VV		15,63		15,630		
	VV		Mezisoučet		15,630		
134	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	15,630	123,60	1 931,87
	VV		15,63		15,630		
	VV		Mezisoučet		15,630		
135	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,630	127,20	1 988,14
	VV		15,63		15,630		
	VV		Mezisoučet		15,630		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				6 840,53
136	K	784181011	Dvojnásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	84,451	32,00	2 702,43
	VV		56,861		56,861		
	VV		plocha omítek- vměra převzata z pol. potežení stěn štukem				
	VV		Mezisoučet		56,861		
	VV		27,59		27,590		
	VV		plocha podhledů viz výkres N101				
	VV		Mezisoučet		27,590		
	VV		Součet		84,451		
137	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	84,451	40,00	3 378,04
	VV		84,451		84,451		
	VV		Mezisoučet		84,451		
138	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	84,451	9,00	760,06
	VV		84,451		84,451		
	VV		Mezisoučet		84,451		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stávba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

VBZsocialy3 - SO-2 Sociální zařízení učitelé budova 1 stupeň- přízemí

KSO:

Místo: Velký Beranov

CC-CZ:

Datum: 5. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

IČ:

13691724

DIČ:

CZ13691724

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

228 422,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	228 422,20	21,00%	47 968,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

276 390,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.
Velký Beranov 302, 588 21
IČ: 136 91 724 DIČ: CZ13691724

Datum a podpis:

25.6.2021

Razítko

Datum a podpis:

25.6.2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

VBZSsocialy3 - SO-2 Sociální zařízení učitelé budova 1 stupeň- přízemí

Místo: Velký Beranov

Datum: 5. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **228 422,20**

HSV - Práce a dodávky HSV **44 044,29**

1 - Zemní práce 2 399,17

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 692,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 542,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 487,42

997 - Přesun sutě 9 448,60

998 - Přesun hmot 3 474,00

PSV - Práce a dodávky PSV **184 377,91**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 507,77

713 - Izolace tepelné 702,69

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 17 266,49

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 24 198,69

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty 21 832,02

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 15 703,53

734 - Ústřední vytápění - armatury 3 166,59

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 8 723,63

741 - Elektroinstalace - silnoproud 22 799,71

763 - Konstrukce suché výstavby 3 528,37

766 - Konstrukce truhlářské 11 085,48

771 - Podlahy z dlaždic 8 038,30

781 - Dokončovací práce - obklady 42 038,72

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 931,83

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 854,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

VBZSocialy3 - SO-2 Sociální zařízení učitelé budova 1 stupeň- přízemí

Místo: Velký Beranov

Datum: 5. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

228 422,20

D HSV Práce a dodávky HSV 44 044,29

D 1 Zemní práce 2 399,17

1	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	0,540	2 245,00	1 212,30
	vv		4,5*0,4*0,3		0,540		
	vv		PVC DN 100				
	vv		Mezisoučet		0,540		
2	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,540	100,00	54,00
	vv		0,54		0,540		
	vv		Mezisoučet		0,540		
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,540	20,04	10,82
	vv		0,54		0,540		
	vv		Mezisoučet		0,540		
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,864	420,00	362,88
	vv		0,54*1,6		0,864		
	vv		Mezisoučet		0,864		
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	0,505	496,80	250,88
	vv		0,54		0,540		
	vv		-4,5*0,05*0,05*3,14		-0,035		
	vv		Mezisoučet		0,505		
6	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	0,954	532,80	508,29

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 692,20

7	K	346234314	Zazdíčka rýh pro ventilační průduchy 150x300 mm z cihel s vytvořením průduchu plastovou troubou	m	3,500	769,20	2 692,20
	vv		3,5		3,500		
	vv		Mezisoučet		3,500		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 542,90

136	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	45,100	87,24	3 934,52
	vv		(0,8+1,5)*2*3,25		14,950		
	vv		(1,2+1,5)*2*3,25		17,550		
	vv		-((0,6*2*2)+(0,8*2))		-4,000		
	vv		mi 1				
	vv		(1,3+1,5)*2*3,25		18,200		
	vv		-0,8*2		-1,600		
	vv		mi 2				
	vv		Mezisoučet		45,100		
8	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	17,940	147,60	2 647,94
	vv		(0,8+1,5)*2*1,15		5,290		
	vv		(1,2+1,5)*2*1,15		6,210		
	vv		mi 1				
	vv		(1,3+1,5)*2*1,15		6,440		
	vv		mi 2				
	vv		Mezisoučet		17,940		
9	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	45,100	211,20	9 525,12
	vv		(0,8+1,5)*2*3,25		14,950		
	vv		(1,2+1,5)*2*3,25		17,550		
	vv		-((0,6*2*2)+(0,8*2))		-4,000		
	vv		mi 1				
	vv		(1,3+1,5)*2*3,25		18,200		
	vv		-0,8*2		-1,600		
	vv		mi 2				
	vv		Mezisoučet		45,100		
10	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,270	5 316,00	1 435,32
	vv		(4,5*0,4*0,15)		0,270		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		vybourané rýhy pro kanalizaci				
	W		Mezisoučet		0,270		
	W		Součet		0,270		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							8 487,42
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000	57,36	229,44
	W		4		4,000		
	W		Mezisoučet		4,000		
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,950	117,24	580,34
	W		3+1,95		4,950		
	W		opravované prostory WC				
	W		Mezisoučet		4,950		
13	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,270	3 120,00	842,40
	W		(4,5*0,4*0,1)		0,180		
	W		vybourané rýhy pro kanalizaci- podkladní beton				
	W		Mezisoučet		0,180		
	W		4,5*0,4*0,05		0,090		
	W		vybourané rýhy pro kanalizaci- cementový potěr				
	W		Mezisoučet		0,090		
	W		Součet		0,270		
14	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,270	1 520,00	410,40
	W		0,27		0,270		
	W		Mezisoučet		0,270		
15	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	4,950	145,00	717,75
	W		4,95		4,950		
	W		Mezisoučet		4,950		
16	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	2,475	60,00	148,50
	W		4,95/2		2,475		
	W		Mezisoučet		2,475		
17	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	4,950	77,52	383,72
	W		3+1,95		4,950		
	W		Mezisoučet		4,950		
18	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	6,000	50,04	300,24
	W		6		6,000		
	W		Mezisoučet		6,000		
19	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	2,000	110,00	220,00
	W		2		2,000		
	W		Mezisoučet		2,000		
20	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	3,000	110,00	330,00
	W		3		3,000		
	W		svislé				
	W		Mezisoučet		3,000		
21	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	16,210	85,00	1 377,85
	W		(0,8+1,5)*2*3,25		14,950		
	W		(1,2+1,5)*2*3,25		17,550		
	W		-((0,6*2*2)+(0,8*2))		-4,000		
	W		mi 1				
	W		(1,3+1,5)*2*3,25		18,200		
	W		-0,8*2		-1,600		
	W		mi 2				
	W		Mezisoučet		45,100		
	W		-28,89		-28,890		
	W		otlučení obkladů				
	W		Mezisoučet		-28,890		
	W		Součet		16,210		
22	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	28,890	102,00	2 946,78
	W		(0,8+1,5)*2*3,25		14,950		
	W		(1,2+1,5)*2*1,7		9,180		
	W		-((0,6*2*1,7)+(0,8*1,7))		-3,400		
	W		mi 1				
	W		(1,3+1,5)*2*1,7		9,520		
	W		-0,8*1,7		-1,360		
	W		mi 2				
	W		Mezisoučet		28,890		
	W		Součet		28,890		
D 997 Přesun sutě							9 448,60
23	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	3,990	1 100,00	4 389,00
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,990	240,00	957,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,990	10,00	39,90
26	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	4,145	980,00	4 062,10
	VV		4,145		4,145		
	VV		Mezisoučet		4,145		
	D	998	Přesun hmot				3 474,00
27	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,895	1 200,00	3 474,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				184 377,91
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 507,77
28	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	3,150	11,60	36,54
	VV		4,5*(0,4+0,15+0,15)		3,150		
	VV		rýhy po kanalizaci				
	VV		Mezisoučet		3,150		
29	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	60 960,00	60,96
	VV		3,15*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,001		
30	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	1,800	15,36	27,65
	VV		4,5*0,4		1,800		
	VV		rýhy ležatá kanalizace				
	VV		Mezisoučet		1,800		
31	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	3,150	2,90	9,14
	VV		3,15		3,150		
	VV		Mezisoučet		3,150		
32	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	3,465	105,00	363,83
	VV		4,5*0,7*1,1		3,465		
	VV		izolace rýh po kanalizaci. včetně přesahů pro napojení				
	VV		Mezisoučet		3,465		
33	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2	3,985	146,40	583,40
34	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	3,465	36,24	125,57
	VV		3,465		3,465		
	VV		Mezisoučet		3,465		
35	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	3,150	60,36	190,13
	VV		3,15		3,150		
	VV		Mezisoučet		3,150		
36	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	3,308	18,84	62,32
	VV		3,15*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		3,308		
37	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	15,024	3,21	48,23
	D	713	Izolace tepelné				702,69
38	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	1,800	39,48	71,06
	VV		4,5*0,4		1,800		
	VV		rýhy pro kanalizaci				
	VV		Mezisoučet		1,800		
39	M	28372316	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 140mm	m2	1,890	309,60	585,14
40	K	713120823	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	1,800	18,36	33,05
	VV		4,5*0,4		1,800		
	VV		Mezisoučet		1,800		
41	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	6,893	1,95	13,44
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				17 266,49
42	K	721173606	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 100	m	4,500	750,00	3 375,00
	VV		4,5		4,500		
	VV		Mezisoučet		4,500		
43	K	721173607	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 125	m	1,500	850,00	1 275,00
	VV		1,5		1,500		
	VV		Mezisoučet		1,500		
44	K	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	5,000	1 300,00	6 500,00
	VV		5		5,000		
	VV		Mezisoučet		5,000		
45	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	6,000	310,00	1 860,00
	VV		6		6,000		
	VV		Mezisoučet		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	87,00	174,00
	VV		2		2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
47	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	140,00	280,00
	VV		2		2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
48	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	12,100	23,00	278,30
	VV		4,5+1,6+6		12,100		
	VV		Mezisoučet		12,100		
49	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	5,000	35,28	176,40
	VV		5		5,000		
	VV		Mezisoučet		5,000		
50	K	72129011R	zednické přípomocce	HZS	10,000	300,00	3 000,00
	VV		10		10,000		
	VV		Mezisoučet		10,000		
51	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	196,489	1,77	347,79
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod			24 198,69	
52	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	10,000	330,00	3 300,00
	VV		10		10,000		
	VV		Mezisoučet		10,000		
53	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	22,000	410,00	9 020,00
	VV		22		22,000		
	VV		Mezisoučet		22,000		
54	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubici z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	10,000	62,00	620,00
	VV		10		10,000		
	VV		Mezisoučet		10,000		
55	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubici z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	22,000	62,00	1 364,00
	VV		22		22,000		
	VV		Mezisoučet		22,000		
56	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	4,000	210,00	840,00
	VV		4		4,000		
	VV		Mezisoučet		4,000		
57	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	4,000	210,00	840,00
	VV		4		4,000		
	VV		Mezisoučet		4,000		
58	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	240,00	480,00
	VV		2		2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
59	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	2,000	615,60	1 231,20
	VV		2		2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
60	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	32,000	54,00	1 728,00
	VV		32		32,000		
	VV		Mezisoučet		32,000		
61	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	32,000	47,00	1 504,00
	VV		32		32,000		
	VV		Mezisoučet		32,000		
62	K	72229023R	zednické připomoci	HZS	10,000	300,00	3 000,00
	VV		10		10,000		
	VV		Mezisoučet		10,000		
63	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	253,733	1,07	271,49
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty			21 832,02	
64	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	240,00	240,00
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
65	K	7251121R1	Kompletní kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný včetně prkénka	soubor	1,000	6 400,00	6 400,00
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
66	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	158,40	158,40
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
67	K	7252116R1	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV*		1		1,000		
	WV		Mezisoučet		1,000		
68	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	230,00	230,00
	WV		1		1,000		
	WV		Mezisoučet		1,000		
69	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00
	WV		1		1,000		
	WV		Mezisoučet		1,000		
72	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	95,04	190,08
	WV		1+1		2,000		
	WV		Mezisoučet		2,000		
73	K	725821323	Baterie nad výlevku nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 320,00	1 320,00
	WV		1		1,000		
	WV		nad výlevkou		1,000		
	WV		Mezisoučet		1,000		
74	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	3 240,00	3 240,00
	WV		1		1,000		
	WV		Mezisoučet		1,000		
75	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	243,341	0,22	53,54
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			15 703,53	
76	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	12,000	448,80	5 385,60
	WV		12		12,000		
	WV		Mezisoučet		12,000		
77	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	10,000	513,60	5 136,00
	WV		10		10,000		
	WV		Mezisoučet		10,000		
78	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	22,000	22,32	491,04
	WV		22		22,000		
	WV		Mezisoučet		22,000		
79	K	7332911R1	Zednické připomoci	HZS	12,000	348,00	4 176,00
	WV		12		12,000		
	WV		Mezisoučet		12,000		
80	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	151,886	3,39	514,89
D 734			Ústřední vytápění - armatury			3 166,59	
81	K	734209101	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4	kus	1,333	31,92	42,55
82	M	55129206	armatura připojovací radiátorová PN 10 T 110°C pro 1/2 trubkovou soustavu přímá s vypouštěním 1/2"x18	kus	2,000	644,40	1 288,80
	WV		2		2,000		
	WV		Mezisoučet		2,000		
83	M	55128134	hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	2,000	220,80	441,60
	WV		2		2,000		
	WV		Mezisoučet		2,000		
84	K	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	2,000	31,92	63,84
	WV		1+1		2,000		
	WV		Mezisoučet		2,000		
85	M	55121197	závitový zpětný ventil 3/8"	kus	2,000	196,80	393,60
	WV		1+1		2,000		
	WV		Mezisoučet		2,000		
86	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	2,000	31,92	63,84
	WV		1+1		2,000		
	WV		Mezisoučet		2,000		
87	M	55121289	ventil automatický odvzdušňovací svislý zpětný ventil T 120°C mosaz 1/2"	kus	2,000	291,60	583,20
	WV		1+1		2,000		
	WV		Mezisoučet		2,000		
88	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	2,000	93,84	187,68
	WV		1+1		2,000		
	WV		Mezisoučet		2,000		
89	M	42212303	ventil odvzdušňovací k radiátorům mosazný DN 8	kus	2,000	46,32	92,64
90	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	31,578	0,28	8,84
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa			8 723,63	
91	K	735152454	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 782 W	kus	2,000	4 260,00	8 520,00
	WV		1+1		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	85,200	2,39	203,63
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							22 799,71
93	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5 mm2	m	50,000	21,60	1 080,00
	VV		50		50,000		
	VV		Mezisoučet		50,000		
94	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5 mm2	m	11,000	15,60	171,60
	VV		11		11,000		
	VV		Mezisoučet		11,000		
95	M	341110301	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5 mm2	m	21,000	15,60	327,60
	VV		21		21,000		
	VV		Mezisoučet		21,000		
96	M	345715110	krabice instalační KP 68	kus	6,000	9,60	57,60
97	M	345715230	krabice KO 97	kus	1,000	33,60	33,60
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
98	M	345715500	víčko krabic KU 68	kus	6,000	6,00	36,00
	VV		6		6,000		
	VV		Mezisoučet		6,000		
99	M	3145218R0	svorka	kus	4,000	7,20	28,80
	VV		4		4,000		
	VV		Mezisoučet		4,000		
100	M	3485112R0	svítidlo žárovkové stropní 1x60W	kus	3,000	196,37	589,11
	VV		3		3,000		
	VV		Mezisoučet		3,000		
101	M	347112000	žárovka E27 ,230V/60W	kus	3,000	13,09	39,27
	VV		3		3,000		
	VV		Mezisoučet		3,000		
102	M	345551230	zásuvka 230V/16A	kus	2,000	156,00	312,00
	VV		2		2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
103	M	3453563R0	spínač č. 6	kus	2,000	162,00	324,00
	VV		2		2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
104	M	3571314R0	úpravy ve stávajícím rozvaděči v mi č. 1	kus	1,000	4 472,72	4 472,72
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
105	M	3571385R1	pomocný materiál	kpl	1,000	1 636,37	1 636,37
106	K	7411226R1	Montáže , demontáže	hod	23,000	381,82	8 781,86
	VV		23		23,000		
	VV		Mezisoučet		23,000		
107	K	7411226R2	Žednické připomoci	hod	10,000	316,37	3 163,70
	VV		10		10,000		
	VV		Mezisoučet		10,000		
108	K	7411226R3	Revize	hod	4,000	436,37	1 745,48
	VV		4		4,000		
	VV		Mezisoučet		4,000		
D 763 Konstrukce suché výstavby							3 528,37
109	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,950	701,00	3 469,95
	VV		3+1,95		4,950		
	VV		Mezisoučet		4,950		
110	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	38,432	1,52	58,42
D 766 Konstrukce truhlářské							11 085,48
111	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	780,00	2 340,00
	VV		2		2,000		
	VV		WC učitelé				
	VV		1		1,000		
	VV		výlevka				
	VV		Mezisoučet		3,000		
	VV		Součet		3,000		
112	M	611628R4	dveře vnitřní foliované plné 1křídle 600x1970mm, včetně kování a WC kliky	kus	1,000	2 820,00	2 820,00
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
113	M	611628R7	dveře vnitřní foliované plné 1křídle 800x1970mm, včetně kování a kliky	kus	2,000	2 856,00	5 712,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
114	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	31,32	93,96
	vv		2+1		3,000		
	vv		Mezisoučet		3,000		
115	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	110,668	1,08	119,52
	D	771	Podlahy z dlaždic				8 038,30
116	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	4,950	14,88	73,66
	vv		3+1,95		4,950		
	vv		Mezisoučet		4,950		
117	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,950	58,32	288,68
	vv		4,95		4,950		
	vv		Mezisoučet		4,950		
118	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	4,950	385,20	1 906,74
	vv		4,95		4,950		
	vv		Mezisoučet		4,950		
119	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	4,950	537,60	2 661,12
	vv		3+1,95		4,950		
	vv		Mezisoučet		4,950		
120	M	597610R1	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru	m2	5,198	500,00	2 599,00
121	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	77,371	6,58	509,10
	D	781	Dokončovací práce - obklady				42 038,72
122	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	27,160	58,32	1 583,97
	vv		45,1		45,100		
	vv		plocha stěn				
	vv		-17,94		-17,940		
	vv		plocha štukových omítek				
	vv		Mezisoučet		27,160		
123	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	27,160	590,00	16 024,40
	vv		27,16		27,160		
	vv		výměra převzata z pol.nátěr penetrační na stěnu				
	vv		Mezisoučet		27,160		
124	M	597610R9	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	29,876	480,00	14 340,48
	vv		27,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		29,876		
125	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	27,160	80,00	2 172,80
	vv		27,16		27,160		
	vv		Mezisoučet		27,160		
126	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	25,200	181,20	4 566,24
	vv		(4+4)*2,1		16,800		
	vv		WC učitelé				
	vv		(4*2,1)		8,400		
	vv		úklidová komora				
	vv		Mezisoučet		25,200		
127	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	15,600	124,80	1 946,88
	vv		(0,8+1,5)*2		4,600		
	vv		(1,2+1,5)*2		5,400		
	vv		m1				
	vv		(1,3+1,5)*2		5,600		
	vv		m2				
	vv		Mezisoučet		15,600		
128	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	416,603	3,37	1 403,95
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 931,83
129	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	4,260	65,88	280,65
	vv		1*(0,6+2+2)*0,3		1,380		
	vv		zárubně š.600 mm				
	vv		2*(0,8+2+2)*0,3		2,880		
	vv		zárubně š.800 mm				
	vv		Mezisoučet		4,260		
130	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,260	136,80	582,77
	vv		4,26		4,260		
	vv		Mezisoučet		4,260		
131	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,260	123,60	526,54
	vv		4,26		4,260		
	vv		Mezisoučet		4,260		
132	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,260	127,20	541,87
	vv		4,26		4,260		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Mezisoučet		4,260		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 854,09
133	K	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,890	32,00	732,48
	W		17,94		17,940		
	W		plocha omítek- vměra převzata z pol. potežení stěn štukem		17,940		
	W		Mezisoučet		17,940		
	W		4,95		4,950		
	W		plocha podhledů viz výkres N101		4,950		
	W		Mezisoučet		22,890		
	W		Součet		22,890		
134	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	22,890	40,00	915,60
	W		22,89		22,890		
	W		Mezisoučet		22,890		
135	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	22,890	9,00	206,01
	W		22,89		22,890		
	W		Mezisoučet		22,890		