

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby: **Jeseniova 76, Praha 3 - Žižkov**
 Název objektu: **Stavební úpravy bytu č.13 ve 4.NP**

JKSO
 EČO
 Místo: **Praha 3**

Objednatel: **ÚMČ Praha 3**
 Projektant:
 Zhotovitel: **STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.**
 Zpracoval: **J. Švaňa**

IČ: **243 16 041** DIČ: **CZ 243 16 041**

Rozpočet číslo

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	
m2	70,21	5 338,16	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00%
2	Montáž 97 543,23	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00%
4	Montáž 203 455,21	11		16	Provozní vlivy 0,00%
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00%
6	Montáž 73 794,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	374 792,45	12 DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.
 Bělehradská 679/94
 120 00, Praha 2 - Vinohrady
 IČ: 24316041
 DIČ: CZ24316041

D Celkem bez DPH 374 792,45

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	374 792,45	56 218,87
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 431 011,31

E Přípočty a odpočty

• Dodá zadavatel	0,00
• Klouzavá doložka	0,00
• Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Jeseniova 75, Praha 3 - Žižkov
 Objekt: Stavební úpravy bytu č.13 ve 4.NP

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval: J. Švaňa
 Datum:

Objednatel:
 Zhotovitel: STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 97 543,23

61		Upravy povrchů vnitřní				
1	342264051	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky Gkbi. tl. 12,5 mm, bez izolace, včetně stěrkování a úprav spár	m2	1,25	780,00	975,00
2	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn a stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	210,63	186,00	39 177,18
3		Vyčištění a přespárování stávajících obkladů	m2	12,93	55,00	711,15
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						40 863,33
63		Podlahy a podlahové konstrukce				
4	77199011	Vyrovnaní podlahy samonivelační stěrkou, přebroušení podkladu	m2	9,00	280,00	2 520,00
5		Vyčištění a přespárování stávající dlažby	m2	5,45	86,00	468,70
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						2 988,70
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	70,00	88,00	6 160,00
7	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 15 m	m2	70,21	86,00	6 038,06
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						12 198,06
96		Bourání konstrukcí				
8	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	kus	1,00	55,00	55,00
9		Demontáž větracích mřížek a revizních dveří	kpl	1,00	59,00	59,00
10	725800944	Demontáž baterie	kus	3,00	46,00	138,00
11	766812840	Demontáž kuchyňské linky	kus	1,00	850,00	850,00
12	776511820	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou	m2	9,00	55,00	495,00
13	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn a stropů MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	210,63	64,00	13 480,32
14	78440	Odstranění maleb, stěny + strop	m2	147,44	24,00	3 538,58
15	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	3,80	44,00	167,20
16		Demontáž dřevěného regálu ve spíži	kus	1,00	850,00	850,00
17		Demontáž stávajících elektrorozvodů	kpl	1,00	4 800,00	4 800,00
18	997013215-0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy ručně	t	3,10	203,00	629,30
19	997013219-0	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí zkd 10 m	t	6,20	22,70	140,74
20	997013501-0	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,10	1 500,00	4 650,00
21	997013509-0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	58,90	28,00	1 649,20
22	997013831-0	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,10	1 500,00	4 650,00
23	997211211-0	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	3,10	238,00	737,80
24	997211219-0	Příplatek u svislé dopravy vybouraných hmot	t	33,00	44,00	1 452,00
25	997211612-0	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,10	240,00	744,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

26	997241520-0	Příplatek za ztižení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích	t	3,10	186,00	576,60
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						39 662,74
99	Staveništní přesun hmot					
27	999281112R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	6,40	286,00	1 830,40
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 830,40

PSV Práce a dodávky PSV 203 455,21

720 Zdravotechnická instalace						
28	721001	Úprava napojení rozvodů ZTI na WC, v koupelně a v kuchyni	kpl	1,00	17 560,00	17 560,00
29		D+M nových větracích mřížek a revizních dvířek	kpl	1,00	650,00	650,00
30		D+M WC kombi včetně vstrojení	kpl	1,000	4 900,00	4 900,00
31		D+ M - vodovodní baterie umyvadlová, nástěnná páková	kpl	1,00	820,00	820,00
32		D + M - vodovodní baterie vanová se sprchou (bez držáku sprchy)	kpl	1,00	1 860,00	1 860,00
33		D + M - vodovodní baterie dřezová	kpl	1,00	1 450,00	1 450,00
34		D+M kulový kohout vodovodní G1/2"-pračkový	kus	1,000	980,00	980,00
35		D+M - kuch.dřez. vč. přísluž - viz. PD	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00
36		Oprava zákrytu stávající vany, tmelení silikonem kolem umyvadla, těsnění kolem vany	kpl	1,00	2 136,00	2 136,00
37	998721204R0	Přesun hmot pro ZTI, výšky do 36 m	%	2,40	310,20	744,48
Celkem za 720 Zdravotechnická instalace						33 900,48
766 Konstrukce truhlářské						
38		Repase vstupních dveří do ocel.zárubně - podle popisu	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
39		Repase šatní skříně - podle popisu	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
40		Repase vnitřních hladkých dveří do ocelové zárubně - podle popisu	kus	3,00	2 000,00	6 000,00
41		Repase vnitřních prosklených dveří do ocelové zárubně - podle popisu	kus	3,00	2 000,00	6 000,00
42		Repase oken zdvojených - podle popisu	m2	10,13	540,00	5 467,50
		D+M kuchyňské linky vč.vybavení podle popisu v PD	m	2,40	34 560,00	82 944,00
43	998766204	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	2,50	244,68	611,69
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						108 023,19
771 Podlahy z dlaždic						
44		Přestěrkování dlažby, penetrace	m2	11,30	150,00	1 695,00
45	998771204	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	%	6,50	16,95	110,18
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic						1 805,18
775 Podlahy skládané						
47		Repase parketové podlahy - podle popisu v PD	m2	44,46	320,00	14 227,20
48	998775204	Přesun hmot pro podlahy skládané	%	2,70	142,27	384,13
Celkem za 775 Podlahy skládané						14 611,33
776 Podlahy povlakové						
49	776421100	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíků PVC	m	34,26	165,00	5 652,37
50	776522200	Lepení podlah PVC (včetně penetrace podkladu)	m2	20,30	325,00	6 597,50
51		Podlahovina PVC - standart Forbo	m2	22,33	305,00	6 810,65
52	998776204	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	%	2,10	190,61	400,27
Celkem za 776 Podlahy povlakové						19 460,79
781 Obklady keramické						
53	781415015	Montáž obkladů stěn (WC) vč. pomoc.mat	m2	5,70	580,00	3 306,00
54		Obklad- koupelna - RAKO	m2	6,27	420,00	2 633,40
55	998781204R0	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m	%	3,00	59,39	178,18
Celkem za 781 Obklady keramické						6 117,58
783 Nátěry						

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
56	783125130	Nátěr syntetický dvojnásobný těles radiátorů a přípojovacího potrubí UT, včetně přípravy povrchu (očistění a broušení)	m2	12,48	249,00	3 107,52
57		Nátěr kanalizačního potrubí z litiny	m2	0,20	289,00	57,80
58		Nátěr potrubí ÚT (DN 20, 80)	bm	9,20	233,00	2 143,60
	Celkem za 783	Nátěry				3 107,52
	784	Malby				
59	784442021	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m 2 x nátěr, 1 x penetrace, kompl.	m2	210,63	78,00	16 429,14
	Celkem za 784	Malby				16 429,14
		Práce M				73 794,00
	M21	Elektromontáže				
60		Elektroinstalace - rozpočet v příloze	kpl	1,00	73 794,00	73 794,00
	Celkem za M21	Elektromontáže				73 794,00

č.pol.	položka	m.j.	počet m.j.	JC	CELKEM
ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD					
Byt B13, Jeseniova 75, Praha 3					
A - Přístroje :					
A 001	Spínač jednopólový 10A/250V, fáz.1, pod omítku, IP20 - ABB TANGO	ks	4	98,00	392
A 002	Spínač jednopólový 10A/250V, fáz.1/0 se signálkou, pod omítku, IP20 - ABB TANGO	ks	1	138,00	138
A 003	Přepínač sériový 10A/250V, fáz.5, pod omítku, IP20 - ABB TANGO	ks	2	131,00	262
A 004	Přepínač střídavý 10A/250V, fáz.6, pod omítku, IP20 - ABB TANGO	ks	2	106,00	212
A 005	Přepínač křížový 10A/250V, fáz.7, pod omítku, IP20 - ABB TANGO	ks	1	139,00	139
A 006	Zásuvka jednoduchá 16A/250V, pod omítku, IP20 - ABB TANGO	ks	10	88,00	880
A 007	Zásuvka dvojitá 16A/250V, pod omítku, IP20 - ABB TANGO	ks	9	126,00	1 134
A 008	Termostat + čidlo	ks	1	2010,00	2 010
A 009	Přístrojový rámeček jednonásobný - ABB TANGO	ks	21	19,00	399
mezisoučet					5 566
B - Elektromontážní materiál :					
B 001	Krabice přístrojová pod omítku - Kopos KU68-1901	ks	30	8,00	240
B 002	Krabice protahovací pod omítku - Kopos KU68-1902	ks	10	8,00	80
B 003	Krabice rozbočná pod omítku - Kopos KU68-1903	ks	10	8,00	80
B 004	Ekvipotenciální přípojnice, připojení 1x FeZn 30x4, 6x vodič do 16 mm ²	ks	1	165,00	165
B 005	Svorkovnice WAGO do 3x2,5 mm ²	ks	30	6,00	180
B 006	Trubka ohebná pr 25	m	5	9,00	45
mezisoučet					790
G - Svítidla a příslušenství :					
G 001	Svítidlo zářivkové stropní	ks	5	789,00	3 945
G 001	Svítidlo zářivkové nástěnné	ks	1	789,00	789
G 001	Svítidlo zářivkové kuch. Linka	ks	1	490,00	490
	Lustrák	ks	4	450,00	1 800
mezisoučet					7 024
H - Kabely a vodiče :					
H 001	Kabel CYKY O-3x1,5 mm ²	m	38	14,00	532
H 002	Kabel CYKY J-3x1,5 mm ²	m	93	14,00	1 302
H 003	Kabel CYKY J-3x2,5 mm ²	m	256	21,00	5 376
H 004	Kabel CYKY J-5x1,5 mm ²	m	8	36,00	288
H 004	Kabel CYKY J-5x2,5 mm ²	m	22	36,00	792
H 005	Kabel CY6	m	10	36,00	360
H 006	JYSTY 2x2x0,8	m	20	8,00	160
mezisoučet					8 810
I - Dodávky :					
I 001	Relé DT3	ks	2	340,00	680
I 002					
I 002	Rozváděč RE1 vč jištění	ks	1	3800,00	3 800
I 004	Rozváděč RB	ks	1	3800,00	3 800
mezisoučet					8 280
K - Dodavatelská činnost :					
K 001	Komplexní zkoušky, výchozí revize, dokumentace skutečného provedení	kpl	1	3 200	3 200
	Sekání drážky do zdiva	kpl	1	29 000	29 000
CELKEM SILNOPROUD					62 670

č.pol.	položka	m.j.	počet m.j.	JC	CELKEM
ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD					
T	Telefonní a datová kabeláž – STRUKTUROVANÁ SÍŤ				
T 001	Elektroinstalační trubka ohebná - MONOFLEX 1420	m	40	8,00	320
T 002	Krabice univerzální, pod omítku - přístrojová KU 68-1901	ks	3	9,00	27
T 003	rozvaděč ZAPUŠTĚNÝ SLB	ks	1	820,00	820
T 004	Patch panel nestíněný, 8xRJ45/u, 1U Cat.5E, ROUTER	ks	1	890,00	890
T 005	Datová zásuvka 2x RJ 45 Cat.5E - komplet (typ ABB - vicerámeček viz.EL-SIL)	ks	3	210,00	630
T 006	Kabel UTP CaT 5	m	110	9,00	990
T 007	Dodavatelská část - Proměření, revize, dodavatelská dokumentace, projekt skutečného provedení, předávací dokumentace	kpl	1	1 200,00	1 200
T 008	Telefonní a datová kabeláž – STRUKTUROVANÁ SÍŤ CELKEM				4 877
U	Domácí TELEFON				
U 001	Elektroinstalační trubka pevná, průměr 20mm - 1520KA, povrchová montáž, včetně přichytek	m	5	8,00	40
U 002	Domácí TELEFON	ks	1	689,00	689
U 003	Dodavatelská část - oživení, revize, uživatelské manuály, dodavatelská dokumentace, předávací dokumentace	kpl	1	1 250,00	1 250
U 004	Domácí TELEFON - CELKEM				1 979
V	Systém STA				
V 001	Elektroinstalační trubka ohebná - MONOFLEX 1420	m	40	8,00	320
V 002	Krabice univerzální, pod omítku - přístrojová KU 68-1901	ks	3	8,00	24
V 003	Rozbočovač STA 6 násobný, útlum 11,5dB(47-862MHz)	ks	1	52,00	52
V 004	F – konektor šroubovací	ks	3	4,00	12
V 005	Zásuvka TV+R- komplet	ks	3	182,00	546
V 006	Koaxiální kabel KH 21 D (DG 113) - zásuvky	m	55	12,00	660
V 007	Uzemňovací vodič Cu 6mm ²	m	5	18,00	90
V 008	Drobný montážní materiál	kpl	1	289,00	289
V 009	Dodavatelská část - Proměření a nastavení STA, oživení, revize, uživatelské manuály, dodavatelská dokumentace, projekt skutečného provedení, předávací dokumentace	kpl	1	1 250,00	1 250
V 010	Systém STA - CELKEM				3 243
X	Systém EPS				
X 001	KOMBINOVANÝ OPTO- KOUŘOVÝ DETEKTOR	ks	1	1 025	1 025
X 002	Systém EPS- CELKEM				1 025
ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD - CELKEM					11 124
ELEKTROINSTALACE CELKEM (bez DPH)					73 794
<p>Konkrétně uváděné typy nejsou závazné a slouží pouze k určení standardu, dodavatel je může nahradit za předpokladu, že náhrada bude mít srovnatelné, případně lepší technické parametry a záměna bude odsouhlasena investorem a u pohledových koncových prvků architektem - ke schválení architektovi je nutno předložit vzorky zejména svítidel, vypínačů, zásuvek a kabelových nosných systémů použitých v prostorách přístupných veřejnosti.</p> <p>Veškerá zařízení musí být dodána plně funkční, vč. potřebného příslušenství a to bez ohledu, zda to je či není ve výkazu výslovně uvedeno.</p>					

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Jeseniova 89, Praha 3 - Žižkov	JKSO	
Název objektu	Stavební úpravy bytu č.12 ve 2.NP	EČO	
		Místo	Praha 3
Objednatel	ÚMČ Praha 3	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.	243 16 041	CZ 243 16 041
Zpracoval	J. Švaňa		
	Rozpočet číslo	Dne	
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	
m2	47,69	8 308,52	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1 HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž	105 087,20	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž	230 805,91	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž	60 340,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		396 233,11	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.
 Bělehradská 679/94
 120 00, Praha 2 - Vinohrady
 IČ: 24316041
 DIČ: CZ24316041

D Celkem bez DPH				396 233,11
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	396 233,11	59 434,97	
základní	21,0	0,00	0,00	
Cena s DPH				455 668,07

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Jeseniova 89, Praha 3 - Žižkov

Objekt: Stavební úpravy bytu č.12 ve 2.NP

Objednatel:

Zhotovitel: STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: J. Švaňa

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

105 087,20

61		Upravy povrchů vnitřní				
1	340238235	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 150 mm, vč.tenkovrstvé syst.omítky	m2	0,60	750,00	450,00
2		Sádrokartonový zákryt stoupačky, včetně stěrkování a úpravy spár	m2	1,20	780,00	936,00
3	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn a stropů v rozsahu plochy do 35%	m2	143,10	186,00	26 616,60
4		Vyčištění a přespárování stávajících obkladů	m2	18,33	55,00	1 007,93
Celkem za 61		Upravy povrchů vnitřní				29 010,53
63		Podlahy a podlahové konstrukce				
5	77199011	Vyrovnaní podlahy samonivelační stěrkou, přebroušení podkladu	m2	10,09	280,00	2 825,20
6		Vyčištění a přespárování stávající dlažby	m2	4,40	55,00	242,00
Celkem za 63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 067,20
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	45,00	88,00	3 960,00
8	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 15 m	m2	47,69	86,00	4 101,34
Celkem za 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 061,34
96		Bourání konstrukcí				
9	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	kus	1,00	55,00	55,00
10	725800944	Demontáž baterie	kus	2,00	59,00	118,00
11	766812840	Demontáž kuchyňské linky	kus	1,00	46,00	46,00
12	776511820	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou	m2	22,84	850,00	19 414,00
13	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn a stropů MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	143,10	55,00	7 870,50
14	78440	Odstranění maleb, stěny + strop	m2	100,17	64,00	6 410,88
15		Otlučení keramických obkladů	m2	2,50	24,00	60,00
16		Vybourání jednoduchého okna s mříží do domovní chodby 0,5x1 m	kus	1,00	1 250,00	1 250,00
17		Vybourání ocel.trubkových konzol, začištění povrchu	kus	7,00	459,00	3 213,00
18		Demontáž stávajících elektrorozvodů	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
19		Demontáž stávající parketové podlahy	m2	18,75	180,00	3 375,00
20		Demontáž dřevotřískové hrubé podlahy	m2	14,45	155,00	2 239,75
21	997013215-0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy ručně	t	2,60	203,00	527,80
22	997013219-0	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí zkd 10 m	t	5,20	22,00	114,40
23	997013501-0	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,60	1 500,00	3 900,00
24	997013509-0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	49,40	28,00	1 383,20
25	997013831-0	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	2,60	1 500,00	3 900,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
26	997211211-0	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	2,60	238,00	618,80
27	997211612-0	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,60	240,00	624,00
28	997241520-0	Příplatek za ztižení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích	t	2,60	186,00	483,60
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						63 603,93
99 Staveništní přesun hmot						
29	999281112R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	4,70	286,00	1 344,20
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 344,20

PSV Práce a dodávky PSV 230 805,91

720 Zdravotechnická instalace						
30	721001	Úprava (demontáž a montáž) rozvodů kanalizace a vody dle popisu v PD	kpl	1,00	18 250,00	18 250,00
31		Demontáž plynového sporáku a plynového rozvodu	kpl	1,00	650,00	650,00
32		D+M nový rozvod plynu ze světlíku do kuchyně	bm	9,00	3 800,00	34 200,00
33		D+M WC kombi včetně vstrojení	kpl	1,000	4 900,00	4 900,00
34		D+ M - vodovodní baterie umyvadlová, nástěnná páková	kpl	1,00	820,00	820,00
35		D + M - vodovodní baterie vanová se sprchou (bez držáku sprchy)	kpl	1,00	1 860,00	1 860,00
36		D + M - vodovodní baterie dřezová	kpl	1,00	1 450,00	1 450,00
37		D+M kulový kohout vodovodní G1/2"-pračkový	kus	1,00	980,00	980,00
38		D+M - kuch.dřez. vč. přísluž - viz. PD	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00
39		Tmelení silikonem kolem umyvadla, těsnění kolem vany	kpl	1,00	900,00	900,00
40	998721204R0	Přesun hmot pro ZTI, výšky do 36 m	%	2,40	659,10	1 581,84
Celkem za 720 Zdravotechnická instalace						68 391,84
766 Konstrukce truhlářské						
41		Repase vstupních dveří do dřevěné obl.zárubně - podle popisu	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
42		Repase vnitřních hladkých dveří do dřev.obložkové zárubně - podle popisu	kus	3,00	4 520,00	13 560,00
43		Repase vnitřních prosklených dveří do dřev.obložkové zárubně - podle popisu	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
44		Repase oken dvojitých - podle popisu	m2	7,98	2 002,00	15 975,96
45		Repase oken jednoduchých - podle popisu	m2	2,00	700,00	1 400,00
46		D+M kuchyňské linky vč.vybavení podle popisu v PD	m	1,80	27 000,00	48 600,00
47	998766204	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	2,50	360,36	900,90
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						86 936,86
771 Podlahy z dlaždic						
48		Přestěrkování dlažby, penetrace	m2	33,20	145,00	4 814,00
49	998771204	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	%	6,50	48,14	312,91
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic						5 126,91
775 Podlahy skládané						
50	762511227	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a drážku	m2	33,20	480,00	15 936,00
51	998775204	Přesun hmot pro podlahy skládané	%	2,70	159,36	430,27
Celkem za 775 Podlahy skládané						16 366,27
776 Podlahy povlakové						
52	776421100	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	50,52	165,00	8 335,80
53	776522200	Lepení podlah PVC (včetně penetrace podkladu)	m2	43,29	325,00	14 069,25
54		Podlahovina PVC - standart Forbo	m2	47,62	305,00	14 523,80
55	998776204	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	%	2,10	369,29	775,51
Celkem za 776 Podlahy povlakové						37 704,35

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
	781	Obklady keramické				
56	781415015	Montáž obkladů stěn (kuchyně) vč. pomoc.mat	m2	2,50	480,00	1 200,00
57		Obklad - RAKO	m2	2,75	420,00	1 155,00
58	998781204R0	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m	%	3,00	23,55	70,65
	Celkem za 781	Obklady keramické				2 425,65
	783	Nátěry				
59	783125130	Nátěr syntetický dvojnásobný těles radiátorů a připojovacího potrubí UT, včetně přípravy povrchu (očištění a broušení)	m2	10,94	246,00	2 692,22
	Celkem za 783	Nátěry				2 692,22
	784	Malby				
60	784442021	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m 2 x nátěr, 1 x penetrace, kompl.	m2	143,10	78,00	11 161,80
	Celkem za 784	Malby				11 161,80
		Práce M				60 340,00
	M21	Elektromontáže				
61		Elektroinstalace - rozpočet v příloze	kpl	1,00	60 340,00	60 340,00
	Celkem za M21	Elektromontáže				60 340,00

č.pol.	položka	m.j.	počet m.j.	JC	CELKEM
ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD					
Byt B8/12, Jeseniova 89, Praha 3					
A - Přístroje :					
A 001	Spínač jednopólový 10A/250V, řaz.1, pod omítku, IP20 - ABB TANGO	ks	4	98,00	392
A 002	Spínač jednopólový 10A/250V, řaz.1/0 se signálkou, pod omítku, IP20 - ABB TANGO	ks	1	138,00	138
A 003	Přepínač sériový 10A/250V, řaz.5, pod omítku, IP20 - ABB TANGO	ks	1	131,00	131
A 004	Přepínač stříhací 10A/250V, řaz.6, pod omítku, IP20 - ABB TANGO	ks	2	106,00	212
A 005	Přepínač křížový 10A/250V, řaz.7, pod omítku, IP20 - ABB TANGO	ks	1	139,00	139
A 006	Zásuvka jednoduchá 16A/250V, pod omítku, IP20 - ABB TANGO	ks	7	88,00	616
A 007	Zásuvka dvojitá 16A/250V, pod omítku, IP20 - ABB TANGO	ks	8	126,00	1 008
A 008	Termostat + čidlo	ks	1	2010,00	2 010
A 009	Přístrojový rámeček jednonásobný - ABB TANGO	ks	17	19,00	323
mezisoučet					4 969
B - Elektromontážní materiál :					
B 001	Krabice přístrojová pod omítku - Kopos KU68-1901	ks	25	8,00	200
B 002	Krabice protahovací pod omítku - Kopos KU68-1902	ks	7	8,00	56
B 003	Krabice rozbočná pod omítku - Kopos KU68-1903	ks	8	8,00	64
B 004	Ekvipotenciální přípojnice, připojení 1x FeZn 30x4, 6x vodič do 16 mm ²	ks	1	165,00	165
B 005	Svorkovnice WAGO do 3x2,5 mm ²	ks	15	6,00	90
B 006	Trubka ohebná pr 25	m	5	9,00	45
mezisoučet					620
G - Svítidla a příslušenství :					
G 001	Svítilno zářivkové stropní	ks	4	789,00	3 156
G 001	Svítilno zářivkové nástěnné	ks	1	789,00	789
G 001	Svítilno zářivkové kuch. Linka	ks	1	490,00	490
	Lustrák	ks	2	450,00	900
mezisoučet					5 335
H - Kabely a vodiče :					
H 001	Kabel CYKY O-3x1,5 mm ²	m	28	14,00	392
H 002	Kabel CYKY J-3x1,5 mm ²	m	64	14,00	896
H 003	Kabel CYKY J-3x2,5 mm ²	m	208	21,00	4 368
H 004	Kabel CYKY J-5x1,5 mm ²	m	6	36,00	216
H 005	Kabel CYKY J-5x2,5 mm ²	m	18	36,00	648
H 006	Kabel CYKY J - 4x10 mm ²	m	7	19,00	133
H 007	Kabel CY6	m	10	8,00	80
H 008	JYSTY 2x2x0,8	m	20	9,00	180
mezisoučet					6 913
I - Dodávky :					
I 001	Relé DT3	ks	2	340,00	680
I 002					
I 002	Rozváděč RE1 vč. jistění	ks	1	3800,00	3 800
I 004	Rozváděč RB	ks	1	3800,00	3 800
mezisoučet					8 280
K - Dodavatelská činnost :					
K 001	Komplexní zkoušky, výchozí revize, dokumentace skutečného provedení	kpl	1	3 200	3 200
K 002	Sekání drážky do zdiva	kpl	1	21 500	21 500
CELKEM SILNOPROUD					50 817

č.pól.	položka	m.j.	počet m.j.	JC	CELKEM
ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD					
T	Telefonní a datová kabeláž – STRUKTUROVANÁ SÍŤ				
T 001	Elektroinstalační trubka ohebná - MONOFLEX 1420	m	20	8,00	160
T 002	Krabice univerzální, pod omítku - přístrojová KU 68-1901	ks	1	9,00	9
T 003	rozvaděč ZAPUŠTĚNÝ SLB	ks	1	820,00	820
T 004	Patch panel nestíněný, 4xRJ45/u, 1U Cat 5E, ROUTER	ks	1	890,00	890
T 005	Datová zásuvka 2x RJ 45 Cat.5E - komplet (typ ABB - vícerámeček viz.EL-SIL)	ks	1	210,00	210
T 006	Kabel UTP CaT 5	m	40	9,00	360
T 007	Dodavatelská část - Proměření, revize, dodavatelská dokumentace, projekt skutečného provedení, předávací dokumentace	kpl	1	1 200,00	1 200
T 008	Telefonní a datová kabeláž – STRUKTUROVANÁ SÍŤ CELKEM				3 649
U	Domácí TELEFON				
U 001	Elektroinstalační trubka pevná, průměr 20mm - 1520KA, povrchová montáž, včetně přichytek	m	5	8,00	40
U 002	Domácí TELEFON	ks	1	650,00	650
U 003	Dodavatelská část - oživení, revize, uživatelské manuály, dodavatelská dokumentace, předávací dokumentace	kpl	1	1 250,00	1 250
U 004	Domácí TELEFON - CELKEM				1 940
V	Systém STA				
V 001	Elektroinstalační trubka ohebná - MONOFLEX 1420	m	42	8,00	336
V 002	Krabice univerzální, pod omítku - přístrojová KU 68-1901	ks	2	8,00	16
V 003	Rozbočovač STA 3 násobný, útlum 11,5dB(47-862MHz)	ks	1	52,00	52
V 004	F – konektor šroubovací	ks	2	4,00	8
V 005	Zásuvka TV+R- komplet	ks	2	182,00	364
V 006	Koaxiální kabel KH 21 D (DG 113) - zásuvky	m	42	12,00	504
V 007	Uzemňovací vodič Cu 6mm2	m	5	18,00	90
V 008	Drobný montážní materiál	kpl	1	289,00	289
V 009	Dodavatelská část - Proměření a nastavení STA, oživení, revize, uživatelské manuály, dodavatelská dokumentace, projekt skutečného provedení, předávací dokumentace	kpl	1	1 250,00	1 250
V 010	Systém STA - CELKEM				2 909
X	Systém EPS				
X 001	KOMBINOVANÝ OPTO- KOUŘOVÝ DETEKTOR	ks	1	1 025	1 025
X 002	Systém EPS- CELKEM				1 025
ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD - CELKEM					9 523
ELEKTROINSTALACE CELKEM (bez DPH)					60 340
<p>Konkrétně uváděné typy nejsou závazné a slouží pouze k určení standardu, dodavatel je může nahradit za předpokladu, že náhrada bude mít srovnatelné, případně lepší technické parametry a záměna bude odsouhlasena investorem a u pohledových koncových prvků architektem - ke schválení architektovi je nutno předložit vzorky zejména svítidel, vypínačů, zásuvek a kabelových nosných systémů použitých v prostorách přístupných veřejnosti.</p> <p>Veškerá zařízení musí být dodána plně funkční, vč. potřebného příslušenství a to bez ohledu, zda to je či není ve výkazu výslovně uvedeno.</p>					

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Jeseniova 89, Praha 3 - Žižkov	JKSO	
Název objektu	Stavební úpravy bytu č.24 ve 4.NP	EČO	
		Místo	Praha 3
Objednatel	ÚMČ Praha 3	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.	243 16 041	CZ 243 16 041
Zpracoval	J. Švaňa		
	Rozpočet číslo		Dne
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>

Měrné a účelové jednotky

	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
m2	42,25	6 583,22	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00%
2	Montáž 66 390,70	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00%
4	Montáž 150 466,35	11		16	Provozní vlivy 0,00%
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00%
6	Montáž 61 284,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	278 141,06	12	DN (ř. 8-11) <input style="width: 100px;" type="text"/>	19	NUS (ř. 13-18) <input style="width: 100px;" type="text"/>
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.
 Bělehradská 679/94
 120 00, Praha 2 - Vinohrady
 IČ: 24316041
 DIČ: CZ24316041

D Celkem bez DPH 278 141,06

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	278 141,06	41 721,16
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 319 862,22

E Přípočty a odpočty

· Dodá zadávatel	0,00
· Klouzavá doložka	0,00
· Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Jeseniova 89, Praha 3 - Žižkov
 Objekt: Stavební úpravy bytu č.24 ve 4.NP

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval: J. Švaňa
 Datum:

Objednatel:
 Zhotovitel: STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

66 390,70

61		Upravy povrchů vnitřní				
1	342264051	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky Gkbi. tl. 12,5 mm, bez izolace, včetně stěrkování a úprav spár	m2	3,90	780,00	3 042,00
2	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn a stropů v rozsahu plochy do 35%	m2	126,69	186,00	23 564,34
3		Vyčištění a přespárování stávajících obkladů	m2	11,90	55,00	654,50
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						27 260,84
63		Podlahy a podlahové konstrukce				
4	77199011	Vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou, přebroušení podkladu	m2	11,00	280,00	3 080,00
5		Vyčištění a přespárování stávající dlažby	m2	3,90	85,00	331,50
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						3 411,50
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	40,00	88,00	3 520,00
7	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 15 m	m2	42,25	86,00	3 633,50
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						7 153,50
96		Bourání konstrukcí				
8	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	kus	1,00	55,00	55,00
9		Demontáž větracích mřížek a revizních dvířek	kpl	1,00	59,00	59,00
10	725800944	Demontáž baterie	kus	3,00	46,00	138,00
11	766812840	Demontáž kuchyňské linky	kus	1,00	850,00	850,00
12	776511820	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou	m2	11,00	55,00	605,00
13	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn a stropů MV nebo MVC stěn v rozsahu do 35 %	m2	126,69	64,00	8 108,16
14	78440	Odstranění maleb, stěny + strop	m2	39,97	24,00	959,24
15		Odstranění tapet	m2	42,38	29,00	1 229,02
16		Otlučení keramických obkladů	m2	1,50	18,00	27,00
17		Demontáž stávajících elektrorozvodů	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
18	997013215-0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy ručně	t	2,10	203,00	426,30
19	997013219-0	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí zkd 10 m	t	4,20	22,70	95,34
20	997013501-0	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,10	1 500,00	3 150,00
21	997013509-0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	39,90	28,00	1 117,20
22	997013831-0	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	2,10	1 500,00	3 150,00
23	997211211-0	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	2,10	238,00	499,80
24	997211612-0	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,10	240,00	504,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

25	997241520-0	Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích	t	2,10	186,00	390,60
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						27 363,66
99	Staveništní přesun hmot					
26	999281112R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	4,20	286,00	1 201,20
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 201,20

PSV Práce a dodávky PSV 150 466,35

720	Zdravotechnická instalace					
27	721001	Úprava napojení rozvodů ZTI v koupelně a v kuchyni	kpl	1,00	16 520,00	16 520,00
28		D+M nových větracích mřížek a revizních dvířek	kpl	1,00	650,00	650,00
29		D+M WC kombi včetně vstrojení	kpl	1,000	4 900,00	4 900,00
30		D+ M - vodovodní baterie umyvadlová, nástěnná páková	kpl	1,00	820,00	820,00
31		D + M - vodovodní baterie vanová se sprchou (bez držáku sprchy)	kpl	1,00	1 860,00	1 860,00
32		D + M - vodovodní baterie dřezová	kpl	1,00	1 450,00	1 450,00
33		D+M kulový kohout vodovodní G1/2"-pračkový	kus	1,00	980,00	980,00
34		D+M - kuch.dřez. vč. přísluž - viz. PD	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00
35		Tmelení silikonem kolem umyvadla, těsnění kolem vany	kpl	1,00	45,00	45,00
36	998721204R0	Přesun hmot pro ZTI, výšky do 36 m	%	2,40	299,80	719,52
Celkem za 720 Zdravotechnická instalace						30 744,52
766	Konstrukce truhlářské					
37		Repase vstupních dveří do dřevěné obl.zárubně - podle popisu	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
38		Repase vnitřních hladkých dveří do dřev.obložkové zárubně - podle popisu	kus	2,00	4 500,00	9 000,00
39		Repase vnitřních prosklených dveří do dřev.obložkové zárubně - podle popisu	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
40		Repase vnitřních prosklených dveří do dřev.obložkové zárubně, včetně D+M nového křídla - podle popisu	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
41		Repase oken a balkonových dveří dvojitých - podle popisu	m2	5,81	2 000,00	11 620,00
41		Repase oken jednoduchých - podle popisu	m2	0,50	450,00	225,00
43		D+M kuchyňské linky vč.vybavení podle popisu v PD	m	1,80	34 560,00	62 208,00
44	998766204	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	2,50	271,20	678,00
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						90 231,00
771	Podlahy z dlaždic					
45		Přestěrkování dlažby, penetrace	m2	17,15	150,00	2 572,50
46	998771204	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	%	6,50	25,73	167,21
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic						2 739,71
775	775 Podlahy skládané					
47		Repase parketové podlahy - podle popisu v PD	m2	19,90	320,00	6 368,00
48	998775204	Přesun hmot pro podlahy skládané	%	2,70	63,68	171,94
Celkem za 775 Podlahy skládané						6 539,94
776	Podlahy povlakové					
49	776421100	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	10,08	165,00	1 663,20
50	776522200	Lepení podlah PVC (včetně penetrace podkladu)	m2	6,15	325,00	1 998,75
51		Podlahovina PVC - standart Forbo	m2	6,77	305,00	2 063,33
52	998776204	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	%	2,10	57,25	120,23
Celkem za 776 Podlahy povlakové						5 845,51
781	Obklady keramické					
53	781415015	Montáž obkladů stěn (kuchyně) vč. pomoc.mat	m2	2,50	580,00	1 450,00
54		Obklad - RAKO	m2	2,75	420,00	1 155,00
55	998781204R0	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m	%	3,00	26,05	78,15
Celkem za 781 Obklady keramické						2 683,15

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
783		Nátěry				
56		Nátěr kanalizačního potrubí z litiny	m2	0,20	289,00	57,80
57	783125130	Nátěr syntetický dvojnásobný těles radiátorů a přípojovacího potrubí UT, včetně přípravy povrchu (očistění a broušení)	m2	7,09	246,00	1 742,91
		Celkem za 783 Nátěry				1 800,71
784		Malby				
58	784442021	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m 2 x nátěr, 1 x penetrace, kompl.	m2	126,69	78,00	9 881,82
		Celkem za 784 Malby				9 881,82
Práce M						61 284,00
M21		Elektromontáže				
59		Elektroinstalace - rozpočet v příloze	kpl	1,00	61 284,00	61 284,00
		Celkem za M21 Elektromontáže				61 284,00

č.pól.	položka	m.j.	počet m.j.	JC	CELKEM
ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD					
Byt B20/24, Jeseniova 89, Praha 3					
<u>A - Přístroje :</u>					
A 001	Spínač jednopólový 10A/250V, řaz. 1, pod omítku, IP20 - ABB TANGO	ks	4	98,00	392
A 002	Spínač jednopólový 10A/250V, řaz. 1/0 se signálkou, pod omítku, IP20 - ABB TANGO	ks	1	138,00	138
A 003	Přepínač sériový 10A/250V, řaz. 5, pod omítku, IP20 - ABB TANGO	ks	1	131,00	131
A 004	Přepínač střídavý 10A/250V, řaz. 6, pod omítku, IP20 - ABB TANGO	ks	2	106,00	212
A 006	Zásuvka jednoduchá 16A/250V, pod omítku, IP20 - ABB TANGO	ks	7	88,00	616
A 007	Zásuvka dvojitá 16A/250V, pod omítku, IP20 - ABB TANGO	ks	7	126,00	882
A 008	Termostat + čidlo	ks	1	2010,00	2 010
A 009	Přístrojový rámeček jednonásobný - ABB TANGO	ks	16	19,00	304
mezisoučet					4 685
<u>B - Elektromontážní materiál :</u>					
B 001	Krabice přístrojová pod omítku - Kopos KU68-1901	ks	23	8,00	184
B 002	Krabice protahovací pod omítku - Kopos KU68-1902	ks	6	8,00	48
B 003	Krabice rozbočná pod omítku - Kopos KU68-1903	ks	8	8,00	64
B 004	Ekvipotenciální přípojnice, připojení 1x FeZn 30x4, 6x vodič do 16 mm ²	ks	1	165,00	165
B 005	Svorkovnice WAGO do 3x2,5 mm ²	ks	15	6,00	90
B 006	Trubka ohebná pr 25	m	5	9,00	45
mezisoučet					596
<u>G - Svítidla a příslušenství :</u>					
G 001	Svítidlo zářivkové stropní	ks	3	789,00	2 367
G 001	Svítidlo zářivkové nástěnné	ks	2	789,00	1 578
G 001	Svítidlo zářivkové kuch. linka	ks	1	490,00	490
	Lustrhák	ks	2	450,00	900
mezisoučet					5 335
<u>H - Kabely a vodiče :</u>					
H 001	Kabel CYKY O-3x1,5 mm ²	m	25	14,00	350
H 002	Kabel CYKY J-3x1,5 mm ²	m	58	14,00	812
H 003	Kabel CYKY J-3x2,5 mm ²	m	184	21,00	3 864
H 005	Kabel CYKY J-5x2,5 mm ²	m	15	36,00	540
H 006	Kabel CYKY J - 4x10 mm ²	m	7	19,00	133
H 007	Kabel CY6	m	10	8,00	80
H 008	JYSTY 2x2x0,8	m	20	9,00	180
mezisoučet					5 959
<u>I - Dodávky :</u>					
I 001	Relé DT3	ks	1	340,00	340
I 002					
I 002	Rozváděč RE1 vč. jištění	ks	1	3800,00	3 800
I 004	Rozváděč RB	ks	1	3800,00	3 800
mezisoučet					7 940
<u>K - Dodavatelská činnost :</u>					
K 001	Komplexní zkoušky, výchozí revize, dokumentace skutečného provedení	kpl	1	3 200	3 200
K 002	Sekání drážky do zdiva	kpl	1	24 500	24 500
CELKEM SILNOPROUD					52 215

č.pol.	položka	m.j.	počet m.j.	JC	CELKEM
ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD					
T	Telefonní a datová kabeláž – STRUKTUROVANÁ SÍŤ				
T 001	Elektroinstalační trubka ohebná - MONOFLEX 1420	m	19	8,00	152
T 002	Krabice univerzální, pod omítku - přístrojová KU 68-1901	ks	1	9,00	9
T 003	rozvaděč ZAPUŠTĚNÝ SLB	ks	1	820,00	820
T 004	Patch panel nestíněný, 4xRJ45/u, 1U Cat 5E, ROUTER	ks	1	890,00	890
T 005	Datová zásuvka 2x RJ 45 Cat.5E - komplet (typ ABB - vícerámeček viz EL-SIL)	ks	1	210,00	210
T 006	Kabel UTP CaT 5	m	40	9,00	360
T 007	Dodavatelská část - Proměření, revize, dodavatelská dokumentace, projekt skutečného provedení, předávací dokumentace	kpl	1	1 200,00	1 200
T 008	Telefonní a datová kabeláž – STRUKTUROVANÁ SÍŤ CELKEM				3 641
U	Domácí TELEFON				
U 001	Elektroinstalační trubka pevná, průměr 20mm - 1520KA, povrchová montáž, včetně přichytek	m	5	8,00	40
U 002	Domácí TELEFON	ks	1	850,00	850
U 003	Dodavatelská část - oživení, revize, uživatelské manuály, dodavatelská dokumentace, předávací dokumentace	kpl	1	1 250,00	1 250
U 004	Domácí TELEFON - CELKEM				2 140
V	Systém STA				
V 001	Elektroinstalační trubka ohebná - MONOFLEX 1420	m	39	8,00	312
V 002	Krabice univerzální, pod omítku - přístrojová KU 68-1901	ks	2	8,00	16
V 003	Rozbočovač STA 3 násobný, útlum 11,5dB(47-862MHz)	ks	1	52,00	52
V 004	F – konektor šroubovací	ks	2	4,00	8
V 005	Zásuvka TV+R- komplet	ks	2	182,00	364
V 006	Koaxiální kabel KH 21 D (DG 113) - zásuvky	m	42	12,00	504
V 007	Uzemňovací vodič Cu 6mm ²	m	5	18,00	90
V 008	Drobný montážní materiál	kpl	1	289,00	289
V 009	Dodavatelská část - Proměření a nastavení STA, oživení, revize, uživatelské manuály, dodavatelská dokumentace, projekt skutečného provedení, předávací dokumentace	kpl	1	1 250,00	1 250
010	Systém STA - CELKEM				2 885
X	Systém EPS				
X 001	KOMBINOVANÝ OPTO- KOUŘOVÝ DETEKTOR	ks	1	1 025	1 025
X 002	Systém EPS- CELKEM				1 025
ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD - CELKEM					9 691
ELEKTROINSTALACE CELKEM (bez DPH)					61 906
<p>Konkrétně uváděné typy nejsou závazné a slouží pouze k určení standardu, dodavatel je může nahradit za předpokladu, že náhrada bude mít srovnatelné, případně lepší technické parametry a záměna bude odsouhlasena investorem a u pohledových koncových prvků architektem - ke schválení architektovi je nutno předložit vzorky zejména svítidel, vypínačů, zásuvek a kabelových nosných systémů použitých v prostorách přístupných veřejnosti.</p> <p>Veškerá zařízení musí být dodána plně funkční, vč. potřebného příslušenství a to bez ohledu, zda to je či není ve výkazu výslovně uvedeno.</p>					