OBNOVA KANALIZACE KRALUPY NAD VLTAVOU
D.2.1. PODROBNÁ SITUACE 1
M 1:500

SO 03 STOKA C-16, DN 300 dl. 70,7 m

SO 03 STOKA C-16-3, DN 300 dl. 27,7 m

SO 03 SÍDLIŠTĚ HŮRKA 2
BEZVÝKOPOVÁ SANACE

SO 03 STOKA C-16-2, DN 300 dl. 41,0 m

SO 03 STOKA C-16-1, DN 300 dl. 58,3 m
SO 03 STOKA C-16-1, DN 250 dl. 45,7 m

SO 03 STOKA C-16-1-1, DN 250 dl. 38,8 m

SO 02 STOKA C-15-2, DN 300 dl. 68,4 m

SO 04 SÍDLIŠTĚ ZÁTIŠÍ
BEZVÝKOPOVÁ SANACE

SO 02 SÍDLIŠTĚ HŮRKA 1
BEZVÝKOPOVÁ SANACE

SMĚR MIKOVICE

SO 04 STOKA C-8-5, DN 300 dl. 210,7m

SO 04 STOKA C-8-5-4, DN 300 dl. 68,2m

SO 04 STOKA C-8-5-3, DN 300 dl. 52,3m

SO 04 STOKA C-8-5-2, DN 300 dl. 83,5,m

SMĚR LOBEC, VELTRUSY

KLAD LISTŮ:

D.2.2.

D.2.1.

D.2.3.

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- VODOVOD
- PLYNOVOD NTL
- PLYNOVOD STL
- KABELOVÉ VEDENÍ V.N 22kV
- TELEKOMUNIKAČNÍ KABELY
- TRASA NN PODZEMNÍ
- TRASA NN NADZEMNÍ
- TRASA VN NADZEMNÍ
- DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ

LEGENDA - OBNOVOVANÉ SÍTĚ:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PROČIŠTĚNÍ, ODFRÉZOVÁNÍ PŘEKÁŽEK, BEZVÝKOPOVÁ SANACE PE POTRUBÍM SDR 17
- JEDNOTNÁ KANALIZACE - PROČIŠTĚNÍ, ODFRÉZOVÁNÍ PŘEKÁŽEK, INJEKTÁŽ A BEZVÝKOPOVÁ SANACE -TKANÝ VYSOCE ÚNOSNÝ RUKÁV NASYCENÝ PRYSKYŘICÍ
- DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, VPUSTI - ÚPRAVA ZAÚSTĚNÍ - ODFRÉZOVÁNÍ PŘESAHŮ ROBOTEM, INJEKTÁŽ SPECIÁLNÍ MALTOU, NÁSLEDNÉ ZATAŽEN RUKÁVEC STOKY A ÚPRAVA PROŽÍNUTÍ A ZAROVNÁNÍ OTVORŮ
- DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, VPUSTI NEOVĚŘENÁ POLOHA-ÚPRAVA ZAÚSTĚNÍ - ODFRÉZOVÁNÍ PŘESAHŮ ROBOTEM, INJEKTÁŽ SPECIÁLNÍ MALTOU, NÁSLEDNÉ ZATAŽEN RUKÁVEC HLAVNÍ STOKY A ÚPRAVA PROŽÍNUTÍ A ZAROVNÁNÍ OTVORŮ PRO PŘÍPOJKY

- KANALIZAČNÍ ŠACHTY - ZEDNICKÁ OPRAVA NETĚSNOSTÍ, SANAČNÍ NÁSTŘIK
- KANALIZAČNÍ ŠACHTY - NOVÁ ŠACHTA , ODKRYTÍ ZAASFALTOVANÉ ŠACHTY, ZEDNICKÁ OPRAVA NETĚSNOSTÍ, SANAČNÍ NÁSTŘIK

Š 01 ⅠⅠⅠ/⅀ 0,123 vstupní šachta, kóta poklopu v m n.m., kóta dna stoky v m n.m., staničení v km

POZNÁMKA:
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ.
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ JEJICH PŘESNÉ VYTYČENÍ.
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT HRANICE POZEMKŮ.
POLOHA DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK I JEJICH POČET JE ORIENTAČNÍ.
OZNAČENÍ ŠACHET DLE ZNAČENÍ U KAMEROVÉ PROHLÍDKY

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Kraj: ING. TOMÁŠ GRIM	Nositel: ING.MGR. B. DVOŘÁK	Odp. projektant: ING.MGR. B. DVOŘÁK	Techn. zodpov.: ING. JAN MAJAR	VRV VODOHOSPODÁŘSKÉ RozvoJ a VÝstavba a.s. Nádražní 4 150 56 Praha 5
Kraj: STŘEDOČESKÝ KRAJ	Obec: KRALUPY NAD VLTAVOU			
Investor: VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK			Soubor: Kralupy_situace.dwg	
OBNOVA KANALIZACE KRALUPY NAD VLTAVOU			Formát: 16 A4	
D.2. PODROBNÉ SITUACE			Datum: 4/2014	
			Stupeň: DSP/ RDS	
			Zakázka: 2592/002	
D.2.1. PODROBNÁ SITUACE 1			Měřítko: M 1:500	Č. výkresu: D.2.1.