



ULOŽENÍ POTRUBÍ :
- POTRUBÍ VEDENO POD STROPEM V INSTALAČNÍM PODHLEDU NA ZÁVĚSECH
RESP. PO STĚNĚ NA KONZOLÁCH

IZOLACE POTRUBÍ :
- POTRUBÍ OPATŘENA TEPELNOU IZOLACÍ: SV - tl. 13mm

POZNÁMKA :
- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY - TYP DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
- VODOVOD BUDE VEDEN PO POZEMNKU INVESTORA PŘI SOUBĚHU
ČI PŘI KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI SÍTĚMI DLE ČSN 73 6005

POZN: JELIKOŽ SE JEDNÁ O ÚPRAVU STÁVAJÍCÍ INSTALACE, JE TŘEBA VEŠKERÉ SKUTEČNOSTI OVĚŘIT NA STAVBĚ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : MÍSTNÍ, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : MÍSTNÍ

PROJEKTANT: Ing. Vojtěch Hřeček Projektová činnost Milady Horákové 78, 170 00 Praha 7 tel. 720 1659 287 IČO: 7132 6979	AUTOR PROJEKTU : Ing. Vojtěch Hřeček ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Vojtěch Hřeček VYPRACOVAL: Ing. Vojtěch Hřeček
PROJEKT: NAPOJENÍ LABORATORÉ m.č.88 NA PŘÍVOD PITNÉ VODY	
MÍSTO STAVBY: Pod vodárenskou věží 1999/1, 182 00 Praha 8 – Libeň	
INVESTOR: FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Na Slovance 2, 182 21 Praha 8	
ČÁST PD:	D 1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB
STUPEŇ PD:	RDS
OBSAH VÝKRESU:	VODOVOD - PŮDORYS 1.PP
MĚŘÍTKO:	1:100
ČÍSLO VÝKRESU:	03
DATUM:	06/2013
PARE:	