VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

	SCHEMA	POPIS	MNOŽ.
1		PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ SE SKLOPNÝM VENTILAČNÍM KŘÍDLEM, VÝPLŇ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM MIN. POŽADOVANÉ CELKOVÉ Uw=1,1 W/m2K VČETNĚ RÁMU BAREVNÝ ODSTÍN VEL. CCA 1500x1800 mm (PŘED VÝROBOU OTVOR PŘEMĚŘIT A OVĚŘIT ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ)	4 KS
2		PLASTOVÉ OKNO ŠESTIKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ SE SKLOPNÝM VENTILAČNÍM KŘÍDLEM, VÝPLŇ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM MIN. POŽADOVANÉ CELKOVÉ Uw=1,1 W/m2K VČETNĚ RÁMU BAREVNÝ ODSTÍN VEL. CCA 4500x1800 mm (PŘED VÝROBOU OTVOR PŘEMĚŘIT A OVĚŘIT ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ)	1 KS
3		OKNO ČTYŘKŘÍDLOVÉ, VÝPLŇ ZÁMKOVÉ PROSKLÍVACÍ PANELY MODULIT LP 500, DO HLINÍKOVÝCH RÁMŮ, KŘÍDLA FIXNÍ A OTEVÍRAVÁ PROVĚŘIT NA MÍSTĚ MIN. POŽADOVANÉ CELKOVÉ Uw=1,5 W/m2K VČETNĚ RÁMU POLYKARBONÁT OPÁL, BAREVNÝ ODSTÍN RÁMU VEL. CCA 4000x1800 mm (PŘED VÝROBOU OTVOR PŘEMĚŘIT A OVĚŘIT ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ)	3 KS
4		OKNO OSMIKŘÍDLOVÉ, VÝPLŇ ZÁMKOVÉ PROSKLÍVACÍ PANELY MODULIT LP 500, DO HLINÍKOVÝCH RÁMŮ, KŘÍDLA FIXNÍ A OTEVÍRAVÁ PROVĚŘIT NA MÍSTĚ MIN. POŽADOVANÉ CELKOVÉ Uw=1,5 W/m2K VČETNĚ RÁMU POLYKARBONÁT OPÁL, BAREVNÝ ODSTÍN RÁMU VEL. CCA 4000x3000 mm (PŘED VÝROBOU OTVOR PŘEMĚŘIT A OVĚŘIT ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ)	3 KS
5		PLASTOVÉ OKNO PĚTIKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ SE SKLOPNÝM VENTILAČNÍM KŘÍDLEM, VÝPLŇ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM MIN. POŽADOVANÉ CELKOVÉ Uw=1,1 W/m2K VČETNĚ RÁMU BAREVNÝ ODSTÍN VEL. CCA 4500x1500 mm (PŘED VÝROBOU OTVOR PŘEMĚŘIT A OVĚŘIT ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ)	9 KS
6		PLASTOVÉ OKNO DESETIKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ SE SKLOPNÝM VENTILAČNÍM KŘÍDLEM, VÝPLŇ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM MIN. POŽADOVANÉ CELKOVÉ Uw=1,1 W/m2K VČETNĚ RÁMU BAREVNÝ ODSTÍN VEL. CCA 4500x3000 mm (PŘED VÝROBOU OTVOR PŘEMĚŘIT A OVĚŘIT ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ)	2 KS
7		PLASTOVÉ OKNO PĚTIKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ SE SKLOPNÝM VENTILAČNÍM KŘÍDLEM, VÝPLŇ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM MIN. POŽADOVANÉ CELKOVÉ Uw=1,1 W/m2K VČETNĚ RÁMU BAREVNÝ ODSTÍN VEL. CCA 4500x1500 mm (PŘED VÝROBOU OTVOR PŘEMĚŘIT A OVĚŘIT ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ)	3 KS

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

	SCHEMA	POPIS	MNOŽ.
8		PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ SE SKLOPNÝM VENTILAČNÍM KŘÍDLEM, VÝPLŇ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM MIN. POŽADOVANÉ CELKOVÉ Uw=1,1 W/m2K VČETNĚ RÁMU BAREVNÝ ODSTÍN VEL. CCA 1800x1500 mm (PŘED VÝROBOU OTVOR PŘEMĚŘIT A OVĚŘIT ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ)	5 KS
9		PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ SE SKLOPNÝM VENTILAČNÍM KŘÍDLEM, VÝPLŇ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM MIN. POŽADOVANÉ CELKOVÉ Uw=1,1 W/m2K VČETNĚ RÁMU BAREVNÝ ODSTÍN VEL. CCA 2200x1500 mm (PŘED VÝROBOU OTVOR PŘEMĚŘIT A OVĚŘIT ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ)	1 KS
10		PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ SE SKLOPNÝM VENTILAČNÍM KŘÍDLEM, VÝPLŇ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM MIN. POŽADOVANÉ CELKOVÉ Uw=1,1 W/m2K VČETNĚ RÁMU BAREVNÝ ODSTÍN VEL. CCA 1800x1500 mm (PŘED VÝROBOU OTVOR PŘEMĚŘIT A OVĚŘIT ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ)	7 KS
11		PLASTOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ MIN. POŽADOVANÉ CELKOVÉ U=1,5 W/m2K VČETNĚ RÁMU BAREVNÝ ODSTÍN VEL. CCA 1000x2150 mm (PŘED VÝROBOU OTVOR PŘEMĚŘIT A OVĚŘIT ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ)	2 KS
12		PLASTOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ MIN. POŽADOVANÉ CELKOVÉ U=1,5 W/m2K VČETNĚ RÁMU BAREVNÝ ODSTÍN VEL. CCA 700x2000 mm (PŘED VÝROBOU OTVOR PŘEMĚŘIT A OVĚŘIT ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ)	1 KS
13		PLASTOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ MIN. POŽADOVANÉ CELKOVÉ U=1,5 W/m2K VČETNĚ RÁMU, PANIKOVÉ KOVÁNÍ BAREVNÝ ODSTÍN VEL. CCA 800x2050 mm (PŘED VÝROBOU OTVOR PŘEMĚŘIT A OVĚŘIT ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ)	2 KS
14		KOVOVÉ ZATEPLENÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ MIN. POŽADOVANÉ CELKOVÉ U=1,5 W/m2K VČETNĚ RÁMU BAREVNÝ ODSTÍN VEL. CCA 1750x2500 mm (PŘED VÝROBOU OTVOR PŘEMĚŘIT A OVĚŘIT ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ)	1 KS

POZNÁMKY
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY PROVEDENY DLE ČSN 73 3610 A PŘED PROVEDENÍM PŘEMĚŘENY NA MÍSTĚ !
- VEŠKERÉ VNĚJŠÍ OKENNÍ A DVEŘNÍ VÝPLNĚ MUSÍ PLNIT POŽADAVKY ČSN 73 0540–2
- NOVÉ PŘÍPADNĚ I REPASOVANÉ PŘÍSTUPOVÉ ŽEBŘÍKY NA STŘECHU MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 74 3282
- FINÁLNÍ BAREVNOST POVRCHŮ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA INVESTOREM (V ODSTÍNECH RAL)

ŠKODA ŠKODA ELECTRIC a.s.	Garant projektu: Česká inženýrská a.s. Zodp. projektant: Ing. Radek Knablloch Vypracoval: Ing. Radek Knablloch	Zhotovitel části: [redacted] Zodp. koordinátor: [redacted] Koordinace: [redacted]	CIAS
Kraj: Plzeňský	Obec: Plzeň-město	Místo: p.č. 2592/2, 2592/6, 2592/7 průmyslový areál Škoda ETD	
Investor:	Objednatel: Průmyslová 2544/4, 301 00 Plzeň-Doudlevce	Škoda Electric , a.s.	
Projekt: REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ OBJEKTŮ č. 49/1 a 49, č. 77	Číslo zakázky: 1778	Paré	
Investice:	Stupeň: [redacted]		
	Datum: 12/2022		
Část: OBJEKT 77	Měřítko/Formát: — / A4	č. výkresu: 10 A	
Dokument: VÝPISY PRVKŮ	Změna:		