SMLOUVA O DÍLO č. 02/2020

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ"), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Městys Chodová Planá

Se sídlem: Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá
IČ: 00259861
DIČ: CZ00259861

Zástupce ve věcech smluvních: Luboš Hlačík, starosta obce,e-mail: starosta@chodovaplana.cz
Zástupce ve věcech technických: Luboš Hlačík, starosta obce,
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Karel Benda

Se sídlem: Slovany 177, 348 13 Chodová Planá
IČ: 64888207
DIČ: CZ5808291720
Zastoupený ve věcech smluvních: Karlem Bendou, tel. 721822751, e-mail: karel.benda@zemnipracebenda.cz
Zastoupený ve věcech technických: Tomáš Benda, tel. 602741519, e-mail: tomas.benda@zemnipracebenda.cz

bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 115-7043870227/0100
(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla *(dále též DÍLO)*

„Rekonstrukce ulice Pivovarská, Chodová Planá."

na pozemcích p.č. 3413/3, 3413/4, 3413/1, 63/1 a 3414/1 v k.ú. Chodová Planá.

Rozsah plnění veřejné zakázky je stanoven projektovou dokumentací „Rekonstrukce MK v ulici Pivovarská, Chodová Planá ", zpracovanou IDG Design s.r.o., IČ : 06497381

Rozsah plnění je dále stanoven oceněným výkazem výměr jednotlivých stavebních objektů a nabídkou zhotovitele

Místo plnění / realizace

Místem plnění je městys Chodová Planá

I.I. Předmět smlouvy

Součástí předmětu plnění této smlouvy je:

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS;
c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
g) provedení přejímky stavby;
h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru díla;
i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě;
j) geometrické zaměření stavby ověřené katastrálním úřadem.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).

Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.

Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínu dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo.

Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných stavebních prací vyvolaných prováděním DÍLA. Zadávání případných dodatečných stavebních

prací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Dodatečné stavební práce nesmějí být provedeny bez souhlasu objednatele. Neodsouhlasené a provedené dodatečné stavební práce objednatel zhotoviteli nemůže uhradit.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě.

I.II. Doba plnění

1. Termíny plnění:

   Předání a převzetí staveniště: 1.3.2021

   Zahájení stavebních prací: 1.3.2021

   Dokončení stavebních prací: 1.6.2021

   Předání a převzetí díla: 1.6.2021

2. Místo plnění předmětu smlouvy: *městys Chodová Planá*

3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc a nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude možné dodržet technologické podmínky provádění díla), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

I.III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

   Cena celkem bez DPH : **3.491.695,06 Kč**

   DPH : **733.255,96 Kč**

   Cena včetně DPH : **4.224.951,02 Kč**

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. 7. této smlouvy).

3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou ceny dohodnuty na jednání. Práce,

které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.
6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele (např. z důvodu neposkytnutí podpory apod.) pro realizaci DÍLA a nezahájení prací zhotovitelem, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Práce budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy a to na základě písemné výzvy objednatele. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací díla z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

I.IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Platby za provedené práce budou probíhat vždy jednou měsíčně a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a vystavené faktury za měsíční plnění. Z každé faktury bude objednatel proplácet vždy 90 % ceny bez DPH a DPH ve výši 100 %. Zbylých 10% ceny bez DPH bude sloužit jako zádržné. To bude uvolněno do 30 dnů po protokolárním převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený soupis prací bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
4. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
5. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
6. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladu, zejména:
   - označení účetního dokladu a číslo,
   - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
   - předmět plnění a den splnění,
   - den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
   - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
   - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
   - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
   - údaje pro daňové účely,
   - každý originální účetní doklad musí obsahovat přesný název projektu a případný požadavek poskytovatele dotace (bude upřesněno investorem)

- předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.

7. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. bod 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

Oddíl II.
Realizace díla

II.I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy (písemné, ústní) objednatele.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II.II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném dokumentací pro provedení stavby a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánu státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníku je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

4. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazu o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladu o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

II.III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům MMR ČR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánu státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
4. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
5. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, dále zajistí a uhradí povolení k užívání veřejného prostranství.
6. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
7. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací. Poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla.
9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s objednatelem.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajištovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

12. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
13. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
14. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
15. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
17. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
18. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
19. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
20. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
21. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
22. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.

24. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace (dále jen PD) a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci díla a zhotovitel je schopen na základě této PD dílo realizovat dle podmínek této SOD.
25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
26. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
28. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
29. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.
30. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).

II.IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané PD.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané PD.

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

II.V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
   - dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 2 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (výkresy ve formátu .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve formátech .doc a .xls). Veškeré digitální dokumenty musí být dostupné pro případnou editaci v budoucnu (=nezamčeny).
   - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
   - předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- originál stavebního deníku,
- protokoly o provedených zkouškách a revizích,
- geometrický plán dokončené stavby včetně potvrzení katastrálním úřadem,
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.

4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
   - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
   - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
   - seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávání DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
   - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

   Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

5. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady

III.I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

III.II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **5 mil. Kč** a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

III.III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **120 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu

o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajištovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

III.IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.
14. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Oddíl IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná

IV.I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč jednorázově a 0,05% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SOD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

IV.II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky obou smluvních stran se, v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobu bodu 1. a 2. tohoto oddílu, budou řídit příslušnými ustanoveními NOZ. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínů dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IV.III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Chodové Plané dne: 18 -09- 2020

MĚSTYS CHODOVÁ PLANÁ

.....

za městys Chodová Planá
Luboš Hlačík
starosta městyse
(objednatel)

Luboš Hlačík
Digitálně podepsal Luboš Hlačík
Datum: 2020.09.18 13:17:59 +02'00'

V Chodové Plané dne: 18 -09- 2020

Karel Benda
Zemní a výkopové práce
Slovany 177, 348 13 Chodová Planá
GSM: 721 822 751, 602 741 519
E-mail: info@zemnipracebenda.cz
IČO: 648 83 207, DIČ: CZ5808231720

.....

za firmu Karel Benda
Karel Benda
majitel
(zhotovitel)

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněné soupisy prací s výkazem výměr)
Příloha č. 2: pojistná smlouva dle Oddílu III., čl. II

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Y355
Stavba: **Rekonstrukce v ulice Pivovarská - Chodová Planá**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Chodová Planá	Datum:	12. 2. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Městys Chodová Planá	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	64888207
	Karel Benda	DIČ:	CZ5808291720
Projektant:		IČ:	
	Bc.Pašava Michal	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Milan Hájek	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**3 491 695,06**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**3 491 695,06**	**733 255,96**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**4 224 951,02**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis: 9.9. 2020	Razítko

Karel Benda ③
Zemní a výkopové práce
Slovany 177, 348 13 Chodová Planá
GSM: 721 822 751, 602 741 519
E-mail: info@zemnipracebenda.cz
IČO: [redacted], DIČ: [redacted]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Y355

Stavba: **Rekonstrukce v ulice Pivovarská - Chodová Planá**

Místo:	**Chodová Planá**	Datum:	12. 2. 2020
Zadavatel:	Městys Chodová Planá	Projektant:	Bc.Pašava Michal
Zhotovitel:	Karel Benda	Zpracovatel:	Milan Hájek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**3 491 695,06**	**4 224 951,02**
10	**Dopravní řešení**	3 491 695,06	4 224 951,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce v ulice Pivovarská - Chodová Planá
Objekt:
10 - Dopravní řešení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Chodová Planá	Datum:	12. 2. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Městys Chodová Planá	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	64888207
	Karel Benda	DIČ:	CZ5808291720
Projektant:		IČ:	
	Bc.Pašava Michal	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Milan Hájek	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **3 491 695,06**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 491 695,06	21,00%	733 255,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **4 224 951,02**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: 9.9. 2020 Razítko

Karel Benda ③
Zemní a výkopové práce
Slevany 177, 348 13 Chodová Planá
GSM: 721 822 751, 602 741 519
E-mail: info@zemnipracebenda.cz
IČO: 648 88 207, DIČ: CZ5808291720

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce v ulice Pivovarská - Chodová Planá
Objekt:
10 - Dopravní řešení

Místo:	Chodová Planá	Datum:	12. 2. 2020
Zadavatel:	Městys Chodová Planá	Projektant:	Bc.Pašava Michal
Zhotovitel:	Karel Benda	Zpracovatel:	Milan Hájek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**3 491 695,06**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 179 774,81
1 - Zemní práce	501 079,82
2 - Zakládání	42 728,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	131 768,12
4 - Vodorovné konstrukce	5 362,29
5 - Komunikace pozemní	1 810 908,39
8 - Trubní vedení	187 916,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	337 749,37
997 - Přesun sutě	130 257,50
998 - Přesun hmot	32 004,86
PSV - Práce a dodávky PSV	225 617,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	66 182,80
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	31 488,35
741 - Elektroinstalace - silnoproud	127 946,10
OST - Ostatní	86 303,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce v ulice Pivovarská - Chodová Planá
Objekt:
10 - Dopravní řešení

Místo:	Chodová Planá	Datum:	12. 2. 2020
Zadavatel:	Městys Chodová Planá	Projektant:	Bc.Pašava Michal
Zhotovitel:	Karel Benda	Zpracovatel:	Milan Hájek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**3 491 695,06**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 179 774,81
	D	1	Zemní práce				501 079,82
1	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	1,000	3 564,00	3 564,00
2	K	112251211	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,2 m	m2	1,000	2 177,34	2 177,34
3	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	3,000	80,50	241,50
	VV		3 "kamenné kostky, žlab		3,000		
4	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	31,000	68,20	2 114,20
	VV		31 "odstranění bet.chodníkové dlažby		31,000		
5	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	61,000	18,50	1 128,50
	VV		61 "bourání bet.dlažba		61,000		
	VV		Součet		61,000		
6	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	383,000	30,20	11 566,60
	VV		360 "chodník - kamenná dlažba 4/6		360,000		
	VV		23 "reliéfní dlažba		23,000		
	VV		Součet		383,000		
7	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	999,000	68,65	68 581,35
	VV		763 "komunikace - asfalt		763,000		
	VV		168 "parkoviště - kamenné kostky 9/10		168,000		
	VV		57 "sjezdy - kamenné kostky 9/10		57,000		
	VV		11 "žlab - kamenné kostky 9/10		11,000		
	VV		Součet		999,000		
8	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	372,000	36,17	13 455,24
	VV		372 "chodník		372,000		
9	K	113154221	Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	838,000	33,98	28 475,24
	VV		838 "vozovky		838,000		
10	K	113154224	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	838,000	55,52	46 525,76
	VV		838 "vozovky		838,000		
11	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	265,000	78,56	20 818,40
	VV		32 "obruba betonová chodníková		32,000		
	VV		157 "obruba betonová silniční		157,000		
	VV		76 "obruba kamenná silniční		76,000		
	VV		Součet		265,000		
12	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	25,800	78,39	2 022,46
	VV		258*0,1		25,800		
13	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	47,875	144,00	6 894,00
	VV		360*0,25*0,5 "chodník - kamenná dlažba 4/6 - sanace - 50% plochy		45,000		
	VV		23*0,25*0,5 "reliéfní dlažba - sanace - 50% plochy		2,875		
	VV		Součet		47,875		
14	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	349,650	144,00	50 349,60
	VV		763*0,35 "komunikace - asfalt - sanace		267,050		
	VV		168*0,35 "parkoviště - kamenné kostky 9/10 - sanace		58,800		
	VV		57*0,35 "sjezdy - kamenné kostky 9/10 - sanace		19,950		
	VV		11*0,35 "žlab - kamenné kostky 9/10 - sanace		3,850		
	VV		Součet		349,650		
15	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	106,830	595,00	63 563,85
	VV		(7,6+5)*0,5*0,6 "palisády		3,780		
	VV		42*0,6*1,5 "přípojka dešťová kanalizace		37,800		
	VV		197*0,3*0,3 "drenáž		17,730		
	VV		40,5*0,6*1,6 "napojení lapačů splavenin		38,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		6*0,8*1,8 "prodloužení kanalizační přípojky KT 150		8,640		
	VV		Součet		106,830		
16	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	504,355	84,70	42 718,87
	VV		47,875+349,65+106,83		504,355		
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	504,355	3,20	1 613,94
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 008,710	55,00	55 479,05
	VV		504,355*2 "Přepočtené koeficientem množství		1 008,710		
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	58,755	95,00	5 581,73
	VV		42*0,6*(1,2-0,1-0,25) "přípojka dešťová kanalizace		21,420		
	VV		40,5*0,6*(1,6-0,25-0,1) "napojení lapačů splavenin		30,375		
	VV		6*0,8*(1,8-0,25-0,1) "prodloužení kanalizační přípojky KT 150		6,960		
	VV		Součet		58,755		
20	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný zásypový*	*t*	*117,510*	*250,00*	*29 377,50*
	VV		58,755*2 "Přepočtené koeficientem množství		117,510		
21	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,575	337,00	4 574,78
	VV		42*0,6*0,25 "přípojka dešťová kanalizace		6,300		
	VV		40,5*0,6*0,25 "napojení lapačů splavenin		6,075		
	VV		6*0,8*0,25 "prodloužení kanalizační přípojky KT 150		1,200		
	VV		Součet		13,575		
22	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný zásypový*	*t*	*27,150*	*250,00*	*6 787,50*
	VV		13,575*2 "Přepočtené koeficientem množství		27,150		
23	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	133,000	89,00	11 837,00
	VV		133 "trávník		133,000		
24	*M*	*10371500*	*substrát pro trávníky VL*	*m3*	*19,950*	*1,00*	*19,95*
	VV		133*0,15 "Přepočtené koeficientem množství		19,950		
25	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	133,000	27,61	3 672,13
	VV		133 "trávník		133,000		
26	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*1,995*	*135,00*	*269,33*
	VV		133*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		1,995		
27	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	133,000	11,40	1 516,20
	VV		133 "trávník		133,000		
28	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 417,000	11,40	16 153,80
	VV		763 "komunikace - asfalt		763,000		
	VV		168 "parkoviště - kamenné kostky 9/10		168,000		
	VV		57 "sjezdy - kamenné kostky 9/10		57,000		
	VV		11 "žlab - kamenné kostky 9/10		11,000		
	VV		360 "chodník - kamenná dlažba 4/6		360,000		
	VV		35 "chodník - výměna bet.dlažby za kamenné kostky		35,000		
	VV		23 "reliéfní dlažba		23,000		
	VV		Součet		1 417,000		
	D	2	Zakládání				42 728,15
29	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	17,730	822,37	14 580,62
	VV		197*0,3*0,3 "drenáž		17,730		
30	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	236,400	23,20	5 484,48
	VV		197*0,3*4 "drenáž		236,400		
31	*M*	*69311006*	*geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m*	*m2*	*260,040*	*18,30*	*4 758,73*
	VV		236,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		260,040		
32	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	197,000	42,30	8 333,10
33	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,780	2 532,07	9 571,22
	VV		(7,6+5)*0,5*0,6 "palisády		3,780		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				131 768,12
34	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	54,000	168,00	9 072,00
	VV		19+16+19		54,000		
35	*M*	*59228412*	*palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x600mm*	*kus*	*112,100*	*193,32*	*21 671,17*
	VV		19*5,9 "Přepočtené koeficientem množství		112,100		
36	*M*	*59228413*	*palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x800mm*	*kus*	*94,400*	*244,08*	*23 041,15*
	VV		16*5,9 "Přepočtené koeficientem množství		94,400		
37	*M*	*59228414*	*palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1000mm*	*kus*	*112,100*	*294,85*	*33 052,69*
	VV		19*5,9 "Přepočtené koeficientem množství		112,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	kus	19,000	211,00	4 009,00
39	*M*	*59228415*	*palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1200mm*	*kus*	*112,100*	*365,05*	*40 922,11*
	VV		19*5,9 "Přepočtené koeficientem množství		112,100		
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 362,29
40	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,430	987,53	5 362,29
	VV		42*0,6*0,1 "přípojka dešťová kanalizace		2,520		
	VV		40,5*0,6*0,1 "napojení lapačů splavenin		2,430		
	VV		6*0,8*0,1 "prodloužení kanalizační přípojky KT 150		0,480		
	VV		Součet		5,430		
	D	5	Komunikace pozemní				1 810 908,39
41	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	1 190,500	43,74	52 072,47
	VV		360*0,5 "chodník - kamenná dlažba 4/6 - sanace - 50% plochy		180,000		
	VV		23*0,5 "reliéfní dlažba - sanace - 50% plochy		11,500		
	VV		763 "komunikace - asfalt - sanace		763,000		
	VV		168 "parkoviště - kamenné kostky 9/10 - sanace		168,000		
	VV		57 "sjezdy - kamenné kostky 9/10 - sanace		57,000		
	VV		11 "žlab - kamenné kostky 9/10 - sanace		11,000		
	VV		Součet		1 190,500		
42	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	1 998,000	110,19	220 159,62
	VV		763*2 "komunikace - asfalt - sanace		1 526,000		
	VV		168*2 "parkoviště - kamenné kostky 9/10 - sanace		336,000		
	VV		57*2 "sjezdy - kamenné kostky 9/10 - sanace		114,000		
	VV		11*2 "žlab - kamenné kostky 9/10 - sanace		22,000		
	VV		Součet		1 998,000		
43	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	191,500	138,66	26 553,39
	VV		360*0,5 "chodník - kamenná dlažba 4/6 - sanace - 50% plochy		180,000		
	VV		23*0,5 "reliéfní dlažba - sanace - 50% plochy		11,500		
	VV		Součet		191,500		
44	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	136,000	125,06	17 008,16
	VV		57 "sjezdy - kamenné kostky 9/10 - f 0-32		57,000		
	VV		57 "sjezdy - kamenné kostky 9/10 - f 0-63		57,000		
	VV		11 "žlab - kamenné kostky 9/10 - f 0-32		11,000		
	VV		11 "žlab - kamenné kostky 9/10 - f 0-63		11,000		
	VV		Součet		136,000		
45	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 482,000	159,15	235 860,30
	VV		763 "komunikace - asfalt - f 0-32		763,000		
	VV		168 "parkoviště - kamenné kostky 9/10 - f 0-63		168,000		
	VV		168 "parkoviště - kamenné kostky 9/10 - f 0-32		168,000		
	VV		360 "chodník - kamenná dlažba 4/6 - f 0-32		360,000		
	VV		23 "reliéfní dlažba - f 0-32		23,000		
	VV		Součet		1 482,000		
46	K	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	763,000	151,84	115 853,92
	VV		763 "komunikace - asfalt - f 0-63		763,000		
47	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	783,000	405,63	317 608,29
	VV		763 "komunikace - asfalt		763,000		
	VV		20 "pracovní spára		20,000		
	VV		Součet		783,000		
48	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	783,000	31,62	24 758,46
	VV		763 "komunikace - asfalt		763,000		
	VV		20 "pracovní spára		20,000		
	VV		Součet		783,000		
49	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	783,000	22,14	17 335,62
	VV		763 "komunikace - asfalt		763,000		
	VV		20 "pracovní spára		20,000		
	VV		Součet		783,000		
50	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	783,000	241,11	188 789,13
	VV		763 "komunikace - asfalt		763,000		
	VV		20 "pracovní spára		20,000		
	VV		Součet		783,000		
51	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	236,000	466,65	110 129,40
	VV		168 "parkoviště - kamenné kostky 9/10		168,000		
	VV		57 "sjezdy - kamenné kostky 9/10		57,000		
	VV		11 "žlab - kamenné kostky 9/10		11,000		
	VV		Součet		236,000		
52	*M*	*58381007*	*kostka dlažební žula drobná 8/10*	*m2*	*234,702*	*486,86*	*114 267,02*
	VV		236-5,9		230,100		
	VV		230,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		234,702		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	*M*	*58381007-1*	*kostka dlažební žula drobná 8/10 - bílá*	*m2*	*5,900*	*762,71*	*4 499,99*
	VV		59*0,1 "značení parkovacího stání		5,900		
54	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	395,000	531,78	210 053,10
	VV		360 "chodník - kamenná dlažba 4/6		360,000		
	VV		35 "chodník - výměna bet.dlažby za kamenné kostky		35,000		
	VV		Součet		395,000		
55	*M*	*58381004*	*kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1*	*m2*	*402,900*	*336,88*	*135 728,95*
	VV		395*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		402,900		
56	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	23,000	318,59	7 327,57
	VV		23 "reliéfní dlažba		23,000		
	VV		Součet		23,000		
57	*M*	*59245006*	*dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná*	*m2*	*23,460*	*550,00*	*12 903,00*
	VV		23*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		23,460		
	D	8	Trubní vedení				187 916,31
58	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	6,000	160,00	960,00
59	*M*	*59710632*	*trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F*	*m*	*6,090*	*617,00*	*3 757,53*
	VV		6*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		6,090		
60	K	837365121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 250	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
61	*M*	*59711760*	*odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/-*	*kus*	*1,000*	*1 706,91*	*1 706,91*
62	*M*	*59712516*	*přechod kameninový glazovaný DN 200/250 pryžové/polyuretanové těsnění (spojovací systém F/C) třída pevnosti 160/160*	*kus*	*1,000*	*1 030,00*	*1 030,00*
63	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	42,000	320,00	13 440,00
	VV		42 "přípojka dešťová kanalizace		42,000		
64	K	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	2,000	354,09	708,18
65	*M*	*28612221*	*odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 160x160/45° SN12/16*	*kus*	*2,000*	*202,00*	*404,00*
66	*M*	*28612243*	*přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16*	*kus*	*2,000*	*110,00*	*220,00*
67	K	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	3,000	5 171,00	15 513,00
68	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	3,000	3 738,00	11 214,00
69	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	104,00	312,00
70	K	894812376	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	3,000	9 452,75	28 358,25
71	K	894812501	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/160 šachtové dno průtočné 90°	kus	1,000	12 356,00	12 356,00
72	K	894812522	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2400 mm	kus	1,000	16 545,00	16 545,00
73	K	894812529	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže	kus	1,000	130,00	130,00
74	K	894812551	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení D400 na plastovém konusu	kus	1,000	10 437,50	10 437,50
75	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	7,000	1 580,00	11 060,00
76	*M*	*59223852*	*dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm*	*kus*	*7,000*	*385,00*	*2 695,00*
77	*M*	*59223858*	*skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm*	*kus*	*7,000*	*273,42*	*1 913,94*
78	*M*	*59223866*	*skruž pro uliční vpusť přechodová betonová 450-270x295x50m*	*kus*	*7,000*	*237,00*	*1 659,00*
79	*M*	*59223854*	*skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm*	*kus*	*7,000*	*382,00*	*2 674,00*
80	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B12, C250	kus	7,000	950,00	6 650,00
81	*M*	*55242323*	*mříž D 400 - konkávní 300x500mm*	*kus*	*7,000*	*2 714,00*	*18 998,00*
82	*M*	*28661784*	*revizní šachty D 400-kalový koš pro D 315*	*kus*	*7,000*	*482,00*	*3 374,00*
83	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm poklopu	kus	4,000	1 690,00	6 760,00
	VV		4 "šachty kanalizační		4,000		
84	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	13,000	980,00	12 740,00
	VV		10 "vodovodní šoupě		10,000		
	VV		3 "hydrant		3,000		
	VV		Součet		13,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				337 749,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	156,00	312,00
86	*M*	*40445650*	*dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm*	*kus*	*1,000*	*432,00*	*432,00*
87	*M*	*40445625*	*informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm*	*kus*	*1,000*	*764,00*	*764,00*
88	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	560,00	560,00
89	*M*	*40445225*	*sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m*	*kus*	*1,000*	*513,00*	*513,00*
90	*M*	*40445240*	*patka pro sloupek Al D 60mm*	*kus*	*1,000*	*474,00*	*474,00*
91	*M*	*40445256*	*svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm*	*kus*	*4,000*	*74,30*	*297,20*
92	*M*	*40445253*	*víčko plastové na sloupek D 60mm*	*kus*	*1,000*	*18,20*	*18,20*
93	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	48,000	64,58	3 099,84
	VV		8*6 "VZD - přechod		48,000		
94	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	48,000	12,60	604,80
	VV		8*6 "VZD - přechod		48,000		
	VV		Součet		48,000		
95	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	290,000	310,00	89 900,00
	VV		169 "obrubník OP6 15/25		169,000		
	VV		45 "obrubník OP6 15/25 snížený		45,000		
	VV		22 "obrubník kamenný přechodový		22,000		
	VV		54 "obrubník OP7 12/25		54,000		
	VV		Součet		290,000		
96	*M*	*58380007*	*obrubník kamenný žulový přímý 150x250mm*	*m*	*247,800*	*614,86*	*152 362,31*
	VV		169 "obrubník OP6 15/25		169,000		
	VV		45 "obrubník OP6 15/25 snížený		45,000		
	VV		22 "obrubník kamenný přechodový		22,000		
	VV		236*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		247,800		
97	*M*	*58380374*	*obrubník kamenný žulový přímý 120x250mm*	*m*	*56,700*	*424,18*	*24 051,01*
	VV		54 "obrubník OP7 12/25		54,000		
	VV		54*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		56,700		
98	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	8,000	146,00	1 168,00
99	*M*	*59217012*	*obrubník betonový zahradní 500x80x250mm*	*m*	*8,160*	*89,29*	*728,61*
	VV		8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		8,160		
100	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	47,600	57,47	2 735,57
101	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	152,000	105,00	15 960,00
102	K	919-1	Bourání uliční vpusti	kus	4,000	1 450,00	5 800,00
103	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	4,500	388,86	1 749,87
104	*M*	*59227006*	*žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm*	*m*	*4,000*	*790,73*	*3 162,92*
105	*M*	*56241406*	*čelní stěna plná PP začátek/konec žlabu PE š 100 mm*	*kus*	*2,000*	*95,43*	*190,86*
106	*M*	*56241404*	*vpusť s kalovým košem bez roštu zátěž A15-D 400kN pro žlaby PE š 100mm*	*kus*	*1,000*	*3 990,08*	*3 990,08*
107	*M*	*56241018*	*rošt můstkový D400 litina dl 0,5m oka 12/96 pro žlab PE š 100mm*	*m*	*9,000*	*1 172,46*	*10 552,14*
108	K	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	2,880	1 736,11	5 000,00
	VV		24*0,2*0,6 "podezdívka		2,880		
109	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	10,000	1 020,00	10 200,00
	VV		10 "podkladní betony, žlabovky		10,000		
110	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
111	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	24,000	84,29	2 022,96
	D	997	Přesun sutě				130 257,50
112	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 181,642	26,10	30 840,86
113	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	10 634,778	1,00	10 634,78
	VV		1181,642*9 "Přepočtené koeficientem množství		10 634,778		
114	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	52,565	130,00	6 833,45
115	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	768,183	55,00	42 250,07
116	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	360,894	110,00	39 698,34
	D	998	Přesun hmot				32 004,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
117	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 982,953	16,14	32 004,86
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				225 617,25
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				66 182,80
118	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	1 190,500	13,29	15 821,75
	VV		360*0,5 "chodník - kamenná dlažba 4/6 - sanace - 50% plochy		180,000		
	VV		23*0,5 "reliéfní dlažba - sanace - 50% plochy		11,500		
	VV		763 "komunikace - asfalt - sanace		763,000		
	VV		168 "parkoviště - kamenné kostky 9/10 - sanace		168,000		
	VV		57 "sjezdy - kamenné kostky 9/10 - sanace		57,000		
	VV		11 "žlab - kamenné kostky 9/10 - sanace		11,000		
	VV		Součet		1 190,500		
119	*M*	*69311175*	*geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2*	*m2*	*1 369,075*	*23,00*	*31 488,73*
	VV		1190,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1 369,075		
120	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	55,000	78,02	4 291,10
	VV		110*0,5 "izolace podél fasád		55,000		
121	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	38,500	106,79	4 111,42
	VV		110*0,35 "izolace podél fasád		38,500		
122	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	110,000	95,18	10 469,80
123	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	0,000	3,05	0,00
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				31 488,35
124	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	40,500	597,49	24 198,35
125	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	9,000	810,00	7 290,00
126	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	0,000	1,68	0,00
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				127 946,10
127	K	741-1	Posun lampy VO	kus	1,000	27 644,00	27 644,00
128	K	741-2	kabeláž + zemnění + chránička	m	17,000	56,30	957,10
129	K	741-3	kabelová rýha	m	17,000	456,00	7 752,00
130	K	741-4	napojení	kus	1,000	8 789,00	8 789,00
131	K	741-5	revize elektro	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
132	K	741-6	chránička elektro NN	m	101,000	124,00	12 524,00
133	K	741-7	chránička VO	m	58,000	65,00	3 770,00
134	K	741-8	chránička PVC - CETIN	m	79,000	690,00	54 510,00
	D	OST	Ostatní				86 303,00
135	K	999-VRN-1	geodetické práce před výstavbou	kus	1,000	15 900,00	15 900,00
136	K	999-VRN-2	geodetické práce při provádění stavby	kus	1,000	35 000,00	35 000,00
137	K	999-VRN-3	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
138	K	999-VRN-4	Dokumentace skutečného provedení 3 paré	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
139	K	999-VRN-5	Zřízení staveniště, náklady na umístění stavební buňky, WC a oplocení staveniště	kus	1,000	1,00	1,00
140	K	999-VRN-6	Dopravní značení na staveništi, zajištění PDZ po dobu rekonstrukce	kus	1,000	1,00	1,00
141	K	999-VRN-7	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikace	kus	1,000	6 200,00	6 200,00
142	K	999-VRN-8	Informační tabule s údaji o stavbě	kus	1,000	1,00	1,00
143	K	999-VRN-10	Geolog (geotechnik) - posouzení únosnosti zemní pláně	kus	1,000	5 600,00	5 600,00
144	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	3,000	3 200,00	9 600,00

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Z-VPPN60/N

TC889580060 15

Číslo pojistné smlouvy: 52463934-11
Stav k datu 23. 1. 2016
Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy
Pojišťovna:
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:
Jméno: Karel, Příjmení: Benda
Rodné č.: 580829/1720, Datum narození: 29. 8. 1958
IČ: 64888207 zapsaná:

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 23. 1. 2016.

2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky"), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplňkové pojistné podmínky"), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

O220402665802 2

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč	4 000 000,-
Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?	
NE	
V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny	NE
S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm	NE
S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a třaskavinami	NE
S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m	NE
S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování	NE
Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána	NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění
4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:
– činnostmi vykonávanými na základě:
živnostenského listu vydané/ho MÚ v Tachově, č. 26882003, dne 2. 6. 2003

4.2. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplňkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč	9 000 000,-
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč 2 500,-

4.3. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci

Odchylně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. Dále se ujednává, že pokud není níže uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 500 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč 2 500,-

Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování

Odchylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. a) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování.

Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 500 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává se spoluúčastí v Kč 2 500,-

Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Odchylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. b) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 500 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se spoluúčastí v Kč 2 500,-

Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí

Odchylně od ustanovení článku 6 bodu 1 písm. e) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v případě škody na životním prostředí je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev první škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na životním prostředí v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojišťovna poskytne plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze škodné události bezprostředně hrozí vznik škody na zdraví nebo majetku fyzickým nebo právnickým osobám odlišným od pojištěného. Za právnickou osobu se pro účely tohoto pojištění nepovažuje stát.

Jiné náklady ve smyslu článku 10 bodu 2 všeobecných pojistných podmínek řízení, náklady řízení o náhradě škodě (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním nároku na náhradu škody) uhradí pojišťovna maximálně do výše sjednaného sublimitu plnění.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených v článku 6 bodě 1 všeobecných pojistných podmínek a speciálních výluk z pojištění uvedených v článku 3 bodě 1 doplňkových pojistných podmínek se pojištění v rozsahu tohoto bodu dále nevztahuje na odpovědnost za škodu:

– vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně,
– vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,

– vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření,
– vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního bohatství, změnou, poškozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
– vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,
– vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších,
– vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
– způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
– vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známé pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
– vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známé pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídícím pracovníkům před vznikem škodné události,
– jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval,
– jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo nebo nepřímo krylo tutéž škodu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.
Ve vztahu k tomuto připojištění v rozsahu doložky V99 má pojištěný nad rámec povinností stanovených v článku 11 všeobecných pojistných podmínek a v článku 5 doplňkových pojistných podmínek tyto povinnosti:
– Povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost, ve smyslu článku 11 bodu 1 písm. f) všeobecných pojistných podmínek je pojištěný povinen splnit nejpozději do 35 dnů od jejího vzniku. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 11 bodě 3 všeobecných pojistných podmínek (právo pojišťovny plnění ze smlouvy odmítnout).
– Pojištěný je dále ve smyslu článku 11 bodu 1 písm. l) všeobecných pojistných podmínek povinen dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě experta, který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak neučiní a ustanoví si experta bez souhlasu pojišťovny, neuhradí pojišťovna náklady na tohoto experta.

Pojištění v rozsahu doložky V99 se sjednává se sublimitem plnění v Kč	500 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V99 se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V99 se sjednává se spoluúčastí v Kč	2 500,-

Doložka V110 Připojištění náhrady nákladů na předcházení nebo nápravu ekologické újmy
Odchylně od ustanovení článku 5 všeobecných pojistných podmínek a článku 2 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že se pojištění vztahuje rovněž na náhradu nákladů vynaložených na nápravu ekologické újmy ve smyslu zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ekologické újmě"), došlo-li k ní na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených zákonem, na vodě nebo půdě (dále jen „ekologická újma").
V tomto rozsahu rovněž neplatí ustanovení článku 6 bodu 1 písm. e) všeobecných pojistných podmínek.
Obecné výluky z pojištění uvedené v článku 6 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek a speciální výluky z pojištění uvedené v článku 3 doplňkových pojistných podmínek platí přiměřeně i pro toto pojištění.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která se projevila jako ekologická újma, pokud k ní došlo v souvislosti s oprávněně prováděnou činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojištění se ve smyslu všeobecně závazných právních předpisů vztahuje na náhradu nápravných opatření v rozsahu:
a) „primární" nápravy
b) „doplňkové" nápravy
c) „vyrovnávací" nápravy

Dále se ujednává, že se pojištění vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených na předcházení bezprostředně hrozící ekologické újmy. Pojišťovna přitom poskytne plnění z pojištění v případě, že náklady na předcházení bezprostředně hrozící ekologické újmy byly vynaloženy v době trvání pojištění na prevenci ekologické újmy, ze které by v případě jejího vzniku vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného podle této pojistné smlouvy (dále jen preventivní náklady).

Pojišťovna poskytne plnění do výše sjednaného sublimitu plnění v rozsahu správním orgánem schválených nebo uložených preventivních nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s opatřením) k odstranění bezprostřední hrozby

ekologické újmy nebo nápravných nákladů na nápravná opatření k okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo předejít dalšímu rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních zdrojů.

Jiné náklady ve smyslu článku 10 bodu 2 všeobecných pojistných podmínek (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o náhradě škody, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním nároku na náhradu škody) a dále náklady na experta uhradí pojišťovna maximálně do výše sublimitu plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro tuto doložku.

Pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených na předcházení nebo nápravu ekologické újmy vzniklé nebo hrozící:

a) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem zařízení určeného k výrobě, zpracování, skladování, přepravě či čerpání látek znečišťujících vodu;
b) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem zařízení pro odpadní vody nebo zavádění, čerpání či vypouštění látek do vodních těles, při němž se mění fyzikální, chemické či biologické složení vody (zařízení na odpadní vody a riziko vypouštění);
c) v souvislosti s plánováním, výrobou, dodáním, montáží, demontáží, údržbou a servisem zařízení uvedených v článku a) a b) tohoto odstavce nebo součástí zjevně určených pro taková zařízení, není-li pojištěný sám vlastníkem těchto zařízení;
d) v důsledku úniku látek do vody nebo do vzduchu vylitím, přetečením, průsakem, výpary, odpařováním či podobnými procesy při manipulaci s těmito látkami;
e) v souvislosti s dodávkou výrobků, které byly uvedeny do oběhu po nabytí účinnosti pojistné smlouvy.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených v článku 6 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek a speciálních výluk z pojištění uvedených v článku 3 doplňkových pojistných podmínek se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na náhradu nákladů vynaložených na předcházení nebo nápravu ekologické újmy vzniklé nebo hrozící v důsledku:

a) živelní události nebo zásahu vyšší moci;
b) výroby, dodávky, nakládání či vypuštění odpadních vod, močůvky, odpadního kalu, pevné chlévské mrvy, prostředků na ochranu rostlin, hnojiv či pesticidů, pokud tyto látky neuniknou do životního prostředí náhle a nahodile, nejsou náhle odplaveny srážkami nebo neodtečou na nemovitý majetek, který není ve vlastnictví, v užívání či držbě pojištěného;
c) činnosti, při které se na odpovědnost a náhradu škody či újmy vztahují mezinárodní smlouvy uvedené v příloze č. 2 k zákonu o ekologické újmě;
d) činnosti, jejímž účelem je zajišťování obrany České republiky nebo mezinárodní bezpečnosti;
e) činnosti, jejímž jediným účelem je ochrana života, zdraví nebo majetku osob před živelními událostmi;
f) škody v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z jiných druhů pojištění;
g) nevyhnutelných, nutných a přípustných dopadů na životní prostředí vyplývajících z běžných činností;
h) vlastnictví kontaminovaného majetku nabytého před nebo po účinnosti pojistné smlouvy;
i) nakládání s odpady bez nutného úředního souhlasu;
j) uvedení na trh výrobku nebo vykonáváním práce či služeb, jejichž nedostatků či škodlivosti si byl pojištěný vědom;
k) výskytu onemocnění u zvířat vlastněných, držených či prodaných pojištěným (pojistné plnění bude poskytnuto pouze v případě, že pojištěný prokáže, že nejednal úmyslně ani s hrubou nedbalostí);
l) provozu zařízení na moři;
m) vlastnictví, údržby nebo provozu vozidla, návěsu, plavidla, letadla nebo sportovního létajícího zařízení;
n) činnosti pojištěného, přestože neporušil právní předpisy nebo rozhodnutí vydaná na jejich základě a ekologická újma byla způsobena emisí nebo událostí, která byla výslovně povolena;
o) jednání třetích osob a k ekologické újmě došlo, přestože byla přijata vhodná bezpečnostní opatření;
p) splnění rozhodnutí nebo jiného závazného aktu orgánu veřejné správy a nejedná se o rozhodnutí nebo akty vydané k odstranění nebo zmírnění emisí nebo událostí způsobených provozní činností provozovatele;
q) činnosti, která podle stavu vědeckých a technických znalostí v době, kdy došlo k emisím nebo k dané provozní činnosti, nebyla považována za činnost, která by způsobila ekologickou újmu;
r) těžební činnosti;
a dále hrozící
s) na podzemních vodách nebo vyplývající ze změn na zásobnících podzemních vod;
t) na nemovitém majetku pojištěného, popř. jím vlastněném, užívaném nebo drženém nebo na chráněných druzích a přírodních stanovištích, které se tam nacházejí;
u) na území mimo geografického dosahu Direktivy Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí.

Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí v rozsahu doložky V110 Ekologická újma má pojistník, pojištěný nad rámec povinností

stanovených v článku 11 všeobecných pojistných podmínek a v příslušném článku doplňkových pojistných podmínek tyto povinnosti:
a) povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost. Pojistník, pojištěný je ve smyslu článku 11 bodu 1 písm. f) všeobecných pojistných podmínek povinen splnit tuto povinnost nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího vzniku.
b) pojištěný je dále ve smyslu článku 11 bodu 1 písm. l) všeobecných pojistných podmínek povinen dohodnout se s pojišťovnou na osobě experta, který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak neučiní a ustanoví si experta bez souhlasu pojišťovny, neuhradí pojišťovna náklady na tohoto experta.

Pokud pojistník, pojištěný maří svým jednáním vyřízení nároku formou uznání, uspokojení nebo narovnání navrhované pojišťovnou, není pojišťovna povinna hradit žádné dodatečné náklady vyvolané tímto jednáním pojistníka, pojištěného, ani úrok z prodlení za dobu maření.

Pojištění v rozsahu doložky V110 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 500 000,-
pro všechny škodné události nastalé v průběhu doby trvání pojištění. Preventivní náklady budou hrazeny pouze do výše 30% sublimitu plnění sjednaného pro toto riziko.
Pojištění v rozsahu doložky V110 se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V110 se sjednává se spoluúčastí v Kč 2 500,-

4.4. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	8 614,-
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70	3 000,-
03	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 71	3 806,-
04	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 73	4 632,-
05	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 99	1 500,-
06	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 110	1 500,-
Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč		23 052,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 15,00 % tj. v Kč		3 458,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč		**19 594,-**

6. Počátek a doba trvání pojištění
Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 23. 1. 2016 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

7. Přílohy
Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: živnostenského listu č. 26882003

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v Sokolově dne 22. 1. 2016 v _____ hodin _____ minut

Karel Benda

Karel Benda ③
Zemní a výkopové práce
Slovany 177, 348 13 Chodová Planá
GSM: 721 822 751, 602 741 519
E-mail: info@zemnipracebenda.cz
IČO: 648 59 207, DIČ: CZ5808291720

Podpis (a razítko) pojistníka

Ivana Singerová
0935

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
Region západní Čechy
agentura Karlovy Vary
149

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s. pověřeného uzavřením této smlouvy

V182

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

S-VRAV04/N

TC899700002011

Pojištění podnikatele a právnických osob
Pojistná smlouva č.: 52463934-11
Kód produktu: DP
Pojistný rok od 13. 12. 2015 do 12. 12. 2016
IČ: 64888207

Karel Benda
Slovany 177
348 13 CHODOVÁ PLANÁ
ČESKÁ REPUBLIKA

Rekapitulace stavu

u pojistné smlouvy č. 52463934-11 k datu 23. 1. 2016

Na základě provedené změny byl aktualizován dokument Rekapitulace, který zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenému datu a je zároveň podkladem k úhradě pojistného za aktuální pojistný rok. Žádáme Vás o včasnou úhradu pojistného podle termínů uvedených v tabulce 2.

O220402665805 7

1. Přehled aktivních a stornovaných pojištění

Tabulka 1a – Přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další informace o těchto pojištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Uvedená výše ročního pojistného odpovídá právě aktuálnímu stavu tohoto pojištění (tedy částce, která by pojišťovně náležela, pokud by pojištění v tomto stavu trvalo celý pojistný rok).

Aktuální pojistné pro pojistný rok je pojistné, které je pro příslušné pojištění stanoveno s ohledem na dobu trvání pojištění v pojistném roce a na případné změny provedené v tomto pojištění v průběhu pojistného roku.

Tabulka 1a - Přehled aktivních pojištění

pořadové číslo pojištění v pojistné smlouvě	název pojištění	roční pojistné v Kč	sleva za způsob úhrady pojistného v Kč [1]	sleva za počet splátek úhrady pojistného v Kč	sleva za propojištěnost v Kč [2]	celkem roční pojistné v Kč	aktuální pojistné pro poj. rok v Kč
1	Pojištění odpovědnosti podnikatele	19 594,20	0,00	0,00	0,00	19 594,-	19 464,-
Celkem v Kč		19 594,20	0,00	0,00	0,00	19 594,-	19 464,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč							19 464,-

[1] způsobem úhrady je zvolená metoda úhrady pojistného (např. složenka, SIPO)
[2] sleva za propojištěnost – výše přiznané slevy za propojištěnost je závislá na počtu platných pojištění v pojistné smlouvě
Pojistné v jednotlivých sloupcích je zaokrouhleno na 2 desetinná místa a v posledních dvou sloupcích na celé Kč

Tabulka 1b - Přehled pojištění, která byla v aktuálním pojistném roce stornována.

Tabulka 1b - Přehled stornovaných pojištění

název pojištění	roční pojistné v Kč	pojistné za dobu trvání pojištění v Kč
—	—	—
Celkem v Kč		—

2. Přehled splátek pojistného
Tabulka 2 – Přehled splátek, datum jejich splatnosti a výše pojistného.

Jednotlivé splátky pojistného v tabulce 2 musí být vždy hrazeny v termínech a v částkách podle platebních detailů v bodě **3. Způsob úhrady pojistného.**

Tabulka 2

datum splatnosti	výše splátky pojistného v Kč	
	stav před provedenou změnou	aktuální stav
13. 12. 2015	18 420,-	18 420,-
23. 1. 2016	0,-	1 044,-
Celkem v Kč	18 420,-	19 464,-

3. Způsob úhrady pojistného

Číslo účtu: 246246
Kód banky: 5500
Variabilní symbol: 5246393411

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovědí pracovníci našeho Klientského servisu na telefonní lince 841 114 114. Rovněž nás můžete kontaktovat písemně na naší korespondenční adrese Česká pojišťovna a.s., P.O.Box 305, 601 00 Brno.

Dne 22. 1. 2016

Ing. Michal Hofman
vrchní ředitel správy pojištění a plateb

V129

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Z-SZME01/N

TC99937001016

Pojištění odpovědnosti podnikatelů
Pojistná smlouva č.: **52463934-11**

Karel Benda
Slovany 177
348 13 Chodová Planá
ČESKÁ REPUBLIKA

Potvrzení o provedení změny
pojistné smlouvy

V Praze dne 22. 1. 2016

Vážený kliente,

dovolujeme si Vám oznámit, že ve výše uvedené pojistné smlouvě jsme provedli Vámi požadované změny dne 23. 1. 2016 takto:

navýšení ZR na 9 mil

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpoví pracovníci našeho Klientského servisu na telefonní lince 841 114 114. Rovněž nás můžete kontaktovat písemně na naší korespondenční adrese P.O.Box 305, 601 00 Brno.

S pozdravem

O22040266580 81

Ing. Michal Hofman
vrchní ředitel správy pojištění a plateb