

DODATEK Č.1 K SOD

č. 17Z/007/018/47 ze dne 25.5.2017

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v jeho úplném znění

Název zakázky: Místo setkávání v obci Nehasice na č. parcelním 45.

Místo plnění: kú: Nehasice 702375,č.p.:st.45, 825/1

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Obec Bitozeves

Bitozeves 50

440 01 Louny

Obec zastoupena : p. Janem Horákem, starostou obce

Osoby oprávněné jednat v souvislosti se smlouvou :

- ve věcech technických: Ladislav Hrehorovský

- ve věcech smluvních: Jan Horák

IČ: 287 03 774

Bankovní spojení: Komerční banka,a.s.

Číslo účtu: 107-331940267/0100

(dále jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

ACTHERM servis, a.s.

Dukelská 5579

430 01 Chomutov

Společnost zastoupena: Bc.Janou Bžochovou, místopředsdou představenstva

Společnost zapsána u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1436

Zaměstnanci oprávněni jednat v souvislosti se smlouvou:

- ve věcech technických: Ing. Marek Šebesta, vedoucí stavebního střediska

- ve věcech smluvních: Bc. Jana Bžochová, místopředsda představenstva

Technický dozor provádí autorizovaná osoba: Ing. Marek Šebesta

IČ: 251 42 691

DIČ: CZ25142691

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

5090332/0800

(dále jako zhotovitel)

14.

Podklady pro uzavření SoD: - rozpočet na vícepráce ze dne 13. 11. 2017, rozpočet na méněpráce ze dne 14. 11. 2017, které tvoří nedílnou součást této SoD.

II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou k provedení díla: **v první řadě v rozsahu položkového rozpočtu, tj. nabídky ze dne 13. 4. 2017 a v druhé řadě dle projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované Ing. Šimmerem, tzn.**

výstavba místa setkávání pro osadní výbor a obyvatel obce s vnějším krytým i nekrytým prostorem navazujícím na cyklostezku. Stavba, půdorysného tvaru obdélníku (5 x 20 m), je jednopodlažní, zastřešená sedlovou střechou se sklonem 30°. Jednopodlažní budova je půdorysného tvaru obdélníku o rozloze 100 m².

V hlavní části objektu, plně zděné budovy, se nachází uzamykatelný sklad. V tomto skladu bude uskladněn nábytek pro venkovní akce. Sklad bude odvětrán otvorem pr. 100 ve stropě. Otvor bude opatřen sítí proti hmyzu. Další místnost je určena pro setkávání osadního výboru. Vstup do objektu je ze strany jihovýchodní. Místnost bude určena pouze pro osadní výbor obce a nebude určena pro veřejnost.

Výška hřebene střechy od podlahy 1.NP je 4,8 m.

Vnější opláštění bude řešeno přírodními materiály, opukou a dřevem – sibiřský modřín. Rámy oken a klempířské prvky budou provedeny v barvě černé.

Provedení díla se upravuje na základě dohody obou smluvních stran, dle rozpočtů na : vícepráce ze dne 13. 11. 2017 a rozpočtu na méněpráce ze dne 14. 11. 2017, které tvoří nedílnou součást tohoto DODATKU Č.1 K SOD ze dne 25. 5. 2017.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

3.1. **Práce na zakázce budou ukončeny do 14. 11. 2017.**

IV. CENA DÍLA

- 4.2. Z původní ceny díla dle bodu 4.1. bude odečtena částka dle položkového rozpočtu MĚNĚPRÁCE :
- 210.443,-Kč bez DPH
44.193,-Kč 21% DPH
254.636,-Kč včetně DPH
- 4.3. K původní ceně díla dle bodu 4.1. bude připočtena částka dle položkového rozpočtu VÍCEPRÁCE :
- 423.984,00Kč bez DPH
89.036,64Kč 21% DPH
513.020,64Kč včetně DPH
- 4.4. Konečná cena za realizaci díla v rozsahu dle odst. II. tohoto DODATKU Č. 1 k SOD ze dne 25. 5. 2017, po odečtení méněprací dle odst. IV bod 4.2. a připočtení víceprací dle odst. IV bod 4.3.:
- 1.632.568,00Kč bez DPH
342.839,64Kč 21% DPH
1.975.407,64Kč včetně DP

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 13.4. DODATEK Č. 1 K SOD 17Z/007/018/47 ze dne 25. 5. 2017 je vyhotoven ve dvou stejnopisech , z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 13.5. Ostatní články Smlouvy o dílo č. 17Z/007/018/47 ze dne 25.5.2017, zůstávají beze změn.

Přílohy DODATKU Č. 1 K SOD 17Z/007/018/47 ze dne 25.5.2017:

- Položkový rozpočet ze dne 13.11.2017 – VÍCEPRÁCE
- Položkový rozpočet ze dne 14.11.2017 – MĚNĚPRÁCE

V Chomutově dne: 12. 12. 2017

OBJEDNATEL:


Obec Bitozeves
Bitozeves 50
440 01 Louny
IČO: 005 56 238

p. Jan Horák
starosta obce

ZHOTOVITEL: ACTHERM servis, a.s.
Dukelská 5779
 430 01 Chomutov
IČ: 25142691
DIČ: CZ25142691


Bc. Jana Bžochová
místopředseda představenstva
společnosti ACTHERM servis, a.s.

REKAPITULACE ROZPOČTU - VÍCEPRÁCE

Stavba: Místo setkávání Nehasice-VÍCEPRÁCE

Objekt:

Objednatel: obec Bitozeves

Zhotovitel: ACTHERM servis,a.s.

Místo:

Zpracoval: Martina Nováková

Datum: 13. 11. 2017

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	188 298,65	19,520	9,500
1	Zemní práce	8 786,88	0,000	0,000
2	Zakládání	15 111,54	4,552	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	110 990,53	10,587	0,000
5	Komunikace pozemní	804,38	0,000	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	40 952,50	2,957	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 610,35	1,423	9,500
998	Přesun hmot	4 042,47	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	218 297,26	6,426	0,028
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	804,75	0,002	0,000
713	Izolace tepelné	5 675,76	0,044	0,000
741	Elektroinstalace - silnoproud	10 313,75	0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské	117 418,13	3,829	0,000
764	Konstrukce klempířské	9 333,86	0,087	0,000
766	Konstrukce truhlářské	38 767,88	0,096	0,028
771	Podlahy z dlaždic	35 983,13	2,368	0,000
M	Práce a dodávky M	17 388,09	0,000	0,000
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	17 388,09	0,000	0,000
	Celkem bez DPH	423 984,00	25,946	9,528
	DPH 21%	89 036,64		
	Cena s DPH	513 020,64		

Ing. Marek Šebesta, vedoucí stavebního střediska

ROZPOČET - VÍCEPRÁCE

Stavba: Místo setkávání Nehasice

Objekt:

Objednatel: obec Bitzeves

Zhotovitel: ACTHERM servis, a.s.

Místo:

Zpracoval: Martina Nováková

Datum: 13. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							109 655,86	78 642,79	188 298,65	19,520
1 Zemní práce							0,00	8 786,88	8 786,88	0,000
1	001	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	16,000	304,33	0,00	4 869,28	4 869,28	0,000
2	001	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	16,000	19,43	0,00	310,88	310,88	0,000
3	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	16,000	61,88	0,00	990,08	990,08	0,000
4	001	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,000	26,64	0,00	426,24	426,24	0,000
5	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	16,000	136,90	0,00	2 190,40	2 190,40	0,000
2 Zakládání							11 505,32	3 606,22	15 111,54	4,552
6	002	212755214R	Drenáž terasy , vč. výkopu, potrubí, šterk. obsypu	m	10,000	730,75	5 640,70	1 666,80	7 307,50	0,005
7	011	274313611	Základové pasy z betonu tř. C 16/20	m3	2,000	2 275,50	4 264,84	286,16	4 551,00	4,513
8	M01	M017	odečet zúžení (39*0,35*0,8)	m3	-11,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
9	M01	M018	přípočet výška (34*0,7*0,4)	m3	9,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10	M01	M019	přípočet výška (5*0,7*1)	m3	3,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
11	M01	M010	celkem	m3	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12	011	274351121	Zřízení bednění základových pasů	m2	14,000	186,85	1 599,78	1 016,12	2 615,90	0,035
13	011	274351122	Odstranění bednění základových pasů	m2	14,000	45,51	0,00	637,14	637,14	0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							69 444,56	41 545,97	110 990,53	10,587
14	011	311101214R	Vytvoření prostupů v základech	m	2,000	721,50	0,00	1 443,00	1 443,00	0,000
15	011	311361321	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 11 373	t	0,350	34 131,15	6 968,21	4 977,69	11 945,90	0,367
16	M02	M024	pražec	t	0,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
17	M02	M025	koncová stěna	t	0,150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
18	M02	M026	celkem	t	0,350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
19	011	341321310	Stěny nosné ze ŽB tř. C 16/20	m3	3,300	2 645,50	7 526,28	1 203,87	8 730,15	7,446
20	M02	M021	24,40*0,32*0,2	m3	1,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
21	M02	M022	10*0,5*0,2	m3	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
22	M02	M023	5*0,7*0,2	m3	0,700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
23	M01	M010	celkem	m3	3,300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24	014	340239232	Vyzdívka z příčkových Ytong tl 75 mm	m2	23,324	479,15	7 624,38	3 551,31	11 175,69	1,192
25	012	345125001R	Montáž venkovních parapetních pískovcových dílců d 73,5cm, včetně vyřezání rozměru na míru vodním paprskem	kus	1,000	2 946,13	235,69	2 710,44	2 946,13	0,084
26	012	345125002R	Montáž venkovních parapetních pískovcových dílců d 151,5cm, včetně vyřezání rozměru na míru vodním paprskem	kus	1,000	6 562,88	590,66	5 972,22	6 562,88	0,113
27	012	345125002R R	Montáž venkovních parapetních pískovcových dílců d 154,0cm, včetně vyřezání rozměru na míru vodním paprskem	kus	1,000	6 678,50	601,07	6 077,43	6 678,50	0,113
28	011	346272112R	Vyzdívka kleneb v opuce s podepřením I do 1,6m	ks	3,000	8 232,51	16 979,25	7 718,28	24 697,53	0,218
29	011	346272111R	Vyzdívka kleneb v opuce s podepřením I do 1,0m	ks	2,000	5 365,00	7 376,76	3 353,24	10 730,00	0,145
30	011	346272113	Přízdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	7,000	786,25	3 783,71	1 720,04	5 503,75	0,508
31	612	612211000R	Větrolam	m2	28,000	240,50	6 734,00	0,00	6 734,00	0,030
32	612	612211001R	Větrolam- klínky na svlaky	m2	7,300	460,65	3 362,75	0,00	3 362,75	0,008
33	612	612211003R	Větrolam- sv. dod.svlaků 18mb	m3	0,200	7 307,50	1 461,50	0,00	1 461,50	0,000
34	011	346272113R	Vyzdívka ostění v opuce	ks	5,000	1 803,75	6 200,30	2 818,45	9 018,75	0,363
							671,24	133,14	804,38	0,000

5 Komunikace pozemní

35	221	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	5,420	84,82	385,15	74,57	459,72	0,000
36	M01	M013	rýha po ZTI (7,95*0,4)+(5,6*0,4)	m2	5,420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
37	221	564251112	Obsyp potrubí	m3	1,080	319,13	286,09	58,57	344,66	0,000
							24 325,17	16 627,33	40 952,50	2,957

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

38	011	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	46,648	181,30	3 278,42	5 178,86	8 457,28	0,515
39	M02	M027	(23,324*2)	m2	46,648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
40	011	612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	58,650	23,13	899,69	456,88	1 356,57	0,324
41	011	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	49,000	185,93	3 806,81	5 303,76	9 110,57	0,162
42	283	283760300	deska fasádní polystyrénová Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 20 mm	m2	14,500	47,55	689,48	0,00	689,48	0,004
43	590	590514860	lišta rohová PVC 10/15 cm s tkaninou 2,5 m	m	49,000	72,15	3 535,35	0,00	3 535,35	0,001

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

44	011	623142001R	Základní vrstva s perlinkou, zatočená	bm	49,000	111,00	2 100,14	3 338,86	5 439,00	0,244
45	581	581244100R	nátěr osvětlení fasádní barvou	m2	14,000	183,15	2 564,10	0,00	2 564,10	0,020
46	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	9,000	28,40	113,76	141,84	255,60	0,001
47	011	632441111	Potěr anhydritový samonivelační tl 10 mm ze suchých směsí	m2	43,160	180,38	5 969,89	1 815,31	7 785,20	1,631
48	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	212,75	33,68	391,82	425,50	0,034
49	553	553311020	záruběň ocelová pro běžné zdění 700 L/P	kus	1,000	660,45	660,45	0,00	660,45	0,010
50	553	553311040	záruběň ocelová pro běžné zdění 800 L/P	kus	1,000	673,40	673,40	0,00	673,40	0,011

9	Ostatní konstrukce a práce, bourání									
51	231	916331112R	boční opěrou	m	14,100	360,75	3 709,57	1 377,01	5 086,58	1,423
52	013	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	3,800	664,15	0,00	2 523,77	2 523,77	0,000
998	Přesun hmot									
53	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	19,597	206,28	0,00	4 042,47	4 042,47	0,000
64 547,86	153 749,40	218 297,26	6,426							

711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									
54	711	R	Hydroizolace kolem ZTI v podlaže , příplatek	ks	3,000	268,25	721,86	82,89	804,75	0,002
713	Izolace tepelné									
55	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci,	m2	43,160	34,32	0,00	1 481,25	1 481,25	0,000
56	283	283758790	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 40 mm	m2	44,023	95,28	4 194,51	0,00	4 194,51	0,044
741	Elektroinstalace - silnoproud									
57	741	741110000R	Terasa svítidla	ks	3,000	2 173,75	0,00	6 521,25	6 521,25	0,000
58	741	741110001R	Montáž zásuvek linka, montáž světel a zásuvky terasa	kpl	1,000	3 792,50	0,00	3 792,50	3 792,50	0,000
762	Konstrukce tesářské									
59	762	762082340R	Palubky smrk profil klasický14*121	m2	112,160	240,50	0,00	26 974,48	26 974,48	0,000
60	M00	M004	zpuštěný záklop - podhled místnosti	m2	43,160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
61	M00	M002	terasa	m2	69,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
62	762	762082341R	Montáž bednění střech z desek OSB tl. 22mm na sraz šroubovaných	m2	151,200	366,29	0,00	55 383,05	55 383,05	0,000
25 568,61	91 849,52	117 418,13	3,829							

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
63	M00	M003	střešní plášť	m2	151,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
64	231	916331111R	Terasa - D+M terasy ze smrkových prken vč. lazury a roštu	m2	37,930	924,35	25 568,61	9 491,99	35 060,60	3,829

764 Konstrukce klempířské							3 661,02	5 672,84	9 333,86	0,087
65	764	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	40,000	105,45	0,00	4 218,00	4 218,00	0,000
66	553	553441800	žlab půlkruhový podokapní 125mm pozink	m	40,000	69,38	2 775,20	0,00	2 775,20	0,054
67	764	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	4,000	64,75	0,00	259,00	259,00	0,000
68	764	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	2,000	172,98	0,00	345,96	345,96	0,000
69	553	553442640	kotlík závěsný půlkulatý 125mm pozink	kus	2,000	61,33	122,66	0,00	122,66	0,006
70	764	764508131	Montáž kruhového svodu	m	6,000	92,50	0,00	555,00	555,00	0,000
71	553	553442040	svod kruhový 100 pozink	m	6,000	59,66	357,96	0,00	357,96	0,010
72	764	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	2,000	35,89	0,00	71,78	71,78	0,000
73	553	553445760	hák žlabový 250/450 mm pozink	kus	20,000	20,26	405,20	0,00	405,20	0,017
74	764	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,087	1 415,25	0,00	123,13	123,13	0,000
75	764	998764192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,087	1 054,50	0,00	91,74	91,74	0,000
76	764	998764199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	0,261	31,54	0,00	8,23	8,23	0,000

766 Konstrukce truhlářské							11 285,01	27 482,87	38 767,88	0,096
77	766	766414222R	Lemování u štítů	mb	14,000	365,38	0,00	5 115,32	5 115,32	0,000
78	766	766414223R	Lemování u okapů	mb	40,000	166,50	0,00	6 660,00	6 660,00	0,000
79	611	611400022R	Okenice do podkrovní dvoukřídlová	kus	1,000	4 615,75	4 615,75	0,00	4 615,75	0,009
80	611	611400010R	Okno plastové úprava rozměrů a otevírání - příplatek	kus	1,000	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,009
81	766	341354117R	Podbíjení říms š 400 mm	mb	24,400	457,88	0,00	11 172,27	11 172,27	0,000
82	766	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	472,68	0,00	472,68	472,68	0,000
83	611	611600510	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 dub	kus	1,000	2 081,25	2 081,25	0,00	2 081,25	0,016
84	611	611600511	montáž dveřního kování	kus	2,000	143,38	286,76	0,00	286,76	0,031
85	611	611600513	Klika/klika včetně štítků a montážního materiálu	kus	1,000	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,016
86	611	611600522	Vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	1,000	231,25	231,25	0,00	231,25	0,016
87	766	766692921R	Deska vnitřní parapetní modřin 159*40cm	kus	1,000	1 476,30	0,00	1 476,30	1 476,30	0,000
88	766	766692922R	Deska vnitřní parapetní modřin 160*40cm	kus	1,000	1 476,30	0,00	1 476,30	1 476,30	0,000
89	766	766692923R	Deska vnitřní parapetní modřin 81*59cm	kus	1,000	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,000

771 Podlahy z dlaždic

19 116,85 16 866,28 35 983,13 2,368

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
90	771	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	45,400	69,93	522,55	2 652,27	3 174,82	0,021
91	597	597613120	sokl TAURUS 30 x 8 x 0,8 cm	kus	152,000	35,52	5 399,04	0,00	5 399,04	0,055
92	771	771571113	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 12 ks/m2	m2	39,000	431,98	3 671,46	13 175,76	16 847,22	1,469
93	597	597614330	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	42,900	222,00	9 523,80	0,00	9 523,80	0,824
94	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	2,368	438,45	0,00	1 038,25	1 038,25	0,000

M Práce a dodávky M

0,00 17 388,09 17 388,09 0,000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00 17 388,09 17 388,09 0,000

95	946	460561603	Zásyp rýh ostatních rozměrů, z horniny třídy 3	m3	28,620	197,03	0,00	5 639,00	5 639,00	0,000
96	M01	M015	obvod 54*0,6*0,3	m3	9,720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
97	M01	M016	střed 18*3,5*0,3	m3	18,900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
98	M01	M010	celkem	m3	28,620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
99	946	460600023	Vodorovné přemístění zásypové zeminy do 1000 m	m3	28,620	26,64	0,00	762,44	762,44	0,000
100	946	460600024	Nakládání zásypové zeminy do 100m3	m3	28,620	136,90	0,00	3 918,08	3 918,08	0,000
101	946	460600027	Uložení a hrubé rozhrnutí zásypové zeminy bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	28,620	246,98	0,00	7 068,57	7 068,57	0,000

Celkem

174 203,72 249 780,28 423 984,00 25,946

Zakázka:

Místo setkávání v obci Nehasice - MĚNĚPRÁCE

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
S: Místo setkávání v obci Nehasice	210 443	2,8	44 193	254 636
762: Konstrukce tesařské	124 320	1,8	26 107	150 427
763: Konstrukce montované	18 477	0,7	3 880	22 357
764: Konstrukce klempířské	17 336	0,1	3 641	20 977
766: Konstrukce truhlářské	5 438	0,0	1 142	6 580
776: Podlahy povlakové	29 036	0,1	6 098	35 134
777: Podlahy lité	15 835	0,2	3 325	19 160
Celkem (bez DPH)	210 443			
DPH				
DPH 21 % ze základny: 210 443 ,	44 193			
Celkem (včetně DPH)	254 636			

ROZPOČET - MĚNĚPRÁCE

Místo setkávání v obci Nehasice

Poř.	Typ	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť
S: Místo setkávání v obci Nehasice									210 443		2,8	
762: Konstrukce tesařské									124 320		1,8	
95.	SP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	140,0	–	140,0	122,00	17 080		–	
96.	H		Palubky sibiřský modřín profil klasický 19x146 mm <i>140,0*1,08</i>	m2	151,2	–	151,2	350,00	52 920	0,00735	1,1	
106.	H		Řezivo modřínové sušené tl. 30mm <i>zapuštěný záklop; 43,16*0,03*1,08</i>	m3	1,398	–	1,398	5 900,00	8 250	0,50000	0,7	
115.	SP		D + M terasy z platových prken š do 150 mm včetně roštu, lišt a bočního ukončení <i>m 1.04; 37,93</i>	m2	37,93	–	37,93	1 200,00	45 516	0,00017	0,0	
121.	SP		Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	1,51	–	1,51	200,00	302		–	
122.	SP		Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	0,44	–	0,44	120,00	53		–	
123.	SP		Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m <i>4902,51*15</i>	%	19 875,04	–	19 875,04	0,01	199		–	
763: Konstrukce montované									18 477		0,7	
124.	SP		SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 100 mm EI 30 Rw 48 dB <i>3,0*4,15*2</i>	m2	23,324	–	23,324	777,00	18 123	0,02832	0,7	
125.	SP		Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	7,99	–	7,99	35,00	280		–	
126.	SP		Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m	%	4,75	–	4,75	10,00	48		–	
127.	SP		Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m <i>181,61*15</i>	%	2 724,15	–	2 724,15	0,01	27		–	
764: Konstrukce klempířské									17 336		0,1	
128.	SP		Žlaby Lindab podokapní půlkruhové R velikost 125 mm s háky K 21 <i>20,0*2</i>	m	40,0	–	40,0	280,00	11 200	0,00107	0,0	
129.	SP		Žlaby Lindab čelo půlkruhové RGT velikost 125 mm	kus	4,0	–	4,0	250,00	1 000	0,00005	0,0	
130.	SP		Žlaby Lindab suchá spojka půlkruhových žlabů s těsněním RSK velikost 125 mm <i>8*2</i>	kus	16,0	–	16,0	55,00	880	0,00020	0,0	
131.	SP		Žlaby Lindab kotlík SOK k půlkruhovým žlabům velikost 125 mm	kus	2,0	–	2,0	350,00	700	0,00020	0,0	
132.	SP		Žlaby Lindab filtrační vložka kotlíku RSIL velikost 125 mm	kus	2,0	–	2,0	350,00	700	0,00025	0,0	
133.	SP		Odpadní trouby Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm <i>3,0*2</i>	m	6,0	–	6,0	280,00	1 680	0,00171	0,0	
134.	SP		Odpadní trouby Lindab výtokové koleno UTK D 100 mm	kus	2,0	–	2,0	450,00	900	0,00038	0,0	
135.	SP		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,52	–	1,52	120,00	182		–	
136.	SP		Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 1000 m	%	1,25	–	1,25	50,00	63		–	
137.	SP		Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m <i>209,93*15</i>	%	3 148,95	–	3 148,95	0,01	31		–	
766: Konstrukce truhlářské									5 438		0,0	

Poř.	Typ	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť
144.	SP		Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm <i>pro d3; 1</i>	kus	1,0	–	1,0	1 010,00	1 010	0,00045	0,0	
145.	H		Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk	kus	1,0	–	1,0	3 800,00	3 800	0,01600	0,0	
147.	H		Deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,2 x 1 m <i>pro o1; 0,8*1,05</i> <i>pro o2; 1,6*1,05</i>	m	2,52	–	2,52	190,00	479	0,00300	0,0	
148.	H		Koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	2,0	–	2,0	50,00	100	0,00020	0,0	
149.	SP		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,39	–	0,39	85,00	33		–	
150.	SP		Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 1000 m	%	0,57	–	0,57	15,00	9		–	
151.	SP		Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m <i>90,72*15</i>	%	712,05	–	712,05	0,01	7		–	
									29 036		0,1	
162.	SP		Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů <i>m 1.01; (5,45+4,15)*2-0,8</i> <i>m 1.02; (1,5+4,15)*2-(0,8+0,9)</i>	m	28,0	–	28,0	19,10	535	0,00002	0,0	
163.	H		Lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m <i>28,0*1,15</i>	m	32,2	–	32,2	21,00	676	0,00022	0,0	
164.	SP		Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea <i>m 1.01; 22,62</i> <i>m 1.02; 6,22</i>	m2	28,84	–	28,84	96,90	2 795	0,00015	0,0	
165.	H		Krytina podlahová Marmoleum Real, šířka 2 m, tl. 3,2 mm <i>28,84*1,15</i>	m2	33,166	–	33,166	752,00	24 941	0,00320	0,1	
166.	SP		Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,37	–	0,37	120,00	44		–	
167.	SP		Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 1000 m	%	0,47	–	0,47	10,00	5		–	
168.	SP		Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m <i>273,12*15</i>	%	4 096,8	–	4 096,8	0,01	41		–	
									15 835		0,2	
169.	SP		Podlahy ze stěrky epoxydové Sikafloor 261 systém tl 4 mm <i>m 1.03; 14,32</i>	m2	14,32	–	14,32	1 100,00	15 752	0,01130	0,2	
170.	SP		Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	0,57	–	0,57	95,00	54		–	
171.	SP		Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený přesun do 1000 m	%	0,56	–	0,56	10,00	6		–	
172.	SP		Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m <i>155,28*15</i>	%	2 329,2	–	2 329,2	0,01	23		–	
									2 329,2			