

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S14/180F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Zateplení panelového domu a výměna světlíku“

(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: prof. Jan Řídký, DrSc. – ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2106535627/2700

IČ: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen "Objednatel")

a

1.2 WEBEL s.r.o.

se sídlem: nám. Svobody 93/22, 602 00 Brno
jejímž jménem jedná: Lukáš Kurka, jednatel,
zapsaná v rejstříku u KS v Brně C/77179

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

Číslo účtu: 2108411038/2700

IČ: 29315476

DIČ: CZ29315476

(dále jen "Zhotovitel"),

(dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana").

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s odst. 17.3 SoD dohodly na sepsání dodatku k SoD. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby plnění a částečná změna specifikace díla dle SoD.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Specifikace díla dle čl. 3.3 SoD se doplňuje o vícepráce a méněpráce dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku.

3.2 Popis a zdůvodnění méně a víceprací:

- **VCPaMNP A - Meziokenní výplně** - změna technologie zateplení z důvodu vyloučení kondenzace vodních par v souvrstvích kontaktního zateplovacího systému a zlepšení tepelně technických vlastností,
- **VCPaMNP B - Lodžie** - změna skladby nášlapných vrstev kvůli nutnému snížení jejich skladebné tloušťky oproti předpokladu,
- zaizolování čel lodží z důvodů srovnání značné nerovnosti a sjednocení materiálu pod omítku a snížení vzniku trhlin,
- **VCPaMNP C - Západní fasáda** - změna technologie provádění kontaktního zateplovacího systému z důvodu (v průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že složení stávajících vrstev západní fasády není v souladu s předpokladem, byl navržen a schválen nový postup pro provádění kontaktního zateplovacího systému za použití adhezního můstku),
- **VCPaMNP D - Vícepráce vyžádané objednatelem** - odvodnění do vsakovací jámy, výměna střešní vpusti, změna povrchu na zídkách a květináči.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1 V souladu s odst. 4.4 SoD (překážky na straně Objednatele) a z důvodu doplnění díla o vícepráce (viz odst. 3.2. dodatku SoD) se doba plnění prodlužuje o 8 dní.

4.2 Text druhé věty souvětí v odst. 4.2 SoD se ruší a nahrazuje se textem: Zhotovitel se zavazuje celé Dílo předat nejpozději do 28. 4. 2015. Do 20. 4. 2015 budou dokončeny všechny práce zasahující do vzdálenosti 6 metrů od svrchního okraje obvodových stěn severozápadního a jihovýchodního průčelí budovy, tak aby byl dodržen požadavek Odboru životního prostředí MHMP ze dne 23. 7. 2014 na ochranu Rorýse obecného.

4.3 Důvodem překážek na straně Objednatele bylo přerušení prací na západní fasádě kvůli zjištění, že skutečné složení vrstev neodpovídá předpokladu, nebylo tak možné realizovat navržený postup pro provádění KZS a bylo nutné najít vhodné řešení.

5. CENA, FAKTURACE, PLACENÍ


5.1 Cena díla dle čl. 5.1 SoD se zvyšuje o cenu víceprací v hodnotě 309 275 Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprací v hodnotě 242 483 Kč bez DPH. **Celkové navýšení ceny Díla je 66 792 Kč bez DPH.** Nová cena činí **2 245 924 Kč (slovy: dvěmilionydvěstěčtyřicetpěttisícdevětsetdvacetčtyři)** bez daně z přidané hodnoty (dále jen „Cena“).

6. ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 6.2 Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací**
- 6.3 Smluvní strany stvrzují tento dodatek podpisem na důkaz souhlasu s celým jeho obsahem.

V Praze dne 15-04-2015 2015


Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.


prof. Jan Řídký, DrSc.
ředitel

Fyzikální ústav AV ČR
veřejná výzkumná instituce
182 21 Praha 8, Na Slovance 2
- 1 -

V Brně dne 16.4.2015 2015

Za: WEBEL s.r.o.


Lukáš Kurka
jednatel

WEBEL [®]
Stavební společnost
náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno
IČ: 29315476 DIČ: CZ29315476

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Více a Méněprací Příloha č. 1

Stavba :	14/26 Zateplení BD Praha - Bohušovická	Cena dle dle SoD	2 179 132 Kč
Objekt :	2 Dodatky		100%

Více / Méně	VCP MNP	Index 2	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	3%	Vícepráce [Kč]	14%	Méněpráce [Kč]	-11%
0		0			VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE A - D Celkem				66 791,85	309 274,69	-242 482,84			
		0			A - Meziokenní výplně				21 636,12	46 467,30	-24 831,18			
		1			3 Svislé a kompletní konstrukce				14 442,25	14 442,25	0,00			
		1			62 Úpravy povrchů vnější				28 381,85	32 025,05	-3 643,20			
		1			762 Konstrukce tesařské				-15 785,28	0,00	-15 785,28			
		1			764 Konstrukce klempířské				-5 402,70	0,00	-5 402,70			
		0			B - Lodžie				-821,03	168 083,73	-168 904,76			
		1			62 Úpravy povrchů vnější				17 410,33	20 825,91	-3 415,57			
		1			63 Podlahy a podlahové konstrukce				61 247,31	87 276,80	-26 029,49			
		1			711 Izolace proti vodě				-54 829,33	17 964,14	-72 793,47			
		1			713 Izolace tepelné				4 661,29	35 850,72	-31 189,43			
		1			764 Konstrukce klempířské				-35 476,80	0,00	-35 476,80			
		1			771 Podlahy z dlaždic a obklady				6 166,16	6 166,16	0,00			
		0			C - Západní fasáda				20 569,41	20 569,41	0,00			
		1			62 Úpravy povrchů vnější				6 794,70	6 794,70	0,00			
		1			96 Bourání konstrukcí				13 774,71	13 774,71	0,00			
		0			D - Odvodnění vsakovací jámy, výměna střešní vpusti, změna povrchu zidky				25 407,35	74 154,24	-48 746,90			
		1			1 Zemní práce				259,09	259,09	0,00			
		1			21 Úprava podloží a základ.spáry				101,80	101,80	0,00			
		1			62 Úpravy povrchů vnější				37 019,14	45 317,99	-8 298,85			
		1			94 Lešení a stavební výtahy				-8 435,70	0,00	-8 435,70			
		1			96 Bourání konstrukcí				-4 754,88	0,00	-4 754,88			
		1			99 Staveništní přesun hmot				811,94	811,94	0,00			
		1			711 Izolace proti vodě				566,49	566,49	0,00			
		1			7121 Powlakové krytiny				5 500,00	5 500,00	0,00			
		1			713 Izolace tepelné				133,25	133,25	0,00			
		1			720 Zdravotechnická instalace				2 182,50	2 182,50	0,00			
		1			762 Konstrukce tesařské				12 592,69	12 592,69	0,00			
		1			764 Konstrukce klempířské				5 588,50	5 588,50	0,00			
		1			767 Konstrukce zámečnické				-3 850,00	1 100,00	-4 950,00			
		1			781 Obklady keramické				-21 507,47	0,00	-21 507,47			
		1			M21 Elektromontáže				-800,00	0,00	-800,00			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Více a Méněpráci Příloha č. 1

Stavba : 14/26 Zateplení BD Praha - Bohušovická		Objekt : 2 Dodatky		Cena dle dle SoD		2 179 132 Kč		100%					
Více / méně	VCP Index 2	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	3%	Vícepráce [Kč]	14%	Méněpráce [Kč]	-11%
0	0	0	0	VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE A - D Celkem				66 791,85	309 274,69	-242 482,84			
	0	0	0	A - Meziokenní výplně				21 636,12	48 467,30	-24 831,18			
		Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce									
V-98a	A	1	340291112U00	Dodat kotvení příčka - PU pěna	m	18,90	83,20	1 572,48		1 572,48			
				0,9*21		18,90							
V-98a	A	2	34225024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m ²	29,48	436,50	12 869,77		12 869,77			
				0,9*1,58*21		29,48							
		Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				14 442,25		14 442,25		0,00	
V	A	Díl: 62		Upravy povrchů vnější									
		4	283762313a	Deska EPS s grafitem GrayWall Plus 1000x500x 40 mm	m ²	15,07	68,00	1 024,73		1 024,73			
				nové špalety:1,56*2,23*0,2*1,05		15,07							
V-98a	A	5	n.c.105	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 20 z polystyrenových desek tl.do 40 mm	m	71,76	380,00	27 268,80		27 268,80			
				nové špalety:1,56*2*23		71,76							
V	A	7	n.c.114	Tenkovrstvá silikonová zmltá omítka tl. 3,0 mm vnějších stěn	m ²	18,66	200,00	3 731,52		3 731,52			
				nové špalety:1,56*2*23*0,1+0,16		18,66							
20b	A	7	n.c.107	Dodávka lepicí hmoty tl. 10 mm (např. DispoFix) a kotvení šroubovými hmoždinkami do dřeva dl. 180 mm	m ²	-33,12	110,00	-3 643,20		-3 643,20			
		Celkem za		62 Upravy povrchů vnější				28 381,85		32 025,05		-3 643,20	
		Díl: 762		Konstrukce tesařské									
98a	A	8	n.c.	Cementofibriskové desky tl. 22 mm pro zakrytí meziokenní vložek z PVC vč. kotvení desky do rámu	m ²	-30,24	522,00	-15 785,28		-15 785,28			
		Celkem za		762 Konstrukce tesařské				-15 785,28		0,00		-15 785,28	
102	A	10	n.c. K01	Parapetní poplast, pozink plech RS 280 mm	m	-20,70	261,00	-5 402,70		-5 402,70			
				(23*0,9)		-20,70							
		Celkem za		764 Konstrukce klempířské				-5 402,70		0,00		-5 402,70	
		0		B - Lodžie				-821,03		168 083,73		-168 904,76	
		Díl: 62		Upravy povrchů vnější									
V-33	B	1	283762313a	Deska EPS s grafitem GrayWall Plus 1000x500x 40 mm	m ²	60,99	68,00	4 147,48		4 147,48			
				290,44*0,2*1,05		60,99							
33	B	2	28375944a5	Deska fasád polystyr EPS 100 F tl. 40 mm ostění	m ²	-60,99	56,00	-3 415,57		-3 415,57			
				odpočet:-(290,44*0,2*1,05)		-60,99							
V	B	3	283762313a	Deska fasád polystyr EPS 100 F tl. 20 mm	m ²	46,16	28,00	1 292,42		1 292,42			
				doizolování čel lodžie:43,96*1,05		46,16							
V	B	5	n.c.103a	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 20 mm lodžie	m ²	43,96	350,00	15 386,00		15 386,00			
				Gella		43,96							
				5,8*0,3*14+11,2*0,35*5		43,96							
		Celkem za		62 Upravy povrchů vnější				17 410,33		20 825,91		-3 415,57	
		Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce									
37	B	12	831311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tr. C 25/30 S2+S3	m ³	-4,46	2 810,00	-12 531,20		-12 531,20			

Více / Méně	VCP MVP	Index 2	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
V-37-41	B		13	632421150RU2	S2+S3 - 89,19*0,05 Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný tl.40 mm weber bat balkonový RAPID	m2	-4,45 91,08 89,19 1,89	945,00	86 070,60	86 070,60	
38	B		14	631319009	Příplatek za přidání plastifikátoru do mazanin	m3	-4,45	415,00	-1 846,75		-1 846,75
39	B		15	631319171R00	Příplatek za střížení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	-4,45	175,35	-780,31		-780,31
40	B		16	631362021R00	Výzula mazanin svařovanou síti z drátů Kari 6/150/150	t	-0,35 -0,35	25 000,00	-8 695,00		-8 695,00
41	B		17	632902211R00	-89,19*1,3*0,003 Příprava zatvrděného povrchu s přísadou PVAC S2+S3	m2	-89,19	24,40	-2 176,24		-2 176,24
V	B		18	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	3,83	251,00	960,83	960,83	
V	B		19	631351102R00	Celá ložnice 11*5,8*0,06 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění	m2	3,83	64,10	245,37	245,37	
		1		Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				61 247,31	87 276,80	-26 029,49
77	B			Díl: 711	Izolace proti vodě						
V-77	B		25	711499001	D+M izolační fólie Schluter Ditra včetně všech systémových detailů S2+S3	m2	-89,19	800,00	-71 352,00		-71 352,00
V-77	B		26	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	96,80	152,50	14 762,00	14 762,00	
V-77	B		27	n.c.	kouty na balkónech 8,8*11	m2	7,74	413,50	3 202,14	3 202,14	
78	B		33	998711202R00	Hydroizolační asfaltová stěrka S2+S3	%	-533,88	2,70	-1 441,47		-1 441,47
		1		Celkem za	711 Izolace proti vodě				-54 829,33	17 964,14	-72 793,47
85	B			Díl: 713	Izolace tepelné						
89	B		34	713191131U00	Izol tep překrytí PE fólie 0,2mm S2+S3+S4	m2	-81,90	43,60	-3 570,84		-3 570,84
V-89	B		35	28376361a	-81,9 Deska polystyrenová URSAFoam XPS III tl. 30 mm ložnice podlaha	m2	-80,39 -80,39	151,00	-12 136,59		-12 136,59
87	B		6	713909501	-76,56*1,05 Deska z PUR pěny H 4055 1000x500x20 mm	m2	80,39	190,00	15 273,72	15 273,72	
V-87	B		7	713.1	Dodávka a montáž tepelné izolace pod oplechování parapetů z XPS klinů š. 150 mm	m	-129,00	120,00	-15 480,00		-15 480,00
		1		Celkem za	713 Izolace tepelné				4 661,29	35 850,72	-31 189,43
115	B			Díl: 764	Konstrukce klempířské						
116	B		39	n.c.	Dilatační profil u balkonu mezi soklem a dlažbou Schlüter-DILEX-EKE	m	-85,60	378,00	-32 356,80		-32 356,80
V	B		40	n.c.	Odpadní trubka Schlüter PSR 100	m	-4,00	780,00	-3 120,00		-3 120,00
		1		Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-35 476,80	0,00	-35 476,80
				Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady						
V	B		41	771578011R00	Spára podlaha - stěna, sílikonem	m	96,80	63,70	6 166,16	6 166,16	
		1		Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				6 166,16	6 166,16	0,00
		0			C - Západní fasáda				20 569,41	20 569,41	0,00
V	C			Díl: 62	Úpravy povrchů vnější						
			1	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	154,43	44,00	6 794,70	6 794,70	
					Jihozápadní stěna: (4,3+2*0,2)*11,55		189,79				
					odpověď otvorů: 8*1,2*1,6		-15,35				
		1		Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				6 794,70	6 794,70	0,00
				Díl: 96	Bourání konstrukcí						

Více / Méně V	Index 2	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
		2	96.111	Ostranění mezivrstvy - asfalt tl. 1cm, sítko, omítka mezi stávajícím KZS a panelem	m2	154,43	89,20	13 774,71	13 774,71	
	1		Celkem za	96 Bourání konstrukcí				13 774,71	13 774,71	0,00
	0			D - Odvodnění vsakovací jamy, výměna střešní vpusti, změna povrchu zidky				25 407,35	74 154,24	-48 746,90
			Díl: 1	Zemní práce						
V	D	1	132202101U00	Hloub rýh š 0,6 m soudr hor 3 ručně	m3	0,45	511,70	230,27		
				kanalizace 3*0,3*0,5		0,45				
V	D	2	17410101R00	Zásyp jem. rýh, šachet se zhutněním	m3	0,45	64,05	28,82		
			Celkem za	1 Zemní práce				259,09	259,09	0,00
V	D	3	21256111R00	Vypíní odvodňov. trativodů kam. hrubé drcen. 16 mm	m3	0,10	1 018,00	101,80		
			Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				101,80	101,80	0,00
V-132-134	D	4	n.c. 101	Úpravy povrchů vnější						
V	D	5	n.c. 103	Tenkovrstvá soklová akrylátová omítka mozaiková včetně penetrace - zidky	m2	36,00	200,00	7 200,00		
				pod plech 4,5*0,45+2*0,45+4,5*0,75	m2	42,30	350,00	14 805,00		
				stěny 36		36,00				
V-132-134	D	6	n.c. 109	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vliacným do tenkovrstvé	m2	36,00	110,00	3 960,00		
25	D	8	n.c. 112	Imnty - zidky	m	-65,50	53,00	-3 471,50		-3 471,50
V-63,64	D	9	622454311R00	Montáž základních soklových lýt zateplení	m2	7,20	160,00	1 152,00		
				Oprava vnějších omítek cement.Hladkých do 20 %		7,20				
				Po otlučených obkladech 36*0,2		7,20				
V-132-134	D	10	26376361b	Deska polystyrenová URSAFOAM XPS III tl. 20 mm zidky	m2	44,42	100,70	4 472,59		
				42,3*1,05		44,42				
36	D	11	59051638	Líšta základací LO 163 mm tl 1,0 mm	m	-51,35	67,00	-3 440,45		-3 440,45
				dle SOD - 72,05		-72,05				
36	D	3	59051638	Líšta základací LO 163 mm tl 1,0 mm	m	-20,70	67,00	-1 386,90		-1 386,90
				ošetřeno ve VCP/MNP 1:20,7		20,70				
				-(14,7+6,0)		-20,70				
V	D	4	62.1	D+M zateplení hlavy atiky z XPS 40mm	m2	26,42	488,00	12 894,91		
				(14,7+18,33)*2*0,4		26,42				
V	D	30	26375950a5	Deska fasád polystyry EPS 100 F tl.100 mm květináč	m2	5,95	140,00	833,49		
				4,2*0,45*3*1,05		5,95				
	1		Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				37 019,14	45 317,99	-8 298,85
			Díl: 94	Lešení a stavební výtahy						
46	D	20	944611111U00	Mříž ochranná plachta	m2	-185,40	8,00	-1 483,20		-1 483,20
47	D	21	944611211U0a	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den po	m2	-8 343,00	0,70	-5 840,10		-5 840,10
48	D	22	944611811U00	Dmříž ochranná plachta	m2	-185,40	6,00	-1 112,40		-1 112,40
			Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				-8 435,70	0,00	-8 435,70
63	D	23	n.c. 405	Bourání konstrukcí						
				Odsekání a odebírání obkladů stěn z vnějších obkladaček pl přes 1 m2	m2	-28,80	91,60	-2 638,08		-2 638,08
				Celkem SOD - 36		-36,00				
				Skutečnost 20% 36*0,2		7,20				
64	D	24	n.c. 406	Otlučení omítek z umělého kamene v rozsahu 100 %	m2	-28,00	75,60	-2 116,80		-2 116,80
				Celkem SOD - 35		-35,00				
				Skutečnost 20% 35*0,2		7,00				

Více / Méně	VCP MNP	Index 2	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
		1		Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-4 754,88	0,00	-4 754,88
V	D		Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
			5	998017002U00	Přesun omezen mechaniz budova v-12m	t	0,04	543,00	19,87	19,87	
V	D		8	998017002U00	Přesun omezen mechaniz budova v-12m	t	2,08	380,10	792,07	792,07	
		1	Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				811,94	811,94	0,00
V	D		Díl: 711		Izolace proti vodě						
			9	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	31,90	17,10	545,49	545,49	
					asfaltová penetrace pod XPS v úrovni terénu (18,3+17,1+6,4+6,0+16,0)*0,5		31,90				
V	D		10	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	5,45	3,85	21,00	21,00	
		1	Celkem za		711 Izolace proti vodě				566,49	566,49	0,00
V	D		Díl: 7121		Povlakové krytiny						
			28	7121.1	Přemístění vpuští vč. opracování a dodávky nové	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
		1	Celkem za		7121 Povlakové krytiny				5 500,00	5 500,00	0,00
V	D		Díl: 713		Izolace tepelné						
			29	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně květináč	m2	5,67	23,50	133,25	133,25	
		1	Celkem za		713 Izolace tepelné				133,25	133,25	0,00
V	D		Díl: 720		Zdravotechnická instalace						
			31	721242111RT1	Lapač sřetěných splavenin PP HL860 D 110 mm kolný odtok	kus	1,00	795,00	795,00	795,00	
V	D		32	721176125R00	Potrubi HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm	m	3,00	462,50	1 387,50	1 387,50	
		1	Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				2 182,50	2 182,50	0,00
V	D		Díl: 762		Konstrukce tesarské						
			9	762.1	D+M OSB desek tl.15mm na atice	m2	41,29	305,00	12 592,69	12 592,69	
		1	Celkem za		762 Konstrukce tesarské				12 592,69	12 592,69	0,00
V	D		Díl: 764		Konstrukce klempířské						
			37	n.c.K91	Vnější oplech. zídka poplast. pozink plech RS 850	m	4,80	625,00	2 875,00	2 875,00	
V	D		38	n.c.K92	Vnější oplech. zídka poplast. pozink plech RS 550	m	6,70	405,00	2 713,50	2 713,50	
		1	Celkem za		764 Konstrukce klempířské				5 588,50	5 588,50	0,00
127c	D		Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
			42	n.c.	Demontáž a zpětná montáž konstrukce sušáku na prádlo osazených na	ks	-11,00	450,00	-4 950,00	-4 950,00	
V-127c	D		43	n.c.	Demontáž konstrukce sušáku na prádlo	ks	11,00	100,00	1 100,00	1 100,00	
		1	Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				-3 850,00	1 100,00	-4 950,00
132	D		Díl: 781		Obklady keramické						
			44	781734111U00	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené	m2	-36,00	336,00	-12 096,00	-12 096,00	
133	D		45	998781202R00	flexibilním lepidlem	%	-161,36	2,55	-411,47	-411,47	
134	D		46	59521231aa	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	m2	-45,00	200,00	-9 000,00	-9 000,00	
		1	Celkem za		781 Obklady keramické				-21 507,47	0,00	-21 507,47
M	D		Díl: M21		Elektromontáže						
			47	n.c.	Demontáž a zpětná montáž konstrukce antény vč. kotvicích prvků	ks	-1,00	800,00	-800,00	-800,00	
		1	Celkem za		M21 Elektromontáže				-800,00	0,00	-800,00