



SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

Obec Kosova Hora

Kosova Hora 45, 262 91 Kosova Hora

Martinem Kramešem, starostou obce

zastoupen:

IČ:

00242471

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Sedlčany

Číslo účtu:

3121211/0100

Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Matějka, autorizovaný inženýr oboru
dopravních staveb, číslo autorizace: 0701419

tel: +420 731 535 267 e-mail: jiri.matejka@projecticon.cz

II. Zhotovitel: B E S s.r.o.

zastoupen: Ing. Milanem Chotašem, jednatelem společnosti

IČ: 437 92 553

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

3300-121/0100

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, složce 7496

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. Aleš Pikora

tel: 317 722 811, e-mail: pikora.ales@besbn.cz

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora“



Úvodní ustanovení

Tato smlouva o dílo (dále: „smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou uchazeče v zadávacím řízení k plnění předmětu veřejné zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Zadavatel je ekvivalentním pojmem pro objednatele díla. Uchazeč je ekvivalentním pojmem pro dodavatele či zhotovitele díla. Pokud je dále použito termínu veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo či stavba. Předmět plnění veřejné zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění veřejné zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.

Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán podmínkami stavebního povolení, zadávacími podmínkami a nabídkou uchazeče z otevřeného řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. V souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku jsou vztahy mezi smluvními stranami v této smlouvě neuvedené, jakož to i vymezení ve smlouvě užívaných pojmů dány ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek ve stavebnictví vydaných Svazem podnikatelů ve stavebnictví, jejichž znění je volně přístupné na internetových stránkách www.sps.cz (dále: „VOP“).

VOP jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti přípravy a realizace staveb s přihlédnutím k vyváženému postavení objednatele a zhotovitele a tedy zachycují vztahy, jež mezi nimi mají být realizovány v rámci zásad poctivého obchodního styku.

Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:

- a) smlouva o dílo,
- b) všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky jsou standardními obchodními podmínkami ve smluvním vztahu na zhotovení této stavby-předmětu díla.

Článek 1. Předmět díla

- 1.1 Předmětem díla je rekonstrukce stávajících místních komunikací v obci Kosova Hora a Kosova Hora – Janov.
- 1.2 Rozsah prací a vymezení předmětu díla je podrobně specifikován projektovou dokumentací pro zadávací řízení: s názvem „Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora, k.ú. Kosova Hora, Janov u Kosovy Hory“ vypracovanou firmou PROJECTICON s.r.o., Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno, IČ:28809459 v 04/2014 a to včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr i v elektronické podobě (dále souhrnně: „projektová dokumentace“ nebo „PD“).
- 1.3 Standard provedení díla je dán výše uvedenou PD. Dílo je dále specifikováno zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele, kterou tvoří také položkový rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby. Přesné vymezení objemu požadovaných prací a dodávek s uvedením jednotlivých položek s konkrétní specifikací je obsaženo v „Položkovém rozpočtu díla“, který je součástí této smlouvy jako její PŘÍLOHA č.1. Tento položkový rozpočet díla byl sestaven uchazečem-zhotovitelem na základě ocenění výkazu výměr obsaženého v PD a byl součástí nabídky uchazeče. Součástí předmětu díla jsou všechny související dodávky či služby specifikované v projektové dokumentaci.



1.4 Předmět plnění díla zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření nutných k zajištění průběhu stavebních prací a celého díla, zejména přechodná dopravní a ochranná technická bezpečnostní opatření a dodávky energií.

Mimo vlastní provedení stavebních prací je tedy součástí předmětu díla dále zejména:

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla,
- zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně zajištění vyjádření, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, spolupráce se správci inženýrských sítí, zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí pokud to bude třeba, veškeré náklady potom plně hradí zhotovitel,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a staveb včetně poplatku za uskladnění,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění stanoveného přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby,
- zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
- účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- v souladu s PD dopracování plánu organizace a řešení náhradních objížděkových tras včetně jeho projednání se zástupci zadavatele,
- zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému ústavu a podob.

1.5 Předmětem díla je i zhotovení **Dokumentace skutečného provedení stavby**, která bude vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 4 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad:

- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem: „beze změn“,
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko,
- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
- Koncept i čistopis této dokumentace bude předán zhotovitelem objednateli v listinném vyhotovení a v digitální formě ve formátu *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, *.dwg, *.dgn.

1.6 Součástí předmětu plnění díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování neprefabrikovaných prvků části díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla.

1.7 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace



těchto prací a dodávek snížených o 25 % hodnoty těchto ceníkových cen. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká dodavateli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- 1.8 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané zadávací dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové sjednané ceny odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.
- 1.9 Objednatel je ve zvláště odůvodněných případech oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům na základě dohody obou smluvních stran a to ve formě dodatku smlouvy, pokud bude mít tato změna vliv na vyšší nabídkové ceny.
- 1.10 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologické postupy nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je nevhodný pro použití nebo stávající konstrukce. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že prováděné práce na realizaci předmětu díla budou odpovídat standardu a kvalitě prací deklarovaných v jeho nabídce.
- 1.11 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a v době zahájení a poté i v době plnění díla je jeho odbornost a kvalifikace v souladu s kvalifikačními předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako uchazeč v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy.
- 1.12 Zhotovitel potvrzuje, že 1 paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě převzal při podpisu této smlouvy.
- 1.13 Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit zástupce objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. O těchto změnách odsouhlasených oběma smluvními stranami bude uzavřen dodatek Smlouvy v případě, pokud tyto změny mají vliv na předmět či cenu díla. Zhotovitel se nemůže později dovolávat vad a nedostatků, které mohl a měl zjistit postupem dle tohoto ustanovení před zahájením prací.



Článek 2. Místo a doba plnění díla

- 2.1 Místem plnění je obec Kosova Hora a část Kosova Hora-Janov, kat území a parcely KN dle vydaných povolení příslušného stavebního úřadu či PD.
- 2.2 Termíny realizace díla-stavby:
- 2.2.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu smlouvy.
- 2.2.2 Termín zahájení díla: do 10ti pracovních dnů od data podpisu smlouvy
- 2.2.3 Doba provedení díla je nejpozději do 150ti kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy** oběma smluvními stranami za předpokladu vhodných klimatických podmínek v průběhu celé stavby nutných k dodržení všech technologických postupů a průběhů stavebních prací dle příslušných norem a předpisů ve stavebnictví. Pokud dojde vlivem nepříznivých klimatických podmínek k přerušení stavebních prací vedoucích k nemožnosti splnění doby provedení díla, bude k tomuto na základě zápisů ve stavebním deníku a následné dohody smluvních stran uzavřen příslušný dodatek této smlouvy.
- 2.2.4 Posledním dnem doby provedení díla je den protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků za podmínek uvedených v článku 8. této smlouvy. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno zhotovitelem a převzato zástupcem objednatele po odstranění všech vad a nedodělků včetně vyklizení a úklidu staveniště a míst dotčených stavbou.
- 2.3 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky subdodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran. Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní stranu. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 3 týdny, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace Smlouvy.
- 2.4 V případě, že se objednateli nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci tohoto díla či jeho části hrazené z dotace, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu v důsledku tohoto odstoupení. Objednatel uhradí zhotoviteli doposud prokazatelně vynaložené náklady dle skutečně provedených prací a dodávek zhotovitele na prováděném díle uvedených v Soupisu provedených stavebních prací a dodávek. Úhrada bude objednatelem provedena na základě souhlasu zástupce objednatele (technický dozor investora – dále jen „TDI“) s předloženým Soupisem provedených stavebních prací a dodávek zhotovitelem. Zhotovitel vůči objednateli nemá žádné (ani finanční) nároky, plynoucí z posunutí termínů zahájení, přerušení nebo předčasného ukončení či nezahájení stavby či její části.



Článek 3. Cena za dílo

- 3.1 Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH:	8 442 813,39
Celkem DPH :	1 772 990,90
Cena díla včetně DPH:	10 215 804,29

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví max. po dobu 2 let ode dne uzavření této smlouvy. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazu výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterého zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednatel v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou přílohou č.1 této smlouvy.

- 3.2 Překročení smluvní ceny je možné pouze v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených v zadávací dokumentaci majících vliv na výši smluvené ceny.

- 3.3 Cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např.: náklady na zařízení staveníště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadu, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na dopravní značení, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, uvedení zařízení do provozu, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci díla uvedeného v čl. 1.4 a 1.5 smlouvy.

- 3.4 Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě.

Změna ceny díla je možná po uzavření příslušného dodatku smlouvy i při vzniku následujících okolností:

- a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy a které objednatel nepředvídal a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyvolané vícepráce),
- b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
- c) při realizaci díla zjistí zhotovitel postupem dle čl. 1.13 vady nebo nevhodnost či neúplnost PD, které mají vliv na cenu díla.

- 3.5 Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být odsouhlaseny pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech



převzetí prací. Činnosti nad původní vymezený rozsah díla budou oceněny podle cen nabídky zhotovitele nebo podle směrných cen ÚRS Praha a.s. snížených o 25 % hodnoty těchto ceníkových cen, pokud tyto ceny nabídky zhotovitele neobsahují. Postup při uplatnění změn ceny díla upravují VOP.

- 3.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

Článek 4. Platební podmínky

- 4.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem v termínech stanovených v článku 4.3 po dodání a převzetí jednotlivých ucelených částí díla oproti zjišťovacímu protokolu nebo soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseným technickým dozorem investora-objednatele či jinou pověřenou osobou objednatele. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 4.2 V případě, že objednatel obdrží státní dotaci či jinou finanční podporu na tuto veřejnou zakázku, bude způsob plateb upraven dle podmínek poskytnutí státní dotace či příslušných podmínek poskytovatele finanční podpory a zhotovitel je povinen toto respektovat.
- 4.3 Zhotovitel bude objednateli účtovat měsíčně stavební práce na základě vzájemně odsouhlasených měsíčních zjišťovacích protokolů nebo soupisů skutečně provedených prací a dodaných strojů, zařízení, konstrukcí apod., (dále jen „zjišťovací protokoly“). Prováděnými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla subdodavateli zhotovitele.
- 4.4 Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou provedené stavební práce, je datum převzetí těchto prací objednatelem, tj. datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu. K zjišťovacímu protokolu se neprovádí soupis vad a nedodělků, ani nepočíná běžet záruční lhůta. Zjišťovací protokol slouží zejména k potvrzení nároku zhotovitele na platbu v závislosti na postupu prací na nedokončeném díle.
- 4.5 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, upraví zhotovitel zjišťovací protokol tak, aby obsahoval pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí upravený zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou objednatelem převzaté práce a dodávky, se považuje datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přesto obsahovala i práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu



jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 4.8. této smlouvy, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

4.6 Nejdéle do 15-ti dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel finální účet – konečnou fakturu, na dosud nevyfakturované práce.

4.7 Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena v termínu dle čl. 4.6 smlouvy, nejpozději však tak, aby doba její splatnosti nepřekročila termín vymezený v souladu s podmínkami případně poskytnuté dotace. Zároveň s konečnou fakturou předá zhotovitel objednateli soupis (rekapitulaci) všech dosud zaplacených faktur na jednotlivá uskutečněná dílčí plnění. Konečná faktura musí dále obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“
- celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.

4.8 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu (faktuře) musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

Článek 5.

Vlastnické právo k dílu

Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

Článek 6.

Oprávnění zástupci smluvních stran

6.1. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických je zástupce technického dozoru investora, jehož jméno bude uvedeno v zápise ve stavebním deníku.

6.1.1 Povinnosti a pravomoc zástupce TDI:

Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje objednatel zástupce TDI, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy. Kdykoli zástupce TDI jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že zástupce TDI jako zástupce objednatele jedná jménem objednatele a to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele vykonávat či učinit a provést.

Zástupce TDI je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti.

Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky zástupce TDI (včetně absence zamítnutí) nezabavují zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.

6.2 Osoba vykonávající autorský dozor bude uvedena ve stavebním deníku.



6.3. Ve věcech technických zastupuje zhotovitele: Ing. Aleš Pikora

Jméno a příjmení:	Ing. Aleš Pikora
Organizace, adresa sídla:	B E S s.r.o.
Telefon:	317 722 811
Fax:	317 725 691
E-mail:	Pikora.ales@besbn.cz

Článek 7

Provádění díla a nebezpečí škody na díle

- 7.1 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho převzetím.
- 7.3 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, a to buď svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené projektové dokumentace, rozhodnutí příslušných správních orgánů. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 7.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých subdodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele nebo subdodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osobě. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty, nejpozději k datu převzetí díla, bezplatně do původního stavu.
- 7.5 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.
- 7.6 Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně hrubého úklidu pracoviště.
- 7.7 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Podrobný



seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán objednatelem do stavebního deníku.

- 7.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu s platnou legislativou. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.
- 7.9 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují.
- 7.10 Zhotovitel zajistí neodkladně úklid navazujících veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě.
- 7.11 Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení díla, či jeho ucelené části a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat v místě určeném objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků.
- 7.12 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.
- 7.13 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu příslušného zákona. Veškeré informace týkající se projektové dokumentace se považují za důvěrné. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla.
- 7.14 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
- 7.15 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při provádění díla na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), dle odstavce 6.1 této smlouvy.
- 7.16 Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.
- 7.17 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude



pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

- 7.18 Nejpozději v den uzavření smlouvy o dílo musí mít zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu k náhradě škod vzniklých třetí osobě při činnosti dodavatele v souvislosti s plněním uvedené zakázky, platnou minimálně po celou dobu výstavby díla a uzavřenou na pojistnou částku minimálně 10 milionů Kč se spoluúčastí max. 5 %. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni subdodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou subdodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné subdodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění subdodavatelů ve shora považovaném rozsahu. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen k datu uzavření této smlouvy prokázat objednateli písemným potvrzením či certifikátem pojišťovny, že pojištění zhotovitele v požadované výši je řádně k tomuto datu zřízeno. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit výše uvedeným způsobem.
- 7.19 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat platné hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků subdodavatelů, splňovali veškeré pracovněprávní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.
- 7.20 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subdodavatele), avšak výlučně v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o všech změnách subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla.
- 7.21 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně subdodavatelů či pracovníků, kterými dodavatel prokazoval svou kvalifikaci v nabídce, je dodavatel povinen neodkladně zajistit rovnocennou náhradu za tyto subdodavatele či pracovníky s odpovídající kvalifikací a tyto předložit objednateli ke schválení alespoň 5 pracovních dnů před takovou změnou. Bez odsouhlasení této změny objednatel, nemůže být zhotovitelem takováto změna uplatněna.
- 7.22 Zhotovitel si zajistí místo pro odběr elektrické energie a vody pro provádění stavby, cena za odebranou elektrickou energii a vodu je nákladem zhotovitele díla započítaným v ceně díla. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat na své náklady veškeré dodávky a potřebné služby k provádění díla (např. elektřina, přívod vody, odvod vody, přívod zemního plynu popř. jiného paliva, dočasné kabiny, dočasná hygienická zařízení, telefon apod.) a k tomuto potřebná povolení do doby dokončení díla, a to na místě předem odsouhlaseném objednatel.



- 7.23 Zhotovitel se na výzvu objednatele zavazuje vést nezbytná jednání s majiteli nemovitostí, jejichž práva mohou být prováděním díla přímo dotčena, v případě, že tato potřeba v průběhu provádění díla vyvstane.
- 7.24 Jakékoliv nápisy, plakáty, cedule, vývěsky apod. (dále jen nápisy) zhotovitele a subdodavatelů, které by chtěl zhotovitel umístit na staveništi či na nemovitostech, musí nejprve předložit objednateli ke schválení co do estetického návrhu, umístění, připevnění a ostatních náležitostí. Objednatel se zavazuje, že nebude bezdůvodně odmítat umístění nápisů zhotovitele.
- 7.25 Stavební práce musí tedy probíhat s takovými technicko-bezpečnostními a organizačními opatřeními, aby nedošlo k poškození zdraví či ohrožení bezpečnosti osob pohybujících se v okolí stavby, aby nedošlo k ohrožení či újmě na majetku třetích osob. O těchto podmínkách musí dodavatel upozornit i subdodavatele prací, dodávek a služeb včetně přepravců materiálu.
- 7.26 Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a požadavků vzniklých porušením práv autorských a patentovaných, ochranných známek, jmen nebo jiných ochranných práv. Pokud budou pro provedení díla taková to práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence. Zhotoviteli zůstávají autorská práva na všechny ve spojení se smlouvou o dílo použité vlastní vynálezy. Zhotovitel je povinen na jejich použití objednatela upozornit.
- 7.27 Zhotovitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 147a, odst.(4) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále: „ZVZ“) má povinnost předložit veřejnému zadavateli-objednateli seznam subdodavatelů této veřejné zakázky, ve kterém uvede subdodavatele, jimž na plnění subdodávky uhradil více než 10% v termínu a způsobem dle § 147a, odst. (5) ZVZ a to včetně platné podmínky, pokud je subdodavatel akciovou společností. Neposkytnutí těchto údajů objednateli jakožto veřejnému zadavateli v požadovaném obsahu, formě a termínu je správním deliktem dodavatele dle ustanovení § 120a, odst. (1), písm. c) ZVZ. Za tento správní delikt hrozí dodavateli-zhotoviteli sankce dle ustanovení § 120a, odst. (2) ZVZ.
- 7.28 Zhotovitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 147a, odst.(2) ZVZ má objednatel povinnost zveřejnit celé znění této smlouvy stanoveným způsobem a dle ustanovení § 147a, odst.(3) ZVZ má objednatel povinnost uveřejnit stanoveným způsobem i výši skutečně uhrazené ceny za předmět plnění veřejné zakázky-díla.

Článek 8

Splnění a předání díla

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené v článku 1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami, a to včetně doporučených v termínech dle článku 2 této Smlouvy.
- 8.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo či jeho ucelenou dílčí část převzít.
- 8.3. Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). Povinným obsahem protokolu jsou:



- a) údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli,
- b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- e) seznam předaných dokladů,
- f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:

- a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
- b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

8.4 Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby.

8.5. Objednatel není povinen dílo nebo jeho ucelenou část na základě protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo v případě nepředání všech či některého z písemných dokladů souvisejících s řádným provedením dle bodu 8.1. a článku 12. této Smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo ho převzít s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1., jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

8.6. K předání díla či jeho ucelené části na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

8.7. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště části budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

8.8 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

8.9 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

Článek 9. Záruka za jakost díla

9.1 Celkovou dobu záruky za jakost provedení díla či jeho ucelené části je sjednána na dobu **60 měsíců** od data protokolárního předání a převzetí dokončeného díla či jeho ucelené dílčí části bez vad a nedodělků.



- 9.2 Zhotovitel odpovídá za případné jím způsobené vady po celou záruční dobu. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem.
- 9.3 Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny stavební práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle oboustranně odsouhlasené projektové dokumentace, smlouvy o dílo a podle platných technických a technologických norem.
- 9.4 Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň v poslední den záruční doby na dílo dle přísl. čl. smlouvy. I v tomto případě je však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.
- 9.5 Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou a to elektronicky nebo dopisem. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují. Havarijní vady / tj. vady bránící v řádném užívání části nebo celého díla/ je možné oznámit telefonicky či elektronickou poštou, které následně budou potvrzeny listinou formou.
- 9.6 V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 10 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak).
- 9.7 V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 72 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené dohodou obou smluvních stran.
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.
- Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastními silami (případně jiným dodavatelem) je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé účelně vynaložené náklady po jejich odsouhlasení a v cenách obecně obvyklých uhradit v prokázané výši do 21-ti dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).
- 9.9 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části.

Článek 10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
- 10.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má zhotovitel právo pozastavit práce na bodu, než dojde k úhradě plateb a má se za to, že v prodlení je objednatel. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V tomto případě uhradí objednatel zhotoviteli veškeré prokazatelné škody a náklady do 1 měsíce od termínu odstoupení od této smlouvy.



10.3 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení povinností se považuje:

- opakované neplnění sjednaných termínů
- jestliže zhotovitel provádí dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele nekvalitně či vadně
- neodůvodněné zpoždění zhotovitele se zahájením stavby delší než 20 dnů nebo
- neodůvodněné zpoždění předání díla delší než 30 dnů oproti sjednané době či termínu splnění díla
- provádění díla v rozporu s ustanovením(i) smlouvy o dílo (vč. příloh) a/nebo jiných závazných dokumentů či předpisů, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a dokumentací pro stavební povolení ověřenou stavebním úřadem.

10.4 Objednatel má právo dále odstoupit od smlouvy, jestliže bylo na zhotovitele prohlášeno insolvenční řízení, či návrh na toto řízení bude zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti či byl zhotovitel zapsán do rejstříku osob se zákazem činnosti dle zákona o veřejných zakázkách nebo zhotovitel jako uchazeč v zadávacím řízení uvedl v nabídce nepravdivé údaje mající vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

10.5 V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy má objednatel v každém případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením. Sem patří obzvlášť:

- vícenálklady, které vzniknou v souvislosti s reorganizací celé smlouvy;
- případné vícenálklady, které mohou vzniknout s pověřením jiných firem;
- ztráty a vydání (placení náhrady škody), které vzniknou opožděnou možností užívat stavbu.

10.6 V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení povinností zhotovitele dle čl. 10.3 Smlouvy je toto účinné doručením písemného oznámení zhotoviteli.

10.7 Zhotovitelem do této doby poskytnutá a objednatelem použitelná plnění se v případě odstoupení od smlouvy vyúčtují na základě členění ceny podle položkového rozpočtu. Částka vyplývající z tohoto vyúčtování přísluší zhotoviteli jako náhrada za vynaložené náklady. Náhrada za vynaložené náklady se započítá proti poskytnutým platbám a dalším nárokům objednatele. Saldo, které ve prospěch objednatele případně vyplyne, zhotovitel do pěti dnů vyrovná včetně na trhu běžných úroků. Případné saldo vůči zhotoviteli se až do konečného vyjasnění vzájemných nároků použije k zajištění nároků objednatele na náhradu škody pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek 11.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1 V případě nedodržení termínu dokončení díla vinou ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 10 000 Kč za každý započatý den prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada konečného daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla.
- 11.2 Za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu do 15ti kalendářních dnů od předání ucelené části díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 10 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a kalendářní den prodlení, která je splatná zhotovitelem do 30ti dnů ode dne doručení požadovaného uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli.
- 11.3 Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění uznaných vad v záruční době vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu u vad



bránících užívání až do výše 20 000,- Kč a u vad nebránících užívání díla až do výše 10 000,- Kč, v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení, která je splatná zhotovitelem do 30ti dnů ode dne doručení požadovaného uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli.

- 11.4 Pro případ nedodržení stanovených technologických postupů a standardu kvality použitých materiálů a dodávek při realizaci díla vymezených projektovou dokumentací u změn předem neodsouhlasených zástupcem objednatele, je právem objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši až 50.000,-Kč za každý takovýto případ porušení, pokud věc nebude možno již napravit. Sankce bude uplatněna formou slevy z ceny díla.

Článek 12.

Bankovní záruka

Obecné podmínky zajištění závazků nepeněžité povahy

- 12.1 K zajištění níže uvedených závazků nepeněžité povahy poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku (dále jen: „bankovní záruka“). Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.
- 12.2 Jakákoliv bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „banka“). V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo, nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 12.3 Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti nejpozději v den předání díla.
- 12.4 Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel objednateli příslušnou bankovní záruku poskytnout, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky, ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.
- 12.5 Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem:

Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45, 262 91 Kosova Hora, IČ:00242471 (objednatel) až do výše částky 400.000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo a z práva na odstranění vad díla.

Banka poskytne neodvolatelnou záruku a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle článku 9. této smlouvy.



- 12.6 Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
- odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu nebo
 - nastoupit s touto smlouvou v daném termínu k odstranění objednatelem v záruční době reklamované vady nebo
 - odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu s touto smlouvou stanoveném termínu.
- 12.7 Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku (včetně případné DPH) vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění objednatelem reklamovanou vadu, která nebyla zhotovitelem s touto smlouvou v daném termínu odstraněna nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění.
- 12.8 Předání předmětné záruční listiny je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení celého díla a pro konečné převzetí celého díla objednatelem. Nebude-li záruční listina s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě zhotovitelem poskytnuta, není objednatel povinen zahájit přejímací řízení a dílo se považuje za nedokončené. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli do dne zahájení přejímacího řízení záruční listinu s výše specifikovaným obsahem, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. V takovém případě je také objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 12.9 Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

Článek 13. Ostatní ujednání

- 13.1 Tato veřejná zakázka je součástí projektu CZ.1.15/1.1.00/74.01727 s názvem: „Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora“ (dále „projekt“), který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy 2007-2013 (dále jen: „ROP“) a v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 a dalšími relevantními předpisy Evropské unie a České republiky (dále jen „EU“ a „ČR“), zejména zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.2 Dodavatel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Dodavatel je povinen postupovat dle pokynů zadavatele tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené Pokynech pro žadatele a příjemce pro příslušnou výzvu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy, v ostatních Pravidlech ROP, rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace a dalších navazujících dokumentů.



- 13.3 Dodavatel je povinen poskytnout dle pokynů zadavatele takovou součinnost, aby zadavatel jakožto příjemce dotace mohl splnit pro něho plynoucí povinnost na uchování veškeré dokumentace (tj. doklady a dokumenty) související s předmětem smlouvy o poskytnutí dotace, včetně účetnictví, po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU, zároveň však nejméně do 31.12.2025, způsobem daným Pravidly ROP a relevantními právními předpisy ČR a EU, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.4 Dodavatel je povinen alespoň 10 let po skončení projektu za účelem ověřování plnění povinností poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů i dokladů a dokumentů týkajících se zadávacího řízení v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) číslo 1083/2006 minimálně 10 let po skončení projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Dodavatel musí zajistit, aby i jeho subdodavatelé byli informováni o těchto výše uvedených povinnostech ve vztahu k poskytované dotaci a projektu
- 13.5 Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření -Pravidel publicity ROP. Dodavatel je povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt ROP a byl na něm výrazně a průkazně vyznačen název a identifikační číslo projektu dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- 13.6 Dodavatel bude dle pokynů a v součinnosti se zadavatelem-objednatelům díla postupovat tak, aby zadavatel mohl bez potíží a překážek plnit uvedené a další podmínky a požadavky vyplývající pro něj jako příjemce dotace.

Článek 14. Závěrečná ujednání

- 14.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.2 Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Odmítne-li adresát písemnost převzít nebo nepřevzme-li písemnost v úložní době, považuje se za doručenou dnem, kdy bylo držitelem poštovní licence adresátu oznámeno její uložení u držitele poštovní licence.
- 14.3 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob



oprávněných k podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že případné majetkové spory budou řešit smírnou cestou, a v případě nedosažení dohody se případné spory budou řešit u příslušného českého soudu. V případě řešení nemajetkových sporů před obecným soudem si smluvní strany sjednávají místní příslušnost prvoinstančního soudu podle místa sídla objednatele.

- 14.5 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu, je však povinen zaručit zhotoviteli plnění strany objednatele. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 14.6 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 14.7 Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 14.8 Tato smlouva má 19 stran, je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.
- 14.9 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Součástí této smlouvy je tato její příloha:

PŘÍLOHA SMLOUVY č.1 Položkový rozpočet díla

Rada obce Kosova Hora odsouhlasila uzavření této smlouvy o dílo usnesením č. R28/06/2014 dne 7.7.2014.

V Benešově dne 31.7.2014.

Zhotovitel: B E S s.r.o.

Ing. Milan Chotaš
Jednatel společnosti

BES s.r.o.

(9)

256 17 BENEŠOV, Sukova 625

V Kosově Hoře dne 11.8.2014

Objednatel: Obec Kosova Hora

Martin Krameš
starosta obce



REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel:

Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

Projecticon s.r.o., Kupkovo náměstí 247, Opočno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				8 442 813,39
DPH základní	21,00%	ze	8 442 813,39	1 772 990,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	10 215 804,29

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Místo: Kosova Hora

Datum:

19.05.2014

Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

Projektant:

Projecticon s.r.o., Kupkovo r

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 442 813,39	10 215 804,29	
01	Úsek 1 - U Nádraží	259 615,33	314 134,63	STA
02	Úsek 2 - U školky	1 939 254,22	2 346 497,62	STA
03	Úsek 3 - První sjezd	1 108 326,54	1 341 075,14	STA
04	Úsek 4 - Náměstí	813 751,23	984 639,03	STA
05	Úsek 5 - Zemědělská	562 169,44	680 225,04	STA
06	Úsek 6 - Parcelace	3 095 617,88	3 745 697,68	STA
07	Úsek 7 - Janov	514 078,75	622 035,35	STA
08	Ostatní a vedlejší náklady	150 000,00	181 500,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 01 - Úsek 1 - U Nádraží

KSO: 822 27

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel:

Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Projecticon s.r.o., Kupkovo náměstí 247, Opočno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

259 615,33

DPH základní	21,00%	ze	259 615,33	54 519,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

314 134,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 01 - Úsek 1 - U Nádraží

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

259 615,33

HSV - Práce a dodávky HSV

259 615,33

1 - Zemní práce

18 252,56

5 - Komunikace

144 283,68

8 - Trubní vedení

1 009,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

96 070,09

99 - Přesun hmot

14 287,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora
 Objekt: 01 - Úsek 1 - U Nádraží
 Místo: Kosova Hora Datum: 19.05.2014
 Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45 Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

259 615,33

HSV - Práce a dodávky HSV

259 615,33

1 - Zemní práce

18 252,56

1	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	333,990	18,40	6 145,42	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> Včetně odstranění lože tl. 30 mm "A.2.1 1/2 - staničení 0.00 - 0.030" 30*5,0 150,000 "A.2.1 2/2 - staničení 0.030 - 0.052" 22,53*5,0 112,650 "A.2.1 2/2 - staničení 0.052 - 0,063" 71,34 71,340 Stávající_skladba Součet 333,990								
2	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	333,990	26,80	8 950,93	CS ÚRS 2013 01
Stávající_skladba 333,990 Součet 333,990								
3	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	333,990	9,45	3 156,21	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> Úprava a zhutnění stávající zemní pláně (Edef,2 = min. 45 MPa) Stávající_skladba 333,990 Součet 333,990								

5 - Komunikace

144 283,68

4	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	333,990	75,00	25 049,25	CS ÚRS 2013 01
"A.2.1 1/2 - staničení 0.00 - 0.030" 30*5,0 150,000 "A.2.1 2/2 - staničení 0.030 - 0.052" 22,53*5,0 112,650 "A.2.1 2/2 - staničení 0.052 - 0,063" 71,34 71,340 Nová_skladba Součet 333,990								
5	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	333,990	64,00	21 375,36	CS ÚRS 2013 01
Nová_skladba 333,990 Součet 333,990								
6	K	573211111	Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	333,990	11,00	3 673,89	CS ÚRS 2013 01
Nová_skladba 333,990 Součet 333,990								
7	K	577145131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	333,990	282,00	94 185,18	CS ÚRS 2013 01
Nová_skladba 333,990 Součet 333,990								

8 - Trubní vedení

1 009,00

8	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	1,000	606,00	606,00	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> opětovné osazení stávajícího poklopu bez výškové úpravy "A.2.1 1/2 - KŠ1" 1 1,000 Součet 1,000								
9	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg	kus	1,000	403,00	403,00	CS ÚRS 2013 01
"A.2.1 1/2 - KŠ1" 1 1,000 Součet 1,000								

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

96 070,09

10	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	14,000	33,40	467,60	CS ÚRS 2013 01
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní "A.4.1 - Zásady organizace výstavby - Úsek 1-A15" 3 3,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"A.4.1 - Zásady organizace výstavby - Úsek 1-B24a, B24b" 3		3,000			
			"A.4.1 - Zásady organizace výstavby - Úsek 1-B1" 3		3,000			
			"A.4.1 - Zásady organizace výstavby - Úsek 1-E13" 3		3,000			
			"A.4.1 - Zásady organizace výstavby - Úsek 1-B20a" 2		2,000			
		Dočasné_značky	Součet		14,000			
11	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	2 100,000	14,40	30 240,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití		2 100,000			
			Dočasné_značky*150		2 100,000			
			Součet		2 100,000			
12	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	3,000	14,40	43,20	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4					
			"A.4.1 - Zásady organizace výstavby - Úsek 1 " 3		3,000			
		Směrová_deska	Součet		3,000			
13	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	450,000	11,80	5 310,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití					
			Směrová_deska*150		450,000			
			Součet		450,000			
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	132,370	206,00	27 268,22	CS ÚRS 2013 01
			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
			"Výkres B.1.2.10.1 - O1" 8,79+26,82+57,48		93,090			
		Obrubník_O1	Mezisoučet		93,090			
			"Výkres B.1.2.10.1 - O2" 28,2+5,0		33,200			
			"Výkres B.1.2.10.1 - O3" 6,08		6,080			
		Obrubník_O2aO3	Mezisoučet		39,280			
			Součet		132,370			
15	M	592175040	obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	97,745	139,00	13 586,56	CS ÚRS 2013 01
			obrubník BEST-MONO II, přírodní 100x15/12x25 cm					
			Obrubník_O1*1,05		97,745			
			Součet		97,745			
16	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	41,244	118,00	4 866,79	CS ÚRS 2013 01
			obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm					
			Obrubník_O2aO3*1,05		41,244			
			Součet		41,244			
							14 287,72	
17	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	78,488	19,00	1 491,27	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
			"Automaticky vypočtená hmotnost - kamenivo"78,488		78,488			
			Součet		78,488			
18	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 098,832	1,00	1 098,83	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů					
			Poznámka k položce: Uvažováno se skládkou: COMPAG Votice - K Obecniku - vzdálenost cca 15 km					
			78,488*14		1 098,832			
			Součet		1 098,832			
19	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	139,274	19,00	2 646,21	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Odvoz stávajících žulových kostek na pozemek obce, vzdálenost 2km					
			"Automaticky vypočtená hmotnost - žulové kostky"139,274		139,274			
		Odvoz_kostky	Součet		139,274			
20	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	139,274	5,00	696,37	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů					
			Poznámka k položce: Odvoz vybouraných stávajících obrubníku na pozemek obce - do 2km					
			Odvoz_kostky		139,274			
			Součet		139,274			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	217,961	25,00	5 449,03	CS ÚRS 2013 01
Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu								
22	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	78,488	35,00	2 747,08	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)								
"Automaticky vypočtená hmotnost - kamenivo"78,488					78,488			
Součet					78,488			
23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	31,785	5,00	158,93	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 02 - Úsek 2 - U školky

KSO: 822 27

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel:

Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Projecticon s.r.o., Kupkovo náměstí 247, Opočno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 939 254,22

DPH základní	21,00%	ze	1 939 254,22	407 243,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 346 497,61

✓

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 02 - Úsek 2 - U školky

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 939 254,22
HSV - Práce a dodávky HSV	1 939 254,22
1 - Zemní práce	355 388,03
5 - Komunikace	1 109 730,24
8 - Trubní vedení	29 351,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	444 784,95
99 - Přesun hmot	163 850,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 02 - Úsek 2 - U školky

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 939 254,22

HSV - Práce a dodávky HSV

1 939 254,22

1 - Zemní práce

355 388,03

1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	2 568,820	39,50	101 468,39	CS ÚRS 2013 01
			"A.2.2 4/4- staničení 0.00 - 0.04" 247,24		247,240			
			"A.2.2 4/4- staničení 0.04 - 0.07" 170,56		170,560			
			"A.2.2 4/4- staničení 0.07 - 0.11" 252,408		252,408			
			"A.2.2 3/4- staničení 0.11 - 0.15" 236,31		236,310			
			"A.2.2 3/4- staničení 0.15 - 0.19" 239,80		239,800			
			"A.2.2 2/4- staničení 0.19 - 0.24" 304,94		304,940			
			"A.2.2 2/4- staničení 0.24 - 0.28" 240,012		240,012			
			"A.2.2 1/4- staničení 0.28 - 0.31" 245,64		245,640			
			"A.2.2 1/4- staničení 0.31 - 0.38" 415,63		415,630			
			"A.2.2 1/4- staničení 0.38 - 0.413" 216,28		216,280			
			Stávající_skladba2 Součet		2 568,820			
2	K	113154324	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 568,820	83,00	213 212,06	CS ÚRS 2013 01
			Stávající_skladba2		2 568,820			
			Součet		2 568,820			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	376,886	43,60	16 432,23	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Odstranění stávajících žulových obrubníků, odvoz na skládku investora do2km a zpětné využití v úseku č.4					
			"B.1.2.10.2 1/2 + 2/2"					
			33,275+0,985+1,04+5,46+1,79+15,97+47,7+10,2		376,886			
			9+49,348+29,348+2,23+10,34+0,69+22,123+41,					
			178+26,94+6,5+27,65+15,55+28,479					
			Žulové_obruba Součet		376,886			
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 568,820	9,45	24 275,35	CS ÚRS 2013 01
			Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
			Poznámka k položce: Úprava a zhutnění stávající zemní pláně (Edef,2 = min. 45 MPa)					
			Stávající_skladba2		2 568,820			
			Součet		2 568,820			

5 - Komunikace

1 109 730,24

5	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	2 568,820	75,00	192 661,50	CS ÚRS 2013 01
			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm					
			"A.2.2 4/4- staničení 0.00 - 0.04" 247,24		247,240			
			"A.2.2 4/4- staničení 0.04 - 0.07" 170,56		170,560			
			"A.2.2 4/4- staničení 0.07 - 0.11" 252,408		252,408			
			"A.2.2 3/4- staničení 0.11 - 0.15" 236,31		236,310			
			"A.2.2 3/4- staničení 0.15 - 0.19" 239,80		239,800			
			"A.2.2 2/4- staničení 0.19 - 0.24" 304,94		304,940			
			"A.2.2 2/4- staničení 0.24 - 0.28" 240,012		240,012			
			"A.2.2 1/4- staničení 0.28 - 0.31" 245,64		245,640			
			"A.2.2 1/4- staničení 0.31 - 0.38" 415,63		415,630			
			"A.2.2 1/4- staničení 0.38 - 0.413" 216,28		216,280			
			Nová_skladba2 Součet		2 568,820			
6	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	2 568,820	64,00	164 404,48	CS ÚRS 2013 01
			Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm					
			Nová_skladba2		2 568,820			
			Součet		2 568,820			
7	K	573211111	Postřík živinový spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 568,820	11,00	28 257,02	CS ÚRS 2013 01
			Postřík živinový spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2					
			Nová_skladba2		2 568,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					2 568,820			
8	K	577145131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 568,820	282,00	724 407,24	CS ÚRS 2013 01
Nová_skladba2					2 568,820			
Součet					2 568,820			

8 - Trubní vedení

29 351,00

9	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg	kus	17,000	403,00	6 851,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg								
"A.2.2 4/4 - KŠ1, KŠ2, KŠ3, KŠ4" 4					4,000			
"A.2.2 4/4 - VŠ1, VŠ2, VŠ3, VŠ4" 4					4,000			
"A.2.2 3/4 - KŠ5, KŠ6, KŠ7, KŠ8" 4					4,000			
"A.2.2 2/4 - VŠ5" 1					1,000			
"A.2.2 1/4 - VŠ6, VŠ7, VŠ8" 3					3,000			
"A.2.2 1/4 - H1" 1					1,000			
Součet					17,000			
10	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	11,000	1 440,00	15 840,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Výšková úprava poklopů dle tabulky na výkresu								
"A.2.2 4/4 - KŠ1, KŠ2, KŠ3" 3					3,000			
"A.2.2 4/4 - VŠ1, VŠ2, VŠ3, VŠ4" 4					4,000			
"A.2.2 3/4 - KŠ6, KŠ7, KŠ8" 3					3,000			
"A.2.2 1/4 - VŠ6" 1					1,000			
Součet					11,000			
11	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	6,000	1 110,00	6 660,00	CS ÚRS 2013 01
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu								
"A.2.2 4/4 - KŠ4" 1					1,000			
"A.2.2 3/4 - KŠ5" 1					1,000			
"A.2.2 2/4 - VŠ5" 1					1,000			
"A.2.2 1/4 - VŠ7, VŠ8" 2					2,000			
"A.2.2 1/4 - H1" 1					1,000			
Součet					6,000			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

444 784,95

12	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	38,000	33,40	1 269,20	CS ÚRS 2013 01
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní								
"A.4.2 - Zásady organizace výstavby - Úsek 2-A15 " 14					14,000			
"A.4.2 - Zásady organizace výstavby - Úsek 2-B24a, B24b" 2					2,000			
"A.4.2 - Zásady organizace výstavby - Úsek 2-B1" 7					7,000			
"A.4.2 - Zásady organizace výstavby - Úsek 2-E13" 7					7,000			
"A.4.2 - Zásady organizace výstavby - Úsek 2-B20a" 2					2,000			
"A.4.2 - Zásady organizace výstavby - Úsek 2-IP10a,b" 6					6,000			
Dočasné_značky Součet					38,000			
13	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	2 280,000	14,40	32 832,00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití								
Dočasné_značky*60					2 280,000			
Součet					2 280,000			
14	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	7,000	14,40	100,80	CS ÚRS 2013 01
Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4								
"A.4.2 - Zásady organizace výstavby - Úsek 2 " 7					7,000			
Směrová_deska Součet					7,000			
15	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	420,000	11,80	4 956,00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití								
Směrová_deska*60					420,000			
Součet					420,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	617,700	206,00	127 246,20	CS ÚRS 2013 01
			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
			"Výkres B.1.2.10.2 1/2 - O1"		227,510			
			26,08+81,58+93,68+2,23+11,21+12,73					
			"Výkres B.1.2.10.2 2/2 - O1"					
			4,3+7,47+9,24+13,28+26,94+6,64+10,29+7,88+2		210,030			
			7,65+22,51+4,36+15,55+6,72+14,95+18,17+14,0					
		Obrubník_O1	Mezisoučet		437,540			
			"Výkres B.1.2.10.2 1/2 - O2"		71,260			
			6,0+6,91+16,3+15,08+10,34+16,63					
			"Výkres B.1.2.10.2 2/2 - O2"					
			5,77+5,01+21,92+11,36+10,02+4,7+6,5+8,77+4,		108,900			
			2+15,97+1,79+5,46+3,34+4,09					
		Obrubník_O2aO3	Mezisoučet		180,160			
			Součet		617,700			
17	M	592175040	obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	459,417	139,00	63 858,96	CS ÚRS 2013 01
			obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm					
			Obrubník_O1*1,05		459,417			
			Součet		459,417			
18	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	189,168	118,00	22 321,82	CS ÚRS 2013 01
			obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm					
			Obrubník_O2aO3*1,05		189,168			
			Součet		189,168			
19	K	935931421	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení D400 s roštem	m	6,100	3 830,00	23 363,00	CS ÚRS 2013 01
			"B.1.2.1.1"6,1		6,100			
			Součet		6,100			
20	K	R-901	Napojení liniového žlabu na stávající kanál.potrubi včetně zemních prací	m	5,350	932,00	4 986,20	
			"B.1.2.1.1"5,35		5,350			
			Součet		5,350			
99 - Přesun hmot							163 850,77	
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 685,146	19,00	32 017,77	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
			"Automaticky vypočtená hmotnost - asfalt"657,618		657,618			
			"Automaticky vypočtená hmotnost - kamenivo"1027,528		1 027,528			
			Součet		1 685,146			
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	23 592,044	1,00	23 592,04	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů					
			Poznámka k položce: Uvažováno se skládkou: COMPAG Votice - K Obecniku - vzdálenost cca 15 km					
			(1027,528+657,618)*14		23 592,044			
			Součet		23 592,044			
23	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	77,262	28,00	2 163,34	CS ÚRS 2013 01
			"Automaticky vypočtená hmotnost - stávající obrubníky"77,262		77,262			
		Odvoz_obrub	Součet		77,262			
24	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	77,262	28,00	2 163,34	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Odvoz vybouraných stávajících obrubníků na pozemek obce - do 2km					
			Odvoz_obrub		77,262			
			Součet		77,262			
25	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 765,808	25,00	44 145,20	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
26	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	657,618	35,00	23 016,63	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
			"Automaticky vypočtená hmotnost"657,618		657,618			
			Součet		657,618			
27	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 027,528	35,00	35 963,48	CS ÚRS 2013 01
			"Automaticky vypočtená hmotnost"1027,528		1 027,528			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet			1 027,528					
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	157,794	5,00	788,97	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 03 - Úsek 3 - První sjezd

KSO: 822 27

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel:

Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Projecticon s.r.o., Kupkovo náměstí 247, Opočno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 108 326,54

DPH základní	21,00%	ze	1 108 326,54
snížená	15,00%	ze	0,00

232 748,57

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 341 075,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 03 - Úsek 3 - První sjezd

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 108 326,54

HSV - Práce a dodávky HSV

1 108 326,54

1 - Zemní práce

202 764,13

5 - Komunikace

714 342,24

8 - Trubní vedení

5 602,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

185 618,17

99 - Přesun hmot

100 065,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 03 - Úsek 3 - První sjezd

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 108 326,54

HSV - Práce a dodávky HSV

1 108 326,54

1 - Zemní práce

202 764,13

1	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	199,540	18,40	3 671,54	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva

Poznámka k položce:

Včetně odstranění lože tl. 30 mm

"A.2.3 1/5 - staničení 0.00 - 0.30" 199,54

199,540

Stávající_kostka

Součet

199,540

2	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	199,540	26,80	5 347,67	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm

Stávající_kostka

199,540

Součet

199,540

3	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	1 454,030	39,50	57 434,19	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm

"A.2.3 1/5- staničení 0.03 - 0.07" 227,55

227,550

"A.2.3 2/5- staničení 0.07 - 0.128" 335,6

335,600

"A.2.3 3/5- staničení 0.128 - 0.2" 349,69

349,690

"A.2.3 4/5- staničení 0.2 - 0.26" 307,63

307,630

"A.2.3 5/5- staničení 0.26 - 0.298" 233,56

233,560

Stávající_asfalt

Součet

1 454,030

4	K	113154324	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 454,030	83,00	120 684,49	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase

Stávající_asfalt

1 454,030

Součet

1 454,030

5	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 653,570	9,45	15 626,24	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------	----------------

Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Poznámka k položce:

Úprava a zhutnění stávající zemní pláň (Edef,2 = min. 45 MPa)

Stávající_kostka+Stávající_asfalt

1 653,570

Součet

1 653,570

5 - Komunikace

714 342,24

6	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	1 653,570	75,00	124 017,75	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	-----------	-------	------------	----------------

Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm

"A.2.3 1/5 - staničení 0.00 - 0.30" 199,54

199,540

"A.2.3 1/5- staničení 0.03 - 0.07" 227,55

227,550

"A.2.3 2/5- staničení 0.07 - 0.128" 335,6

335,600

"A.2.3 3/5- staničení 0.128 - 0.2" 349,69

349,690

"A.2.3 4/5- staničení 0.2 - 0.26" 307,63

307,630

"A.2.3 5/5- staničení 0.26 - 0.298" 233,56

233,560

Nová_skladba

Součet

1 653,570

7	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	1 653,570	64,00	105 828,48	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

Nová_skladba

1 653,570

Součet

1 653,570

8	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 653,570	11,00	18 189,27	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2

Nová_skladba

1 653,570

Součet

1 653,570

9	K	577145131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 653,570	282,00	466 306,74	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu					
			Nová_skladba		1 653,570			
			Součet		1 653,570			
8 - Trubní vedení							5 602,00	
10	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	4,000	403,00	1 612,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg					
			"A.2.3 1/5 - KŠ1, KV1, KV2, KV3" 4		4,000			
			Součet		4,000			
11	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 440,00	2 880,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Výšková úprava poklopů dle tabulky na výkresu					
			"A.2.3 1/5 - KV2, KV3" 2		2,000			
			Součet		2,000			
12	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	1,000	1 110,00	1 110,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Výšková úprava poklopů dle tabulky na výkresu					
			"A.2.3 1/5 - KŠ1" 1		1,000			
			Součet		1,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							185 618,17	
13	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	21,000	33,40	701,40	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní					
			"A.4.3 - Zásady organizace výstavby - Úsek 3-A15" 4		4,000			
			"A.4.3 - Zásady organizace výstavby - Úsek 3-B24a, B24b" 4		4,000			
			"A.4.3 - Zásady organizace výstavby - Úsek 3-B1" 2		2,000			
			"A.4.3 - Zásady organizace výstavby - Úsek 3-E13" 2		2,000			
			"A.4.3 - Zásady organizace výstavby - Úsek 3-B20a" 8		8,000			
			"A.4.3 - Zásady organizace výstavby - Úsek 3-IS 11c" 1		1,000			
		Dočasné_značky	Součet		21,000			
14	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	1 260,000	14,40	18 144,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití					
			Dočasné_značky*60		1 260,000			
			Součet		1 260,000			
15	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	2,000	14,40	28,80	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4					
			"A.4.3 - Zásady organizace výstavby - Úsek 3" 2		2,000			
		Směrová_deska	Součet		2,000			
16	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	120,000	11,80	1 416,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití					
			Směrová_deska*60		120,000			
			Součet		120,000			
17	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	188,780	206,00	38 888,68	CS ÚRS 2013 01
			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
			"Výkres B.1.2.10.3 1/2 - O1"		135,330			
		Obrubník_O1	16,78+11,16+33,84+8,32+24,46+33,71+7,06		135,330			
			Mezisoučet		135,330			
			"Výkres B.1.2.10.3 1/2 - O3"		53,450			
		Obrubník_O2aO3	4,41+32,54+6,53+9,97		53,450			
			Mezisoučet		53,450			
			Součet		188,780			
18	M	592175040	obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	142,097	139,00	19 751,48	CS ÚRS 2013 01
			obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm					
			Obrubník_O1*1,05		142,097			
			Součet		142,097			
19	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	56,123	118,00	6 622,51	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm					
			Obrubník_O2aO3*1,05		56,123			
			Součet		56,123			
99 - Přesun hmot							100 065,30	
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 000,736	19,00	19 013,98	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
			"Automaticky vypočtená hmotnost - kamenivo"46,892+581,612		628,504			
			"Automaticky vypočtená hmotnost - asfalt"372,232		372,232			
		Odvoz_sutě	Součet		1 000,736			
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	14 010,304	1,00	14 010,30	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Uvažováno se skládkou: COMPAG Votice - K Obecníku. - vzdálenost cca 15 km					
			Odvoz_sutě*14		14 010,304			
			Součet		14 010,304			
22	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	83,208	28,00	2 329,82	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km					
			Poznámka k položce: Odvoz stávajících žulových kostek na pozemek obce, vzdálenost 2km					
			"Automaticky vypočtená hmotnost - žulové kostky"83,208		83,208			
		Odvoz_kostky	Součet		83,208			
23	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	83,208	28,00	2 329,82	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů					
			Poznámka k položce: Odvoz vybouraných stávajících obrubníků na pozemek obce - do 2km					
			Odvoz_kostky		83,208			
			Součet		83,208			
24	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 084,744	25,00	27 118,60	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
25	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	372,232	35,00	13 028,12	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
			"Automaticky vypočtená hmotnost - asfalt"372,232		372,232			
			Součet		372,232			
26	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	628,504	35,00	21 997,64	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
			"Automaticky vypočtená hmotnost - kamenivo"46,892+581,612		628,504			
			Součet		628,504			
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	47,403	5,00	237,02	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 04 - Úsek 4 - Náměstí

KSO: 822 27

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel:

Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Projecticon s.r.o., Kupkovo náměstí 247, Opočno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

813 751,23

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze
ze

813 751,23
0,00

170 887,76
0,00

Cena s DPH

v CZK

984 638,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 04 - Úsek 4 - Náměstí

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

813 751,23

HSV - Práce a dodávky HSV

813 751,23

1 - Zemní práce

164 476,46

5 - Komunikace

489 061,15

8 - Trubní vedení

13 952,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

146 261,62

99 - Přesun hmot

91 758,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 04 - Úsek 4 - Náměstí

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

813 751,23

HSV - Práce a dodávky HSV

813 751,23

1 - Zemní práce

164 476,46

1	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	1 132,086	18,40	20 830,38	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva

Poznámka k položce:

Včetně odstranění lože tl. 30 mm

"A.2.4 2/2 - staničení 0.00 - 0.03" 266,31 266,310

"A.2.4 2/2 - staničení 0.03 - 0.07" 373,186 373,186

"A.2.4 1/2 - staničení 0.07 - 0.098" 492,59 492,590

Stávající_kostka Součet 1 132,086

2	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1 132,086	26,80	30 339,90	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm

Stávající_kostka 1 132,086

Součet 1 132,086

3	K	113154324	Frézování živiničného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 132,086	83,00	93 963,14	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

"A.2.4 2/2 - staničení 0.00 - 0.03" 266,31 266,310

"A.2.4 2/2 - staničení 0.03 - 0.07" 373,186 373,186

"A.2.4 1/2 - staničení 0.07 - 0.098" 492,59 492,590

Součet 1 132,086

4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	198,276	43,60	8 644,83	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Stávající žulové obrubníky budou zpětně využity v množství cca 75%, chybějící obrubky budou dovezeny ze skládky investora (demontované obrubníky z

"Výkres B.1.2.10.4 - O1"

5,46+13,71+11,46+4,45+25,41+4,116+37,47+3,6 198,276

7+11,83+8,08+3,99+10,26+3,39+6,19+2,54+24,9

5+2,68+3,84+14,78

Žulové_obrubby Součet 198,276

5	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 132,086	9,45	10 698,21	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Poznámka k položce:

Úprava a zhutnění stávající zemní pláňe (Edef,2 = min. 45 MPa)

Stávající_kostka 1 132,086

Součet 1 132,086

5 - Komunikace

489 061,15

6	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	1 132,086	75,00	84 906,45	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	-----------	-------	-----------	----------------

Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm

"A.2.4 2/2 - staničení 0.00 - 0.03" 266,31 266,310

"A.2.4 2/2 - staničení 0.03 - 0.07" 373,186 373,186

"A.2.4 1/2 - staničení 0.07 - 0.098" 492,59 492,590

Nová_skladba Součet 1 132,086

7	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	1 132,086	64,00	72 453,50	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

Nová_skladba 1 132,086

Součet 1 132,086

8	K	573211111	Postřik živiničný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 132,086	11,00	12 452,95	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Postřik živiničný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2

Nová_skladba 1 132,086

Součet 1 132,086

9	K	577145131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 132,086	282,00	319 248,25	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Nová_skladba		1 132,086			
			Součet		1 132,086			
8 - Trubní vedení							13 952,00	
10	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg	kus	14,000	403,00	5 642,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg					
			"A.2.4 2/2 - KV1, KV2, KŠ1, H1, VŠ1, VŠ2, H1" 7		7,000			
			"A.2.4 1/2 - VŠ3, VŠ4, VŠ5, KŠ3, H1" 7		7,000			
			Součet		14,000			
11	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	1 440,00	7 200,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Výšková úprava poklopů dle tabulky na výkresu					
			"A.2.4 2/2 - KV1, KV2, VŠ1, VŠ2, KŠ2" 5		5,000			
			Součet		5,000			
12	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	1,000	1 110,00	1 110,00	CS ÚRS 2013 01
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu					
			Poznámka k položce: Výšková úprava poklopů dle tabulky na výkresu					
			"A.2.4 1/2 - H1" 1		1,000			
			Součet		1,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							146 261,62	
13	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	12,000	33,40	400,80	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní					
			"A.4.4 - Zásady organizace výstavby - Úsek 4-A15" 2		2,000			
			"A.4.4 - Zásady organizace výstavby - Úsek 4-B24a, B24b" 2		2,000			
			"A.4.4 - Zásady organizace výstavby - Úsek 4-B1" 3		3,000			
			"A.4.4 - Zásady organizace výstavby - Úsek 4-E13" 3		3,000			
			"A.4.4 - Zásady organizace výstavby - Úsek 4-B20a" 2		2,000			
			Součet		12,000			
14	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	720,000	14,40	10 368,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití					
			Dočasné_značky*60		720,000			
			Součet		720,000			
15	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	4,000	14,40	57,60	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4					
			"A.4.4 - Zásady organizace výstavby - Úsek 4" 4		4,000			
			Součet		4,000			
16	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	240,000	11,80	2 832,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití					
			Směrová_deska*60		240,000			
			Součet		240,000			
17	K	916131213	Osazení vybouraných žulových obrubníků včetně nákladů na dovoz chybějícího množství (předpoklad 25%) ze skládky investora	m	198,276	206,00	40 844,86	CS ÚRS 2013 01
			Osazení silničních obrubníků betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
			"Výkres B.1.2.10.4"					
			5,46+13,71+11,46+4,45+25,41+4,116+37,47+3,6		125,656			
			7+11,83+8,08					
			"Výkres B.1.2.10.4"					
			"3,99+10,26+3,39+6,19+2,54+24,95+2,68+3,84+14,78		72,620			
			Součet		198,276			
99 - Přesun hmot							91 758,36	
18	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	555,854	19,00	10 561,23	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km					
			"Automaticky vypočtená hmotnost"289,814+266,04		555,854			
			Součet		555,854			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7 781,956	1,00	7 781,96	CS ÚRS 2013 01
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Poznámka k položce: Uvažováno se skládkou: COMPAG Votice - K Obecníku. - vzdálenost cca 15 km 555,854*14 7 781,956 Součet 7 781,956								
20	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	482,242	28,00	13 502,78	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Žulové kostky + 25% žulových obrubníků "Automaticky vypočtená hmotnost" 472,08+(40,647/4) 482,242 Součet 482,242								
21	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	482,242	28,00	13 502,78	CS ÚRS 2013 01
"Automaticky vypočtená hmotnost" 472,08+(40,647/4) 482,242 Součet 482,242								
22	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 071,381	25,00	26 784,53	CS ÚRS 2013 01
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu								
23	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	289,814	35,00	10 143,49	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) "Automaticky vypočtená hmotnost" 289,814 289,814 Součet 289,814								
24	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	266,040	35,00	9 311,40	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) "Automaticky vypočtená hmotnost" 266,04 266,040 Součet 266,040								
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	34,038	5,00	170,19	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 05 - Úsek 5 - Zemědělská

KSO: 822 27

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel:

Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Projecticon s.r.o., Kupkovo náměstí 247, Opočno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

562 169,44

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze
ze

562 169,44
0,00

118 055,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

680 225,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 05 - Úsek 5 - Zemědělská

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

562 169,44

HSV - Práce a dodávky HSV

562 169,44

1 - Zemní práce

108 793,13

5 - Komunikace

331 560,00

8 - Trubní vedení

3 026,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

118 790,31

99 - Přesun hmot

47 074,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 05 - Úsek 5 - Zemědělská

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

562 169,44

HSV - Práce a dodávky HSV

562 169,44

1 - Zemní práce

108 793,13

1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	767,500	39,50	30 316,25	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm								
"A.2.5 4/4- staničení 0.00 - 0.04" 173,7					173,700			
"A.2.5 3/4- staničení 0.04 - 0.09" 203,5					203,500			
"A.2.5 2/4- staničení 0.09 - 0.14" 202,3					202,300			
"A.2.5 1/4- staničení 0.14 - 0.184" 188					188,000			
Stávající_asfalt Součet					767,500			
2	K	113154224	Frézování živiničného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	767,500	92,80	71 224,00	CS ÚRS 2013 01
Stávající_asfalt					767,500			
Součet					767,500			
3	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	767,500	9,45	7 252,88	CS ÚRS 2013 01
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním								
Poznámka k položce:								
Úprava a zhutnění stávající zemní pláně (Edef,2 = min. 45 MPa)								
Stávající_asfalt					767,500			
Součet					767,500			

5 - Komunikace

331 560,00

4	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	767,500	75,00	57 562,50	CS ÚRS 2013 01
Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm								
"A.2.5 4/4- staničení 0.00 - 0.04" 173,7					173,700			
"A.2.5 3/4- staničení 0.04 - 0.09" 203,5					203,500			
"A.2.5 2/4- staničení 0.09 - 0.14" 202,3					202,300			
"A.2.5 1/4- staničení 0.14 - 0.184" 188					188,000			
Nová_skladba Součet					767,500			
5	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	767,500	64,00	49 120,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm								
Nová_skladba					767,500			
Součet					767,500			
6	K	573211111	Postřik živiničný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	767,500	11,00	8 442,50	CS ÚRS 2013 01
Postřik živiničný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2								
Nová_skladba					767,500			
Součet					767,500			
7	K	577145131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	767,500	282,00	216 435,00	CS ÚRS 2013 01
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu								
Nová_skladba					767,500			
Součet					767,500			

8 - Trubní vedení

3 026,00

8	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg	kus	2,000	403,00	806,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg								
"A.2.5 4/4 - VŠ1, VŠ2 " 2					2,000			
Součet					2,000			
9	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	2,000	1 110,00	2 220,00	CS ÚRS 2013 01
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu								
Poznámka k položce:								
Výšková úprava poklopů dle tabulky na výkresu								
"A.2.5 4/4 - VŠ1, VŠ2 " 2					2,000			
Součet					2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

118 790,31

10	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	8,000	33,40	267,20	CS ÚRS 2013 01
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní "A.4.5 - Zásady organizace výstavby - Úsek 5-A15 " 2 "A.4.5 - Zásady organizace výstavby - Úsek 5-B24a, B24b" 2 "A.4.5 - Zásady organizace výstavby - Úsek 5-B1" 1 "A.4.5 - Zásady organizace výstavby - Úsek 5-E13" 1 "A.4.5 - Zásady organizace výstavby - Úsek 5-B20a" 2 Dočasné_značky Součet								
11	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	480,000	14,40	6 912,00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití Dočasné_značky*60 Součet								
12	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	1,000	14,40	14,40	CS ÚRS 2013 01
Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 "A.4.5 - Zásady organizace výstavby - Úsek 5 " 1 Směrová_deska Součet								
13	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	60,000	11,80	708,00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití Směrová_deska*60 Součet								
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	183,230	206,00	37 745,38	CS ÚRS 2013 01
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "Výkres B.1.2.10.5 - O1" 33,43+42,2+33,3+15,65+28,11 Mezisoučet "Výkres B.1.2.10.5 - O3"16,44+6,3+3,0+4,8 Mezisoučet Součet								
15	M	592175040	obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	160,325	139,00	22 285,18	CS ÚRS 2013 01
obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm Obrubník_O1*1,05 Součet								
16	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	32,067	118,00	3 783,91	CS ÚRS 2013 01
obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm Obrubník_O2aO3*1,05 Součet								

99 - Přesun hmot

47 074,24

17	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	503,880	19,00	9 573,72	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km								
18	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	7 054,320	1,00	7 054,32	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Uvažováno se skládkou: COMPAG Votice - K Obecniku. - vzdálenost cca 15 km 503,88*14 Součet								
19	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	503,880	25,00	12 597,00	CS ÚRS 2013 01
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu								
20	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	196,480	35,00	6 876,80	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) Automaticky vypočtena množství - asfalt*196,48 Součet								
21	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	307,000	35,00	10 745,00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"Automaticky vypočtená hmotnost - kamenivo"307					307,000			
Součet					307,000			
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	45,479	5,00	227,40	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 06 - Úsek 6 - Parcelace

KSO: 822 27

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel:

Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Projecticon s.r.o., Kupkovo náměstí 247, Opčno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 095 617,88

DPH základní	21,00%	ze	3 095 617,88
snížená	15,00%	ze	0,00

650 079,75

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 745 697,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 06 - Úsek 6 - Parcelace

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 095 617,88

HSV - Práce a dodávky HSV

3 095 617,88

1 - Zemní práce

551 114,25

5 - Komunikace

1 804 330,08

8 - Trubní vedení

116 302,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

623 871,55

99 - Přesun hmot

238 771,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 06 - Úsek 6 - Parcelace

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 095 617,88

HSV - Práce a dodávky HSV

3 095 617,88

1 - Zemní práce

551 114,25

1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	4 176,690	39,50	164 979,26	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm

"A.2.6 1/8- staničení 0.00 - 0.04" 202,7 202,700

"A.2.6 2/8- staničení 0.04 - 0.10" 329,3 329,300

"A.2.6 3/8- staničení 0.10 - 0.195" 596,8 596,800

"A.2.6 3/8- staničení 0.00 - 0.05" 417,7 417,700

"A.2.6 4/8- staničení 0.05 - 0.10" 315,7 315,700

"A.2.6 5/8- staničení 0.195 - 0.25" 522,68 522,680

"A.2.6 6/8- staničení 0.10 - 0.14" 250,6 250,600

"A.2.6 6/8- staničení 0.25 - 0.297" 294,4 294,400

"A.2.6 7/8- staničení 0.14 - 0.227" 549,3 549,300

"A.2.6 7/8- staničení 0.297 - 0.32" 467,51 467,510

"A.2.6 8/8- staničení 0.37 - 0.403" 230 230,000

Stávající_asfalt

Součet 4 176,690

2	K	113154324	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	4 176,690	83,00	346 665,27	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase

Stávající_asfalt 4 176,690

Součet 4 176,690

3	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 176,690	9,45	39 469,72	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Poznámka k položce:

Úprava a zhutnění stávající zemní pláně (Edef,2 = min. 45 MPa)

Stávající_asfalt 4 176,690

Součet 4 176,690

5 - Komunikace

1 804 330,08

4	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	4 176,690	75,00	313 251,75	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	-----------	-------	------------	----------------

Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm

"A.2.6 1/8- staničení 0.00 - 0.04" 202,7 202,700

"A.2.6 2/8- staničení 0.04 - 0.10" 329,3 329,300

"A.2.6 3/8- staničení 0.10 - 0.195" 596,8 596,800

"A.2.6 3/8- staničení 0.00 - 0.05" 417,7 417,700

"A.2.6 4/8- staničení 0.05 - 0.10" 315,7 315,700

"A.2.6 5/8- staničení 0.195 - 0.25" 522,68 522,680

"A.2.6 6/8- staničení 0.10 - 0.14" 250,6 250,600

"A.2.6 6/8- staničení 0.25 - 0.297" 294,4 294,400

"A.2.6 7/8- staničení 0.14 - 0.227" 549,3 549,300

"A.2.6 7/8- staničení 0.297 - 0.32" 467,51 467,510

"A.2.6 8/8- staničení 0.37 - 0.403" 230 230,000

Nová_skladba

Součet 4 176,690

5	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	4 176,690	64,00	267 308,16	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

Nová_skladba 4 176,690

Součet 4 176,690

6	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	4 176,690	11,00	45 943,59	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2

Nová_skladba 4 176,690

Součet 4 176,690

7	K	577145131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	4 176,690	282,00	1 177 826,58	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	--------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

Nová_skladba 4 176,690

Součet 4 176,690

8 - Trubní vedení

116 302,00

8	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	64,000	403,00	25 792,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg

"A.2.6 3/8 - KŠ1, KŠ2, KŠ8" 3 3,000

"A.2.6 3/8 - VŠ1-VŠ7, VŠ16-VŠ18" 10 10,000

"A.2.6 3/8 - KV11" 1 1,000

"A.2.6 3/8 - H2" 1 1,000

"A.2.6 4/8 - KŠ9, KŠ10, KŠ17, KŠ18" 4 4,000

"A.2.6 4/8 - KV7, KV8" 2 2,000

"A.2.6 5/8 - KŠ1, KŠ3, KŠ4, KŠ13" 4 4,000

"A.2.6 5/8 - KV1, KV11" 2 2,000

"A.2.6 5/8 - VŠ1-VŠ9" 9 9,000

"A.2.6 6/8 - KŠ1, KŠ2, KŠ3, KŠ4, KŠ10, KŠ17" 6 6,000

"A.2.6 6/8 - KV1, KV2, KV3, KV8, KV9" 5 5,000

"A.2.6 6/8 - VŠ10, VŠ11, VŠ12" 3 3,000

"A.2.6 7/8 - KŠ6, KŠ12, KŠ15, KŠ20" 4 4,000

"A.2.6 7/8 - KV4, KV10" 2 2,000

"A.2.6 7/8 - VŠ13, VŠ14, VŠ15" 3 3,000

"A.2.6 8/8 - KŠ16, KŠ17" 2 2,000

"A.2.6 8/8 - KV5, KV6" 2 2,000

"A.2.6 8/8 - H1" 1 1,000

Součet 64,000

9	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	59,000	1 440,00	84 960,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	----------------

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu

Poznámka k položce:

Výšková úprava poklopů dle tabulky na výkresu

"A.2.6 3/8 - KŠ1, KŠ8" 2 2,000

"A.2.6 3/8 - VŠ1-VŠ7, VŠ18" 8 8,000

"A.2.6 3/8 - KV11" 1 1,000

"A.2.6 4/8 - KŠ10, KŠ17, KŠ18" 3 3,000

"A.2.6 4/8 - KV7, KV8" 2 2,000

"A.2.6 5/8 - KŠ1-KŠ4, KŠ13" 5 5,000

"A.2.6 5/8 - KV1, KV11" 2 2,000

"A.2.6 5/8 - VŠ1-VŠ9" 9 9,000

"A.2.6 6/8 - KŠ1, KŠ2, KŠ3, KŠ4, KŠ10, KŠ17" 6 6,000

"A.2.6 6/8 - KV1, KV2, KV3, KV8, KV9" 5 5,000

"A.2.6 6/8 - VŠ10, VŠ11, VŠ12" 3 3,000

"A.2.6 7/8 - KŠ6, KŠ12, KŠ15, KŠ20" 4 4,000

"A.2.6 7/8 - KV4" 1 1,000

"A.2.6 7/8 - VŠ13, VŠ14, VŠ15" 3 3,000

"A.2.6 8/8 - KŠ16, KŠ17" 2 2,000

"A.2.6 8/8 - KV5, KV6" 2 2,000

"A.2.6 8/8 - H1" 1 1,000

Součet 59,000

10	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	5,000	1 110,00	5 550,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu

Poznámka k položce:

Výšková úprava poklopů dle tabulky na výkresu

"A.2.6 3/8 - VŠ16, VŠ17" 2 2,000

"A.2.6 3/8 - H2" 1 1,000

"A.2.6 4/8 - KŠ9" 1 1,000

"A.2.6 7/8 - KV10" 1 1,000

Součet 5,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

623 871,55

11	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	17,000	33,40	567,80	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------	----------------

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní

"A.4.6 - Zásady organizace výstavby - Úsek 6-A15" 3 3,000

"A.4.6 - Zásady organizace výstavby - Úsek 6-B24a, B24b" 2 2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"A.4.6 - Zásady organizace výstavby - Úsek 6-B1" 2		2,000			
			"A.4.6 - Zásady organizace výstavby - Úsek 6-E13" 2		2,000			
			"A.4.6 - Zásady organizace výstavby - Úsek 6-B20a" 7		7,000			
			"A.4.6 - Zásady organizace výstavby - Úsek 6- IS 11c" 1		1,000			
		Dočasné_značky	Součet		17,000			
12	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	2 550,000	14,40	36 720,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití					
			Dočasné_značky*150		2 550,000			
			Součet		2 550,000			
13	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	2,000	14,40	28,80	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4					
		Směrová_deska	"A.4.6 - Zásady organizace výstavby - Úsek 6 " 2		2,000			
			Součet		2,000			
14	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	300,000	11,80	3 540,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití					
			Směrová_deska*150		300,000			
			Součet		300,000			
15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	862,690	206,00	177 714,14	CS ÚRS 2013 01
			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
			"Výkres B.1.2.10.6 - O1"					
			47,37+8,27+13,37+5,6+3,83+23,14+4,1+35,29+1		413,920			
			7,95+13,6+41,9+3,5+3,87+12,5+3,6+17,6+27+21					
			,28+43,93+13,15+7,2+32,84+3,01+4,82+5,2					
			"Výkres B.1.2.10.6 - O1"					
			24,36+11,64+1,05+24,35+20,0+18,49+20,82+61,		286,820			
			18+23,17+9,6+6,3+11,24+23,56+9,6+13,85+1,42					
			+6,19					
		Obrubník_O1	Mezisoučet		700,740			
			"Výkres B.1.2.10.6 - O2"					
			10,77+7,46+9,6+5,43+3,0+11,7+9,32+3,0+6,		112,830			
			0+6,15+2,15+7,4+12,35+3,5+3,0+6,0+3,0+3,0					
			"Výkres B.1.2.10.6 - O2"					
			3,59+3,0+6,85+5,24+7,8+8,0+3,78+3,84+3,0		49,120			
			+4,02					
		Obrubník_O2a03	Mezisoučet		161,950			
			Součet		862,690			
16	M	592175040	obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	735,777	139,00	102 273,00	CS ÚRS 2013 01
			obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm					
			Obrubník_O1*1,05		735,777			
			Součet		735,777			
17	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	170,048	118,00	20 065,66	CS ÚRS 2013 01
			obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm					
			Obrubník_O2a03*1,05		170,048			
			Součet		170,048			
18	K	935931421	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení D400 s roštem	m	8,216	3 830,00	31 467,28	CS ÚRS 2013 01
			Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení D400 s roštem					
			"B.1.2.1.3"8,216		8,216			
			Součet		8,216			
19	K	R-901	Napojení liniového žlabu na stávající kanal.potrubí včetně zemních prací	m	7,750	932,00	7 223,00	
			Napojení liniového žlabu na stávající kanal.potrubí včetně zemních prací					
			"B.1.2.1.3"7,75		7,750			
			Součet		7,750			
20	K	R-902	vpust do stávající kanalizace - kompletní provedení	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
			Napojení liniového žlabu na stávající kanal.potrubí včetně zemních prací					
			"B.1.2.1.3"1		1,000			
			Součet		1,000			
99 - Přesun hmot							238 771,87	
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 752,709	19,00	52 301,47	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	41 110,635	0,50	20 555,32	CS ÚRS 2013 01
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů								
Poznámka k položce:								
Uvažováno se skládkou: COMPAG Votice - K Obecniku. - vzdálenost cca 15 km								
2740,709*15					41 110,635			
Součet					41 110,635			
23	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 752,709	25,00	68 817,73	CS ÚRS 2013 01
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu								
24	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1 069,233	35,00	37 423,16	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)								
"Automaticky vypočtená hmotnost - asfalt"1069,233								
Součet					1 069,233			
25	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 670,676	35,00	58 473,66	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)								
"Automaticky vypočtená hmotnost - kamenivo"1670,676								
Součet					1 670,676			
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	240,106	5,00	1 200,53	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 07 - Úsek 7 - Janov

KSO: 822 27

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel:

Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Projecticon s.r.o., Kupkovo náměstí 247, Opčno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

514 078,75

DPH základní	21,00%	ze	514 078,75
snížená	15,00%	ze	0,00

107 956,54

0,00

Cena s DPH

v CZK

622 035,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 07 - Úsek 7 - Janov

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

514 078,75

HSV - Práce a dodávky HSV

514 078,75

1 - Zemní práce

92 137,50

5 - Komunikace

280 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

141 141,25

99 - Přesun hmot

43 631,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora
 Objekt: 07 - Úsek 7 - Janov

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

514 078,75

HSV - Práce a dodávky HSV

514 078,75

1 - Zemní práce

92 137,50

1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	650,000	39,50	25 675,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm								
"A.2.7 - staničení 0.00 - 0.118" 650					650,000			
Stávající_asfalt					650,000			
Součet					650,000			
2	K	113154224	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	650,000	92,80	60 320,00	CS ÚRS 2013 01
Stávající_asfalt					650,000			
Součet					650,000			
3	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	650,000	9,45	6 142,50	CS ÚRS 2013 01
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním								
Poznámka k položce:								
Úprava a zhuťnění stávající zemní pláně (Edef,2 = min. 45 MPa)								
Stávající_asfalt					650,000			
Součet					650,000			

5 - Komunikace

280 800,00

4	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	650,000	75,00	48 750,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm								
"A.2.7 - staničení 0.00 - 0.118" 650					650,000			
Nová_skladba					650,000			
Součet					650,000			
5	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	650,000	64,00	41 600,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm								
Nová_skladba					650,000			
Součet					650,000			
6	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	650,000	11,00	7 150,00	CS ÚRS 2013 01
Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2								
Nová_skladba					650,000			
Součet					650,000			
7	K	577145131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	650,000	282,00	183 300,00	CS ÚRS 2013 01
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu								
Nová_skladba					650,000			
Součet					650,000			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

141 141,25

8	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	8,000	33,40	267,20	CS ÚRS 2013 01
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní								
"A.4.7 - Zásady organizace výstavby - Úsek 7-A15" 2					2,000			
"A.4.7 - Zásady organizace výstavby - Úsek 7-B24a, B24b" 2					2,000			
"A.4.7 - Zásady organizace výstavby - Úsek 7-B1" 1					1,000			
"A.4.7 - Zásady organizace výstavby - Úsek 7-E13" 1					1,000			
"A.4.7 - Zásady organizace výstavby - Úsek 7-B20a" 2					2,000			
Dočasné_značky					8,000			
9	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	480,000	14,40	6 912,00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití								
Dočasné_značky*60					480,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					480,000			
10	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	2,000	14,40	28,80	CS ÚRS 2013 01
Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4								
"A.4.7 - Zásady organizace výstavby - Úsek 7 " 2					2,000			
Směrová_deska								
Součet					2,000			
11	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	120,000	11,80	1 416,00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití								
Směrová_deska*60					120,000			
Součet					120,000			
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	229,370	206,00	47 250,22	CS ÚRS 2013 01
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého								
"Výkres B.1.2.10.7 - O1"								
37,15+5,05+18,65+12,84+36,38+35,8					145,870			
Obrubník_O1								
Mezisoučet					145,870			
"Výkres B.1.2.10.7 - O2"9,86+4,99+44,26					59,110			
"Výkres B.1.2.10.7 - O3"5,4+12,49+6,5					24,390			
Obrubník_O2aO3								
Mezisoučet					83,500			
Součet					229,370			
13	M	592175040	obrubník silniční, přírodní 100x15/ 12x25 cm	kus	153,164	139,00	21 289,80	CS ÚRS 2013 01
obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm								
Obrubník_O1*1,05					153,164			
Součet					153,164			
14	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	87,675	118,00	10 345,65	CS ÚRS 2013 01
obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm								
Obrubník_O2aO3*1,05					87,675			
Součet					87,675			
15	K	R-901	Odstranění stávajícího betonového žlabu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
99 - Přesun hmot							43 631,58	
16	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	426,400	19,00	8 101,60	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km								
17	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	6 396,000	1,00	6 396,00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů								
Poznámka k položce:								
Uvažováno se skládkou: COMPAG Votice - K Obecníku. - vzdálenost cca 15 km								
426,4*15					6 396,000			
Součet					6 396,000			
18	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	426,400	25,00	10 660,00	CS ÚRS 2013 01
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu								
19	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	260,000	35,00	9 100,00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)								
"Automaticky vypočtená hmotnost - asfalt"260					260,000			
Součet					260,000			
20	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	260,000	35,00	9 100,00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)								
"Automaticky vypočtená hmotnost - kamenivo"260					260,000			
Součet					260,000			
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním	t	54,795	5,00	273,98	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 08 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: 822 27

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel:

Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Projecticon s.r.o., Kupkovo náměstí 247, Opočno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				150 000,00
DPH základní	21,00%	ze	150 000,00	31 500,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				181 500,00
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 08 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	150 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	150 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	150 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2014/04VZ - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosová Hora

Objekt: 08 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Kosova Hora

Datum: 19.05.2014

Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

150 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

150 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

150 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

Dokumentace skutečného provedení stavby

Poznámka k položce:

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

2	K	031203000	Vybudování zařízení staveniště	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Vybudování zařízení staveniště

Poznámka k položce:

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů

3	K	032903000	Provoz zařízení staveniště	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	----------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Provoz zařízení staveniště

Poznámka k položce:

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

4	K	039103000	Odstranění zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Odstranění zařízení staveniště

Poznámka k položce:

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.