

Vysvětlení č. 21 zadávací dokumentace

k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle příslušných ustanovení
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“):

„H – blok, výstavba BD v areálu bývalého Moravolenu Hanušovice“

Zadavatel:

název: **Město Hanušovice**
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
sídlo: Hlavní 92, Hanušovice, PSČ 788 33
IDS: 9wwbeey

(dále jen „Zadavatel“).

Zástupce zadavatele (tzv. administrátor zakázky):

název: Čtyři oči s.r.o.
IČ: 07080646
sídlo: nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec
kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Jakubík, jednatel
tel.: +420 606 705 775
e-mail: tomas.jakubik@hajduk.cz

(dále jen „Administrátor“).

Zadavatel tímto souladu s ustanovením § 98 ZZVZ všem dodavatelům vysvětluje níže uvedená ustanovení zadávací dokumentace (dále jen „Zadávací dokumentace“) k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „H – blok, výstavba BD v areálu bývalého Moravolenu Hanušovice“ (dále jen „Zakázka“). Zadávací řízení k této Zakázce bylo zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení na předepsaném formuláři F02, který byl dne 27.10.2023 odeslán k oznámení do TED pod č. 2023/S 210-662798 a dne 30.10.2023 byl uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem formuláře F2023-049029 a evidenčním číslem zakázky Z2023-049029.

Toto Vysvětlení č. 21 Zadávací dokumentace bude zveřejněno na profilu Zadavatele <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/5c3f21a7-be86-4642-b721-eda770e580e6> (dále jen „Profil zadavatele“).

Toto Vysvětlení č. 21 Zadávací dokumentace Zadavatel poskytuje na základě žádosti dodavatele, která byla Zadavateli doručena dne 03.01.2024 v elektronické podobě prostřednictvím Profilu zadavatele.

Dotaz dodavatele:

„Speciálního zakládání pro Lávku:

Zadání obsahuje určité nejasnosti - lépe řečeno "nelogičnosti":

1) Zápory HEB 300 se osazují do vrtů pr. 400mm - při tom profil HEB 300 má úhlopříčku 424mm, tedy je zřejmé, že do vrtu se nevejde a pak je i špatně stanovení objemu zabetonování zápor a případně množství vývrtu ... mělo by se zřejmě dělat minimálně do vrtu pr. 600mm, ať je i profil dostatečně obetonován.

2) Mikropiloty 89/20 - trubky 89/20 jsme na trhu v ČR nenalezli, respektive, dle našeho mínění se nevyrábí. Největší tloušťku trubky 89 jsme našli 16mm.

3) A především je s podivem návrh založení opěr na mikropilotách. Když se bude objekt BD i zápory vrtat velkoprofilovou soupravou, proč projektant nenavrhl založení na pilotách? Odpadne nájezd maloprofilové soupravy na lokalitu a zřejmě by i pilot bylo méně než mikropilot.“

Odpověď Zadavatele:

Ad 1) Zápory HEB 300 budou nahrazeny profilem IPN300, obetonování IPN300 ve vrtu prům. 400 mm je dostatečné.

Ad 2) Ano, mikropiloty budou provedeny z trubek 89/16 mm.

Ad 3) Založení lávky na mikropilotách je především z důvodu snadnějšího provázení (menší vrtná souprava), nemusíme řešit nutné nájezdové plošiny pro velkoprofilovou soupravu.

V Třinci dne 09.01.2024

Jménem Zadavatele Administrátor:

Mgr. Tomáš Jakubík
za Čtyři oči s.r.o.