

Váš dopis ze dne: 09.08.2024

Naše značka: O20241166
Vyřizuje: Ing. Dana Mikulková
Tel.: +420461357144
E-mail: dana.mikulkova@vhos.cz
Datum: 30.08.2024

VECTURA Pardubice s.r.o.
Martin Novák Ing.
17. listopadu č.p. 233
Zelené Předměstí
53002 Pardubice

Moravská Třebová parc. č. 1011/1, 1100/1, 3926, 469, 496, 585, 586, 587/2, 589, 590/1, 590/2, 591/6, 592/1, 594, 595/1, ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Oprava ul. Tyršova, Moravská Třebová

Předložená projektová dokumentace řeší opravu stávajících zpevněných ploch a komunikace v ul. Tyršova mezi ul. K. Čapka a ul. Jiráskova ve městě Moravská Třebová. Komunikace je na začátku staničení napojena na ul. Jiráskova a na konci na ul. K. Čapka.

Navržená oprava má za cíl srovnat výškové převýšení v ulici (vypuknutý střed komunikace), umístění parkovacích stání a zamezení odtoku srážkových vod z komunikace a chodníku na přilehlé pozemky. Srážková voda z komunikace bude pomocí příčného a podélného sklonu zpevněných ploch odváděna do navržených uličních vpustí napojených na v současnosti realizovanou kanalizaci.

Srážková voda z chodníků bude pomocí příčného a podélného sklonu odváděna do přilehlých zelených pásů zeleně. V místě parkovacích stání bude srážková voda z chodníků odvedena na zpevněnou plochu parkovacích stání navrženého z drenážní dlažby umožňující částečné vsakování. Srážková voda z parkovacích stání bude částečně vsakována pomocí navržené drenážní betonové dlažby. Odvodnění zemní plně bude zajištěno jejím příčným sklonem a podélným sklonem do drenáže, která bude odbočkami odvedena pod budoucí výsadbu stromů do zelených pásů a částečně zasakována plochou dna drenáže.

Dle dokumentace se v rámci rekonstrukce plánuje nová výsadba zeleně. Pouze upozorňujeme, že navržená zeleň před čp. 688/14 je v kolizi s měněnou vodovodní přípojkou pro tuto nemovitost. Z tohoto důvodu je nutno buď upravit trasu přípojky při výměně vodovodu (dohodnout s dozorem stavby výměny vodovodu – p. P.Dobroucký) nebo zeleň posunout tak, aby kořenový systém (koruna) nezasahovala do ochranného pásma přípojky (tj. cca 1,5m od vnější hrany potrubí)

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VHOS, a. s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VHOS, a. s. na základě objednávky – Ing. Milan Novotný, +420 461 357 131 (u objednávky uvádějte zn. našeho vyjádření). Vytyčení je potřeba objednat nejméně sedm dní předem.
- Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
- Společnosti VHOS, a. s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Investor umožní přístup zástupcům VHOS, a. s. na staveniště v průběhu realizace.
- Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti odpovídající současným technickým parametrům. Připojení vpusti musí být vedeno přes zápachovou uzávěrku (sifon). Vpust bude osazena košem na splaveniny.
- Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
- Napojení kanalizační přípojky od uličních vpustí bude provedeno přes vysazenou odbočku (v rámci výměny kanalizace) a se souhlasem střediska VHOS, a. s. – Martin Šibor, +420 461 357 175, martin.sibor@vhos.cz. V případě, že nebudou využity odbočky, které jsou realizovány v rámci výměny kanalizace, je nutno tato nevyužitá odbočení zrušit-zaslepit v místě odbočení na stoce. Řádné provedení napojení, případně zaslepení nevyužitých odboček, bude zkontrolováno vedoucím místně příslušného střediska VHOS, a. s. – Martin Šibor, +420 461 357 175, martin.sibor@vhos.cz. Nebude-li doložena kontrola napojení, může provozovatel požadovat na náklady investora provedení kamerové prohlídky kanalizace.

- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy, přičemž je nutno striktně dbát, aby byly pod poklopy u armatur na vodovodu osazovány podkladové desky. Při jakékoli úpravě terénu je nutno postupovat dle stávajících ČSN, především dodržet předepsané krytí v místech nad vodovodem (nezámrazná hloubka apod.). Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti VHOS, a. s.
- Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace považovány dle § 23 odst. 5 zákona č.274/2001 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Dojde-li při terénních úpravách k odhalení námi provozovaných sítí, je nutno přizvat zástupce provozovatele k jejich kontrole.
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace/pokládkou dlažby. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce místně příslušné středisko VHOS, a. s. – Ing., Bc. Lukáš Vykydal, DiS, +420 461 357 126, lukas.vykydal@vhos.cz (vodovod), Martin Šibor, +420 461 357 175, martin.sibor@vhos.cz (kanalizace). Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem VHOS, a. s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
- Záruční doba u zařízení vodohospodářských sítí bude 60 měsíců od předání dotčených povrchových prvků VH sítí provozovateli těchto sítí, pokud nebude stanoveno jinak.
- Po rekonstrukci komunikace bude provedena kamerová prohlídka kanalizace na náklady stavby a případné poruchy budou na náklady stavby opraveny.
- V rámci uvedení stavby do provozu bude doložena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a jejich povrchových znaků, které byly odkryty případně provedeny v rámci stavby. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN a pdf.

Upozornění:

- Upozorňujeme, že v dané ulici probíhá rekonstrukce vodovodu a kanalizace, zpracovatelem projektové dokumentace je firma Petr Dobroucký, investorem SV Moravskotřebovska (vodovod) město M.Třebová (kanalizace). Součástí výměny kanalizačních přípojek je i osazování domovních revizních šachtiček (v předložené PD komunikace nebyly zakresleny). V rámci výměny vodovodu došlo u úpravě trasy vodovodu.

Doporučení:

- Vzhledem ke změně umístění vodovodu, na kterém budou osazeny domovní uzávěry vody (viz odstavec výše), je nutno provést aktualizaci tras vodovodu (nejpozději však před zahájením stavebních prací na opravě komunikace). Budou-li poklopy na armaturách vodovodu, na domovních kanalizačních šachtičkách zasahovat do navržených obrub chodníků, parkovišť apod., je nutno upravit umístění obrub tak, aby veškeré poklopy na námi provozované infrastruktuře byly umístěny mimo navržené obruby.

Toto vyjádření společnosti VHOS, a. s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Dana Mikulková

Pracovník technicko-provozního úseku



VHOS, a.s., Nádražní 1430/6,


571 01 Moravská Třebová

T + 420 461 357 111

IČO: 48172901

4/16

DIČ: CZ48172901



Rozsah dotčených parcel zájmového území: Moravská Třebová parc. č. 1011/1, 1100/1, 3926, 469, 496, 585, 586, 587/2, 589, 590/1, 590/2, 591/6, 592/1, 594, 595/1, 595/3, 596, 617, 618, 619/1, 619/6, 623/1, 623/2, 625/1, 628, 631, 633, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 647, 648

Přílohy:

C.3.Koordinační situační výkres.pdf

2021 PODMÍNKY pro provádění prací.pdf