

DO NOVÉ BUDOVANÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE NESMÍ BÝT NAPOJENY SPLAŠKOVÉ VODY!!!

PŘESNÉ VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO OVĚŘENÍ VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁV. INŽ. SÍTÍ V SOUBĚHU A V MÍSTĚCH KŘÍŽENÍ S NOVOU KANALIZACÍ. ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT PŘED REALIZACÍ ODSOULHAŠENO MAJITELEM A SPRÁVCEM KANALIZACE TECHNICKÝMI SLUŽBAMI HB A PROJEKTANTEM. STAVBA KANALIZACE BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKŮ MAJITELE A SPRÁVCE TS HB.

PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT NEJPRVE OVĚŘENO VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ V MÍSTĚCH KŘÍŽENÍ S BUDOVOUANOU KANALIZACÍ. PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍŤ A ODHALIT (RUČNÍM ODKOPÁNÍM) STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍŤ V MÍSTĚCH KŘÍŽENÍ S KANALIZACÍ. PŘESNÉ VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO OVĚŘENÍ VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚCH NAPOJENÍ. K UPŘESNĚNÍ PŘESNÉ TRASY KANALIZACE BUDE PŘED REALIZACÍ PŘÍZVAN ZÁSTUPCE INVESTORA A SPRÁVCE A PROJEKTANTI.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- KOMUNIKACE – PОВRCH ASFALTOVÝ BETON
- PARKOVACÍ STÁNÍ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY – ZÁMKOVÁ DLAŽBA/ODSTIN ŠEDÁ/, TLOUŠŤKA DL80 mm
- CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA/ODSTIN ŠEDÁ/, TLOUŠŤKA DL60 mm
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA – PОВRCH CEMENTOBETON
- OPĚRNÁ ZEĎ, PALISÁDY
- ZELENÍ OSETÍ TRAVNIN SEMENEM (případně košíček)
- SNÍŽENÝ OBRUBNÍK VE VJEZDECH 20-50mm
U PŘECHODŮ PRO CHODCE A U MÍST PRO PŘECHÁZENÍ 20mm
- PLECHOVÉ OPLOČENÍ VÝŠKY 3m
- ZACHYTNÁ SÍŤ VÝŠKY 3m
- NOVÝ SLOUP AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ
- NOVÉ ULIČNÍ VPUSŤI S KALOVÝM KOŠEM

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍŤ

- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VE SPRÁVĚ CETIN A.S. - NEPROVOZOVANÉ SÍŤE
- STÁVAJÍCÍ METALOVÝ KABEL VE SPRÁVĚ CETIN A.S.
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN NADZ. DO 1KV VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE A.S.
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN NADZ. DO 1KV VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE A.S.
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN NADZ. DO 35KV VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE A.S.
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ NTL VE SPRÁVĚ ČASNET s.r.o.
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VE SPRÁVĚ NEJ.CZ - OPTICKÉ VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VE SPRÁVĚ NEJ.CZ - KOKALINNÍ VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ - VE SPRÁVĚ VAK HB
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ - VE SPRÁVĚ TS HB
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ - UŽITKOVÝ VODOVOD VE SPRÁVĚ TS HB
- NOVÝ VODOVOD TS HB
- NOVÝ VODOVOD VAK HB - PRODLOUŽENÍ VODOVODU
- NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (CHATY, RODINNÝ DŮM)
- NOVÁ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ VODY DO OBJEKTU
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- NOVÁ KANALIZACE - PŘEDČIŠTĚNÉ VODY Z AUTOMÝČKY
- NOVÁ KANALIZACE - DEŠŤOVÉ VODY ZE STŘECH OBJEKTU DO RETENČNÍ NÁDRŽE
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE TS HB
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE TS HB
- PLÁNOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE -
- SAMOSTATNÝ PROJEKT "KANALIZACE PODÉL CHLÁŘSKÉHO POTOKA"
- STÁVAJÍCÍ TRASA ROZVODŮ NN - VE SPRÁVĚ TSHB
- NOVÁ TRASA ROZVODŮ NN CHRÁNIČKA DN110 - VE SPRÁVĚ TSHB
- NOVÁ TRASA ROZVODŮ FVE CHRÁNIČKA DN110 - VE SPRÁVĚ TSHB
- KABEL KOMUNIKACE FVE (KABEL FTP)
- NOVÁ TRASA ROZVODŮ DATOVÉHO VEDENÍ CHRÁNIČKA D (OPTICKÝ KABEL) - VE SPRÁVĚ TSHB
- NOVÁ TRASA ROZVODŮ DATOVÉHO VEDENÍ CHRÁNIČKA D (UTP KABEL) - VE SPRÁVĚ TSHB
- NOVÁ TRASA ROZVODŮ AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ - VE SPRÁVĚ TSHB
- NOVÁ TRASA PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ UV
- NOVÁ TRASA ZATrubNĚNÍ SILNINOHÉHO PŘIKOPU DN 300
- NÁVRH TRASY PŘELOŽENÍ CETIN A.S.
- NOVÁ TRASA PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ
- ROZVADĚČ NN
- POJISTKOVÁ KABELOVÁ SKŘÍŤ
- ROZVADĚČ FVE
- SKŘÍŤ DATA - (KAMEROVÝ SYSTÉM, KOMUNIKACE FOTOVOLTAIKY, REZERVA)
- DATOVÝ ROZVADĚČ
- ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŤ

POZNÁMKA:
- STÁVAJÍCÍ SÍŤE JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ VIZ SITUACE!!!
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEDENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ!!!
- PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU PODOZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET ODPŮSTUPY DLE ČSN 73 6005
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VŠECHY TECHNOLOGICKÉ POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ MATERIÁLŮ, POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VÝHL. 37/2001 Sb. -
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!
- V MÍSTĚ SÍŤKY CHODNÍKU S BUDOVAMI BUDE VLOŽENA NOVÁ FOLIE
- STAVBA BUDE PROVEDENA V SOULADU S VÝHL.Č. 338/2005 Sb., PROJEKTANT DOPORUČUJE KONZULTOVAT DETAILY SE ZÁSTUPCEM NPI

- 101

VNITROAREÁLOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- 102

VENKOVNÍ PARKOVACÍ PLOCHY
- 201

MONOLITICKÉ SKLADOVACÍ BOXY VČETNĚ ZASTŘEŠENÍ
- 202

PŘEFA SKLADOVACÍ BOXY
- 203

MONOLITICKÉ OPĚRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI
- 301

DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- 302

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- 303

VODOVOD
- 304

PRODLOUŽENÍ VODOVODU
- 401

AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ
- 402

AREÁLOVÉ ROZVODY NN
- 403

PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ CETIN
- 501

ROZVODY PLYNOVODU
- 701

GARÁŽE PRO TNV
- 702

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
- 703

SKLAD MATERIÁLU - 2 PODLAŽNÍ
- 704

GARÁŽE PRO TNV A SYPACE
- 705

SKLAD NA PAPIR
- 706

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
- 707

VÝSTAVBA GARÁŽÍ + SKLAD MATERIÁLU
- 708

ÚPRAVA BUDOVY
- 901

PŘESUN VÁHY
- 902

TRVALÉ OPLOČENÍ

301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
MARTA NOVOTNÁ	MARTA NOVOTNÁ	ing. P. BLÁHA	ing. J. MAREK
OBEC : HAVLÍČKOV BŘOD		OKRES : HAVLÍČKOV BŘOD	
KRAJ : VYSOČINA			
INVESTOR : TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKOV BŘOD			

Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Břod

SITUACE

Havlíčkův Břod s.r.o. Průmyslová 44 sbo ul. Havlíčkův Břod	
PROJEKTOVNÍ INŽENÝRSKÝ STAVB	
tel. č. 389 440 525, fax: 389 234 377	
e-mail: more@dmch.cz	

DATUM	08/2023
STUPEŇ PD	DUR
Č. ZAKÁZKY	23020
MĚŘÍTKO	1:500
ČÁST DOKUM.	Č. VÝKRESU
D. 1.301	2