

DO NOVÉ BUDOVANÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NESMÍ BÝT NAPOJENY DEŠŤOVÉ VODY!!!

PŘESNÉ VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO OVĚŘENÍ VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁV. INŽ. SÍTÍ V SOUBĚHU A V MÍSTĚCH KŘÍŽENÍ S NOVOU KANALIZACÍ. PŘESNÉ VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO OVĚŘENÍ VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVÁJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚCH NÁPOJENÍ NA NOVOU KANALIZACI. ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT PŘED REALIZACÍ ODSOUHLAŠENO TDI, ZÁSTUPCEM INVESTORA A PROJEKTANTEM. STAVBA KANALIZACE BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKŮ MAJITELE A DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCE TECHNICKÝCH SLUŽEB HB.

PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT NEJPRVE OVĚŘENO VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVÁJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ V MÍSTĚCH KŘÍŽENÍ S BUDOVANOU KANALIZACÍ. PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE VYTÝČIT STÁVÁJÍCÍ INŽ. SÍŤ A ODHALIT (RUČNÍM ODKOPÁNÍM) STÁVÁJÍCÍ INŽ. SÍŤ V MÍSTĚCH KŘÍŽENÍ S KANALIZACÍ. PŘESNÉ VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO OVĚŘENÍ VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVÁJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚCH NÁPOJENÍ NA NOVOU KANALIZACI. K UPŘESNĚNÍ PŘESNÉ TRASY KANALIZACE BUDE PŘED REALIZACÍ PŘÍZVÁN ZÁSTUPCE TECHNICKÝCH SLUŽEB HAVLÍČKŮV BROD A PROJEKTANT.

STAVBU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NUTNO KOORDINOVAT SE STAVBOU „I/38 HAVLÍČKŮV BROD, SV. OBCHVA“ A SE STAVBOU „KANALIZACE PODÉL CIHLÁŘSKÉHO POTOKA“.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	KOMUNIKACE – PОВRCH ASFALTOVÝ BETON
	PARKOVACÍ STÁNÍ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY – ZÁMKOVÁ DLAŽBA/ODSTIN ŠEDÁ/, TLOUŠŤKA DL80 mm
	CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA/ODSTIN ŠEDÁ/, TLOUŠŤKA DL60 mm
	ZPEVNĚNÁ PLOCHA – PОВRCH CEMENTOBETON
	OPĚRNÁ ZĚD, PALISÁDY
	ZELENĚ OSETÍ TRAVNIN SEMENEM (případně kořenek)
	SNÍŽENÝ OBRUBNÍK VE VJEZDECH 20-50mm
	U PŘECHODŮ PRO CHODCE A U MÍST PRO PŘECHÁZENÍ 20mm
	PLECHOVÉ OPLOČENÍ VÝŠKY 3m
	ZÁCHYTNÁ SÍŤ VÝŠKY 3m
	NOVÝ SLOUP AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ
	NOVÉ ULIČNÍ VPUSŤI S KALOVÝM KOŠEM

STÁVÁJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍŤ

	STÁVÁJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VE SPRÁVĚ CETIN A.S. - NEPROVOZOVANÉ SÍŤ
	STÁVÁJÍCÍ METALOVÝ KABEL VE SPRÁVĚ CETIN A.S.
	STÁVÁJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN NADZ. DO 1KV VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE A.S.
	STÁVÁJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN NADZ. DO 1KV VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE A.S.
	STÁVÁJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN NADZ. DO 35KV VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE A.S.
	STÁVÁJÍCÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ NTL VE SPRÁVĚ GASNET s.r.o.
	STÁVÁJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VE SPRÁVĚ NEJ.CZ - OPTICKÉ VEDENÍ
	STÁVÁJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VE SPRÁVĚ NEJ.CZ - KOKALIN VEDENÍ
	STÁVÁJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ - VE SPRÁVĚ VAK HB
	STÁVÁJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ - VE SPRÁVĚ TS HB
	STÁVÁJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ - UŽITKOVÝ VODOVOD VE SPRÁVĚ TS HB
	NOVÝ VODOVOD VAK HB - PRODLOUŽENÍ VODOVODU
	NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (CHATY, RODINNÝ DŮM)
	NOVÁ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ VODY DO OBJEKTU
	NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
	NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
	NOVÁ KANALIZACE - PŘEDČISTĚNÉ VODY Z AUTOMÝČKY
	NOVÁ KANALIZACE - DEŠŤOVÉ VODY ZE STŘECH OBJEKTU DO RETENČNÍ NÁDRŽE
	STÁVÁJÍCÍ KANALIZACE TS HB
	STÁVÁJÍCÍ KANALIZACE TS HB
	PLÁNOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE -
	- SAMOSTATNÝ PROJEKT "KANALIZACE PODÉL CIHLÁŘSKÉHO POTOKA"
	STÁVÁJÍCÍ TRASA ROZVODŮ NN - VE SPRÁVĚ TSHB
	NOVÁ TRASA ROZVODŮ NN CHRÁNÍČKA DN110 - VE SPRÁVĚ TSHB
	NOVÁ TRASA ROZVODŮ FVE CHRÁNÍČKA DN13 - VE SPRÁVĚ TSHB
	KABEL KOMUNIKACE FVE (KABEL FTP)
	NOVÁ TRASA ROZVODŮ DATOVÉHO VEDENÍ CHRÁNÍČKA D (OPTICKÝ KABEL) - VE SPRÁVĚ TSHB
	NOVÁ TRASA ROZVODŮ DATOVÉHO VEDENÍ CHRÁNÍČKA D (UTP KABEL) - VE SPRÁVĚ TSHB
	NOVÁ TRASA ROZVODŮ AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ - VE SPRÁVĚ TSHB
	NOVÁ TRASA PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ IUV
	NOVÁ TRASA ZATŘUBNĚNÍ SILNINHOHO PŘIKOPU DN 300
	NÁVRH TRASY PŘELOŽENÍ CETIN A.S.
	NOVÁ TRASA PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ
	ROZVADĚČ NN
	KsK POJISTKOVÁ KABELOVÁ SKŘÍŤ
	ROZVADĚČ FVE
	DATA SKŘÍŤ DATA - (KAMEROVÝ SYSTÉM)
	KOMUNIKACE FOTOVOLTAIKY, REZERVA
	DATOVÝ ROZVADĚČ
	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŤ

POZNÁMKY:
- STÁVÁJÍCÍ SÍŤ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ VIZ SITUACE!!!
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEDENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!!!
- PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU PODOZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET ODPŮSTUPY DLE ČSN 73 6005
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VŠECHY TECHNOLOGICKÉ POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ MATERIÁLŮ, POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VÝHL. 37/2001 Sb. -
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!
- V MÍSTĚ SÍŤKY CHODNÍKU S BUDOVMANOU BUDE VLOŽENA NOVÁ FOLIE
- STAVBA BUDE PROVEDENA V SOULADU S VÝHL.Č. 358/2005Sb., PROJEKTANT DOPORUČUJE KONZULTOVAT DETAILY SE ZÁSTUPCEM NPI

- 101 VNITROAREÁLOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- 102 VENKOVNÍ PARKOVACÍ PLOCHY
- 201 MONOLITICKÉ SKLADOVACÍ BOXY VČETNĚ ZASTŘEŠENÍ
- 202 PREFABRIKOVANÉ SKLADOVACÍ BOXY
- 203 MONOLITICKÉ OPĚRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI
- 703 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- 302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- 303 VODOVOD
- 304 PRODLOUŽENÍ VODOVODU
- 401 AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ
- 402 AREÁLOVÉ ROZVODY NN
- 403 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ CETIN
- 501 ROZVODY PLYNOVODU
- 701 GARÁŽE PRO TNV
- 702 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
- 703 SKLAD MATERIÁLU - 2 PODLAŽNÍ
- 704 GARÁŽE PRO TNV A SYPAČE
- 705 SKLAD NA PAPIR
- 706 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
- 707 VÝSTAVBA GARÁŽÍ + SKLAD MATERIÁLU
- 708 ÚPRAVA BUDOVY
- 901 PŘESUN VÁHY
- 902 TRVALÉ OPLOČENÍ

302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
MARTA NOVOTNÁ	MARTA NOVOTNÁ	ing. P. BLÁHA	ing. J. MAREK
OBEC : HAVLÍČKŮV BROD		OKRES : HAVLÍČKŮV BROD	
KRAJ : VYSOČINA			
INVESTOR : TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD			

Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod

SITUACE

Havlíčkův Brod s.r.o. Průmyslová 44 580 01 Havlíčkův Brod	
PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVB tel. č. 389 440 555, fax: 389 234 377 e-mail: more@dmcb.cz	
DATUM	08/2023
STUPEŇ PD	DUR
Č. ZAKÁZKY	23020
MĚŘÍTKO	1:500
ČÁST DOKUM.	Č. VÝKRESU
D.1.302	2