

PŘED REALIZACÍ MUŽÍ BÝT NEJPRVE OVĚŘENO VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU V MÍSTĚ NAPOJENÍ A VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ V MÍSTĚCH KRÍŽENÍ S VODOVODEM! PŘED REALIZACÍ MUŽÍ BÝT OVĚŘENA DIMENZE A MATERIÁL STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ V MÍSTĚCH NAPOJENÍ! PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍŤ A ODHAUT (RUČNÍM ODKOPÁNÍM) STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍŤ V MÍSTĚCH KRÍŽENÍ S VODOVODEM! K UPŘESNĚNÍ PŘESNÉHO VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ VODOVODU BUDE PŘED REALIZACÍ PŘÍZVÁN ZÁSTUPCE VAK, ZÁSTUPCE INVESTORA A PROJEKTANT!

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- KOMUNIKACE – POVRCH ASFALTOVÝ BETON
- PARKOVACÍ STÁNÍ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY – ZÁMKOVÁ DLAŽBA/ODSTIN ŠEDÁ/, TLOUŠŤKA DL80 mm
- CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA/ODSTIN ŠEDÁ/, TLOUŠŤKA DL60 mm
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA – POVRCH CEMENTOBETON
- OPĚRNÁ ZEĎ, PALISÁDY
- ZELENÍ OSETÍ TRAVNIN SEMENEM (případně kořenek)
- SNÍŽENÝ OBRUBNÍK VE VJEZDECH 20–50mm
U PŘECHODŮ PRO CHODCE A U MÍST PRO PŘECHÁZENÍ 20mm
- PLECHOVÉ OPLOČENÍ VÝŠKY 3m
- ZÁCHYTNÁ SÍŤ VÝŠKY 3m
- NOVÝ SLOUP AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ
- NOVÉ ULIČNÍ VPUSŤI S KALOVÝM KOŠEM

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍŤ

- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VE SPRÁVĚ CETIN A.S. – NEPROVOZOVANÉ SÍŤ
- STÁVAJÍCÍ METALOVÝ KABEL VE SPRÁVĚ CETIN A.S.
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN NADZ. DO 1KV VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE A.S.
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN NADZ. DO 1KV VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE A.S.
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN NADZ. DO 35KV VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE A.S.
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ NTL VE SPRÁVĚ GASNET s.r.o.
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VE SPRÁVĚ NEJ.CZ – OPTICKÉ VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VE SPRÁVĚ NEJ.CZ – KOKALNÍ VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ – VE SPRÁVĚ VAK HB
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ – VE SPRÁVĚ TS HB
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ – UŽITKOVÝ VODOVOD VE SPRÁVĚ TS HB
- NOVÝ VODOVOD TS HB
- NOVÝ VODOVOD VAK HB – PRODLOUŽENÍ VODOVODU
- NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (CHATY, RODINNÝ DŮM)
- NOVÁ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ VODY DO OBJEKTU
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- NOVÁ KANALIZACE – PŘEDČIŠTĚNÉ VODY Z AUTOMÝČKY
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE TS HB
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE TS HB
- PLÁNOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – “SAMOSTATNÝ PROJEKT KANALIZACE PODÉL CHLÁŘSKÉHO POTOKA”
- STÁVAJÍCÍ TRASA ROZVODŮ NN – VE SPRÁVĚ TSHB
- NOVÁ TRASA ROZVODŮ NN CHRÁNIČKA DN110 – VE SPRÁVĚ TSHB
- NOVÁ TRASA ROZVODŮ FVE CHRÁNIČKA DN110 – VE SPRÁVĚ TSHB
- KABEL KOMUNIKACE FVE (KABEL FTP)
- NOVÁ TRASA ROZVODŮ DATOVÉHO VEDENÍ CHRÁNIČKA (OPTICKÝ KABEL) – VE SPRÁVĚ TSHB
- NOVÁ TRASA ROZVODŮ DATOVÉHO VEDENÍ CHRÁNIČKA D (UTP KABEL) – VE SPRÁVĚ TSHB
- NOVÁ TRASA ROZVODŮ AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ – VE SPRÁVĚ TSHB
- NOVÁ TRASA PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ UV
- NOVÁ TRASA ZATŘUBNĚNÍ SILNINHOHO PŘIKOPU DN 300
- NÁVRH TRASY PŘELOŽENÍ CETIN A.S.
- NOVÁ TRASA PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ
- ROZVADEČ NN
- KsK POJISTKOVÁ KABELOVÁ SKŘÍŤ
- ROZVADEČ FVE
- DATA SKŘÍŤ DATA – (KAMEROVÝ SYSTÉM, KOMUNIKACE FOTOVOLTAIKY, REZERVA)
- DATOVÝ ROZVADEČ
- ZS ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŤ

POZNÁMKA:
– STÁVAJÍCÍ SÍŤ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ viz SITUACE!!!
– PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEDENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!!!
– PŘI KRÍŽENÍ A SOUDRAHĚ JE NUTNÉ DODRŽET DOSTUPNÝ DLE ČSN 73 6005
– PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VŠECHY TECHNOLOGICKÉ POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ MATERIÁLŮ, POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VÝHL. 37/2001 Sb. –
– PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!
– V MÍSTĚ SÍŤKŮ CHODNÍKŮ S BUDOVAMI BUDE VLOŽENA NOVÁ FOLIE
– STAVBA BUDE PROVÁDĚNA V SOULADU S VÝHL. 37/2001 Sb., PROJEKTANT DOPORUČUJE KONZULTOVAT DETAILY SE ZÁSTUPCEM NPI

- 101 VNITROAREÁLOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- 102 VENKOVNÍ PARKOVACÍ PLOCHY
- 201 MONOLITICKÉ SKLADOVACÍ BOXY VČETNĚ ZASTŘEŠENÍ
- 202 PREFABRIKOVANÉ SKLADOVACÍ BOXY
- 203 MONOLITICKÉ OPĚRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI
- 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- 302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- 303 VODOVOD
- 304 PRODLOUŽENÍ VODOVODU
- 401 AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ
- 402 AREÁLOVÉ ROZVODY NN
- 403 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ CETIN
- 501 ROZVODY PLYNOVODU
- 701 GARÁŽE PRO TNV
- 702 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
- 703 SKLAD MATERIÁLŮ – 2 PODLAŽNÍ
- 704 GARÁŽE PRO TNV A SYPAČE
- 705 SKLAD NA PAPIR
- 706 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
- 707 VÝSTAVBA GARÁŽÍ + SKLAD MATERIÁLŮ
- 708 ÚPRAVA BUDOVY
- 901 PŘESUN VÁHY
- 902 TRVALÉ OPLOČENÍ

303 VODOVOD

ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
MARTA NOVOTNÁ	MARTA NOVOTNÁ	ing. P. BLÁHA	ing. J. MAREK
OBEC : HAVLÍČKOV BŘOD		OKRES : HAVLÍČKOV BŘOD	
KRAJ : VYSOČINA			
INVESTOR : TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKOV BŘOD			

DMC Havlíčkův Břod s.r.o. Právníkova 44 580 01 Havlíčkův Břod	
PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVB tel. č. 389 440 525, fax: 389 234 377 e-mail: more@dmcb.cz	

Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Břod

SITUACE

DATUM	08/2023
STUPEŇ PD	DUR
Č. ZAKÁZKY	23020
MĚŘÍTKO	1:500
ČÁST DOKUM.	Č. VÝKRESU
D.1.303	2