

Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet
Zařízení č.1 - Větrání učebny, 74, 61, 62			
1.01	Rekuperační jednotka s opláštěním, Qv = 500m3/h. 250Pa, El. předehříváč 1,1kW, 230V, zpětné samočinné klapky integrovány v jednotce, přechody na výstupu vzduchu součástí dodávky výrobce, obklad jednotky lamino tl. 18mm, set potrubního připojení 500mm, vč. montážního příslušenství, obklad potrubního připojení lamino 18mm, komplexní dodávka zařízení vč. kompletního systému MaR, veškerého příslušenství	kpl	3,00
1.02	Set integrovaná fasádní výústka přívod+odvod - vertikální, RAL dle ARCH	kpl	3,00
1.03	ovladač designový s displejem - potisk základní - bílý	kpl	3,00
1.04	Kompletní systém měření a regulace, řízení předehřevu, čidlo CO2 a kouřové čidlo	kpl	3,00
1.05	Zprovoznění zařízení autorizovanou osobou, dle požadavku výrobce	kpl	3,00
1.06	Zaregulování zařízení	kpl	3,00
1.07	Textilní výústka, DN 280, 7400mm, kombinace mikroperforace a perforace, dle výkresu, návrh výústky provede výrobce v koordinaci s projektantem	kpl	3,00
1.08	Spiro potrubí DN 315, 50% tvarovek	bm	46,00
1.09	Kaučuková izolace tl. 20mm	m2	30,00
	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,00

Zařízení č.2 - Klimatizace učebny 61 - PC			
2.01	Kondenzační jednotka Split systém, Qch =5kW	kpl	1,00
2.02	Vnitřní jednotka Split systém, kazetové provedení, Qch = 5kW, dálkový infra ovladač	kpl	1,00
2.03	Svazek Cu potrubí vř. Komunikačního kabelu a izolace	bm	18,00
2.03	Odvod kondenzátu, potrubí plast, DN 25mm, zápachová uzávěrka	bm	15,00
2.04	Zprovoznění chlazení, doplnění chladiva	kpl	1,00
2.05	Nástěnná konzole	ks	1,00
2.06	Demontáž stávající KLM jednotky, 1xKJ, 1x podstropní jednotka, 15bm Cu potrubí	kpl	1,00
2.06	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,00

Zařízení č.3 - Klimatizace učebny kuchyně			
3.01	Kondenzační jednotka Multi Split systém, Qch =10kW	kpl	1,00
3.02	Vnitřní jednotka Multi Split systém, nástěnné provedení, Qch = 3,5kW, dálkový infra ovladač	kpl	2,00
3.03	Vnitřní jednotka Multi Split systém, nástěnné provedení, Qch = 5kW, dálkový infra ovladač	kpl	1,00
3.04	Svazek Cu potrubí vř. Komunikačního kabelu a izolace	bm	65,00
3.05	Odvod kondenzátu, potrubí plast, DN 25mm, zápachová uzávěrka (3ks)	bm	48,00
3.06	Zprovoznění chlazení, doplnění chladiva	kpl	1,00
3.07	Nástěnná konzole, montážní blok	ks	1,00
3.08	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,0
3.09	Prostup přes střechní	kpl	1,0

Ostatní

Jeřábová a manipulační technika	kpl	1,00
Lešení	kpl	1,00
Demontáž stávající KLM 2x vnitřní jednotka, 2x kondenzační jednotka, Cu potrubí	kpl	1,00
Odvoz a ekologická likvidace stávající KLM 2x vnitřní jednotka, 2x kondenzační jednotka, Cu potrubí	kpl	1,00
Chránička, plastová lišta cca 90x50, 150x50	bm	80,00
Zaústění do stávající kanalizace	kpl	4,00
Díleňská realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby, vzorkování vybraných prvků	kpl	1,00
Koordinace na stavbě s ostatními profesemi	kpl	1,00
Zaměření stávajícího potrubí, koordinace, příprava na demontáž	kpl	1,00
Kaučuková izolace tl. 20mm- rezerva	m2	30,00
Stolařské práce, provedení kapotáže VZT jednotky- rezerva	kpl	3,00
Ztížená montáž	kpl	1,00