

D3 SPECIFIKACE ZÁVLAH

Pol.	Množství	Popis	Jedn.
ČÁST I. ZEMNÍ PRÁCE			
	1,00	Vypracování prováděcí dokumentace	
	1,00	Vytyčení tras pro položení potrubí, umístění armatur, ventilových boxů, postřikovačů a ostatních částí zavlažovacího systému dle prováděcí dokumentace	
	3,00	Přechod zpevněné. komunikace (řezání asfaltu/betonu)	ks
	3,00	Výkopy pro ventilové boxy 910/1419/1220	ks
	3,00	Osazení ventilových boxů vč. štěrku, podsypu zásypu, hutnění a odvozu přebyteč.výkopku v rámci staveniště (VB910/VB1419/VB1220)	ks
Box		RAIN BIRD ventilová šachtice, VB-708	ks
Box	6,00	RAIN BIRD ventilová šachtice, VB-910	ks
Box		RAIN BIRD ventilová šachtice obdél., VB-1419	ks
Box		RAIN BIRD ventilová šachtice velká, VB-1220	ks
ČÁST I. - ZEMNÍ PRÁCE CELKEM			

Pol.	Množství	Popis	Jedn.
ČÁST II. POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ			
		Hlavní řady	
	68,00	Dodávka a montáž tlakového potrubí HD-PE DN 25, PN 7,5 (32x1,9) Tvarovky a spojovací prvky pro potrubí HD-PE	bm
	2,00	Chránička DN 80 - 1m (pro potrubí)	ks
Hlavní řady celkem			

		Distribuční vedení	
	30,00	Dodávka a montáž tlakového potrubí HD-PE DN 25, PN 7,5 (32x1,9) Tvarovky a spojovací prvky pro potrubí HD-PE	bm
Distribuční vedení celkem			

ČÁST II.- POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM			
---	--	--	--

Pol.	Množství	Popis	Jedn.
------	----------	-------	-------

ČÁST III. UZAVÍRACÍ ARMATURY

		<i>Distribuční vedení</i>	
	3,00	Montáž kompletní ventilové sestavy Elektroventil 2x100DV/DV-F, vč.inst.mat.	ks
	3,00	Montáž kompletní odbětné místo včetně šachet	ks
QCV	6,00	RAIN BIRD elmag 9V sestava	ks
		rychlospojný ventil s klíčem a koncovkou	
Valve	6,00	RAIN BIRD MTT-100 (dodávka - Tkus pro 1" ventily)	ks
	3,00	Provedení tlakové zkoušky potrubí	

ČÁST III.- UZAVÍRACÍ ARMATURY CELKEM

Pol.	Množství	Popis	Jedn.
------	----------	-------	-------

ČÁST IV. POSTŘIKOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přísl	9,00	RAIN BIRD vodotěs. konektory 2,5 mm2, DBY	ks
Drip	863,00	Kapkovací potrubí RAIN BIRD DRIPLINE 16/33/2,0l s kompenzací tlaku	ks
Drip	42,00	Kapkovací potrubí EURODRIP 16/30/2,0l bez kompe	ks
	905,00	Montáž kapkovacího potrubí RB DRIPLINE/EURODRIP	ks
Drip	450,00	EUROHOOK - zajišťovací bodec pro kapk. potrubí	ks
Drip	150,00	CLAMP - zajišťovací spona pro tvarovky	ks
Drip	3,00	Regulátor tlaku RAIN BIRD PSI M xx	ks
	3,00	Regulátor tlaku - montáž	ks

ČÁST IV.- POSTŘIKOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM

Pol.	Množství	Popis	Jedn.
------	----------	-------	-------

ČÁST V. OVLÁDACÍ SYSTÉM

	30,00	Ovládací kabel Irricable 24V, 3x0,8mm2	bm
	30,00	montáž a měření průchodnosti	bm
	47,00	Ovládací kabel Irricable 24V, 8x0,8mm2	bm
	47,00	montáže a proměření průchodnosti	bm

Contr		RAIN BIRD čidlo srážek RAIN CHECK	ks
Contr	2,00	RAIN BIRD čidlo srážek RSD-Bex	ks
	3,00	Montážní práce na ovládacím systému	ks
	3,00	Programování a zprovoznění systému, zaškolení obsluhy	ks
	1,00	První zazimování	ks
ČÁST V. OVLÁDACÍ SYSTÉM - CELKEM			

Pol.	Množství	Popis	Jedn.
ČÁST VI. ČERPÁNÍ			
	3,00	napojení na tlakovou vodu	ks
	1,00	doprava	ks
	1,00	Ostatní příslušenství	ks