

TECHNICKÁ ZPRÁVA

AKCE:

Stavební úpravy odborné učebny – Zruč nad Sázavou

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZRUČ NAD SÁZAVOU, Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou
stavební úpravy dle přílohy č.1 k zákonu č. 283/2021 sbírky odstavec 1 písmeno e)

Varnsdorf , 16. 03. 2026

AKCE: Stavební úpravy odborné učebny – Zruč nad Sázavou

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZRUČ NAD SÁZAVOU, Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou
stavební úpravy dle přílohy č.1 k zákonu č. 283/2021 sbírky odstavec 1 písmeno e) nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení stavby.

Projektová dokumentace bude teprve zpracována dle skutečného provedení stavebních úprav pro modernizaci odborných školních učeben.

Tato zpracovaná technická zpráva řeší jednotlivé učebny samostatně, kdy specifikuje rozsah stavebních úprav. Studijní dokumentace vychází z technické prohlídky stavby a sdělení správce školy. Sondy a průzkumy nebyly provedeny s ohledem na probíhající výuku a zachování užitného stavu v plném rozsahu. Doporučuje se stavební firmě, při zahájení stavby, důkladné prověření skrytých konstrukcí a skladeb konstrukcí, vedení instalací – a případné upřesnění dokumentace skutečného provedení stavby na podkladě nově zjištěných informací.

Tento projekt řeší modernizaci odborné multimediální učebny. V rámci stavebních úprav nebude zasahováno do nosných konstrukcí, nebude měněn vzhled objektu, nebude měněno užívání ani kapacita stavby.

ODBORNÉ UČEBNY:

1. Multimediální učebna – rozsah prací pro provedení stavby

DEMONTÁŽE:

- Odpojení vedení instalací elektro
- Demontáž stávajícího dřevěného pódia
- Vybourání nového dveřního otvoru z cihel do suti
- Otlučení omítek vnitřních stěn rozsahu do 30% z celkové plochy
- Demontáž stávající vrchní podlahové krytiny z PVC
- Demontáž stávajícího nábytku
- Demontáž osvětlení a stávající elektroinstalace
- Oškrábání stávající malby stěn
- Demontáž stávajícího prahu ve vstupních dveřích a zednické zapravení pro vytvoření bezbariérovosti učebny
- Veškerá vybouraná stavební suť bude odvezena na skládku včetně uložení a likvidace
- Veškeré stávající okenní a dveřní otvory budou zakryty ochrannou fólií proti poškození

Stavební úpravy :

- Příprava tras pro vedení nových elektroinstalací
- Bude položeno nové PVC v celém rozsahu učebny s olišťováním okolo stěn.
- Kompletní výmalba učebny vnitřní stěny – doporučená barva bílá
- Elektroinstalace slaboproudu a osvětlení
- Bude nově vytvořen akustický kazetový podhled
- Topení bude zachováno bez změny
- Stávající ocelové zárubně budou repasovány – obroušením a nátěrem
- Budou dodány a namontovány nové vnitřní dveře do učebny o rozměru 800/1970 mm
- Bude dodána a osazena ocelová zárubeň do připraveného otvoru
- Bude osazen překlad nad otvorem nových dveří
- Bude dodána a namontována nová dělicí stěna
- Oprava vnitřních omítek MVC štukových stěn do 30% celkové plochy
- Stávající betonová podlaha bude vyrovnána samonivelační hmotou před samotnou pokládkou nového PVC

Po dokončení stavebních úprav budou provedeny instalace nábytku a zařízení. Veškeré rozvody a instalace budou koordinovány s dodavatelem. Požadavky nábytku a vybavení budou koordinovány s projektantem v rámci kontrolních dnů.