

Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo ze dne 8.1.2024

„Kostel sv. Jana Nepomuckého – stavební úpravy krovu a střechy“

Objednatel :

Městys Liblín

Liblín 67, 331 41 Kralovice

IČ 00479411

jednající : starostka Ester Lipertová, DiS.

dále jen „objednatel“

Zhotovitel :

Tegmento s.r.o.

Vokáčova 1017, 337 01 Rokycany

IČ 29097258

jednající : jednatel Rudolf Faust

dále jen „zhotovitel“

Předmětem dodatku je specifikace finančního rozsahu, ceny prací a rozsahu prací na rok 2025.


Cena za dílo pro rok 2025 byla stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve výši
539.005,76 Kč DPH 21% 113.191,21 Kč **cena celkem s DPH 652.196,97 Kč**

Ostatní články zůstávají beze změny.

Součástí dodatku je položkový rozpočet dílčí části díla pro rok 2025

V Rokycanech dne : 14.2.2025

V Liblíně dne: 3. 9. 2025


Za Objednatele

starostka Ester Lipertová, DiS.


Tegmento s.r.o.
Vokáčova 1017
33701 Rokycany
IČ: 29097258

za Zhotovitele

jednatel Rudolf Faust

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Liblín - kostel sv.Jana Nepomuckého	JKSO	
Název objektu	Stavební úpravy krovu a střechy	EČO	
		Místo	Liblín

		IČ	DIČ
Objednatel	Město Liblín, liblín 67, 331 41 Kralovice	479411	
Projektant	Atelier Soukropl Švehla s.r.o. Klatovská 11, Plzeň		
Zhotovitel	Tegmento s.r.o., Vokáčova 1017, 337 01 Rokycany	29097258	CZ29097258

Měrné a účelové jednotky			
A	Základní rozp. náklady	C	Náklady na umístění stavby
1 HSV	59 024,61	4 VRN	34 160,00
2 PSV	445 821,15		
3 ZRN	504 845,76		
		D	Celkem bez DPH 539 005,76
		DPH	% Základ daně DPH celkem
		základní	21,0 539 005,76 113 191,21
		Cena s DPH	Kč 652 196,97



Tegmento s.r.o.

Vokáčova 1017

33701 Rokycany

DIČ: CZ29097258

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Liblín - kostel sv.Jana Nepomuckého
Objekt: Stavební úpravy krovu a střešky

Objednatel:
Zhotovitel: Tegmento s.r.o.
Místo: Liblín

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

59 024,61

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 192,50

7	003	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	96,000	100,00	9 600,00
8	003	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	2 880,000	1,50	4 320,00
9	003	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	96,000	80,00	7 680,00
10	003	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	65,000	62,00	4 030,00
11	003	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	5 850,000	0,75	4 387,50
12	003	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	65,000	39,00	2 535,00
15	013	964061141	Uvolnění zhlaví trámů ze zdíva kamenného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	2,000	1 050,00	2 100,00
16	013	975043111	Podchycení stropů v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	24,000	565,00	13 560,00
17	013	975048111	Příplatek k podchycení stropů pro zatížení do 750 kg/m ZKD 1 m v podchycení	m	84,000	41,00	3 444,00
18	013	978012191	Otlučení vnitřní vápenné omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	16,000	221,00	3 536,00

997 Přesun sutě

2 837,61

22	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do v= 12 m s použitím mechanizace	t	0,985	1 150,00	1 133,07
23	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,985	590,00	581,32
24	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,794	35,00	482,79
25	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,985	650,00	640,43

998 Přesun hmot

994,50

26	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,950	510,00	994,50
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

445 821,15

740 Elektromontáže - zkoušky a revize

15 500,00

27	741	74000	Zařízení silnoproudé vč. bleskosvodu	kpl	0,100	155 000,00	15 500,00
----	-----	-------	--------------------------------------	-----	-------	------------	-----------

762 Konstrukce tesařské

132 542,55

28	762	762081150	Hoblování hraněného řeziva	m3	1,300	2 500,00	3 250,00
29	762		Heverování a statické zajištění věže kostela	ks	0,800	36 800,00	29 440,00
30	762	762085103	Montáž ocelového zajišťovacího háku do kce krovu	kus	2,000	100,00	200,00
31	553	55344934/M	ocelový hák zajišťovací kovář.zpracování dl.750mm	kus	2,000	150,00	300,00
32	762	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm	kus	14,000	85,00	1 190,00
33	548	54872501/M	svorník M16-250(M20-350),hmoždinka Bulldog 75(90)	ks	14,000	185,00	2 590,00
36	762	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	5,000	360,00	1 800,00
38	762	762331952	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m	m	17,000	550,00	9 350,00
40	762	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	5,000	998,00	4 990,00
41	762	762332925	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu	m	7,000	2 420,00	16 940,00
42	762		Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 600 cm2 včetně materiálu		10,000	3 650,00	36 500,00
44	762	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých osové vzdálenosti do 360 mm	m2	10,000	168,00	1 680,00
45	605	605141130	řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl' 2 - 3,5 m	m3	0,100	9 900,00	990,00
46	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,400	2 100,00	2 940,00
48	762	762841110	Montáž podbíjení stropů a střeš rovných z hrubých prken na sraz	m2	16,000	290,00	4 640,00
49	605	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,550	9 800,00	5 390,00
50	762	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	16,000	255,00	4 080,00
52	762	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	2,367	2 650,00	6 272,55

764 Konstrukce klempířské

271 250,00

56	764	764131456	Krytina střechy oblé drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 500 mm	m2	31,000	8 350,00	258 850,00
57	764	76423240/R	DMTŽ a oplechování hrotnice Cu tl.0,63mm	kus	1,000	2 100,00	2 100,00
			Otvory pro uchycení věže	ks	4,000	2 150,00	8 600,00
63	764	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,200	8 500,00	1 700,00

765 Krytina skládaná

22 953,60

64	765	765111102	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí	m2	12,000	535,00	6 420,00
65	596	596600100	laška bobrovka základní kulatý řez18x38 cm	kus	480,000	22,00	10 560,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Liblín - kostel sv.Jana Nepomuckého
 Objekt: Stavební úpravy krovu a střechy

Objednatel:
 Zhotovitel: Tegmento s.r.o.
 Místo: Liblín

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
68	765	765111504	Příplatek k montáži krytiny keramické za přípevňovací prostředky za sklon přes 40°	m2	12,000	145,00	1 740,00
69	765	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti	m2	12,000	175,00	2 100,00
70	765	765111831	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30°	m2	12,000	15,00	180,00
71	765	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	12,000	55,00	660,00
72	765	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	0,840	1 540,00	1 293,60

767 Konstrukce zámečnické 2 700,00

74			D+M pokrývačský hák	ks	2,000	1 350,00	2 700,00
----	--	--	---------------------	----	-------	----------	----------

783 Dokončovací práce - nátěry 875,00

75	783	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	25,000	35,00	875,00
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	--------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 34 160,00

VRN3 Zařízení staveniště 34 160,00

79	000	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	34 160,00	34 160,00
----	-----	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------

Celkem