

DODATEK SMLOUVY O DÍLO

NA ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE

uzavřené na základě § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

název/jméno	Obec Lásenice
adresa	Lásenice 11, 378 01 Lásenice
zastoupený ve věcech smluvních	Evou Jelínkovou, starostka
telefon	+420 724 195 801
e-mail	starosta@ou-lasenice.cz
zastoupený ve věcech technických	Radkem Hajnou
telefon, e-mail	+420 723 967 327, ra.hajna@seznam.cz
IČ	002 46 972
DIČ	CZ 002 46 972
daňový režim	plátce DPH, není plátce DPH ve vztahu k předmětu smlouvy
č. účtu / bankovní spojení	603168339/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel

název/jméno	SIKK stavební společnost s r.o.
adresa	Na Maninách 10, 170 00 Praha 7
zapsaný v obchodním rejstříku	KOS Praha oddíl C, vložka 66735
zastoupený ve věcech smluvních	Ing. Karel Štícha
telefon, e-mail	+420 602 271 171, sticha@sikk.cz
zastoupený ve věcech technických	Ing. Karel Štícha ml.
telefon, e-mail	+420 602 476 333, sticha@sikk.cz
IČ	25749021
DIČ	CZ25749021
daňový režim	plátce DPH
bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu	135157080/0300

dále jen „zhotovitel“

3. Termíny plnění

Dle dohody obou smluvních stran se z důvodu provedení dodatečných stavebních prací specifikovaných ve změnovém listu č. 1 upravuje takto:

3. Termíny plnění - původní znění

Definice a lhůty pro realizaci stavby, která je předmětem této Smlouvy, jsou následující:

3.1. **Dokončení stavebních prací:** do 60-ti dnů od předání staveniště (nejpozději do 31. 10. 2016)

3. Termíny plnění - nové znění

Definice a lhůty pro realizaci stavby, která je předmětem této Smlouvy, jsou následující:

3.1. Dokončení stavebních prací: do 90-ti dnů od předání staveniště. Po dobu přerušení prací tato lhůta neběží. O přerušení prací z důvodu přípravy a vysušení řeziva bude proveden zápis do stavebního deníku, který bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.

Práce budou dokončeny nejpozději do 25. 11. 2016 bez ohledu na délku přerušení prací.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Dle dohody obou smluvních stran se z důvodu provedení dodatečných stavebních prací specifikovaných ve změnovém listu č. 1 upravuje takto:

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny - původní znění

4.1. Výše sjednané ceny

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující projektová dokumentace a výkaz výměr, který objednatel předal zhotoviteli a podmínky zadávací dokumentace. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, výkonem a ziskem zhotovitele a také ostatní možné náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena je sjednaná jako nejvýše přípustná, je platná po celou dobu realizace zakázky s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	414 983, 27 Kč
DPH	87 164, 48 Kč
Cena celkem včetně DPH	502 129, 75 Kč

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny - nové znění

4.1. Výše sjednané ceny

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující projektová dokumentace a výkaz výměr, který objednatel předal zhotoviteli a podmínky zadávací dokumentace. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, výkonem a ziskem zhotovitele a také ostatní možné náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena je sjednaná jako nejvýše přípustná, je platná po celou dobu realizace zakázky s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	635 356, 27 Kč
DPH	133 424, 82 Kč
Cena celkem včetně DPH	768 781, 09 Kč

Závěrečná ustanovení k dodatku SOD

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

Tento dodatek byl dne 29.9.2016 schválen zastupitelstvem obce Lásenice pod číslem usnesení 6/23.


Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

Změnový list č. 1


V Lásenici , dne: 12.10.2016

V Lásenici, dne: 12.10.2016

za objednatele


.....
jméno a příjmení odpovědné osoby,
podpis, případně razítko

za zhotovitele


.....
jméno a příjmení odpovědné osoby,
podpis, případně razítko



SIKK stavební spol. s r.o.,
170 00 Praha 7, Na Manínách 10,
DIČ: CZ25749021 (1)

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavba: Obnova kaple v Lásenici

Předmět změny: Výměna poškozených částí krovu věže.

Odůvodnění změny: Po demontáži stávajícího bednění bylo zjištěno značné napadení krovu dřevokazným hmyzem. Z důvodu nepřístupnosti krovu nebylo možné krov prozkoumat v rámci zpracování projektové dokumentace a výměna poškozených částí krovu tak nemohla být předvídána.

Cena změny: 220 373,- Kč bez DPH

Zadavatel:

Obec Lásenice, Lásenice 11, 378 01 Lásenice

Evou Jelínková - starostka

Ing. Radek Hajna - TDI

ING. RADEK HAJNA
PROJEKTY, INŽENÝRING A TECHNICKÝ DOZOR STAVEB,
KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENÍŠTI
Žitěč 90, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, IČ: 74528502
Tel.: 723967327, www.rhstav.cz

Zhotovitel:

SIKK stavební společnost s r.o., Na Maninách 10, 170 00 Praha 7

Ing. Karel Štícha - jednatel společnosti



Příloha: Změnový rozpočet

SIKK stavební spol. s r.o.,
170 00 Praha 7, Na Maninách 10,
DIČ: CZ25749021 (1)

Rekapitulace objektů

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_02: Oprava krovu věže	220 373	46 278	266 651
	220 373	46 278	266 651



SIKK stavební spol. s r.o.,
170 00 Praha 7, Na Maninách 10,
DIČ: CZ25749021 (1)

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_02: Oprava krovu věže	220 373	46 278	266 651
**: Průzkumy.Dokumentace.Inženýrské činnosti.Služby	24 580	5 162	29 742
006: Úpravy povrchu	7 002	1 470	8 473
094: Lešení	55 736	11 705	67 441
099: Přesun hmot HSV	1 001	210	1 211
712: Povlakové krytiny	11 357	2 385	13 741
762: Konstrukce tesařské	106 226	22 307	128 533
783: Nátěry	10 150	2 132	12 282
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	4 321	907	5 228
	220 373	46 278	266 651

Rozpočet s výkazem výměr

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_02: Oprava krovu věže							220 373
**: Průzkumy.Dokumentace.Inženýrské činnosti.							24 580
1	SP	-10Aa0010-010	Průzkum, zkoušky, kontroly - SUB statik	Kč	1,000	5 000,00	5 000
2	SP	-20Aa0040-010	Spolupráce - řízení projektu, zaměření, výpisy, technologie,	%	0,100	195 801,00	19 580
006: Úpravy povrchu							7 002
1	SP	Sx411Be0010-002	Odsekání přesné vyrovnávací vrstvy zhlaví zdiva věže - pro uložení krovu	m2	8,880	143,30	1 272
Poř. ▲		Výraz				Výměra	
1		3,70*4*0,6				8,880	
2	SP	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu - zhlaví zdiva pozednice věže	m2	8,800	456,89	4 021
14	SP	111Eq4010-034	Poplatek za skládku - netříděné suti	t	1,486	1 150,00	1 709
094: Lešení							55 736
1	SP	290Bh2010-002	Demontáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami - šířka od 0,80 do 1,00 m, výška do 10 m	m2	40,320	20,09	810
2	SP	290Hh2010-004	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami - šířka od 0,80 do 1,00 m, výška přes 10 do 30 m - úprava stáv.lešení	m2	40,320	48,00	1 935
Poř. ▲		Výraz				Výměra	
1		pro úpravu uložení ;((1,10+3,7+1,10)*2+ 3,7*2)*2,10				40,320	
3	SP	290Hh2020-004	Příplatek k ceně montáže lešení lehkého pracovního řadového s podlahami - za první a každý další i započatý měsíc použití lešení, k ceně -1032 - plocha věže, dle dodatku	m2	444,416	0,33	147
Poř. ▲		Výraz				Výměra	
1		238,080/30*56				444,416	
2		56 dnů, lešení kolem věže;((1,10+3,7+1,10)*2+ 3,7*2)*12,40= 238,08 m2				-	
4	SP	290Hh2090-008	Lešení lehké pracovní - pomocné, výška lešeňové podlahy do 7,00 m - lešení pro vazbu	m2	108,000	85,00	9 180
5	SP	020Aa0010.1-040	Mechanizace (vybavení) vlastní nebo pronajaté - autojeráby - demontáž v.32m, 50-100tm	hod	6,250	2 913,92	18 212
6	SP	020Aa0010.1-040	Mechanizace (vybavení) vlastní nebo pronajaté - autojeráby - montáž v.32m, 50-100tm	hod	6,750	2 869,93	19 372
7	SP	010Aa0040-010	Dočasné plochy na staveništi - montážní	m2	16,000	380,00	6 080
099: Přesun hmot HSV							1 001
9	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	1,487	672,81	1 001
712: Povlakové krytiny							11 357
1	SP	712691687	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° přibití AIP nebo NAIP hřebíky	m2	44,000	36,06	1 587
Poř. ▲		Výraz				Výměra	
1		44				44,000	

2	H	0003-00020 026-00001	Asfaltová oxidovaná lepenka DEK A 330 (role/20m2) - ochrana proti radonu: ne, typ asfaltu: oxidovaný, výztužná vložka: hadrová lepenka,	m2	51,920	14,80	768
Poř. ▲		Výraz					Výměra
1		44,00					44,000
2		přeložení 12cm; 44,0*0,12					5,280
3		ztratiné , prořez 6%; 44,0*0,06					2,640
4							-
3	H	479Zt6050-0 2	Hřebík do krytiny s velkou hlavou do krytiny - 2,5x32mm, Pz,	kg	3,000	69,98	210
4	SP	712600998	Příplatek k opravě povlakové krytiny za sklon do 60° - protikondenzační podložka DEKTENMETAL - sklon 60°, odpočtena podložka živičná	kpl	1,000	8 416,00	8 416
8	SP	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,420	109,81	376
762: Konstrukce tesařské							106 226
1	SP	762711850	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy přes 450 cm2	m	183,000	58,00	10 614
2	SP	272Hi0014- 048	Montáž vázaných konstrukcí krovů nepravidelných - řezivo hoblované, délka přes 100 m, průřezová plocha přes 288 do 450 cm2	m	183,000	245,00	44 835
Poř. ▲		Výraz					Výměra
1		pozednice 28x20cm - 4ks					-
2		výměny 16x26 cm 4 ks					-
3		vazní kříž 22x30cm 2 ks					-
4		krakorec nárožní 16x20 4 ks					-
5		krakorec 16x20 8 ks					-
6		hrotnice 22x22 1 ks					-
7		sloupek 12x16 4 ks					-
8		krokv 14x20 8 ks					-
9		námětek rohový 6x20 8 ks					-
10		námětek průběžný 6x20 8 ks					-
11		hambalek 12x16 8 ks					-
12		183,00					183,000
3	H	60512121	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	6,120	6 700,00	41 004
4	H	60512121	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m - dopravné	m3	7,440	372,58	2 772
5	SP	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	5,780	463,84	2 681
6	SP	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	8,000	540,00	4 320
783: Nátěry							10 150
1	SP	400Vu3001- 003	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, dřevokaznému hmyzu a plísním - v exteriéru, bez krycího nátěru, typ preventivní dvojnásobné	m2	203,000	50,00	10 150
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							4 321
1	ON	07	Zařízení staveniště	%	2,000	2 160,52	4 321