



Dodatek č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Sídlo: Měšťanská 109, 695 01 Hodonín

Zastoupený: Petrem Uříčářem, vedoucím obchodního oddělení, na základě plné moci

IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363

1.2. Objednatel:

Obec Rohatec

Sídlo: Květná 359/1, 696 01 Rohatec

IČ: 00488526

Zastoupen: Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D., starostou obce

Smluvní strany uzavřely dne 17.10.2023 smlouvu o dílo, podle které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo s názvem „Využití srážkových vod v obci Rohatec, Kostel, na parc. č. 1 a 4/1 v k.ú. Rohatec“, a to nejpozději do 45 dnů od předání staveniště. Staveniště bylo předáno dne 1.11.2023.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se po uzavření smlouvy o dílo dohodly na rozšíření předmětu díla o vícepráce, specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku s cílem zvýšení pevnosti a odolnosti díla.

S ohledem na to se smluvní strany dohodly na tom, že cena díla se zvyšuje o 294.791,63 Kč (bez DPH) na částku 2.371.020,37 Kč (bez DPH), tj. 2.868.934,65, kdy DPH činí 497.914,28 Kč. Rozsah této změny činí 14,19% původní hodnoty závazku.

Smluvní strany se dohodly ve smlouvě na tom, že sjednaná lhůta k provedení díla se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně Objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů, apod.). Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem provedení díla.

V průběhu provádění díla dal Objednatel zápisem ve stavebním deníku pokyn k přerušení prací z důvodů výskytu nevhodných klimatických podmínek a rovněž z důvodu na straně Objednatele, kdy Objednatel požadoval přerušování prací v průběhu adventu z důvodu, aby nebyl rušen průběh církevních obřadů a kulturních akcí v budově kostela sv. Bartoloměje v Rohatci a jeho bezprostředním okolí, v němž zhotovitel provádí dohodnuté dílo. Takto bylo provádění díla přerušeno na 27 pracovních dnů.

S ohledem na to se smluvní strany dohodly na tom, že termín pro provedení díla se dle dohody smluvních stran prodlužuje o 27 pracovních dnů. Termín dodání díla dle tohoto dodatku je stanoven dohodou na 26.1. 2024.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

3. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Tento dodatek byl schválen na zasedání rady obce dne 15.1.2024 číslo usnesení:č.18/36-R2024

Příloha: 1) soupis víceprací

OBEC ROHATEC

Květná 359/1 ⑦
696 01 ROHATEC

objednatel 24. 01. 2024

24. 01. 2024



PLUS

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Městanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285263, DIČ: CZ26285263
tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz

zhotovitel

OK.

Tento dokument byl schválen na zasedání

Rady obce / ~~Zastupitelstva obce~~

Dne: 15.1.2024

Číslo usnesení: č. 18/36-R2024

Podpis:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 02-23-168 **ROHATEC - Obec - Využití srážkových vod v obci Rohatec, Kostel**

Objekt: ZR **Změnové řízení**

Rozpočet: 168-ZR-01 **Obetonování nádrží**

Objednatel: Obec Rohatec IČO: 00488526
Květná 359/1 DIČ: CZ00488526
69601 Rohatec

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. IČO: 26285363
Měšťanská 3992/109 DIČ: CZ26285363
69501 Hodonín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			294 791,63
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			294 791,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	294 791,63 CZK
Základní DPH	21 %	61 906,24 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **356 697,87 CZK**

v Rohateci

dne

24. 01. 2024


STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022, firma@firma-plus.cz

Za zhotovitele

OBEC ROHATEC
Květná 359/1
696 01 ROHATEC

Za objednatele

Popis stavby: 02-23-168 - ROHATEC - Obec - Využití srážkových vod v obci Rohatec, Kostel
Popis objektu: ZR - Změnové řízení
Popis rozpočtu: 168-ZR-01 - Obetonování nádrží

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			78 240,09	27
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			216 551,54	73
Cena celkem					294 791,63	100

Položkový rozpočet

S:	02-23-168	ROHATEC - Obec - Využití srážkových vod v obci Rohatec, Kostel
O:	ZR	Změnové řízení
R:	168-ZR-01	Obetonování nádrží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				78 240,09
1	273320140RAA	Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25, výztuž 90 kg/m3,	m3	6,05610	12 919,22	78 240,09
		RN1 : 0,20*(0,3+7,46+0,3)*(0,3+2,3+0,3)		4,67480		
		0,15*7,46*2,3		2,57370		
		RN2 : 0,20*(0,3+5,46+0,3)*(0,3+2,8+0,3)		4,12080		
		0,15*5,46*2,8		2,29320		
		Odpočet :				
		-3,1*5,76*0,2		-3,57120		
		-2,6*7,76*0,2		-4,03520		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				216 551,54
2	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	1,60500	49 800,00	79 929,00
		Doobjednávka výztuže : 1,605		1,60500		
3	389361001R00	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z oceli BSt 500 S	t	1,50708	49 800,00	75 052,58
		6,05610*0,09		0,54505		
		10,68922*0,09		0,96203		
4	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20	m3	10,68923	5 760,00	61 569,96
		Stěny :				
		RN1 : 0,27*3,16*(7,46+2,3)*2		16,65446		
		0,27*1,0*(0,9+0,15+0,6+0,15+0,9)		0,72900		
		RN2 : 0,27*2,16*(5,46+2,8)*2		9,63446		
		0,27*1,0*(0,9+0,15+0,6+0,15+0,9)		0,72900		
		Stropní desky :				
		RN1 : 0,27*(7,46*2,3-0,9*0,6)		4,48686		
		0,22*((0,9+0,15)*(0,15+0,6+0,15)-0,6*0,6)		0,12870		
		RN2 : 0,27*(5,46*2,8-0,9*0,6)		3,98196		
		0,22*((0,9+0,15)*(0,15+0,6+0,15)-0,6*0,6)		0,12870		
		Odpočet :				
		-((3,1*5,76*3,08)-(2,8*5,46*2,93))		-10,20264		
		-(2,6*7,76*4,31)-(2,3*7,46*4,16))		-15,58128		