

SMLOUVA O DÍLOčíslo smlouvy zhotovitele: **081 / LCGL / 2013**

číslo smlouvy objednatele:

Uzavřená podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. (dále jen obchodní zákoník), zejména podle § 536 a následujících (dále jen „smlouva“).

I. Smluvní strany**Objednatel: Obec Říčany**

Sídlo: nám. Osvobození 340, 664 82 Říčany

Jednající: Ing. Jan Studený - starosta

IČ: 00282537

DIČ: CZ00282537

Telefon: 546 427 337

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ: 150 00

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Jednající: Pavel Vacek, ředitel oblasti JIH (na základě plné moci)

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH (na základě plné moci)

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bank. spojení : UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú. 5061885001/2700

Telefon: 545 423 711

Fax: 545 229 457

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Pavel Vacek, ředitel oblasti JIH (na základě plné moci)

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH (na základě plné moci)

ve věcech technických: Ing. Jiří Rous, vedoucí PJ Brno

společně také dále jen „smluvní strany“

II. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí „rekonstrukce komunikace v ul. Za Horou“:

Jedná se o rekonstrukci komunikace, ve stávající trase, která je v souladu s platným územním plánem. Po realizaci inženýrských sítí je vozovka ve špatném stavu. Na vozovce jsou výtluky vyplývající ze stárnutí materiálu/směsi. Součástí předmětu díla je vybudování nové vozovky, parkovacích stání, vjezdů, zpomalovacích prahů a odvodnění.

a to v rozsahu dle projektové dokumentace zhotovené firmou Ing. Luboš Kašpárek-projektová a inženýrská kancelář ČKAIT 100 2111. Dílo bude splňovat požadavky na technickou specifikaci uvedenou v projektové dokumentaci. Stavba bude provedena ve smyslu stavebního povolení vydaného Městským úřadem Rosice ze dne 12.4.2013 č.j. MR-S 11031/12-ODO MUT/8,

- 2.2. Místem plnění je ulice Za Horou v Říčanech v rozsahu uvedené projektové dokumentace.
- 2.3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této smlouvy. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

Článek III.

Doba plnění a způsob předání staveniště

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. 2.1. této smlouvy v celém rozsahu nejpozději do 80 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště, a to v souladu s časovým harmonogramem prací, který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k zahájení stavby 3 dny před předáním a převzetím staveniště.
- 3.2. Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (např. nepříznivých klimatických podmínek – nízkých teplot, živelné pohromy, povodeň, apod.)

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy, na své náklady.
- 4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí.
- 4.3. Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi. Kodstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Řezání betonových výrobků bude prováděno bezprašnou technologií. Zhotovitel bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby.
- 4.4. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, které musí být vždy dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle schválené a vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 183/2006 s., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen „stavební zákon“), dále podle vyhlášky. č. 268/2009 Sb., o technických

požadavcích na stavby, v platném znění. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek dle technologických pravidel.

- 4.6. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších (viz § 156 stavebního zákona). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky.
- 4.7. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.
- 4.8. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.
- 4.9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti.
- 4.10. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější postup.
- 4.11. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelům pověřené odpovědné třetí osobě podklady o provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a odsouhlaseny objednatelům. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele.
- 4.12. Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelům a je povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádány nejméně 1x za týden.
- 4.13. Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou subdodávky, zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného subdodavatele:
-
- 4.14. Případná změna subdodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany objednatele.
- 4.15. Zhotovitel v rámci realizace stavby zajistí přemístění nádob na odpady (popelnic) od jednotlivých nemovitostí na místo, ze kterého bude proveden svoz domovního odpadu. Nádoby po vyprázdnění zhotovitel umístí zpět před jednotlivé nemovitosti.

Článek V.
Cena za plnění a platební podmínky

- 5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku **2 880 016,88,- Kč bez DPH** (slovy: dva milióny osm set osmdesát tisíc šestnáct korun českých a osmdesát osm haléřů), **3 484 820,42,- Kč včetně DPH** (slovy: tři milióny čtyři sta osmdesát čtyři tisíc osm set dvacet korun českých a čtyřicet dva haléřů). Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy.
- 5.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, - vytýčení hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavby, kontrolní měření kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných, zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby, zajištění dopravního značení, vyřízení zvláštního užívání komunikací, dopravní značení po dobu výstavby, vytyčení stavby oprávněnou osobou, dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.
- 5.3. Celkovou cenu díla je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.
- 5.4. Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že činnost nebyla provedena řádně, tj. v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému provedení činnosti bránily.
- 5.5. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
- 5.6. Faktury budou vždy ve dvou exemplářích a musí splňovat požadavky daného zákona na řádný daňový doklad, mimo to budou mít tyto náležitosti:
- označení faktury a její číslo,
 - název a sídlo zhotovitele,
 - bankovní spojení zhotovitele,
 - předmět smlouvy,
 - jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího dodatku,
 - vyjmenování období, za které je fakturováno,
 - účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky,
 - rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen
- 5.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného doručení objednateli.

- 5.8. Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele.
- 5.9. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.10. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky dodavatele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo technickým dozorem objednatele.
- 5.11. Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně v české měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a dodávek, a to do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10% smluvní ceny bude tvořit zádržné. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední pracovní den uplynulého měsíce. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele nebo objednatelem.
- 5.12. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis předchozích faktur s rozdělením splatnosti zádržného na 60 kalendářních měsíců, zádržné bude tedy uvolňováno postupně po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel je oprávněn konečnou fakturu vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělkami, které nebrání řádnému užívání, bude první 1/60 zádržného vyplacena až po jejich úplném a řádném odstranění. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
- 5.13. Příjemce plnění (odběratel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“ zveřejněné dne 9. 11. 2011, že stavebně-montážní práce prováděné na akci „Rekonstrukce ulice Za Horou“, souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Příjemce plnění (odběratel) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Příjemce plnění (odběratel) požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Článek VI. **Smluvní sankce**

- 6.1. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).

- 6.2. Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla dle článku 3.1. činí 10 000 Kč za každý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody.
- 6.4. Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.
- 6.5. V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla nebo odstoupí od smlouvy z jiných než ve smlouvě uvedených důvodů má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla.
- 6.6. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněně právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
- 6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.
- 6.6.3 Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a den.
- 6.6.4 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.6.5 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 smlouvy ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.6.6 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.3 , že řezání betonových výrobků bude prováděno bezprašnou technologií ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky.
- 6.6.7. Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.3 za nedodržení průběžného čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky.
- 6.7 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněně straně své námitky.
- 6.8 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněně vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 6.9 Výše smluvní pokuty není omezená.
- 6.10 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při ne zahájení prací do 14 dnů od předání a převzetí staveniště ve výši 10 000 za každý započatý den prodlení.
- 6.11 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušení prací v průběhu výstavby, delší než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 10 000 za každý započatý den prodlení.

Článek VII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 7.1. Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 5 kalendářních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 14 kalendářních dnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. 2.1. této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
- 7.4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
- 7.5. Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.
- 7.6. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 7.7. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí.
- 7.8. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně obchodní zákoník.
- 7.9. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.
- 7.10. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad.

Čl. VIII

Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že ve smyslu § 542 odst. 1 obchodního zákoníku přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.
- 8.2. Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 373 a násl., § 352 a násl., § 356 a násl. Obchodního zákoníku.
- 8.3. Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.
- 8.4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činnostmi včetně škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Generali Pojišťovna a.s., pojistná smlouva č. 2908461599 na částku: 7 500 000,- EUR. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.

Čl. IX.

Staveniště

- 9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
- 9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
 - předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
 - vytýčení hranice staveniště,
 - určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě.
- 9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí smluvní ceny dle čl. V. odst. 5.1. Zařízení staveniště bude oploceno.
- 9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.6 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývajících z zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb. a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Dále bude třídit vzniklý odpad dle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb. na odpad ostatní a nebezpečný, zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky.

- 9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.
- 9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 7 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 3 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu.

Čl. X.

Stavební deník

- 10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí.
- 10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.
- 10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.
- 10.6 Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.

Čl. XI.

Dozor nad plněním podmínek smlouvy

- 11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat.

Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku.

11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.

11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit

Čl. XII

Předání a převzetí předmětu díla

12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit.

12.2 Dokončené dílo podle čl. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo protokolárně písemným záznamem převezme.

12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 3 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.

12.4 Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací popř. méněprací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich úplným odstraněním.

12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla.

12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.

12.7 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:

- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak;

- dokumentace skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele;
- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;
- stavební deník(y);
- zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny;
- technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě);
- provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému provedení a užívání díla
- a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:500 4 x tisk + 1x digi

12.8 O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.10 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. 2.1. této smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

Čl. XIII.

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran.

13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.

13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 344 obchodního zákoníku a ujednání této smlouvy je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4 Smluvní strany se podle § 345 odst. 2 obchodního zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména:

- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III/3.1. této smlouvy, prokázaným zaviněním zhotovitele;
- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla, předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti.
- při přerušení prací delším než 2 měsíce, z důvodů na straně objednatele.
- při přerušení prací delší než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele
- nezačátek prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele
- zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit smluvní závazky

13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

Čl. XIV.

Závěrečná ujednání

14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a případné spory budou řešit české soudy, o použití Obchodního zákoníku se smluvní strany dohodly ve smyslu ustanovení § 262 tohoto zákona. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace;
- Příloha č. 2 – Rozpočet;
- Příloha č. 3 – Časový harmonogram provádění prací;

14.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami.

14.4 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

14.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.


14.6 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.

Smlouvu prověřila: Ing. Bronislava Palacká, OTÚ

V Říčanech dne 4.7.2013

V Brně dne 24.6.2013

Za objednatele:
Obec Říčany



Ing. Jan Studený,
starosta

Za zhotovitele:
STRABAG a.s.

Pavel Vacek
ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH

ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Rekonstrukce komunikace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
Kaspárek36	Říčany, ulice Za Horou		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 876 425,79	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	3 591,09	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		2 880 016,88	Zařízení staveniště	0
			Provozní vlivy	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 880 016,88	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 880 016,88	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	2 880 016,88 Kč
DPH	21,0 %	604 803,54 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 484 820,42 Kč

Poznámka :

Stavba : Kaspárek36 Říčany, ulice Za Horou
 Objekt : 01 Rekonstrukce komunikace

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	193 599,86	0,00	0,00	0,00	0,00
181 Sadové úpravy	17 804,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy,zvláštní zakládání	285,55	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	447 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 Přístupové chodníky	5 552,64	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Vozovka	1 057 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Vjezdy+parkoviště+bezpečnostní odstupy	297 269,02	0,00	0,00	0,00	0,00
506 Zpomalovací prahy	143 275,14	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	46 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	19 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	342 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	282 951,95	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Přesun hmot	21 892,35	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	3 591,09	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	2 876 425,79	3 591,09	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 880 016,88	0,00
Oborová přírážka			2 880 016,88	0,00
Přesun stavebních kapacit			2 880 016,88	0,00
Mimostaveništní doprava			2 880 016,88	0,00
Zařízení staveniště			2 880 016,88	0,00
Provozní vlivy			2 880 016,88	0,00
Kompletační činnost (IČD)			2 880 016,88	0,00
Rezerva rozpočtu			2 880 016,88	0,00
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	Kaspárek36 Říčany, ulice Za Horou	Rozpočet:
Objekt :	01 Rekonstrukce komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 odkopávky 50%:236/2 výměna podloží 50%:706/2	m3	471,00 118,00 353,00	62,00	29 202,00
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 471/2	m3	235,50 235,50	6,00	1 413,00
3	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 odkopávky 50%:236/2 výměna podloží 50%:706/2	m3	471,00 118,00 353,00	62,00	29 202,00
4	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 471/2	m3	235,50 235,50	6,00	1 413,00
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro chráničky+přípojky:98	m3	98,00 98,00	151,00	14 798,00
6	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 pro chráničky:98/2	m3	49,00 49,00	15,00	735,00
7	133201101R00	Hloubení patek v hor.3 do 100 m3 pro značky:0,3*0,3*0,4*3	m3	0,11 0,11	1 361,00	146,99
8	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení patek v hor.3 pro značky:0,3*0,3*0,4*3/2	m3	0,05 0,05	272,00	14,69
9	139601100	Ruční výkop sond hl.1,2m	kus	5,00	509,00	2 545,00
10	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m na skládku:471+471+98+0,108 pro zřízení zemní krajnice:112	m3	1 152,11 1 040,11 112,00	48,00	55 301,18
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 pro zřízení zemní krajnice:112	m3	112,00 112,00	29,00	3 248,00
12	174101100	Zásyp sond se zhutněním	kus	5,00	254,00	1 270,00
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním chráničky+přípojky:98	m3	98,00 98,00	74,00	7 252,00
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	4 708,00	6,00	28 248,00
15	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení 1*2*4*6	m2	48,00 48,00	277,00	13 296,00
16	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	48,00	55,00	2 640,00
17	13000-0001	Pokácení stromu d 150mm vč.likvidace	kus	5,00	575,00	2 875,00
	Celkem za	1 Zemní práce				193 599,86
Díl: 181		Sadové úpravy				
18	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	286,00	12,00	3 432,00
19	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	286,00	6,00	1 716,00
20	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	286,00	23,00	6 578,00
21	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	286,00	6,00	1 716,00
22	00572410	Směs travní parková rekreační 286/100*3,5	kg	10,01 10,01	94,00	940,94
23	10311102	Nákup ornice vč.dopravy 15 km	m3	29,00	118,00	3 422,00
	Celkem za	181 Sadové úpravy				17 804,94
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
24	275313511R00	Beton základových paterk prostý B 12,5 (C 12/15) pro značky:0,3*0,3*0,4*3	m3	0,11 0,11	2 644,00	285,55
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				285,55
Díl: 5		Komunikace				
25	564871112T00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm výměna podloží	m2	2 354,00	43,00	101 222,00
26	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	112,00	128,00	14 336,00
27	594511112x01	Dlažba z lomového kamene,lože z C -/7,5 do 10 cm	m2	12,00	1 161,00	13 932,00

Slepý rozpočet

Stavba :	Kaspárek36 Říčany, ulice Za Horou	Rozpočet:
Objekt :	01 Rekonstrukce komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	597101111R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton	m	60,00	383,00	22 980,00
29	899620000x01	Obetonování žlabů betonem C 25/30 60*0,2*0,2*2	m3	4,80 4,80	1 670,00	8 016,00
30	55396099.2	Odvodňov. žlab RONN CHANNEL š.200mm tř.zatížení D400kN, kompletní dodávka	m	60,00	4 778,00	286 680,00
Celkem za 5 Komunikace						447 166,00
Díl: 501		Přístupové chodníky				
31	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	16,00	78,00	1 248,00
32	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm zásyp křemičitým pískem	m2	16,00	165,00	2 640,00
33	59245020	Dlažba zámková tl.6 cm přírodní 16*1,02	m2	16,32 16,32	102,00	1 664,64
Celkem za 501 Přístupové chodníky						5 552,64
Díl: 502		Vozovka				
34	564851113R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 17 cm	m2	1 523,00	89,00	135 547,00
35	565161111RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+, tl. 8 cm plochy 201-1000 m2	m2	1 393,00	230,00	320 390,00
36	567132113R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.18 cm	m2	1 393,00	260,00	362 180,00
37	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2 1393*2	m2	2 786,00 2 786,00	11,00	30 646,00
38	577132211R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	1 393,00	150,00	208 950,00
Celkem za 502 Vozovka						1 057 713,00
Díl: 505		Vjezdy+parkoviště+bezpečnostní odstupy				
39	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	602,00	78,00	46 956,00
40	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	467,00	217,00	101 339,00
41	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm zásyp křemičitým pískem 449+18	m2	467,00 467,00	166,00	77 522,00
42	59245030	Dlažba zámková tl. 8 cm přírodní 449*1,02	m2	457,98 457,98	149,00	68 239,02
43	59245031	Dlažba zámková tl. 8cm červená 18*1,02	m2	18,36 18,36	175,00	3 213,00
Celkem za 505 Vjezdy+parkoviště+bezpečnostní odstupy						297 269,02
Díl: 506		Zpomalovací prahy				
44	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	208,00	105,00	21 840,00
45	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm	m2	183,00	289,00	52 887,00
46	596245040x01	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 4 cm zásyp křemičitým pískem 139+36+8	m2	183,00 183,00	209,00	38 247,00
47	59245030	Dlažba zámková tl. 8 cm přírodní 139*1,02	m2	141,78 141,78	149,00	21 125,22
48	59245031	Dlažba zámková tl. 8cm červená 36*1,02	m2	36,72 36,72	175,00	6 426,00
49	59245264	Dlažba červená reliéfní tl. 8 cm 8*1,02	m2	8,16 8,16	337,00	2 749,92
Celkem za 506 Zpomalovací prahy						143 275,14
Díl: 8		Trubní vedení				
50	83100-0001	Přípojka od uličních vpustí PVC DN 150	m	29,00	183,00	5 307,00
51	83100-0002	Přípojka od odvodňovacího žlabu PVC DN 200	m	20,00	204,00	4 080,00
52	83100-0003	Navrtávka do stáv.beton kanalizační šachty vč.utěsnění	kus	3,00	2 434,00	7 302,00
53	89400-1001	Typizovaná uliční vpust' s kalovým prostorem se zápachovou uzávěrou+litinová mříž D400kN	kus	3,00	9 836,00	29 508,00
Celkem za 8 Trubní vedení						46 197,00

Slepý rozpočet

Stavba :	Kaspárek36 Říčany, ulice Za Horou	Rozpočet:
Objekt :	01 Rekonstrukce komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
54	338171111R00	Osazení sloupků ocelových doprav.značek	kus	3,00	575,00	1 725,00
55	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	6,00	537,00	3 222,00
56	404440000	Značka dopravní svislá s reflexní úpravou specifikace viz.PD	kus	6,00	1 715,00	10 290,00
57	40444941	Sloupek pro dopravní značku FeZn d60mm	kus	3,00	1 527,00	4 581,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				19 818,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
58	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	12,00	1 045,00	12 540,00
59	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte nebo hydrantu	kus	16,00	763,00	12 208,00
60	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	408,00	188,00	76 704,00
61	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	654,00	188,00	122 952,00
		467+28+28+131		654,00		
62	919721211R00	Zaliti styčné spáry sfalt. záhlvkou	m	42,00	72,00	3 024,00
63	919731122R00	Zařezání styčné plochy živičné	m	42,00	43,00	1 806,00
64	911-00	M+D plastová chránička AROT DN 160mm podélně půlená	m	24,00	332,00	7 968,00
65	911-02	M+D beton chráničky s poklopem TK 2 vč.obetonování	m	82,00	302,00	24 764,00
66	59217421	Obrubník chodníkový 100/10/25 cm	kus	132,31	60,00	7 938,60
		131*1,01		132,31		
67	59217447	Obrubník silniční nájezdový 100/15/15	kus	412,08	60,00	24 724,80
		408*1,01		412,08		
68	59217448	Obrubník silniční přechodový LV 100/15/15-25	kus	28,28	228,00	6 447,84
		28*1,01		28,28		
69	59217449	Obrubník silniční přechodový PV 100/15/15-25	kus	28,28	228,00	6 447,84
		28*1,01		28,28		
70	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	471,67	75,00	35 375,25
		467*1,01		471,67		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				342 900,33
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
71	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	98,00	31,00	3 038,00
72	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	98,00	10,00	980,00
73	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	98,00	16,00	1 568,00
74	113107212x01	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	2 028,00	16,00	32 448,00
75	113107222x01	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	2 028,00	16,00	32 448,00
76	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm	m2	2 028,00	41,00	83 148,00
77	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	486,00	44,00	21 384,00
78	966008116T00	Vybourání uliční vpusti	kus	3,00	680,00	2 040,00
79	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 736,03	41,00	71 177,31
80	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1 736,03	14,00	24 304,45
81	979093111R00	Uložení suti na obecní skládku bez poplatku	t	1 736,03	6,00	10 416,19
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				282 951,95
Díl: 99		Přesun hmot				
82	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3 648,73	6,00	21 892,35
	Celkem za	99 Přesun hmot				21 892,35
Díl: 711		Izolace proti vodě				
83	711482020RZ1	Izolační systém nopovou, svisle včetně dodávky nopové fólie a doplňků	m2	21,00	171,00	3 591,00
84	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01	6,00	0,09
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				3 591,09

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Rekonstrukce komunikace v ul. Za Horou

		rok 2013							
		1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden
1	Zemní práce								
2	Ohumusování, založení trávníků								
3	Odvodňovací žlab								
4	Podkladní vrstvy chodníků, vozovek, parkovišť								
5	Asfaltové vrstvy								
6	Kryty z dlažeb								
7	Přípojky žlabů a uličních vpustí								
8	Uliční vpusti								
9	Dopravní značky								
10	Osazení obrubníků								
11	Ochráňky, izolace								
12	Zemní krajnice								
Cena celkem v Kč bez DPH		2 880 016,88							

Předpokládané zahájení stavby: červenec 2013
 Předpokládané ukončení stavby: září 2013
 Délka realizace od předání a převzetí staveniště: 56 kalendářních dnů

[Handwritten signature]

