

Došlo emailem dne 12.01.2022 09:22 z adresy m.janous@volny.cz

Dobrý den,

po prostudování dokumentace, TZ a VV jsem dospěl k těmto otázkám k dořešení pro úspěšné nacenění zakázky:

- 1) Proč ve VV chybí odstranění stávajícího živičného krytu, jeho naložení, odvoz a skládkovné?
- 2) Proč ve VV chybí rozebrání stávajících betonových dlažeb chodníků, jejich naložení, odvoz a skládkovné?
- 3) Proč ve VV chybí naložení a skládkovné vytrhaných stávajících betonových obrub?
- 4) Proč ve VV chybí nákup ornice nebo substrátu do zelených pasů?
- 5) Proč dokumentace pomíjí uliční vpusti ve staničení 139,3 - KÚ včetně jejich výškové úpravy?
- 6) Proč ve VV chybí spojovací postřík pod a mezi živičné vrstvy?
- 7) Proč ve VV není zahrnuta výšková oprava odvodňovacího žlabu v KÚ, když rozdíl mezi jeho mřížemi je zhruba v polovině žlabu cca 4 cm?
- 8) Obsahuje položka č. 21 ve VV dodání zámkové dlažba Naviga červená tl. 8 i slepeckou dlažbu červenou tl. 6 cm do chodníku určenou na místo pro přecházení? Pokud ne, proč chybí ve VV?
- 9) Jak bude vyřešen odvod dešťové vody přes chodník z okapových svodů ústících přímo na zámkovou dlažbu nového chodníku?
- 10) U schodiště ve staničení 48,0 je rozhodně nevhodné použití obrubníků výšky 20 cm (typ Parkan I), ideální je použití obrub o výšce 25 cm (typ Linea II) nebo o výšce 30 cm (typ Parkan V). Proč není zahrnuto ve VV?
- 11) Opravdu chcete jako podkladní vrstvu do chodníku pod zámkovou dlažbu použít 150 mm štěrkopísku? Viz. položka č. 11 ve VV, ve vzorovém řezu a TZ.

Děkuji za pozornost a odpovědi.

S pozdravem a přáním pěkného dne / Best regards

Ing. Vladimír Roll
výrobní ředitel
734 752 587

MILOSLAV JANOUŠ

U Kapličky 4
273 64 Doksy
tel. +420 603 220 137
e-mail: m.janous@volny.cz
IČ 10253335