

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **05052022** **ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Renov CZ, s.r.o.** IČO: **27712478**
Dolní Česká 300/6 DIČ: **CZ27712478**
66902 Znojmo

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 903 181,62
PSV			5 586 476,41
MON			1 410 877,00
Vedlejší náklady			54 555,30
Ostatní náklady			374 967,60
Celkem			12 330 057,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 330 057,93 CZK
Základní DPH	21 %	2 589 312,17 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **14 919 370,10** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU	0,00	12 330 057,93	2 589 312,17	14 919 370,10	100
01.1a	STAVEBNÍ ČÁST - DOTAČNÍ	0,00	7 908 034,53	1 660 687,25	9 568 721,78	64
02.1a	VENKOVNÍ KANALIZACE	0,00	97 009,90	20 372,08	117 381,98	1
03.1a	VYTÁPĚNÍ	0,00	764 477,10	160 540,19	925 017,29	6
04.1	VZDUCHOTECHNIKA	0,00	1 646 814,60	345 831,07	1 992 645,67	13
05.1a	ZDRAVOTECHNIKA	0,00	502 844,80	105 597,41	608 442,21	4
06a	ELEKTROINSTALACE	0,00	1 410 877,00	296 284,17	1 707 161,17	11
Celkem za stavbu		0,00	12 330 057,93	2 589 312,17	14 919 370,10	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			432 587,54	3,5
101	vzduchotechnika	HSV			1 646 814,60	13,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			340 586,92	2,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			79 069,12	0,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			256 255,78	2,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			50 957,58	0,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			915 215,09	7,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			194 125,62	1,6
8	Trubní vedení	HSV			45 007,20	0,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			171 967,43	1,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			57 342,89	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			195 257,68	1,6

99	Staveništní přesun hmot	HSV			138 376,12	1,1
711	Izolace proti vodě	PSV			204 466,75	1,7
713	Izolace tepelné	PSV			493 327,60	4,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			131 688,60	1,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			371 156,20	3,0
728	Vzduchotechnika	PSV			2 086,08	0,0
731	Kotelny	PSV			157 360,90	1,3
732	Strojovny	PSV			397 628,70	3,2
735	Otopná tělesa	PSV			82 916,10	0,7
762	Konstrukce tesařské	PSV			550 728,58	4,5
764	Konstrukce klempířské	PSV			139 314,76	1,1
765	Krytiny tvrdé	PSV			1 840 463,52	14,9
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			171 243,65	1,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			84 282,80	0,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			132 250,83	1,1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			666 404,88	5,4
776	Podlahy povlakové	PSV			4 794,00	0,0
781	Obklady keramické	PSV			53 845,88	0,4
784	Malby	PSV			102 516,58	0,8
M21	Elektromontáže	MON			1 410 877,00	11,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			379 618,05	3,1

VN	Vedlejší náklady	VN			54 555,30	0,4
ON	Ostatní náklady	ON			374 967,60	3,0
Cena celkem					12 330 057,93	100,0

Položkový rozpočet

S:	05052022	ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY
O:	01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU
R:	01.1a	STAVEBNÍ ČÁST - DOTAČNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				373 775,14
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	86,27000	2 385,50	205 797,09
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	103,52400	219,30	22 702,81
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	103,52400	353,00	36 543,97
4	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	103,52400	312,30	32 330,55
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	103,52400	91,90	9 513,86
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	103,52400	646,10	66 886,86
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				340 586,92
7	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	365,02000	150,30	54 862,51
8	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	36,50200	2 171,50	79 264,09
9	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	36,50200	4 220,00	154 038,44
10	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	1,10722	47 345,50	52 421,88
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				79 069,12
11	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	2,75400	9 285,10	25 571,17
12	317145313R00	Překlad pórobet. plochý PSF III/1100 125x124x1500	kus	1,00000	1 256,90	1 256,90
13	317121044RT1	Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 180 cm překlad nosný NOP 250-1500, 149 x 24,9 x 25 cm	kus	1,00000	3 439,10	3 439,10
14	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,01400	15 200,60	212,81
15	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,05184	13 927,70	722,01
16	342254711R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm	m2	26,14800	1 202,40	31 440,36
17	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	8,00000	1 526,40	12 211,20
18	317145393R00	Překlad pórobet. plochý PSF III/1100 125x124x1250	kus	1,00000	1 289,00	1 289,00
19	13231054R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 40x40x4 mm 11375	t	0,02900	33 396,40	968,50
20	13380525R	Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli S235 11375	t	0,05184	37 771,50	1 958,07
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				256 255,78
21	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	264,23000	952,10	251 573,38
22	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	4,80000	975,50	4 682,40
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				50 957,58
23	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	49,85600	614,00	30 611,58
24	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	60,00000	339,10	20 346,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				915 215,09
25	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	55,30875	67,50	3 733,34
26	622319135RT3	Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 160 mm s omítkou weberpas silikon, zrno 2 mm	m2	343,16650	1 906,20	654 143,98
27	622319153RT3	Zatepl.sys.Webertherm elastic, ostění, EPS F 30 mm s omítkou weberpas silikon, zrno 2 mm	m2	15,50650	2 963,10	45 947,31
28	622319163R00	Zateplovací systém Weber, parapet, EPS P tl. 30 mm	m2	3,84100	1 739,30	6 680,65
29	622390015R00	Příplatek za EPS 100 F, pro tl.160 mm	m2	343,16650	108,00	37 061,98
30	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	31,49000	141,70	4 462,13
31	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	109,80000	134,30	14 746,14

Položkový rozpočet

S:	05052022	ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY
O:	01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU
R:	01.1a	STAVEBNÍ ČÁST - DOTAČNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	23,99000	143,80	3 449,76
33	622422311R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 %	m2	95,00000	253,50	24 082,50
34	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	311,07250	80,70	25 103,55
35	622319142R00	Zateplovací systém Weber, sokl, EPS P 160 mm s omítkou mozaikovou weberpas marmolit 6,0 kg/m2	m2	43,79400	2 187,60	95 803,75
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						194 125,62
36	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	20,49180	5 230,90	107 190,56
37	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 6 cm	m3	20,49180	2 006,80	41 122,94
38	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	1,03596	44 221,90	45 812,12
Díl: 8 Trubní vedení						8 768,50
39	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	130,00000	27,30	3 549,00
40	28611233R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm FF-Drän	m	143,00000	36,50	5 219,50
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						171 967,43
41	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	367,20850	99,00	36 353,64
42	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	11 016,25500	2,30	25 337,39
43	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	367,20850	77,00	28 275,05
44	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	341,53000	240,10	82 001,35
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						57 342,89
45	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	341,53000	167,90	57 342,89
Díl: 96 Bourání konstrukcí						195 257,68
46	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	6,30000	228,40	1 438,92
47	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	34,50800	2 872,20	99 113,88
48	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	345,08000	58,90	20 325,21
49	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,00000	24,60	123,00
50	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,71000	546,60	934,69
51	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	7,03700	422,00	2 969,61
52	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	3,83800	250,80	962,57
53	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	4,00000	403,20	1 612,80
54	96001	Odstranění barového stolečku zabud. vč. likvidace odpadu	ks	4,00000	1 155,30	4 621,20
55	96002	Odstranění barových pultů vč. likvidace odpadu	kpl	1,00000	30 807,70	30 807,70
56	96003	Odstranění dřevěných obkladů stěn, vč. likvidace odpadu	kpl	1,00000	32 348,10	32 348,10
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						136 417,32
57	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	258,41508	527,90	136 417,32
Díl: 711 Izolace proti vodě						204 466,75
58	711111006RZ3	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí včetně emulze Dekprimer 0,3 kg/m2	m2	341,53000	31,90	10 894,81
59	711141559RZ2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	341,53000	552,00	188 524,56
60	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	3,43921	1 467,60	5 047,38
Díl: 713 Izolace tepelné						451 039,00
61	713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	269,03000	178,40	47 994,95
62	713111221RO6	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spoju DEKFOL N AL 170 speciál	m2	269,03000	162,40	43 690,47

Položkový rozpočet

S:	05052022	ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY
O:	01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU
R:	01.1a	STAVEBNÍ ČÁST - DOTAČNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
63	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	341,53000	102,10	34 870,21
64	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	341,53000	58,90	20 116,12
65	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	158,30000	36,80	5 825,44
66	28375706R	Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm	m3	45,08196	2 460,30	110 915,15
67	631508593R	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 4000x1200x 120 mm	m2	295,93300	251,00	74 279,18
68	631508595R	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 2600x1200x 180 mm	m2	295,93300	371,50	109 939,11
69	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	2,69564	1 264,40	3 408,37
Díl: 728		Vzduchotechnika				2 086,08
70	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	5,00000	342,90	1 714,50
71	429727820R	Mřížka kruhová kovová průměr 100 mm	kus	5,00000	73,70	368,50
72	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,00065	4 744,20	3,08
Díl: 762		Konstrukce tesařské				550 728,58
73	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	781,64203	256,20	200 256,69
74	762342205RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky latí 4/6 cm	m2	781,64203	125,10	97 783,42
75	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	781,64203	39,50	30 874,86
76	762001	Výměna krovu - cca 25% z celkové plochy	kpl	1,00000	208 593,80	208 593,80
77	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	6,37038	2 075,20	13 219,81
Díl: 764		Konstrukce klempířské				139 314,76
78	764813250R00	Lemování zdí lak.Pz,TK,krycí plech 2díly,rš 500 mm	m	47,40000	543,50	25 761,90
79	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	22,60000	675,00	15 255,00
80	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	79,71000	632,20	50 392,66
81	764815810R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	6,00000	596,90	3 581,40
82	764775314R00	PREFA STUCCO střešní výlez rozměr 600x600 mm	kus	1,00000	8 413,30	8 413,30
83	764816141R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 420 mm	m	23,99000	1 019,50	24 457,81
84	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	71,86300	86,20	6 194,59
85	764362810R00	Demontáž střešního výlezu	kus	1,00000	246,00	246,00
86	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	23,99000	86,20	2 067,94
87	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	19,10000	86,20	1 646,42
88	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,47669	2 722,40	1 297,74
Díl: 765		Krytiny tvrdé				1 840 463,52
89	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	781,64203	138,00	107 866,60
90	765311511RU1	Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,na sucho režné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	781,64203	1 561,80	1 220 768,52
91	765311551RT1	Zakončení štítových hran bobrovkou s ozubem bobrovka okrajová	m	46,30000	755,20	34 965,76
92	765311741RT1	Olemování nadstřeš.konstrukcí Wakaflex,pál.krytina s krycí lištou	m	3,00000	1 357,50	4 072,50
93	765312685R00	Pás ochranný větrací okapní 500/10cm plast	m	72,07000	110,20	7 942,11
94	765312695R00	Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální	m	72,07000	174,40	12 569,01
95	765312697R00	Plech okapní profilovaný šířky 170 mm hliník	m	72,07000	259,40	18 694,96
96	765311534R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty	m	40,60000	1 206,70	48 992,02
97	765311542R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.1 nos. pás olovo/cín	m	9,00000	1 793,90	16 145,10

Položkový rozpočet

S:	05052022	ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY
O:	01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU
R:	01.1a	STAVEBNÍ ČÁST - DOTAČNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
98	765331871R00	Hák protisněhový	kus	1 406,95565	90,50	127 329,49
99	765901131R00	Fólie podstřešní paropropustná Tyvek Solid	m2	781,64203	119,30	93 249,89
100	765001	Demontáž revizní lávky se zábradlím	ks	1,00000	1 540,40	1 540,40
101	765312699R00	Taška prostup.s nástavcem pro anténu	kus	1,00000	6 569,80	6 569,80
102	765312989R00	Taška prostup.s nástavcem odvětrání	kus	2,00000	7 601,80	15 203,60
103	765313999R00	Střešní lávka se zábradlím, rošt 2500 x 300 mm, D+M	kus	1,00000	23 105,80	23 105,80
104	59660027R	Bobrovka kulatý řez rezná větrací 18x38 cm	kus	56,00000	180,80	10 124,80
105	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	58,15280	1 570,40	91 323,16
Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře						171 243,65
106	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	3,00000	1 716,10	5 148,30
107	766670013R00	Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukřídla	kus	1,00000	1 716,10	1 716,10
108	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	4,00000	233,60	934,40
109	54914621R	Dveřní kování PROFIO klíč Cr	kus	4,00000	1 045,60	4 182,40
110	611601203R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm 16 dekorů	kus	1,00000	12 744,60	12 744,60
111	611601204R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm 16 dekorů	kus	2,00000	4 354,80	8 709,60
112	61181512R	Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 6-17 cm CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak	kus	1,00000	4 539,30	4 539,30
113	61181513R	Zárubeň obložková SAPELI NORMAL 60 - 170 mm, 900 x 1970 mm L/P, CPL Premium	kus	2,00000	5 769,50	11 539,00
114	766002	Dveře dřevěné vnitřní kazetové 90/197 cm, vč. obložkové zárubně	kus	1,00000	32 396,50	32 396,50
115	766006	Dveře dřevěné vnitřní kazetové 2kř. 140/215 cm, prosklené, vč. obložkové zárubně	kus	1,00000	89 125,70	89 125,70
116	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,16728	1 241,90	207,75
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						132 250,83
117	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	62,00000	61,50	3 813,00
118	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m	74,14000	159,40	11 817,92
119	771575109RT0	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp)	m2	62,00000	855,80	53 059,60
120	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	76,30000	89,90	6 859,37
121	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	8,04000	20,40	164,02
122	597642030R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Rio Negro	m2	68,20000	528,90	36 070,98
123	597642410R	Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm Rio Negro	kus	242,88000	78,00	18 944,64
124	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,77101	859,00	1 521,30
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						666 404,88
125	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket	m2	279,53000	27,00	7 547,31
126	775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	63,29000	155,00	9 809,95
127	775592000R00	Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	279,53000	306,30	85 620,04
128	775599141R00	Lak dřevěných podlah Bona Novia, Z+2x,přebroušení	m2	279,53000	350,60	98 003,22
129	775511999R00	Podlahy vlysové do tmele, tl.16 mm	m2	279,53000	1 414,70	395 451,09
130	775519999R00	Průžná podložka pod vlysové podlahy, tl. 10 mm	m2	279,53000	195,60	54 676,07
131	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	9,85581	1 552,10	15 297,20

Položkový rozpočet

S:	05052022	ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY
O:	01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU
R:	01.1a	STAVEBNÍ ČÁST - DOTAČNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				4 794,00
132	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	85,00000	56,40	4 794,00
Díl: 781		Obklady keramické				53 845,88
133	781101210RT2	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr ASO-Unigrund K	m2	28,56000	56,90	1 625,06
134	781475116RT2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm weberfor profiflex (lep), webercolor premium (sp)	m2	28,56000	852,50	24 347,40
135	781497121R00	Lišta hliníková rohová k obkladům	m	2,62000	306,50	803,03
136	597813748R	Obkládačka 30x30	m2	31,41600	840,80	26 414,57
137	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,76347	859,00	655,82
Díl: 784		Malby				102 516,58
138	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	761,96395	31,00	23 620,88
139	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	761,96395	89,40	68 119,58
140	784011211R00	Oleповání vnitřních ploch	m	200,00000	15,80	3 160,00
141	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	341,53000	22,30	7 616,12
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				379 618,05
142	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	4 924,08570	33,80	166 434,10
143	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	144,82605	238,00	34 468,60
144	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	144,82605	462,70	67 011,01
145	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	144,82605	435,90	63 129,68
146	979990101R00	Poplatek za uložení stavební suti	t	144,82605	320,90	46 474,68
147	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	144,82605	14,50	2 099,98
Díl: VN		Vedlejší náklady				54 555,30
148	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	53 485,60	53 485,60
149	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 069,70	1 069,70
Díl: ON		Ostatní náklady				374 967,60
150	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	534,90	534,90
151	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	534,90	534,90
152	005261030R	Finanční rezerva 5% z celkových nákladů	Soubor	1,00000	373 897,80	373 897,80

Položkový rozpočet

S:	05052022	ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY
O:	01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU
R:	02.1a	VENKOVNÍ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				58 812,40
1	121105454R01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SUMA	1,00000	6 418,30	6 418,30
2	123 11-3333.r05	podklad ze štěrkopísku 0+32mm	m3	3,00000	1 689,10	5 067,30
3	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	32,00000	625,80	20 025,60
4	133401101R00	Hloubení šachet v hornině 5	m3	2,00000	3 332,20	6 664,40
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	34,00000	182,40	6 201,60
6	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	34,00000	59,10	2 009,40
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	32,00000	170,10	5 443,20
8	175101101R00	Obsyp potrubí včetně obsypového materiálu	m3	8,00000	838,70	6 709,60
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	15,00000	18,20	273,00
Díl: 8		Trubní vedení				36 238,70
10	61651651561	POTRUBÍ PP SN10 DN150 + MTZ + tvarovky	m	12,00000	763,80	9 165,60
11	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN 300	m	12,00000	42,50	510,00
12	651056015601	ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/25	KS	1,00000	1 959,70	1 959,70
13	7211718222R01	ŠACHTOVÉ DNO TBS-Q.1.100/60 DN1000	KS	1,00000	11 253,40	11 253,40
14	7253314025R05	LITINOVÝ POKLOP 40T	ks	1,00000	3 834,90	3 834,90
15	81560156105	ŠACHETNÍ KONUS TBS-Q.1.100-63/58	KS	1,00000	3 128,90	3 128,90
16	8253250101R02	ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/100	KS	1,00000	4 813,70	4 813,70
17	8841561561	ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/50	KS	1,00000	1 572,50	1 572,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 958,80
18	988 10-3636.r01	doprava	km	30,00000	12,80	384,00
19	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,00000	195,80	391,60
20	998276115R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km	t	2,00000	591,60	1 183,20

Položkový rozpočet

S:	05052022	ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY
O:	01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU
R:	03.1a	VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				42 288,60
1	713741258	IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL 22-20	m	100,00000	166,30	16 630,00
2	7137584125	IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL 15-20	m	80,00000	156,20	12 496,00
3	713852147	IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL28-30	m	60,00000	204,40	12 264,00
4	7137896542	PŘÍSLUŠENSTVÍ, LEPÍCI PÁSKA,	SUMA	1,00000	898,60	898,60
Díl: 731		Kotelny				157 360,90
5	73185046546	MONTÁŽ KOTLE, SPUŠTĚNÍ, SEŘÍZENÍ	ks	1,00000	11 793,60	11 793,60
6	16161166656	regulace ke kotli - ekvitermní regulátor, tři topné okruhy, venkovní čidlo, termostat včetně propojení komplet	ks	1,00000	18 993,30	18 993,30
7	6161651651	připojovací sada kotle	ks	1,00000	12 211,40	12 211,40
8	7311351515555	expanzní nádoba s membránou V=50L	ks	1,00000	3 958,10	3 958,10
9	7312164064654	plynový kondenzační kotel závěsný, výkon 5- 45kW, 450x377x766mm + MTZ	KS	1,00000	83 784,90	83 784,90
10	7315464684086	koaxiální odjournění D125/80mm, komplet + MTZ	m	6,00000	4 436,60	26 619,60
Díl: 732		Strojovny				397 628,70
11	10616106516	TLAKOVÁ ZKOUŠKA, PROPLACH,DESINFEKCE	m	240,00000	22,40	5 376,00
12	165016855	MANOMETR 0-6bar	ks	6,00000	1 741,00	10 446,00
13	65165161651	potrubí měděné D22x1 + tvarovky + MTZ	m	100,00000	680,70	68 070,00
14	65165165156	potrubí měděné D15x1 + tvarovky + MTZ	m	80,00000	529,00	42 320,00
15	732111322R00	TRUBKOVÁ HRDLA BEZ PŘÍRUB DN25-32	ks	8,00000	633,50	5 068,00
16	73248498408	PŘÍPL POTR HLAD PRIPOJ DN20	m	10,00000	592,00	5 920,00
17	732852369	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN32+MTZ	ks	2,00000	820,00	1 640,00
18	732852963	FILTR DN32 + MTZ	ks	2,00000	705,30	1 410,60
19	732963258	ZPĚTNÁ KLAPKA DN 32 +MTZ	ks	2,00000	680,70	1 361,40
20	733611515	potrubí měděné D28x1,5 + tvarovky + MTZ	m	60,00000	980,60	58 836,00
21	2515155151	oběhové teplovodní čerpadlo s elektronickou regulací 25-100F + MTZ	ks	1,00000	25 963,80	25 963,80
22	72366548448	hydraulický vyrovnávač tlaků HVDI I , 4m3/h	KS	1,00000	25 480,50	25 480,50
23	2515155151	oběhové teplovodní čerpadlo s elektronickou regulací 25-60F + MTZ	ks	2,00000	20 577,00	41 154,00
24	713165165165	ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ V= 200 L, 32kW	ks	1,00000	29 612,00	29 612,00
25	72320506405	TEPLOMĚR 0-100°C	ks	6,00000	640,20	3 841,20
26	72366548448	trojcestný směšovací ventil DN15, kvs6,3 + servopohon	KS	1,00000	6 683,00	6 683,00
27	7265651616	KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM DN20	ks	2,00000	324,60	649,20
28	732819988855	teplovodní sdružený rozdělovač D80, 4m3/h, l=1,5m + MTZ	ks	1,00000	30 283,60	30 283,60
29	753165165165	TERMOSTATICKÁ HLAVICE + VENTIL DN15 + MTZ	ks	10,00000	757,00	7 570,00
30	75651651516	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ VEKOLUX DN15 +MTZ	ks	10,00000	620,10	6 201,00
31	77250560646	ODVZDUŠNOVACÍ VENTIL AUTOMATICKÝ	ks	6,00000	395,40	2 372,40
32	732852369	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN25+MTZ	ks	20,00000	672,90	13 458,00
33	732852963	FILTR DN25 + MTZ	ks	3,00000	567,20	1 701,60
34	732963258	ZPĚTNÁ KLAPKA DN 25 +MTZ	ks	4,00000	552,60	2 210,40
Díl: 735		Otopná tělesa				82 916,10
35	1019498989	MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES	ks	10,00000	775,00	7 750,00
36	4190949049	TLAKOVÁ ZKOUŠKA OTOPNÝCH TĚLES	ks	10,00000	202,20	2 022,00
37	735741258	22VK-600/900	ks	1,00000	6 619,00	6 619,00
38	735852365	22VK-600/1400	ks	5,00000	8 390,30	41 951,50

Položkový rozpočet

S:	05052022	ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY
O:	01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU
R:	03.1a	VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	735963258	22VK-600/700	ks	1,00000	5 912,60	5 912,60
40	753852177	21VK-600/700	ks	1,00000	5 391,40	5 391,40
41	735963258	22VK-900/500	ks	2,00000	6 634,80	13 269,60
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				84 282,80
42	1165101565	MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ ATYP.DO5KG	KG	65,00000	139,30	9 054,50
43	1980949499	MTZ KOVOVÝCH KCÍ ATYP DO 10KG	ks	20,00000	92,10	1 842,00
44	72516516565	HZS-nezměřitelné práce celkem	hod	80,00000	426,80	34 144,00
45	78146464640	hzs-topná zkouška, doregulování ventilů, vyregulování celé otopné soustavy	hod	72,00000	359,40	25 876,80
46	19049494984	DODÁVKA PROFILŮ PRO UCHYCENÍ POTR. A ROZDĚL.	KG	20,00000	169,60	3 392,00
47	72516165165	STOJÁNKY NA PODLAHU PRO UCHYCENÍ OT VÝŠKY DO 300MM	KS	15,00000	664,90	9 973,50

Položkový rozpočet

S:	05052022	ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY
O:	01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU
R:	04.1	VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 101		vzduchotechnika				1 646 814,60
1	1.254/7856622	zazdívká stropních otvorů	ks	40,00000	618,30	24 732,00
2	1.52894155233	zazdívká otvorů plocha 0,6m2, tloušťka 0,5m	ks	30,00000	1 021,60	30 648,00
3	1.85958698559	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,6m2 tloušťka zdiva 0,5m	ks	2,00000	833,30	1 666,60
4	10165985989	vzt potrubí pozink.plech sk.I čtyřhranné včetně izolace, tvarovek a montáže	m2	140,00000	2 077,90	290 906,00
5	1351516R05	montáž potrubí, lešení	suma	1,00000	61 775,90	61 775,90
6	651651651	malý radiální ventilátor 100m3/h, 200Pa se zpětnou klapkou ovládání spínač, dobřh + MTZ	ks	2,00000	10 670,40	21 340,80
7	651651651651	odvod kondenzátu D22 od jednotky, napojení na kanalizaci	suma	1,00000	11 232,00	11 232,00
8	1011020R01	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA PRO VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ - 4000m3/h, pext=600Pa, teplovodní dohřev 23kW(70/55°C) , obtok, motor 2x2,5kW, 400V, vodní ohříváč 23kW, regulační uzel včetně regulace, rám pod	ks	1,00000	584 864,80	584 864,80
9	1011030R01	regulace k jednotce, rozvaděč - regulátor, servopohony klopek, nastavení otáček ventilátorů frekvenčními měniči, reguace plynulá, teplotní čidla, propojení, dálkový přenos	ks	1,00000	1,20	1,20
10	101484899999	vzt potrubí pozink. Plech sk.I čtyřhranné opatřené protipožární izolací ORSTECH 65H tl.80mm + MTZ	m2	120,00000	2 358,70	283 044,00
11	10165498498	odvodní výústka VNM2 560x200/R2-TPM 015/01 + MTZ	ks	10,00000	3 136,00	31 360,00
12	10165498849	přívodní výústka VM2 560x200/R2-TPM 015/01 + MTZ	ks	12,00000	3 136,00	37 632,00
13	106565165165	žaluziová klapka elektrická DN 500 + MTZ	ks	1,00000	16 286,40	16 286,40
14	15611414R02	závěsy, kotvení vzt, pomocný materiál, úchyty, šrouby	ks	125,00000	168,50	21 062,50
15	1651651561	ohebné hadice SONOFLEX D100-D150MM + MTZ	M	2,00000	337,00	674,00
16	165165165165	SPIROpotrubí včetně izolace DN500 + tvarovky + MTZ	m	30,00000	2 021,80	60 654,00
17	6515615616515	vyvrtání prostupů do stropné kce plocha 0,1m2 tloušťka 0,5m	ks	38,00000	288,80	10 974,40
18	65165156165	tlumič hluku G1000x1000x645	ks	4,00000	23 961,20	95 844,80
19	65165165156	protidešťová stříška + MTZ	ks	1,00000	4 071,60	4 071,60
20	72651651651	pož klapka FDMQ 500x315-40 TPM 103/14 + MTZ	ks	4,00000	13 493,00	53 972,00
21	746165165165	protidešťová stříška DN500 + MTZ	ks	1,00000	4 071,60	4 071,60

Položkový rozpočet

S:	05052022	ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY
O:	01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU
R:	05.1a	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				131 688,60
1	155115552526	přesun hmot vnitřní kanalizace	t	2,00000	852,50	1 705,00
2	1651656666	zemní práce v uzavřeném prostoru celkem včetně DMTZ podlahy (hloubka výkopu 1m pod podlahou)	m1	47,00000	1 016,20	47 761,40
3	721140802R00	Demontáž potrubí litinového do DN 150	m	20,00000	189,80	3 796,00
4	721171109RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN110+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek	m	5,00000	896,40	4 482,00
5	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	20,00000	52,80	1 056,00
6	721173204R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN40x1,8+MTZ+dodávka	m	5,00000	737,90	3 689,50
7	721173205R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN50x2 +MTZ+dodávka	m	10,00000	758,20	7 582,00
8	721173206R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací včetně tvarovek - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN110x3,4 +MTZ+dodávka	m	10,00000	1 812,90	18 129,00
9	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00000	102,20	102,20
10	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00000	113,50	113,50
11	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00000	168,50	337,00
12	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160	m	72,00000	29,20	2 102,40
13	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace koufem DN 160	m	72,00000	34,90	2 512,80
14	722651616	odvětrávací hlavice HL810 + MTZ	ks	1,00000	988,40	988,40
15	72121-1521.R01	podlahová vpust' DN50 se svislým odtokem, s nástavcem 123x123mm, vtokovou mřížkou z nerezové oceli, se zápachový uzávěrem umožňujícím pachotěsnost, +MTZ	ks	1,00000	2 596,80	2 596,80
16	721171109RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN125+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek	m	2,00000	721,30	1 442,60
17	721171109RM2	Potrubí z olatu odpadní hrdlové DN150+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek	ks	40,00000	832,30	33 292,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				371 156,20
18	1.254/7856622	zazdívká otvorů plocha 0,14m2, tloušťka 0,15m	ks	25,00000	464,80	11 620,00
19	1.25848597882	vysekání rýh ve zdi smíšené 15x15cm	m	62,00000	348,20	21 588,40
20	1.25878526352	vysekání rýh ve zdi smíšené 20x15cm	m	64,00000	426,80	27 315,20
21	1.42587785112	vybourání otvorů do plocha 0,2m2 tloušťka stropu 0,3m	ks	42,00000	247,10	10 378,20
22	1.52894155233	zazdívká otvorů plocha 0,14m2, tloušťka 0,5m	ks	84,00000	841,80	70 711,20
23	1.85958698559	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva do 0,5m	ks	45,00000	280,80	12 636,00
24	6515615616515	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva 0,15m	ks	25,00000	202,20	5 055,00
25	722172330R00	Potrubí PPr s hliníkovou vložkou DN16 PN20 +dodávka + mtz	m	10,00000	471,70	4 717,00
26	722172331R00	Potrubí PPr s hliníkovou vložkou DN20 PN20 +dodávka + mtz	m	10,00000	530,20	5 302,00
27	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	7,00000	277,50	1 942,50
28	72221-5111.R01	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PIP DN16-DN20TL.20MM+dodávka+MTZ	m	20,00000	126,90	2 538,00

Položkový rozpočet

S:	05052022	ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY
O:	01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU
R:	05.1a	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	722220111R00	Nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 +MTZ	kus	7,00000	271,80	1 902,60
30	722220121R00	Nástěnky pro baterii G 1/2 +MTZ	pár	2,00000	545,80	1 091,60
31	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	90,00000	40,40	3 636,00
32	725210821R00	BATERIE DŘEZOVÁ PÁKA, CHROM	ks	1,00000	2 235,10	2 235,10
33	725516465465	přesun hmot zařizovací předměty	t	2,00000	1 487,10	2 974,20
34	755156546R02	napojení na stávající vodovodní rozvod	ks	1,00000	2 610,30	2 610,30
35	1.25884566636	zapravení rýhy, oprava omítky	m	125,00000	454,60	56 825,00
36	11561566566	rohový ventil DN15+mtz	ks	8,00000	295,40	2 363,20
37	13651616165	výlevka s plast. Mříží, keramická, bílá 500x425x450mm	ks	1,00000	7 098,60	7 098,60
38	721651616516	DMTZ DŘEZU V ŠATNĚ	ks	1,00000	202,20	202,20
39	722220851R00	armatury k ohřívači TV - uzávěry, zpětné klapka, cirkulační čerpadlo, manometr	kus	1,00000	9 547,20	9 547,20
40	722290226R00	tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	90,00000	24,70	2 223,00
41	72244-0111.R01	UMYVADLO INVALIDNÍ + SIFON	ks	1,00000	3 302,20	3 302,20
42	72265165156	batrie páka chrom k výlevce, s nastavitelným průtočného množství, se zabudovaným kompenzátořem k eliminaci dynamického rázu	ks	1,00000	2 389,10	2 389,10
43	725165656102	podomítkový ventil pro pračka/myčka	ks	1,00000	1 861,10	1 861,10
44	72521-2222.R01	KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ INVALIDNÍ HLUBOKÉ SPLACH	ks	1,00000	3 340,40	3 340,40
45	72522-0000.R01	WC SEDÁTKO BÍLÉ	ks	1,00000	803,10	803,10
46	72522-0001.R01	MONŽÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC2-MNOŽSTVÍ	ks	1,00000	8 738,50	8 738,50
47	72522-0022.R01	OVLÁDACÍ DESTIČKA	ks	1,00000	1 447,80	1 447,80
48	72522-0333.R01	SOUPRAVA ZVUKOVÉ IZOLACE PRO ZÁVĚSNÝ WC	ks	1,00000	139,30	139,30
49	72522-9990.R01	BAT.PÁKOVÁ, STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ CHROM.-dodávka s ovl.vypouštěcím ventilem. Obsahující karuš s nastavitelným průtočným množstvím vody, kartuš obsahuje kompenzátoř.	ks	1,00000	2 662,00	2 662,00
50	725820801R00	pož. Hydrant D25 s tvarově stálou hadicí dl. 30m + MTZ	KS	2,00000	10 120,10	20 240,20
51	722174311R00	Potrubí PPr s hliníkovou vložkou DN25 PN20 +dodávka + mtz	m	10,00000	580,90	5 809,00
52	722174311R00	Potrubí PPr s hliníkovou vložkou DN32 PN20 +dodávka + mtz	m	60,00000	702,80	42 168,00
53	72221-5111.R01	IZOLACE NÁVLEKOVÁ PIP DN25TL.30MM+dodávka+MTZ	m	10,00000	149,50	1 495,00
54	72221-5111.R01	IZOLACE NÁVLEKOVÁ PIP DN32TL.30MM+dodávka+MTZ	m	60,00000	170,80	10 248,00

Položkový rozpočet

S:	05052022	ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY
O:	01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU
R:	06a	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				1 410 877,00
1	21001	Elektroinstalace vč. hromosvodu - viz samostatný položkový rozpočet	kpl	1,00000	1 410 877,00	1 410 877,00