

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **05052022** **ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Renov CZ, s.r.o.** IČO: **27712478**
Dolní Česká 300/6 DIČ: **CZ27712478**
66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 195 171,27
PSV			3 771 096,51
MON			0,00
Vedlejší náklady			54 555,30
Ostatní náklady			249 118,99
Celkem			6 269 942,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 269 942,07 CZK
Základní DPH	21 %	1 316 687,83 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 7 586 629,90 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU	0,00	6 269 942,07	1 316 687,84	7 586 629,91	100
01.2.b	STAVEBNÍ ČÁST - NEDOTAČNÍ	0,00	5 262 131,37	1 105 047,59	6 367 178,96	84
03.2.b	Vytápění	0,00	183 967,00	38 633,07	222 600,07	3
04.2.b	Vzduchotechnika	0,00	350 616,80	73 629,53	424 246,33	6
05.2	Zdravotechnika	0,00	473 226,90	99 377,65	572 604,55	8
Celkem za stavbu		0,00	6 269 942,07	1 316 687,84	7 586 629,91	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			274 379,47	4,4
101	vzduchotechnika	HSV			350 616,80	5,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			192 807,27	3,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			213 046,16	3,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			189 663,34	3,0
5	Komunikace	HSV			48 404,82	0,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			39 926,67	0,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			122 988,35	2,0
64	Výplně otvorů	HSV			14 976,00	0,2
8	Trubní vedení	HSV			8 653,84	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			50 065,65	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			35 010,51	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			148 722,30	2,4

99	Staveništní přesun hmot	HSV			106 322,27	1,7
992	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	HSV			60 020,80	1,0
711	Izolace proti vodě	PSV			124 836,50	2,0
713	Izolace tepelné	PSV			318 643,89	5,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			96 551,90	1,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			71 196,60	1,1
725	Zařizovací předměty	PSV			312 206,40	5,0
728	Vzduchotechnika	PSV			4 589,38	0,1
733	Rozvod potrubí	PSV			41 187,00	0,7
735	Otopná tělesa	PSV			47 923,60	0,8
762	Konstrukce tesařské	PSV			608 360,56	9,7
764	Konstrukce klempířské	PSV			71 581,78	1,1
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			1 426 480,91	22,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			24 262,00	0,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			95 672,56	1,5
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			315 729,13	5,0
776	Podlahy povlakové	PSV			5 767,03	0,1
781	Obklady keramické	PSV			104 735,98	1,7
783	Nátěry	PSV			28 778,93	0,5
784	Malby	PSV			72 592,36	1,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			339 567,02	5,4

VN	Vedlejší náklady	VN			54 555,30	0,9
ON	Ostatní náklady	ON			249 118,99	4,0
Cena celkem					6 269 942,07	100,0

Položkový rozpočet

S:	05052022	ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY
O:	01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU
R:	01.2.b	STAVEBNÍ ČÁST - NEDOTAČNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				274 379,47
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	16,83000	76,30	1 284,13
2	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	12,84500	546,60	7 021,08
3	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	9,86310	625,80	6 172,33
4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	56,19427	2 385,50	134 051,43
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	82,84712	219,30	18 168,37
6	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	67,43312	353,00	23 803,89
7	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	67,43312	312,30	21 059,36
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	82,84712	91,90	7 613,65
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,86310	170,10	1 677,71
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	82,84712	646,10	53 527,52
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				192 807,27
11	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	185,03000	150,30	27 810,01
12	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	18,50300	2 171,50	40 179,26
13	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	18,50300	4 220,00	78 082,66
14	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,56120	47 345,50	26 570,29
15	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	4,71915	3 845,60	18 147,96
16	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,52452	3 845,60	2 017,09
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				213 046,16
17	311112315RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 15 cm zalití tvárníc betonem C 20/25	m2	27,26300	1 349,90	36 802,32
18	311271801R00	Zdivo z tvárníc pórobet.PORFIX P2-440 hladk.tl.250	m2	15,74940	1 698,70	26 753,51
19	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,54841	62 856,30	34 471,02
20	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,04984	15 200,60	757,60
21	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	1,23076	13 927,70	17 141,66
22	346244315R00	Obezdvíky van a WC nádržek z desek Ytong tl.150 mm	m2	5,14500	1 466,60	7 545,66
23	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	10,00000	1 526,40	15 264,00
24	311112399RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 25 cm zalití tvárníc betonem C 20/25	m2	11,74670	1 551,10	18 220,31
25	13231054R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 40x40x4 mm 11375	t	0,01500	33 396,40	500,95
26	13380525R	Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli S235 11375	t	0,17280	37 771,50	6 526,92
27	13380630R	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli S235 11375	t	0,26850	34 423,30	9 242,66
28	13384430R	Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli S235 11375	t	0,03492	34 177,30	1 193,47
29	13480810R	Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	0,19710	39 055,20	7 697,78
30	13480920R	Tyč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	0,88635	34 894,00	30 928,30
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				189 663,34
31	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	180,02000	952,10	171 397,04
32	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	14,34000	952,10	13 653,11
33	451577777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva fr. 4/8 tl.do 10 cm	m2	36,70000	125,70	4 613,19
Díl: 5		Komunikace				48 404,82

Položkový rozpočet

S:	05052022	ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY
O:	01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU
R:	01.2.b	STAVEBNÍ ČÁST - NEDOTAČNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	40,00000	150,30	6 012,00
35	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	16,83000	367,40	6 183,34
36	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	36,70000	262,10	9 619,07
37	564851198RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm štěrkodrtí frakce 16-32 mm	m2	36,70000	238,60	8 756,62
38	596291199R00	Řezání bet. dlažby tl. 60 mm	m	8,00000	317,20	2 537,60
39	592453399R	Dlaždice betonová 60x60x6 cm hladká standard šedá	m2	40,37000	378,90	15 296,19
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						39 926,67
40	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	65,00525	67,40	4 381,35
41	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	41,32300	614,00	25 372,32
42	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	30,00000	339,10	10 173,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						122 988,35
43	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	12,51120	5 230,90	65 444,84
44	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 6 cm	m3	12,51120	2 006,80	25 107,48
45	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,63250	44 221,90	27 970,35
46	639561121R00	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	13,80000	323,60	4 465,68
Díl: 64 Výplně otvorů						14 976,00
47	64001	Revizní otvor 600/600 mm pod pódium, D+M	ks	1,00000	14 976,00	14 976,00
Díl: 8 Trubní vedení						8 653,84
48	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	128,30000	27,30	3 502,59
49	28611233R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm FF-Drän	m	141,13000	36,50	5 151,25
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						50 065,65
50	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	208,52000	240,10	50 065,65
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách						35 010,51
51	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	208,52000	167,90	35 010,51
Díl: 96 Bourání konstrukcí						148 722,30
52	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	20,34901	1 130,70	23 008,63
53	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	20,13400	2 872,20	57 828,87
54	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	98,19000	58,90	5 783,39
55	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	9,00000	24,60	221,40
56	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	13,00100	546,60	7 106,35
57	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	6,19600	250,80	1 553,96
58	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, MVC	m3	17,17688	2 002,50	34 396,70
59	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	26,00000	403,20	10 483,20
60	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	51,80000	161,00	8 339,80
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						106 322,27
61	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	201,40609	527,90	106 322,27
Díl: 711 Izolace proti vodě						124 836,50
62	711111006RZ3	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí včetně emulze Dekprimer 0,3 kg/m2	m2	208,52000	31,90	6 651,79
63	711141559RZ2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	208,52000	552,00	115 103,04

Položkový rozpočet

S:	05052022	ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY
O:	01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU
R:	01.2.b	STAVEBNÍ ČÁST - NEDOTAČNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
64	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	2,09980	1 467,60	3 081,67
Díl: 713		Izolace tepelné				308 070,29
65	713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	194,36000	178,40	34 673,82
66	713111221RO6	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů DEKFOL N AL 170 speciál	m2	194,36000	162,40	31 564,06
67	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	208,52000	102,10	21 289,89
68	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	208,52000	58,90	12 281,83
69	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	140,85000	36,80	5 183,28
70	28375706R	Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm	m3	27,52464	2 460,30	67 718,87
71	631508593R	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 4000x1200x 120 mm	m2	213,79600	251,00	53 662,80
72	631508595R	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 2600x1200x 180 mm	m2	213,79600	371,50	79 425,21
73	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,79574	1 264,40	2 270,53
Díl: 725		Zařizovací předměty				6 728,00
74	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00000	316,60	949,80
75	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	2,00000	216,60	433,20
76	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	205,40	616,20
77	725291132R00	Madlo dvojité pevné bílé Novaservis dl. 844 mm	soubor	1,00000	2 049,60	2 049,60
78	725291136R00	Madlo dvojité sklopné bílé Novaservis dl. 852 mm	soubor	1,00000	2 321,30	2 321,30
79	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	3,00000	119,30	357,90
Díl: 728		Vzduchotechnika				4 589,38
80	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	11,00000	342,90	3 771,90
81	429727820R	Mřížka kruhová kovová průměr 100 mm	kus	11,00000	73,70	810,70
82	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,00143	4 744,20	6,78
Díl: 762		Konstrukce tesařské				608 360,56
83	762085151R00	Hoblování řeziva strojní	m3	1,85016	2 898,90	5 363,43
84	762211220R00	Montáž schodiště přímočarého s podstup. š. do 1 m	m	1,00000	587,30	587,30
85	762211240R00	Montáž schodiště přímočarého s podstup. š.do 1,5 m	m	1,00000	626,80	626,80
86	762213811R00	Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1 m	m	1,90000	432,70	822,13
87	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	103,15000	128,90	13 296,04
88	762712130R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	84,00000	542,30	45 553,20
89	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	1,85016	1 508,30	2 790,60
90	762812240RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna včetně dodávky řeziva, prkna hobl. tl. 24 mm	m2	53,80000	560,60	30 160,28
91	762812370RT3	Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna včetně dodávky palubek tl. 20 mm	m2	37,46800	578,70	21 682,73
92	762822110RT2	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 8/16	m	61,03500	222,50	13 580,29
93	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	0,78125	261,50	204,30
94	762911112R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit OPTI F	m2	77,07280	17,00	1 310,24
95	762214898R00	Demontáž schodiště s podstupnicemi š. nad 1,5 m	m	0,75000	2 139,40	1 604,55
96	762512266RT3	Položení podlah pod parkety včetně dodávky dřevěné desky/prkna tl. 22 mm (roznášecí vrstva)	m2	1 230,99000	205,40	252 845,35
97	762521899R00	Demontáž dřevěných podlah vč. konstrukce	m2	91,00000	423,60	38 547,60
98	60515998R	Řezivo	m3	1,85016	15 377,10	28 450,10
99	762001	Schodiště přímočaré s podstupnicí, š. 1,0 m, D	ks	1,00000	49 514,30	49 514,30

Položkový rozpočet

S:	05052022	ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY
O:	01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU
R:	01.2.b	STAVEBNÍ ČÁST - NEDOTAČNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
100	762002	Schodiště přímočaré s podstupnicí, š. 1,345 m, 6/160/250 mm, D	ks	1,00000	49 514,30	49 514,30
101	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	25,01302	2 075,20	51 907,02
Díl: 764		Konstrukce klempířské				71 581,78
102	764218111R00	Strukturní dělicí vrstva VAPOZINC	m2	37,46800	347,70	13 027,62
103	764774421R00	Falc.krytina PREFALZ,v.8 m, svitky,š.650 mm,do 30°	m2	37,46800	1 555,40	58 277,73
104	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,10154	2 722,40	276,43
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				1 426 480,91
105	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	10,00000	1 716,10	17 161,00
106	766670013R00	Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukřídla	kus	3,00000	1 716,10	5 148,30
107	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	15,00000	619,30	9 289,50
108	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m	kus	1,00000	548,80	548,80
109	766001	Dveře 2kř hliníkové vnitřní 2280/2990 mm, tvrzené sklo, vč. kování, D+M D01	ks	1,00000	81 417,50	81 417,50
110	766007	Obložkový obklad otvoru 2500/1250 mm, D+M	ks	1,00000	13 864,00	13 864,00
111	766008	Posuvné panely pro otvor 4000/2500 mm, CPL, vč. kotvicích prvků, manuální posun, D+M PS1	ks	1,00000	233 424,50	233 424,50
112	766009	Posuvné panely pro otvor 4500/2500 mm, CPL, vč. kotvicích prvků, manuální posun, D+M PS2	ks	1,00000	209 374,70	209 374,70
113	766010	Barový pult 4,35x2,25 m vč. linky a dřezu	ks	1,00000	138 640,00	138 640,00
114	766011	Vybavení kuchyně - linky, sporák	kpl	1,00000	157 461,60	157 461,60
115	54914621R	Dveřní kování PROFIO klíč Cr	kus	15,00000	1 045,60	15 684,00
116	611601202R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 70x197 cm 16 dekorů	kus	3,00000	12 744,60	38 233,80
117	611601203R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 80x197 cm 16 dekorů	kus	4,00000	12 744,60	50 978,40
118	61181511R	Zárubeň obložková NORMAL š. 70 cm/st. 6-17 cm CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak	kus	3,00000	6 536,60	19 609,80
119	61181512R	Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 6-17 cm CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak	kus	2,00000	6 536,60	13 073,20
120	61181516R	Zárubeň obložková NORMAL š. 70 cm/st. 18-25 cm fólie bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech AM	kus	1,00000	6 536,60	6 536,60
121	611815487R	Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 51-75 cm CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak	kus	2,00000	10 067,00	20 134,00
122	611815499R	Zárubeň obložková NORMAL š. 70 cm/st. 100 cm CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak	kus	1,00000	10 602,10	10 602,10
123	766002	Dveře dřevěné vnitřní kazetové 90/197 cm, vč. obložkové zárubně	kus	1,00000	32 396,50	32 396,50
124	766003	Dveře vnitřní 90/197 cm, vč. skryté zárubně	kus	1,00000	41 887,30	41 887,30
125	766004	Dveře dřevěné vnitřní kazetové 2kř. 122/215 cm, vč. obložkové zárubně	kus	2,00000	80 354,70	160 709,40
126	766005	Dveře dřevěné vnitřní kazetové 2kř. 140/197 cm, vč. obložkové zárubně	kus	1,00000	60 549,00	60 549,00
127	766006	Dveře dřevěné vnitřní kazetové 2kř. 140/215 cm, prosklené, vč. obložkové zárubně	kus	1,00000	89 125,70	89 125,70
128	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,50826	1 241,90	631,21
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				95 672,56
129	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	48,06000	61,50	2 955,69

Položkový rozpočet

S:	05052022	ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY
O:	01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU
R:	01.2.b	STAVEBNÍ ČÁST - NEDOTAČNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
130	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m	29,05000	159,40	4 630,57
131	771575109RT0	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp)	m2	48,06000	855,80	41 129,75
132	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	80,05000	89,90	7 196,50
133	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,91000	20,40	79,76
134	597642030R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Rio Negro	m2	52,86600	528,90	27 960,83
135	597642410R	Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm Rio Negro	kus	135,48333	78,00	10 567,70
136	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,34081	859,00	1 151,76
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				315 729,13
137	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket	m2	130,80000	27,00	3 531,60
138	775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	54,73000	155,00	8 483,15
139	775592000R00	Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	130,80000	306,30	40 064,04
140	775599141R00	Lak dřevěných podlah Bona Novia, Z+2x,přebroušení	m2	130,80000	350,60	45 858,48
141	775511999R00	Podlahy vlysové do tmele, tl.16 mm	m2	130,80000	1 414,70	185 042,76
142	775519999R00	Průžná podložka pod vlysové podlahy, tl. 10 mm	m2	130,80000	195,60	25 584,48
143	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	4,61608	1 552,10	7 164,62
Díl: 776		Podlahy povlakové				5 767,03
144	776971613R00	Rohož textilní Catwell pozitiv tl. 13,5 mm	m2	0,67500	5 332,50	3 599,44
145	776976101R00	Rám pro zapuštění z Al profilů L	m	3,70000	585,10	2 164,87
146	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,00385	707,10	2,72
Díl: 781		Obklady keramické				104 735,98
147	781101210RT2	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr ASO-Unigrund K	m2	55,96100	56,90	3 184,18
148	781475116RT2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp)	m2	55,96100	852,50	47 706,75
149	781497121R00	Lišta hliníková rohová k obkladům	m	2,62000	306,50	803,03
150	597813748R	Obkládačka 30x30	m2	61,55710	840,80	51 757,21
151	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,49571	859,00	1 284,81
Díl: 783		Nátěry				28 778,93
152	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	130,87280	219,90	28 778,93
Díl: 784		Malby				72 592,36
153	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	518,37500	31,00	16 069,63
154	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	518,37500	89,40	46 342,73
155	784011211R00	Olepowání vnitřních ploch	m	350,00000	15,80	5 530,00
156	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	208,52000	22,30	4 650,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				339 567,02
157	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	4 404,57760	33,80	148 874,72
158	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	129,54640	238,00	30 832,04
159	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	129,54640	462,70	59 941,12
160	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	129,54640	435,90	56 469,28
161	979990101R00	Poplatek za uložení stavební suti	t	129,54640	320,90	41 571,44
162	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	129,54640	14,50	1 878,42
Díl: VN		Vedlejší náklady				54 555,30

Položkový rozpočet

S:	05052022	ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY
O:	01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU
R:	01.2.b	STAVEBNÍ ČÁST - NEDOTAČNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
163	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	53 485,60	53 485,60
164	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 069,70	1 069,70
Díl: ON		Ostatní náklady				249 118,99
165	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	534,90	534,90
166	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	661,39	661,39
167	005261030R	Finanční rezerva 5% z celkových nákladů	Soubor	1,00000	247 922,70	247 922,70

Položkový rozpočet

S:	05052022	ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY
O:	01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU
R:	03.2.b	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 992		Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				60 020,80
1	72516516565	HZZ-nezměřitelné práce celkem	hod	80,00000	426,80	34 144,00
2	78146464640	hzz-topná zkouška, doregulování ventilů, vyregulování celé otopné soustavy	hod	72,00000	359,40	25 876,80
Díl: 713		Izolace tepelné				10 573,60
3	713741258	IZOLACE NAVLEKOVÁ AL 22-20	m	30,00000	166,30	4 989,00
4	7137584125	IZOLACE NAVLEKOVÁ AL 15-20	m	30,00000	156,20	4 686,00
5	7137896542	PŘÍSLUŠENSTVÍ, LEPICÍ PÁSKA,	SUMA	1,00000	898,60	898,60
Díl: 733		Rozvod potrubí				41 187,00
6	10616106516	TLAKOVÁ ZKOUŠKA, PROPLACH, DESINFEKCE	m	60,00000	22,40	1 344,00
7	65165161651	potrubí měděné D22x1 + tvarovky + MTZ	m	30,00000	680,70	20 421,00
8	65165165156	potrubí měděné D15x1 + tvarovky + MTZ	m	30,00000	529,00	15 870,00
9	73248498408	PŘÍPL POTR HLAD PRIPOJ DN20	m	6,00000	592,00	3 552,00
Díl: 735		Otopná tělesa				47 923,60
10	1019498989	MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES	ks	6,00000	775,00	4 650,00
11	4190949049	TLAKOVÁ ZKOUŠKA OTOPNÝCH TĚLES	ks	6,00000	202,20	1 213,20
12	735741258	22VK-600/900	ks	1,00000	6 619,00	6 619,00
13	735852365	22VK-600/1400	ks	2,00000	8 390,30	16 780,60
14	735963258	22VK-900/500	ks	2,00000	6 634,70	13 269,40
15	753852177	21VK-600/700	ks	1,00000	5 391,40	5 391,40
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				24 262,00
16	1165101565	MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ ATYP.DO5KG	KG	65,00000	139,30	9 054,50
17	1980949499	MTZ KOVOVÝCH KCÍ ATYP DO 10KG	ks	20,00000	92,10	1 842,00
18	19049494984	DODÁVKA PROFILŮ PRO UCHYCENÍ POTR. A ROZDĚL.	KG	20,00000	169,60	3 392,00
19	72516165165	STOJÁNKY NA PODLAHU PRO UCHYCENÍ OT VÝŠKY DO 300MM	KS	15,00000	664,90	9 973,50

Položkový rozpočet

S:	05052022	ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY
O:	01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU
R:	04.2.b	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 101		vzduchotechnika				350 616,80
1	1.254/7856622	zazdívká stropních otvorů	ks	6,00000	618,30	3 709,80
2	1.52894155233	zazdívká otvorů plocha 0,6m2, tloušťka 0,5m	ks	10,00000	1 021,60	10 216,00
3	1.85958698559	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,6m2 tloušťka zdiva 0,5m	ks	2,00000	833,30	1 666,60
4	10165985989	vzt potrubí pozink.plech sk.I čtyřhranné včetně izolace, tvarovek a montáže	m2	70,00000	696,40	48 748,00
5	1351516R05	montáž potrubí, lešení	suma	1,00000	15 724,80	15 724,80
6	101484899999	vzt potrubí pozink. Plech sk.I čtyřhranné opatřené protipožární izolací ORSTECH 65H tl.80mm + MTZ	m2	70,00000	2 358,70	165 109,00
7	10165489848	diagonální potrubní ventilátor MIXVENT-TD 500/160 + zpětná klapka + MTZ	ks	1,00000	7 599,50	7 599,50
8	10165498498	odvodní vyústka VNM2 560x200/R2-TPM 015/01 + MTZ	ks	11,00000	3 136,00	34 496,00
9	10165498849	přívodní vyústka VNM2 560x200/R2-TPM 015/01 + MTZ	ks	7,00000	3 136,00	21 952,00
10	15611414R02	závěsy, kotvení vzt, pomocný materiál, úchyty, šrouby	ks	45,00000	168,50	7 582,50
11	1651651561	ohebné hadice SONOFLEX D100-D150MM + MTZ	M	8,00000	337,00	2 696,00
12	6165165165	talířový ventil pro odvod vzduchu IT100 + MTZ	ks	6,00000	224,60	1 347,60
13	6515615616515	vyvrtání prostupů do stropné kce plocha 0,1m2 tloušťka 0,5m	ks	6,00000	288,80	1 732,80
14	65165165156	protidešťová stříška DN160 + MTZ	ks	1,00000	1 050,20	1 050,20
15	72651651651	pož klapka FDMQ 500x315-40 TPM 103/14 + MTZ	ks	2,00000	13 493,00	26 986,00

Položkový rozpočet

S:	05052022	ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY
O:	01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU
R:	05.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				96 551,90
1	155115552526	přesun hmot vnitřní kanalizace	t	1,00000	852,50	852,50
2	1651656666	zemní práce v uzavřeném prostoru celkem včetně DMTZ podlahy (hloubka výkopu 1m pod podlahou)	m1	23,00000	1 016,20	23 372,60
3	721140802R00	Demontáž potrubí litinového do DN 150	m	20,00000	189,80	3 796,00
4	721171109RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN110+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek	m	7,00000	896,40	6 274,80
5	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	20,00000	52,80	1 056,00
6	721173204R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN40x1,8+MTZ+dodávka	m	10,00000	737,90	7 379,00
7	721173205R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN50x2 +MTZ+dodávka	m	20,00000	758,20	15 164,00
8	721173206R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací včetně tvarovek - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN110x3,4 +MTZ+dodávka	m	10,00000	1 812,90	18 129,00
9	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00000	102,20	306,60
10	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	113,50	227,00
11	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00000	168,50	505,50
12	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160	m	62,00000	29,20	1 810,40
13	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace koufem DN 160	m	62,00000	34,90	2 163,80
14	722651616	odvětrávací hlavice HL810 + MTZ	ks	1,00000	988,40	988,40
15	7215161616.R05	přívzdušňovací ventil s pryžovou membránou, odnímatelnou mřížkou proti hmyzu, zúkově izolovaný DN110+MTZ	ks	1,00000	2 596,80	2 596,80
16	721171109RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN125+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek	m	5,00000	721,30	3 606,50
17	721171109RM2	Potrubí z olatu odpadní hrdlové DN150+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek	ks	10,00000	832,30	8 323,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				71 196,60
18	722172330R00	Potrubí PPr s hliníkovou vložkou DN16 PN20 +dodávka + mtz	m	20,00000	471,70	9 434,00
19	722172331R00	Potrubí PPr s hliníkovou vložkou DN20 PN20 +dodávka + mtz	m	20,00000	530,20	10 604,00
20	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	12,00000	277,50	3 330,00
21	72221-5111.R01	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PIP DN16-DN20TL.20MM+dodávka+MTZ	m	20,00000	126,90	2 538,00
22	722220111R00	Nástěnky pro výtakový ventil G 1/2 +MTZ	kus	12,00000	271,80	3 261,60
23	722220121R00	Nástěnky pro baterii G 1/2 +MTZ	pár	1,00000	545,80	545,80
24	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	60,00000	40,40	2 424,00
25	755156546R02	napojení na stávající vodovodní rozvod	ks	1,00000	2 610,30	2 610,30
26	11561566566	rohový ventil DN15+mtz	ks	12,00000	295,40	3 544,80
27	722290226R00	tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	60,00000	24,70	1 482,00
28	7226516165	tlakový elektrický ohříváč V=10L, 2kW s bezpečnostní armaturou + MTZ	ks	3,00000	5 604,70	16 814,10
29	722174311R00	Potrubí PPr s hliníkovou vložkou DN25 PN20 +dodávka + mtz	m	20,00000	580,90	11 618,00

Položkový rozpočet

S:	05052022	ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY
O:	01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU
R:	05.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	72221-5111.R01	IZOLACE NÁVLEKOVÁ PIP DN25TL.30MM+dodávka+MTZ	m	20,00000	149,50	2 990,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				305 478,40
31	1.254/7856622	zazdívka otvorů plocha 0,14m2, tloušťka 0,15m	ks	25,00000	464,80	11 620,00
32	1.25848597882	vysekání rýh ve zdi smíšené 15x15cm	m	62,00000	348,20	21 588,40
33	1.25878526352	vysekání rýh ve zdi smíšené 20x15cm	m	64,00000	426,80	27 315,20
34	1.42587785112	vybourání otvorů do plocha 0,2m2 tloušťka stropu 0,3m	ks	42,00000	247,10	10 378,20
35	1.52894155233	zazdívka otvorů plocha 0,14m2, tloušťka 0,5m	ks	84,00000	841,80	70 711,20
36	1.85958698559	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva do 0,5m	ks	45,00000	280,80	12 636,00
37	6515615616515	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva 0,15m	ks	25,00000	202,20	5 055,00
38	72222-0888.R01	KRYT NA SIFON/POLOSLOUP BÍLÝ, ZÁPACH. UZÁVĚR	ks	3,00000	1 482,60	4 447,80
39	725516465465	přesun hmot zařizovací předměty	t	1,00000	1 487,10	1 487,10
40	1.25884566636	zapravení rýhy, oprava omítky	m	125,00000	454,60	56 825,00
41	72216516516	dělicí stěna k pisoárům bílá tl.12mm laminátová, rozměry 718x467x190mm	ks	1,00000	2 088,00	2 088,00
42	72225-0236.R02	PISOÁROVÉ STÁNÍ S BEZDOTYKOVÝM OVLÁDÁNÍM	ks	2,00000	9 203,40	18 406,80
43	72225-0666.R01	UMYVADLO KERAM. ŠÍŘKA 60 cm S OTVOREM PRO BAT.	ks	3,00000	2 510,40	7 531,20
44	725165656102	podomítkový ventil pro pračka/myčka	ks	1,00000	1 861,10	1 861,10
45	72521-2222.R01	KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ	ks	3,00000	3 340,40	10 021,20
46	72522-0000.R01	WC SEDÁTKO BÍLÉ	ks	3,00000	803,10	2 409,30
47	72522-0001.R01	MONŽÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC2-MNOŽSTVÍ	ks	3,00000	8 738,50	26 215,50
48	72522-0022.R01	OVLÁDACÍ DESTIČKA	ks	3,00000	1 447,80	4 343,40
49	72522-0333.R01	SOUPRAVA ZVUKOVÉ IZOLACE PRO ZÁVĚSNÝ WC	ks	3,00000	139,30	417,90
50	725820801R00	pož. Hydrant D25 s tvarově stálou hadicí dl. 30m + MTz	KS	1,00000	10 120,10	10 120,10