

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., zákona č.89/2012Sb. (občanského zákoníku)

Evidenční číslo smlouvy objednatele:

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2024-069-D1

Číslo stavby: 923124069

Čl. I

SMLUVNÍ STRANY

Město Žacléř
se sídlem městského úřadu Rýchorské
náměstí 181, Žacléř, IČ: 00278491
zastoupené Alešem Vaníčkem,
starostou
(dále jen „objednatel“)

a

Název: M – SILNICE a.s.
se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí,
530 03 Pardubice
korespondenční adresa Hradecká 415,
506 01 Jičín
IČ: 421 96 868
zapsaný v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 430
zastoupený Ing. Petrem Novákem,
ředitelem oblasti ZÁPAD,
jednajícím na základě pověření
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu:

„Výměna kanalizace a povrchu vozovky, Horská_Žacléř“

Čl. 3 Cena díla a doba realizace

Předmět díla se se z důvodu nevyhovujících hutních zkoušek upravuje o položky specifikované v příloženém položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

Jedná se o cenu maximální, konečná částka bude fakturována dle výsledků hutních zkoušek a množství prací na všech částech komunikace.

Cena smlouvy bez DPH	: 5.919.919,62 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	: 268.757,96 Kč

Cena smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH	: 6.188.677,58 Kč
--	--------------------------

DPH bude účtována v souladu se zákonem

Doba díla se upravuje takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v období od 8.7.2024 nejpozději do 20.9.2024. Maximální délka samotné realizace je 50 dní

☐ Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

☐ Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran

☐ Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

V Žacléři

V Praze

Dne

Dne

Město Žacléř
Aleš Vaníček,
starosta města

M – SILNICE a.s.
Ing. Petr Novák,
ředitel oblasti ZÁPAD,
jednající na základě pověření.

Stavba:		Začleť-ú.Horská výměna jednotné kanalizace					
Objekt:		Začleť-ú.Horská výměna jednotné kanalizace					
Adresa:		Začleť		Datum:		31.07.2024	
Zakazatel:		Město Začleť		Projektant:		Zpracovatel:	
Zhotovitel:		M - SILNICE a.s.				Ing. Pavel Kopřiva	
cený bez DPH							
Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady skupiny celkem							268 757,96
o HSV Práce a dodávky HSV							268 757,96
p 1 Zemní práce							68 253,40
16	K	122351102	Odplovný a příkopový nezapočítaný v hrombné třídě sítěžnosti II skupiny 4 odjem do 50 m3 strojně	m3	108,600	389,00	42 245,40
	VV		* Odlopný hřbitůžek		108,600	20,000	
	VV		181213				
26	K	181913112	Úprava pláň v hrombné třídě sítěžnosti II skupiny 4 se zhruběním rubu	m2	362,000	44,00	15 928,00
	VV		1812		362,000		
11	K	139001101	Přípravek za zřízení výtokových v blízkosti podzemního přechodu z kanalizace 30"x20"	m3	18,000	560,00	10 080,00
p 5 Komunikace pozemní							137 560,00
38	K	664861112	Podklad ze sítěžnosti 580 plochy výška 100 m2 8 300 mm	m2	362,000	380,00	137 560,00
	VV		* hřbitůžek				
	VV		1812		362,000		
	VV		zřízení výška 210 za cenu 266				
	VV		cena za 8 300 mm				
o 897 Přeslov celkem							62 844,56
52	K	897221551	Vodorovná doprava usí ze sygkích materiálů do 1 km	t	195,480	58,00	11 337,84
	VV		* Strážník v neustálené odstavě usí		195,480		
	VV		108,60"x18		488,000		
93	K	897221559	Přípravek 2X0,1 km v vodorovné dopravě usí ze sygkích materiálů	t	1 759,320	11,00	19 352,52
	VV		* Odstav v neustálené odstavě				
	VV		* do vzdálenosti celkem 10 km		155,480		
	VV		108,60"x18		1 759,320		
	VV		108,60"x18				
99	K	897221873	Přípravek za učbení na recyklační skládce (skládkové) zvláštního odpadu znečištění a kamenné zafixování do hlubokosti odpadu pod kódem 17 05 04	t	195,480	165,00	32 254,20
	VV		* Strážník v neustálené odstavě				
	VV		108,60"x18		132,480		

[illegible]

PROTOKOL O ZKOUŠCE

č.: 1803/24/ CSL/HK

Statická zatěžovací zkouška podle ČSN 72 1006, příloha A

Zákazník: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, OZ SEVER

Objednávka: Rámcová smlouva o kontrolní činnosti

Akce: **Výměna kanalizace a povrchu vozovky, Horská_Žaclěř**

Stavební objekt:

Předmět zkoušky:

Zkouška	konstrukční prvek*; část konstrukce*; materiál*; staničení	Laboratorní číslo vzorku:
Zk 1	pláň;-;SD 0/32;km 0,130, 30 cm od obruby	3497/24
Zk 2	pláň;-;SD 0/32;km 0,130, osa komunikace	3498/24
Zk 3	-;SD 0/63;km 0,155, výkop kanalizace	3499/24
Zk 4	-	-
Zk 5	-	-
Zk 6	-	-
Zk 7	-	-
Zk 8	-	-
Zk 9	-	-
Zk 10	-	-

* Údaje poskytnuté zákazníkem

Výsledky zkoušek

Statická zatěžovací zkouška

Hlavní použité zařízení: kruhová zatěžovací deska o průměru 30 cm, hydraulický lis, siloměr (dynamometr), snímače zatlačení a další příslušenství.

Lab. č. vz.:	3497/24	3498/24	3499/24	-	-
$E_{def,1}$ (MPa)	10,2	37,9	20,3	-	-
$E_{def,2}$ (MPa)	23,1	65,2	75,3	-	-
$E_{def,2}/E_{def,1}$	2,26	1,72	3,71	-	-
Lab. č. vz.:	-	-	-	-	-
$E_{def,1}$ (MPa)	-	-	-	-	-
$E_{def,2}$ (MPa)	-	-	-	-	-
$E_{def,2}/E_{def,1}$	-	-	-	-	-

Zkoušky provedl: Smolko

Zkouška provedena dne: 30.07.2024

Protokol vypracoval: Šúkalová

Protokol vystaven dne: 31.07.2024

Prohlášení :

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebního vzorku. Bez písemného souhlasu Centrální silniční laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Upozornění :

Stížnost nebo námitku proti výsledkům zkoušek lze podat řediteli Centrální silniční laboratoře, který je povinen stížnost okamžitě potvrdit a do 30 kalendářních dnů sdělit výsledek reklamace.

Protokol o zkoušce schválil:



Konec protokolu



Ing. Martin Bušík
ředitel