

**Opravy manipulačních ploch kontejnerového překladiště - Mělník Příslavy**

|                           |    |       |
|---------------------------|----|-------|
| rozpočtové náklady celkem | Kč | 0,00  |
| DPH - základní            | %  | 21,00 |
| DPH - snížené             | %  | 15,00 |
| celkem s DPH              | Kč | 0,00  |

| číslo | SO / Tř. | popis pracovní operace (materiálová položka)              | mj  | výměra   | j cena | celkem |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 1     |          | překladiště Maersk                                        |     |          |        |        |
| 2     |          | stavení úpravy                                            |     |          |        |        |
| 3     |          | frézování živice do tl. 10 cm                             | m2  | 1 520,00 |        |        |
| 4     |          | odvoz na skládku a poplatek                               | t   | 364,80   |        |        |
| 5     |          | zařezání , dobourání hran ,uklid včetně odvozu na skládku | m   | 800,00   |        |        |
| 6     |          | spoiovací postřik                                         | m2  | 1 520,00 |        |        |
| 7     |          | pokládka ACP 16 tl. 5 cm                                  | m2  | 1 520,00 |        |        |
| 8     |          | pokládka ACO 11 S PMB tl. 5 cm                            | m2  | 1 520,00 |        |        |
| 9     |          | ostatní náklady                                           |     |          |        |        |
| 10    |          | vedlejší rozpočtové náklady                               |     |          |        |        |
| 11    |          | nájezdy na stavbu                                         | kpl | 1,00     |        |        |