

SMLOUVA O DÍLO
číslo zhotovitele: 014 / LAAA-006 / 2023

Smluvní strany

Obec HERŠPICE

Heršpice 91, 68401 Slavkov u Brna

IČ: 00542458

zastoupená starostou Karlem Kneslem

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

kontaktní adresa: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno

zastoupený: Ing. Ondřejem Chrástem, ředitelem oblasti JIH

Ing. Václavem Opiolem, vedoucím OTÚ oblasti JIH

Ve věcech technických : Ing. David Tejkal, vedoucí PJ Chrlice, 734 397 818

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

číslo účtu: 5061885001/2700

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo.

Článek 1

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zhotovit pro objednatele dále specifikované dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení v souladu s cenovou nabídkou předloženou zhotovitelem v rámci výběrového řízení s názvem „SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ HERŠPICE-SO 05 KOMUNIKACE, HERŠPICE-SJEZD K RD NA PARCELE 1170/92“ jehož je zhotovitel vítězným uchazečem.

1. Předmětem díla je provedení stavby s názvem „Výstavba inženýrských sítí a komunikace, „SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ HERŠPICE-SO 05 KOMUNIKACE, HERŠPICE-SJEZD K RD NA PARCELE 1170/92“, včetně přípojek vodovodu a kanalizace k přilehlým parc. č. 1170/20 a 1170/19 dle dodané projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Jedná se o dobudování zpevněných ploch komunikace, chodníku a sjezdu.
2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí dle položkového rozpočtu stavby se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla

provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

3. Mimo všechny shora uvedené činnosti patří do provedení díla dle této smlouvy i následující práce a činnosti:
 - a) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.
 - b) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
 - c) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - d) Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných plocha a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikací,
 - e) Průběžné čištění objektu a jeho okolí,
 - f) Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - g) Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - h) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad
 - i) Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - j) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - k) Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb. - odpadech
 - l) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
4. Veškeré odchylky od specifikace předmětu díla dle tohoto článku a Přílohy č. 1 této smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem v dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad.
7. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek.
8. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání.
9. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo:
 - a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 - b) na odstranění vady opravou věci,
 - c) na přiměřenou slevu z ceny díla nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Článek 2

Cena díla, platební podmínky

1. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky podané ve výběrovém řízení uvedeném v článku 1. Cenová nabídka – položkový rozpočet je Přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Objednatel a zhotovitel mohou jednat o úpravě ceny díla, pokud se objeví potřeba provedení činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy.
2. Celková cena plnění dle této smlouvy činí 1 649 856,88 ,- Kč
(jedenmilionšestsetčtyřicetdevěttisícosmsetpadesátšestkorunosmdesátosmhaléřů) bez DPH,
1 996 326,83,- Kč včetně DPH
jedenmiliondevětsetdevadesátšesttisícčtyřicetšestkorunosmdesáttrihaléřů:) přičemž
objednatel není povinen celou částku v rámci této smlouvy vyčerpat.
3. Přijetí nabídky zhotovitele s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění podmínky nabídky, je vyloučeno (§ 1740 odst.3 občanského zákoníku).
4. Překročení ceny díla uvedené v odst. 1. tohoto článku je možné za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdánitelného plnění.
5. Případné vícepráce a vícenáklady budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací a vícenákladů odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu, a pokud v něm práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny prací a dodávek tak, že vypočítá koeficient poměru mezi jeho původní nabídkovou cenou a cenou dle aktuálního ceníku, podle kterého byl vyhotoven podklad pro ocenění nabídek ve výběrovém řízení. Tímto koeficientem vynásobí jednotkové ceny víceprací, oceněné dle sborníku cen prací a dodávek dle aktuálního ceníku. K takto stanoveným základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírůžku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu.
6. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla dle rozpočtu.
7. Na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací a po řádném předání dokončené ucelené části díla bez vad a nedodělků objednateli vystaví zhotovitel fakturu. Faktura musí být doručena do účtárny (podatelny) objednatele a musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví. Součástí faktury je objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a předávací protokol bez těchto náležitostí je faktura neplatná. Objednatel a zhotovitel se dohodli na splatnosti faktury nejpozději do 15 dnů od data doručení.
8. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelům realizovány, budou z ceny odečteny.
9. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti dle odstavce 7 tohoto článku. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury.

10. Předáním díla (odsouhlasením protokolu o předání stavby) objednatel nabývá majetková práva k dílu, to znamená, že má právo dílo nebo jeho části využívat všemi možnými způsoby v neomezeném rozsahu.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli v místě plnění předmětu díla na základě předávacího protokolu.
2. Místo plnění předmětu díla: Obec Heršpice
3. Termín předání a převzetí staveniště: po podpisu Smlouvy o dílo v sídle objednatele
4. Podmínky předání a převzetí staveniště: předávacím protokolem
5. Termín zahájení stavebních prací: v rozmezí od 23.3. do 28.4.2023 a zároveň nejpozději do 5 dní od podpisu smlouvy
6. Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): Do 2 měsíců od termínu zahájení stavebních prací
7. Počátek běhu záruční lhůty: datem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

Článek 4

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla zapotřebí.
2. Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
3. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených občanským zákoníkem a touto smlouvou (viz §§ 2001–2005 občanského zákoníku). Podstatným porušením smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
4. Objednatel uplatní právo ze skryté vady, které oznámil bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 60 měsíců od převzetí stavby.
5. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele.
6. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.

7. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno zhotoviteli patnáctým dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.
8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede na svůj náklad a nebezpečí.
9. Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. To neplatí, není-li provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele nebo není-li to vzhledem k povaze díla zapotřebí.
10. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
11. V souvislosti s realizováním zakázky dle této smlouvy je zhotovitel povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.
12. Způsob zajištění řádného plnění: veřejná zakázka bude provedena dle návrhu smlouvy o dílo (viz zadávací dokumentace).
13. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby vést stavební deník, a to v rozsahu daném vyhl.č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
14. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
15. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: do 15 dní od předání a převzetí dokončeného díla.
16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
17. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu s následným zakrytím zhotovitel.
18. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečností, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
19. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
20. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiným právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
21. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
22. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

23. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
24. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení splnění požadované kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech, se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
25. Zhotovitel musí umožnit objednateli výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
26. Po dokončení stavby objednatel zorganizuje předání a převzetí díla, z tohoto předání a převzetí pořídí protokol, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků s termíny pro jejich odstranění. K tomuto předání a převzetí díla budou přizvány osoby, které vykonávaly funkce technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek 5

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůtu v délce 60 měsíců. U dodávek technologických zařízení lze záruční lhůtu stanovit i jinak, objednatel je povinen ji řádně odůvodnit a odchylka se musí objevit v předávacím protokolu díla, jinak platí lhůta uvedená ve větě první.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady a poškození díla, které byly po jeho převzetí způsobeny objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.
3. V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel písemně u zhotovitele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují.
4. V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má objednatel právo na bezplatné odstranění vad nebo nedodělků do 30 dní od oznámení zhotoviteli a na úhradu vzniklé škody.
5. Jestliže jde o vady, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že objednatel má právo od smlouvy odstoupit a požadovat finanční náhradu.
6. Reklamace vad musí být odeslána zhotoviteli nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak práva objednatele z odpovědnosti za vady zanikají. Záruka však neběží po dobu, kdy je reklamace objednatele doručena zhotoviteli, a to až do odstranění vad.

Článek 6

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním a převzetím díla a zavinění bude prokazatelně na straně zhotovitele, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla nebo jeho části specifikovaného v objednávce za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v protokolu předání a převzetí díla a to 3 000,- Kč za každou vadu a den prodlení proti ujednaným termínům (čl. 4 odst. 26).


4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 0,1% z celkové ceny díla za každou vadu a den prodlení.
5. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

Článek 7 Závěrečné ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a právní vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku.
2. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří položkový rozpočet vycházející z cenové nabídky.
3. Veškeré změny smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
6. Smlouvy nabývá účinnosti oboustranným podpisem smluvních stran.

V Brně dne: 23.3.2023

Smlouvu prověřil: Ing. Jan Zifčák



Ing. Ondřej Volek, Ing. Václav Opiol, zhotovitel

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(7)

V Heršpicích dne: 23.3. 2023



Karel Knesl, objednatel



Heršpice	hl. III	DPH	Součet
Soubor RD Heršpice-SO 05	802 769,32	168 581,56	971 350,88
<u>Sjezd k RD na pa.č. 1170/92</u>	474 862,74	99 721,18	574 583,92
<u>Úprava plynovodu</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Úprava vodovodu a kanalizace</u>	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 277 632,06	268 302,74	1 545 934,80
<u>Ostatní náklady</u>			
Náklady na vytýčení	4 520,00	949,20	5 469,20
Pasporty nemovitostí	4 520,00	949,20	5 469,20
PD skutečného provedení	2 260,00	474,60	2 734,60
Náklady na zkoušky	4 520,00	949,20	5 469,20
Náklady na zam. skutečného provedení	4 520,00	949,20	5 469,20
Náklady na geometrický plán	1 130,00	237,30	1 367,30
Ostatní náklady celkem	21 470,00	4 508,70	25 978,70
<u>Vedlejší náklady</u>			
Vytýčení IS	2 260,00	474,60	2 734,60
Zařízení staveniště	565,00	118,65	683,65
Inženýrská činnost zhotovitele	5 426,00	1 139,46	6 565,46
Náklady na dočasné DZ	904,00	189,84	1 093,84
Vedlejší náklady celkem	9 155,00	1 922,55	11 077,55
ON+VN celkem	30 625,00	6 431,25	37 056,25

Přípojky	hl. III	DPH	Součet
Pan Gruber	167 647,94	35 206,07	202 854,01
Paní Hrdová	166 040,88	34 868,58	200 909,46
Paní Coufalová	0,00	0,00	0,00
Celkem	333 688,82	70 074,65	403 763,47
<u>Ostatní náklady</u>			
Náklady na vytýčení	1 130,00	237,30	1 367,30
Náklady na PD	1 130,00	237,30	1 367,30
PD skutečného provedení	565,00	118,65	683,65
Náklady na zkoušky	1 130,00	237,30	1 367,30
Náklady na zam. skutečného provedení	1 695,00	355,95	2 050,95
Ostatní náklady celkem	5 650,00	1 186,50	6 836,50
<u>Vedlejší náklady</u>			
Vytýčení IS	565,00	118,65	683,65
Zařízení staveniště	113,00	23,73	136,73
Inženýrská činnost zhotovitele	1 357,00	284,97	1 641,97
Náklady na dočasné DZ	226,00	47,46	273,46
Vedlejší náklady celkem	2 261,00	474,81	2 735,81
ON+VN celkem	7 911,00	1 661,31	9 572,31

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Celková cena díla	1 649 856,88	346 469,95	1 996 326,83

Položkový rozpočet

Zakázka: Soubor RD Heršpice - SO 05 Komunikace (km 0,081 30-0,151 89)

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Rozpis ceny			Celkem
HSV			802 769,32
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			802 769,32

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	802 769,32 CZK
Základní DPH	21 %	168 581,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **971 350,88 CZK**

v _____ dne **24.03.2023**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			84 328,13
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			34 900,92
5	Komunikace	HSV			516 784,48
8	Trubní vedení	HSV			116 020,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			43 321,35
97	Prorážení otvorů	HSV			1 768,52
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 645,92
Cena celkem					802 769,32

Položkový rozpočet

S:	Soubor RD Heršpice - SO 05 Komunikace (km 0,081 30-0,151 89)
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				84 328,13		12,75571
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, (B3)	m2	3,00000	56,00	168,00	0	0
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých, (B1)	m	21,86000	60,00	1 311,60	0	0
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3, (H1)	m3	145,20000	225,00	32 670,00	0	0
4	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, (H3)	m3	8,64000	257,00	2 220,48	0	0
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, (H5)	m3	26,31000	74,00	1 946,94	0	0
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m, (H6)	m3	122,20000	112,00	13 686,40	0	0
7	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m, (A2)	m3	1,10000	344,00	378,40	0	0
8	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS, (H8)	m3	26,31000	344,00	9 050,64	0	0
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných-šterky, (H6)	m3	122,20000	25,00	3 055,00	0	0
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině, (G1)	m2	55,90000	22,00	1 229,80	0	0
11	181101101R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, bez zhuťnění, (C10)	m2	55,90000	12,00	670,80	0	0
12	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním, (C9)	m2	478,03000	17,00	8 126,51	0	0
13	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2, (G1)	m2	55,90000	56,00	3 130,40	0	0
14	5832	Nákup humusovité zeminy včetně dopravy na stave, niště (G4)	m3	6,71000	889,00	5 965,19	1,9	12,749
15	00572460	Směs travní technická balení 25 kg PROFIL, (G3)	kg	6,71000	107,00	717,97	0,001	0,00671
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				34 900,92		15,96899
16	211571111R00	Výplň odvodňovacích žeber šterkopískem tříděným, (E4)	m3	7,20000	1 814,00	13 060,80	1,9205	13,8276
17	212572111R00	Lože trativodu ze šterkopísku tříděného, (E3)	m3	1,08000	1 088,00	1 175,04	1,9205	2,07414
18	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC (E1)	m	66,00000	22,00	1 452,00	0,00049	0,03234
19	PC 21-1	Odvrtý pro napojení trativodu do uliční vpustě, (E6)	kus	3,00000	2 712,00	8 136,00	0	0
20	PC 21-2	Odvodnění ložné vrstvy dlažby-trubka PVC DN 110,, dl. 140mm, v. dod. trubky, ŠP a geotextilie (C 12)	kus	67,00000	123,00	8 241,00	0	0
21	28611223	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm, (E5)	m	72,72000	39,00	2 836,08	0,00048	0,03491
Díl: 5		Komunikace				516 784,48		502,37952
22	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm, (C6)	m2	25,16000	121,00	3 044,36	0,378	9,51048
23	564851112R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 16 cm, (C7)	m2	18,22000	129,00	2 350,38	0,4032	7,3463
24	564861115RT4	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 24 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	434,65000	193,00	83 887,45	0,5292	230,01678
25	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	452,87000	280,00	126 803,60	0,30651	138,80918
26	569903311R00	Zřízení zemních krajin se zhuťněním, (F7)	m3	4,23000	567,00	2 398,41	0	0
27	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, (C2)	m2	434,65000	275,00	119 528,75	0,0739	32,12064
28	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, (C1)	m2	43,38000	275,00	11 929,50	0,0739	3,20578
29	592451170R	Dlažba 20x10x8 cm přírodní, (C3)	m2	439,00000	344,00	151 016,00	0,17245	75,70555
30	592451111R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm červená, (C4)	m2	39,01000	347,00	13 536,47	0,129	5,03229
31	592451150R	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm přírodní, dlažba pro nevidomé (C5)	m2	4,81000	476,00	2 289,56	0,1315	0,63252
Díl: 8		Trubní vedení				116 020,00		5,92336
32	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg, (D3)	kus	2,00000	2 847,00	5 694,00	0,00936	0,01872
33	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu, (D2)	kus	6,00000	3 006,00	18 036,00	0,43094	2,58564
34	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte, (D1)	kus	10,00000	2 305,00	23 050,00	0,3159	3,159
35	895PC001	Rozebrání stávající UV a znovuvybudování včetně potřebných zemních prací a zkouška průtočnosti přípojky UV.	kus	2,00000	30 141,00	60 282,00	0	0
36	286PC001	Vtoková mříž plastová D400 rozměr 500x500 s, litinovým rámem (D4)	kus	2,00000	4 479,00	8 958,00	0,08	0,16

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				43 321,35		21,57323
37	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, (F1)	m	84,60000	349,00	29 525,40	0,188	15,9048
38	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní (F6)	kus	17,17000	133,00	2 283,61	0,06	1,0302
39	59217450R	Obrubník silniční 100/15/25 II nat, (F2)	kus	38,10000	156,00	5 943,60	0,081	3,0861
40	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250, (F4)	kus	2,02000	416,00	840,32	0,067	0,13534
41	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250, (F5)	kus	3,03000	416,00	1 260,48	0,067	0,20301
42	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý, (F3)	kus	25,13000	138,00	3 467,94	0,0483	1,21378
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 768,52		0
43	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km, (H9)	t	3,58000	103,00	368,74	0	0
44	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km, (H10)	t	10,74000	6,00	64,44	0	0
45	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101, (H11)	t	3,58000	373,00	1 335,34	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 645,92		0
46	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	513,26547	11,00	5 645,92	0	0

Celkem

802 769,32

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: Heršpice-sjezd k RD na parcele 1170/92

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: STRABAG a.s. IČ: 60838744
Kačírkova 982/4 DIČ: CZ60838744
158 00 Praha 5

Rozpis ceny			Celkem
HSV			474 862,74
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			474 862,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	474 862,74 CZK
Základní DPH	21 %	99 721,18 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 574 583,92 CZK

v _____ dne 24.03.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			256 838,75
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			8 469,31
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 413,86
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 862,87
5	Komunikace	HSV			123 747,57
8	Trubní vedení	HSV			42 340,98
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			21 981,21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 208,19
Cena celkem					474 862,74

Položkový rozpočet

S:	Heršpice-sjezd k RD na parcele 1170/92
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				256 838,75		117,1963
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3, (H1)	m3	180,30000	225,00	40 567,50	0	0
2	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, (H4)	m3	2,04000	277,00	565,08	0	0
3	132200012RA0	Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4, (H3)	m3	12,54000	257,00	3 222,78	0	0
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m, (D4)	m2	22,80000	176,00	4 012,80	0,00099	0,02257
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m, (D4)	m2	22,80000	24,00	547,20	0	0
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, (H6)	m3	192,61000	112,00	21 572,32	0	0
7	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m, (H7)	m3	0,40000	185,00	74,00	0	0
8	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km, (H8)	m3	2,80000	1,00	2,80	0	0
9	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m, (A2)	m3	2,30000	344,00	791,20	0	0
10	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS, (A5)	m3	268,30000	344,00	92 295,20	0	0
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, (H6)	m3	192,61000	25,00	4 815,25	0	0
12	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, (D19)	m3	8,36000	174,00	1 454,64	0	0
13	175100010RA0	Obsyp potrubí prohozenou zeminou, (D18)	m3	4,18000	354,00	1 479,72	0	0
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině, (G1)	m2	27,20000	22,00	598,40	0	0
15	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1, (G2)	m2	103,70000	22,00	2 281,40	0	0
16	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění, (C9)	m2	305,76000	12,00	3 669,12	0	0
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním, (C8)	m2	95,89000	17,00	1 630,13	0	0
18	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2, (G1)	m2	202,06000	56,00	11 315,36	0	0
19	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4, (G6)	m2	103,70000	111,00	11 510,70	0	0
20	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2, (G2)	m2	103,70000	56,00	5 807,20	0	0
21	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, (H9)	m3	0,40000	712,00	284,80	0	0
22	58337213	Štěrkopísek frakce 0-32 Z, (D20)	t	28,40000	494,00	14 029,60	1,67	47,428
23	5832	Nákup humusovité zeminy včetně dopravy na stave, niště (G5)	m3	36,70000	889,00	32 626,30	1,9	69,73
24	00572460	Směs travní technická balení 25 kg PROFI, (G4)	kg	15,75000	107,00	1 685,25	0,001	0,01575
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				8 469,31		3,78075
25	211571111R00	Výplň odvodňovacích žeber štěrkopískem tříděným, (E4)	m3	1,70000	1 814,00	3 083,80	1,9205	3,26485
26	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného, (E3)	m3	0,26000	1 088,00	282,88	1,9205	0,49933
27	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC (E1)	m	17,00000	22,00	374,00	0,00049	0,00833
28	PC 21-2	Odvodnění ložné vrstvy dlažby-trubka PVC DN 110,, dl. 140mm, vč. dod. trubky, ŠP a geotextilie (C11)	kus	33,00000	123,00	4 059,00	0	0
29	28611223	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm, (E5)	m	17,17000	39,00	669,63	0,00048	0,00824
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 413,86		4,48506
30	351311113R00	Zdivo spod. části stok beton V 4-C 25/30 tl. 15 cm, (D15)	m3	0,85000	4 452,00	3 784,20	2,5	2,125
31	351311123R00	Zdivo spod. části stok beton V 4-C 25/30 tl. 30 cm, (D16)	m3	0,94000	4 424,00	4 158,56	2,5	2,35
32	352352101R00	Vnější bednění horní části stok jakékoliv výšky, (D17)	m2	4,70000	313,00	1 471,10	0,00214	0,01006
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 862,87		3,70649
33	451317777R00	Podklad pod dlažbu z beton.C-7,5,C8/10 tl.do 10cm, (C14)	m2	5,47000	322,00	1 761,34	0,202	1,10494
34	451319777R00	Příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm, (C15)	m2	27,35000	23,00	629,05	0,02525	0,69059
35	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm, (D5)	m3	0,95000	974,00	925,30	1,89077	1,79623
36	452111111R00	Osazení betonových prahů plochy do 250 cm2, (D6)	kus	9,00000	27,00	243,00	0,00165	0,01485
37	59218562	Krajník silniční 50x25x8 cm, (D7)	kus	4,54000	67,00	304,18	0,022	0,09988
Díl: 5		Komunikace				123 747,57		78,13194

38	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, (C6)	m2	5,47000	121,00	661,87	0,27994	1,53127
39	564851112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm, (C7)	m2	90,42000	129,00	11 664,18	0,29811	26,95511
40	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním, (F3)	m3	2,27000	567,00	1 287,09	0	0
41	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, (C1)	m2	90,42000	275,00	24 865,50	0,0739	6,68204
42	597101030RA0	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250, D400, (D1)	m	6,00000	459,00	2 754,00	0,27575	1,6545
43	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm, (C10)	m2	90,42000	280,00	25 317,60	0,30651	27,71463
44	596245021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm, (C2)	m2	5,47000	275,00	1 504,25	0,11931	0,65263
45	592451111R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm červená, (C3)	m2	91,32000	347,00	31 688,04	0,129	11,78028
46	59245112.4	Dlažba 20x10x6 cm přírodní, (C4)	m2	5,52000	277,00	1 529,04	0,129	0,71208
47	PC 5-0,1	Dodání monolitického žlabu světlé šířky 200 mm,, výšky 320 mm (D25)	kus	5,00000	2 818,00	14 090,00	0,072	0,36
48	PC 5-02	Revizní díl žlabu světlé šířky 200 mm, výšky 330mm, délka 500 mm, včetně roštu D400 (D26)	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	0,0385	0,0385
49	PC 5-03	Rev. díl žlabu s předtvarováním pro svislý odtok, v.š. 200mm,výšky 330mm, dl. 500 mm (D27)	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	0,0385	0,0385
50	PC 5-04	Kombinovaná čelní stěna pro monolitický žlab, (D28)	kus	2,00000	393,00	786,00	0,0062	0,0124
Díl: 8		Trubní vedení				42 340,98		9,2121
51	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, (8)	m	9,50000	160,00	1 520,00	0	0
52	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150, (9)	kus	9,00000	271,00	2 439,00	0,00001	0,00009
53	PC 87-1	Odvrt DN 150 do dna revizní šachty vč. napojení, VC potrubí DN 150 (D24)	kus	1,00000	5 424,00	5 424,00	0,002	0,002
54	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg, (D29)	kus	2,00000	2 847,00	5 694,00	0,00936	0,01872
55	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15, (D21)	m3	3,32000	3 219,00	10 687,08	2,525	8,383
56	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu, (D23)	kus	1,00000	3 006,00	3 006,00	0,43094	0,43094
57	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte, (D22)	kus	1,00000	2 305,00	2 305,00	0,3159	0,3159
58	28611190.1	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 150/1000, (D9)	kus	10,38000	631,00	6 549,78	0,0051	0,05294
59	PC 286 002	Koleno kanalizační PVC-U D 160/15°, (D14)	kus	2,19000	396,00	867,24	0,00086	0,00188
60	28650660	Koleno kanalizační PVC-U D 160/30°, (D12)	kus	2,19000	384,00	840,96	0,00086	0,00188
61	28650662	Koleno kanalizační PVC-U D 160/60°, (D11)	kus	1,09000	767,00	836,03	0,00087	0,00095
62	PC 298 003	Koleno kanalizační PVC-U D 160/89°, (D13)	kus	4,37000	497,00	2 171,89	0,00087	0,0038
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				21 981,21		9,31584
63	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z , C 12/15 (F1)	m	45,48000	349,00	15 872,52	0,14424	6,56004
64	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250, (F2)	kus	45,93000	133,00	6 108,69	0,06	2,7558
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 208,19		0
65	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	746,19910	11,00	8 208,19	0	0

Celkem

474 862,74

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: Soubor RD Heršpice - přípojky pan Gruber

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			160 886,24
PSV			6 761,70
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			167 647,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	167 647,94 CZK
Základní DPH	21 %	35 206,07 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

202 854,01 CZK

v

dne

24.03.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			90 301,97
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 820,96
5	Komunikace	HSV			7 948,08
8	Trubní vedení	HSV			57 610,18
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 205,05
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 761,70
Cena celkem					167 647,94

Položkový rozpočet

S:	Soubor RD Heršpice - přípojky pan Gruber
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				90 301,97		59,76616
1	119000002RAA	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu, 3 kabely, ztížená vykopávka (35)	m	2,20000	54,00	118,80	0,02478	0,05452
2	113107545R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.45 cm, (37)	m2	11,00000	81,00	891,00	0	0
3	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m , (1)	m3	3,00000	180,00	540,00	0	0
4	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, (2)	m3	18,79000	225,00	4 227,75	0	0
5	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3, (3)	m3	10,80000	240,00	2 592,00	0	0
6	151101101R00	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložné - hl.do 2 m, (4)	m2	52,16000	176,00	9 180,16	0,00099	0,05164
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m, (4)	m2	52,16000	24,00	1 251,84	0	0
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, (5)	m3	29,59000	185,00	5 474,15	0	0
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	207,13000	1,00	207,13	0	0
10	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS, (6)	m3	29,59000	344,00	10 178,96	0	0
11	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, (12)	m3	14,16000	174,00	2 463,84	0	0
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, (7)	m3	4,68000	174,00	814,32	0	0
13	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny, (11)	m3	7,25000	174,00	1 261,50	0	0
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04, (5b)	m3	29,59000	712,00	21 068,08	0	0
15	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2, (14)	m2	15,00000	56,00	840,00	0	0
16	R-02	Zabezpečení výkopu výstražnou páskou vč. dodávky, pásky a stojin (36)	m	70,80000	8,00	566,40	0	0
17	R-03	Zabezpečení výkopu výstražnou páskou - demontáž, (36)	m	70,80000	8,00	566,40	0	0
18	58337306	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B, (8)	T	10,70000	362,00	3 873,40	1	10,7
19	58337345	Štěrkopísek frakce 0-32 C, (13)	T	48,96000	494,00	24 186,24	1	48,96
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 820,96		5,16809
20	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm, (15)	m3	1,94000	974,00	1 889,56	1,89077	3,66809
21	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15, (10)	m3	0,60000	3 219,00	1 931,40	2,5	1,5
Díl: 5		Komunikace				7 948,08		11,704
22	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným, (38)	t	10,64000	747,00	7 948,08	1,1	11,704
Díl: 8		Trubní vedení				57 610,18		3,69814
23	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm, (16)	m	7,30000	120,00	876,00	0	0
24	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, (29)	m	5,00000	160,00	800,00	0	0
25	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100, (23)	kus	1,00000	601,00	601,00	0	0
26	PC 8711	Odvrt a nalepení odbočky DN 150 mm, (31)	kus	1,00000	1 203,00	1 203,00	0	0
27	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80, (19)	m	7,30000	232,00	1 693,60	0	0
28	892271PC	Tlaková zkouška kanalizačního potrubí DN 150, (33)	m	5,00000	232,00	1 160,00	0	0
29	892372PC	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN 300, (34)	úsek	2,00000	1 412,00	2 824,00	0,03613	0,07226
30	89315PC	Montáž a dod. šachty vodoměrné plast. 0,9x1,2x1,6 , vč.pokl. 600/600, D400 a žebříku (pozink.) (18)	kus	1,00000	31 495,00	31 495,00	0,40105	0,40105
31	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových, (27)	kus	1,00000	962,00	962,00	0,06383	0,06383
32	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25, (9)	m3	1,22000	3 219,00	3 927,18	2,525	3,0805
33	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu, (9a)	m2	9,18000	180,00	1 652,40	0,00418	0,03837
34	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, (21)	m	7,30000	11,00	80,30	0	0
35	286134112R	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 32x3,0 mm PN16, návin 100 m (17)	m	7,98000	33,00	263,34	0,00027	0,00215
36	28613222R	Souprava zemní teleskopická Polyvalve L 1,0-1,7 m, (25)	kus	1,00000	1 140,00	1 140,00	0	0
37	286111901R	Trubka kanalizační SN 12 DN 150/1000, hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	5,46000	631,00	3 445,26	0,0051	0,02785
38	28651832.A	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC, (32)	kus	1,00000	34,00	34,00	0,00025	0,00025
39	28651796.AR	Odbočka kanalizační nalepovací KGAB 250/160 PVC, (31)	kus	1,00000	694,00	694,00	0,00251	0,00251
40	899731113R00	Vodič signalizační CY 4 mm2, (22)	m	7,30000	17,00	124,10	0,00005	0,00037

41	PC 4221	Pás navrtávací z tvárné litiny pro horní navrtávku, s uzávěrem (24)	kus	1,00000	3 829,00	3 829,00	0,001	0,001
42	42291402	Poklop litinový - ventilový, (28)	kus	1,00000	737,00	737,00	0,008	0,008
43	422915502R	Deska nosná ventilového poklopu, (28a)	kus	1,00000	69,00	69,00	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 205,05		0
44	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	80,33639	15,00	1 205,05	0	0
Díl:	722	Vnitřní vodovod				6 761,70		0,00007
45	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80, (20)	m	7,30000	157,00	1 146,10	0,00001	0,00007
46	PC722-1	Montáž a dodání sestavy vodoměrné šachty (vodoměr,, ventil 3x, zpětný ventil, šroubení (26)	kus	1,00000	5 609,00	5 609,00	0	0
47	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,44000	15,00	6,60	0	0

Celkem	167 647,94
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: Soubor RD Heršpice - Přípojky vodovodu a kanalizace p. Hrdová

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **STRABAG a.s.** IČ: **60838744**
 Kačírkova 982/4 DIČ: **CZ60838744**
 158 00 Praha 5

Rozpis ceny			Celkem
HSV			159 325,03
PSV			6 715,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			166 040,88

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	166 040,88 CZK
Základní DPH	21 %	34 868,58 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
Cena celkem s DPH	200 909,46 CZK

v _____ dne **24.03.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			88 985,82
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 694,34
5	Komunikace	HSV			7 948,08
8	Trubní vedení	HSV			57 505,94
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 190,85
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 715,85
Cena celkem					166 040,88

Položkový rozpočet

S:	Soubor RD Heršpice - Přípojky vodovodu a kanalizace p. Hrdová
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				88 985,82		59,0656
1	119000002RAA	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu, 3 kabely, ztížená vykopávka (35)	m	2,20000	54,00	118,80	0,02478	0,05452
2	113107545R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.45 cm, (37)	m2	11,00000	81,00	891,00	0	0
3	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m, (1)	m3	2,20000	180,00	396,00	0	0
4	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, (2)	m3	18,48000	225,00	4 158,00	0	0
5	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3, (3)	m3	10,80000	240,00	2 592,00	0	0
6	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m, (4)	m2	51,60000	176,00	9 081,60	0,00099	0,05108
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m, (4)	m2	51,60000	24,00	1 238,40	0	0
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, (5)	m3	29,28000	185,00	5 416,80	0	0
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, (5a)	m3	204,96000	1,00	204,96	0	0
10	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS, (6)	m3	29,28000	344,00	10 072,32	0	0
11	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, (12)	m3	13,92000	174,00	2 422,08	0	0
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, (7)	m3	4,62000	174,00	803,88	0	0
13	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny, (11)	m3	7,25000	174,00	1 261,50	0	0
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04, (5b)	m3	29,28000	712,00	20 847,36	0	0
15	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2, (14)	m2	11,00000	56,00	616,00	0	0
16	R-02	Zabezpečení výkopu výstražnou páskou vč. dodávky; pásky a stojin (36)	m	70,80000	8,00	566,40	0	0
17	R-02	Zabezpečení výkopu výstražnou páskou vč. dodávky, - demontáž (36)	m	70,80000	8,00	566,40	0	0
18	58337306	Štěrkopisek frakce 0-8 tř.B, (8)	T	10,56000	362,00	3 822,72	1	10,56
19	58337345	Štěrkopisek frakce 0-32 C, (13)	T	48,40000	494,00	23 909,60	1	48,4
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 694,34		4,92229
20	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm, (15)	m3	1,81000	974,00	1 762,94	1,89077	3,42229
21	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15, (10)	m3	0,60000	3 219,00	1 931,40	2,5	1,5
Díl: 5		Komunikace				7 948,08		11,704
22	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným, (38)	t	10,64000	747,00	7 948,08	1,1	11,704
Díl: 8		Trubní vedení				57 505,94		3,69805
23	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm, (16)	m	7,05000	120,00	846,00	0	0
24	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, (29)	m	5,00000	160,00	800,00	0	0
25	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100, (23)	kus	1,00000	601,00	601,00	0	0
26	PC 8711	Odvrt a nalepení odbočky DN 150 mm, (31)	kus	1,00000	1 203,00	1 203,00	0	0
27	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80, (19)	m	7,05000	232,00	1 635,60	0	0
28	892271PC	Tlaková zkouška kanalizačního potrubí DN 150, (33)	m	5,00000	232,00	1 160,00	0	0
29	892372PC	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN 300, (34)	úsek	2,00000	1 412,00	2 824,00	0,03613	0,07226
30	893152111R00	Montáž a dodání šachty vodoměrné plastové hranaté, rozměr 0,9x1,2x1,6 vč.poklopu 600/600, D400 a žebříku (pozink.) (18)	kus	1,00000	31 495,00	31 495,00	0,40105	0,40105
31	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových, (27)	kus	1,00000	962,00	962,00	0,06383	0,06383
32	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25, (9)	m3	1,22000	3 219,00	3 927,18	2,525	3,0805
33	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu, (9a)	m2	9,18000	180,00	1 652,40	0,00418	0,03837
34	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, (21)	m	7,05000	11,00	77,55	0	0
35	286134112R	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 32x3,0 mm PN16, návin 100 m (17)	m	7,70000	33,00	254,10	0,00027	0,00208
36	28613222R	Souprava zemní teleskopická 1,0-1,7 m, (25)	kus	1,00000	1 140,00	1 140,00	0	0
37	286111901R	Trubka kanalizační SN 12 DN 150/1000, hladká, s hrdlem, červenohnědá (30)	kus	5,46000	631,00	3 445,26	0,0051	0,02785
38	28651832.A	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC, (32)	kus	1,00000	34,00	34,00	0,00025	0,00025
39	28651796.AR	Odbočka kanalizační nalepovací KGAB 250/160 PVC, (31)	kus	1,00000	694,00	694,00	0,00251	0,00251
40	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2, (22)	m	7,05000	17,00	119,85	0,00005	0,00035

41	PC 4221	Pás navrtávací z tvárné litiny pro horní navrtávku, s uzávěrem (24)	kus	1,00000	3 829,00	3 829,00	0,001	0,001
42	42291402	Poklop litinový - ventilový, (28)	kus	1,00000	737,00	737,00	0,008	0,008
43	422915502R	Deska nosná ventilového poklopu, (28a)	kus	1,00000	69,00	69,00	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 190,85		0
44	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	79,38994	15,00	1 190,85	0	0
Díl:	722	Vnitřní vodovod				6 715,85		0,00007
45	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80, (20)	m	7,05000	157,00	1 106,85	0,00001	0,00007
46	PC722-1	Montáž a dodání sestavy vodoměrné šachty (vodoměr,, ventil 3x, zpětný ventil, šroubení (26)	kus	1,00000	5 609,00	5 609,00	0	0
47	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,00007	15,00	0,00	0	0

Celkem

166 040,88

Poznámky uchazeče k zadání