

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

1. Účastníci smlouvy

Objednatel : Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec

Sídlo : Oderská 4, Brno 625 00

Zastoupen starostou Městské části Brno – Starý Lískovec Bc. Vladanem
Krásným

IČO : 44992785/09

DIČ : CZ44992785

Zástupce ve věcech technických: Ing. Renata Weisová, referent Odboru
všeobecného

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č.ú.: 19022621/0100

Zhotovitel : DIRS Brno s.r.o.

Jihlavská 731/38

642 00 Brno

IČ : 262 55 618

DIČ : CZ 262 56 618

Zástupce ve věcech technických: Ing. Vítězslav Zbořil, jednatel, Ing. Libor
Rosenbaum, stavbyvedoucí, tel: 777 746 044, stavbyvedoucí

Firma zapsána u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 40526

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č.ú.: 27-7195010277/0100

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na své nebezpečí a na své náklady v rozsahu sjednaném touto smlouvou pro objednatele dílo v rozsahu a objemu dle této smlouvy.

2. Předmět díla

- 2.1 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: „Parkovací stání na ulici Kyjevská, Brno - Starý Lískovec“ podle projektové dokumentace zpracované firmou DIMENSE v.o.s. (příloha č. 1) a stavebního povolení č.j MCBSLI/03405/14/OVÚP/Opr vydaného dne 11.6.2014 a podle položkového rozpočtu ze dne 23.6.2014 (příloha č. 2) Předmět plnění dle této smlouvy je blíže vymezen touto smlouvou, stavebním povolením, zadávací dokumentací, soutěžními podmínkami objednatele a zhotovitelem předloženou nabídkou včetně všech dodatků, doplněných v průběhu výběrového řízení.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že do sjednané ceny díla zahrnul veškeré potřebné položky, to je zejména práce, materiály, součásti a související úkony a činnosti, které jsou obsaženy ve smlouvě a výše uvedené dokumentaci, týkající se díla, a to nezávisle na tom, zda jsou obsaženy v textové nebo výkresové dokumentaci, včetně těch prací, materiálů a úkonů, kte-

ré v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je měl nebo mohl při vynaložení řádné odborné péče a znalostí předpokládat. Pokud by po dobu trvání této smlouvy vyšla najevo skutečnost odporující shora uvedenému prohlášení zhotovitele, má se pro účely této smlouvy za to, že zhotovitel nepostupoval s dostatečnou odbornou péčí a případné zvýšené náklady s tímto spojené nese zhotovitel ze svého a není oprávněn požadovat zvýšení sjednané pevné ceny za dílo dle této smlouvy.

Místo plnění: Kyjevská, 625 00 Brno.

2.3. Technické a kvalitativní podmínky jsou vymezeny:

- Právními předpisy
- Státními normami
- Soutěžními podmínkami
- Projektovou dokumentací specifikovanou v odst. 2.1. této smlouvy a položkovým rozpočtem specifikovaným v odst. 2.1. této smlouvy, stavebním povolením specifikovaným v odst. 2.1. této smlouvy

Jakost materiálů, polotovarů a dílů, které budou použity pro dílo, musí odpovídat 1. jakostní třídě.

- 2.4. Součástí předmětu díla je rovněž zaškolení pracovníků objednatele, kteří budou obsluhovat technologická zařízení.
- 2.5. Objednatel má právo žádat o provedení dalších prací a dodávek, souvisejících s předmětem plnění. Zhotovitel je povinen je za úhradu provést, a to v rozsahu do 10% smlouveného plnění bez dopadu na posunutí termínu dokončení díla. Požadavek objednatele na provedení víceprací či nových prací bude předmětem dodatku k této smlouvě.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, který je v rozporu s platnými právními předpisy a technickými normami a zavazuje se současně průběžně dodávat objednateli příslušné atesty a certifikáty výrobků a materiálů, a to v přiměřené lhůtě předem před jejich použitím či zabudováním.
- 2.7. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy jsou veškeré činnosti související s řádným dokončením a předáním díla, užívání schopným, zejména činnosti a náklady uvedené v soutěžních podmínkách a v této smlouvě. Součástí závazku zhotovitele je také řádná úprava okolí stavby (díla), po jeho předání a po zrušení staveniště.
- 2.8. Pro případ, že dojde mezi smluvními stranami ke sporu, týkajícího se provádění díla, včetně jeho rozsahu a kvality a tato smlouva takové ustanovení nebude obsahovat, budou smluvní strany tento spor řešit formou uzavření dodatku k této smlouvě.

3. Čas plnění

- 3.1 Provádění díla bude zahájeno 07.07.2014
 Provádění díla bude ukončeno a dílo bude předáno 26.10.2014

Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s „Harmonogramem postupu prací“, který tvoří přílohu č.3 této smlouvy.

- 3.2 O převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán zápis o předání a převzetí díla. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

- 3.3 V případě překážek v práci, prokazatelně zaviněných objednatelem, nebo v případě přerušení prací v důsledku vyšší moci, či zásahu úředních míst, které znemožní některé ze stran splnění povinností vyplývajících z této smlouvy, resp. okolností vylučujících odpovědnost, se lhůta pro zhotovení díla prodlužuje, o tolik pracovních dnů o kolik pracovních dnů byly práce na díle z uvedených důvodů přerušeny.
- 3.4 Zhotovitel je povinen prokazatelně vykonat vše, aby nastalé vlivy eliminoval. Dále je povinen přerušení prací neprodleně ohlásit objednateli, jinak toto přerušení a následné prodloužení lhůty výstavby nebude objednatelem uznáno.
- 3.5 Povětrnostní vlivy, s nimiž se běžně uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůty výstavby.
- 3.6 Dojde-li k zastavení prací z důvodu překážek uvedených v odst. 3.3. musí zhotovitel učinit vše, aby umožnil pokračování prací. Po odstranění překážek je povinen okamžitě zahájit práce na díle a uvědomit o tom objednatele.

4. Cena díla

- 4.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena za předmět plnění se sjednává jako cena pevná a maximální, kterou není možno překročit. Cena díla činí:

Cena bez DPH

5 898 339,- Kč

(Slovy : pět milionů osm set devadesát osm tisíc třicet čtyř set devět korun českých)

- 4.2. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo. Sjednaná cena obsahuje veškeré nezbytně nutné obslužné, vedlejší, doplňkové, zvláštní a podobné výkony a práce potřebné k provedení díla v celém rozsahu dle této smlouvy.
- 4.3. V případě nových požadavků objednatele vznesených po uzavření smlouvy ve smyslu odst. 2.5., jakož i v případě výskytu tzv. skrytých překážek místa či věci, na kterých má být dílo provedeno, dohodnou objednatel a zhotovitel formou dodatku k této smlouvě při měřené zvýšení ceny. U skrytých překážek lze dodatkem k této smlouvě zvýšit cenu, pouze pokud se týká základových konstrukcí (to co je v zemi), u ostatních případných překážek se má pro účely této smlouvy, že je zhotovitel měl a mohl předvídat, a nevzniká mu právo na zvýšení ceny.
- 4.4. Nebude-li dohodnuto jinak, bude ocenění víceprací, nových prací a změn předpokládáných v odst. 4.3. provedeno metodikou použitou v položkovém rozpočtu. Pokud některá jednotková cena nebude v nabídce obsažena, bude její výše sjednána mezi smluvními stranami dohodou s tím, že zhotovitel je povinen v takovém případě doručit objednateli ve lhůtě nejméně 5 pracovních dnů před započítáním víceprací písemný návrh ceny (ocenění) příslušných víceprací. Zhotovitel však není oprávněn příslušné vícepráce zahájit do doby, než objednatel navrženou cenu schválí, a to formou dodatku k této smlouvě.
- 4.5. Pro úhradu nových prací, víceprací, změn či doplňků platí přiměřeně ustanovení čl. 5. Platební podmínky, fakturace.

5. Platební podmínky

- 5.1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury.

- 5.2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení faktury na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.
- 5.3. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu až do celkové výše 90 % ceny díla. 10 % z ceny díla (pozastávku) uhradí objednatel zhotoviteli po uplynutí šesti měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění, pro režim přenesení daňové povinnosti, včetně sdělení „daň odvede zákazník“. Dále musí obsahovat následující identifikační údaje objednatele:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 1

601 67 Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Konečný příjemce:

Městská část Brno-Starý Lískovec

Oderská 4

625 00 Brno

- 5.4. Splatnost faktury se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 5.5. Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel může fakturu do doby její splatnosti vrátit, bude-li obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. V tomto případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený. Nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody vzniklé objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH.
- 5.6. V případě přechodné finanční nedostatečnosti objednatele v průběhu trvání smlouvy se splatnost faktury prodlužuje o 30 dnů, přičemž objednatel je povinen oznámit písemně tuto skutečnost zhotoviteli nejpozději 10 dnů před termínem předpokládaných dokončení fakturace.

6. Stavební deník

- 6.1. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení upravuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen vést denní záznamy a údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení orgánů státní správy. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla a odstraněním poslední vady a nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
- 6.2. Veškeré listy stavebního deníku budou očíslovány.
- 6.3. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele a bude uložen u stavbyvedoucího zhotovitele.

- 6.4. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pracovník pověřený výkonem autorského dozoru (dále jen AD), dále orgány státního stavebního dohledu popř. jiné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednavatele.
- 6.5. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 5 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla. Jakýmkoliv zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu s výjimkou případu, kdy s tím obě smluvní strany v jednotlivých případech výslovně a písemně projeví souhlas sepsáním a podepsáním dodatku této smlouvy.
- 6.6. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Zhotovitel je dále povinen předávat průběžně, minimálně 1 x týdně, průpis denních záznamů pověřenému zástupci objednatel. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní, má se v případě sporu pro účely této smlouvy za to, že platí tvrzení objednatel.
- 6.7. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat smlouvu o dílo. Tuto je možno následně do smlouvy o dílo promítnout dodatkem s účinností ode dne podpisu příslušného dodatku.
- 6.8. Nedílnou součástí stavebního deníku jsou také zápisy z kontrolních dnů.

7. Technický dozor objednatel

- 7.1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny dle projektové dokumentace, této smlouvy, podle právních předpisů a v souladu s rozhodnutími správních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.2. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud oprávněný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné práce, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li jim závažné hospodářské škody a je-li práce na stavbě prováděna nekvalitně a vadně.
- 7.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí objednatel a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad a odchylek od projektové dokumentace.
- 7.4. Objednatel bude organizovat kontrolní dny minimálně jedenkrát týdně. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za účelem řádného provádění kontrolních dnů dostatečnou součinnost.
- 7.5. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla počínaje dnem zahájení stavebních prací zajistit pro účely výkonu činnosti technického dozoru objednatel bezplatně dostatečné podmínky a poskytnout mu za tímto účelem nutnou součinnost.

8. Staveniště

- 8.1. Práce na stavbě zahájí zhotovitel nejdříve v den předání a převzetí staveniště, prostoru pro zhotovení díla. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 dnů ode dne podpisu této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen zápis.
- 8.2. Zhotovitel prohlašuje, že je mu známo, že staveniště je prosté práv třetích osob, a že jej převzal od objednatele. Dále prohlašuje, že má k dispozici pravomocná stavební povolení projektovou dokumentaci a dále dokladovou část účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy.
- 8.3. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci stavební části dodávky a zařízení staveniště. Vstup na staveniště kromě zhotovitele mají pouze pracovníci pověřeni písemně objednatelem, a to s vymezením rozsahu povolené či nařízené činnosti a orgány státního dohledu.
- 8.4. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, a to až do dne jeho dokončení a předání objednateli.
- 8.5. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady body pro možnost odběru elektrické energie, vody, odkanalizování, telefonu, vč. administrativních souhlasů předmětných správců sítí, a uzavře s nimi komerčně právní vztahy na odběr energií a médií. Všechny náklady s tímto spojené jsou již zahrnuty v ceně díla sjednané touto smlouvou.
- 8.6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi a na přenechaných IS udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho narušování. Řádně udržuje komunikace, odstraní neprodleně veškeré znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde při provádění prací.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálu, strojů a zařízení v prostoru staveniště.
- 8.8. Při odevzdání díla je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dodávku řádně převzít a bezpečně provozovat (užívat). Nejpozději do 10-ti dnů po odevzdání a převzetí dodávky je zhotovitel povinen staveniště zcela zlikvidovat a uvést jeho plochy i okolní plochy do původního stavu.
- 8.9. Při nesplnění povinností uvedených v odst. 8.8. je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení až do dne, kdy objednatel potvrdí vyklizení staveniště.

9. Provádění díla

- 9.1 Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek. Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat podmínky projektové dokumentace, podmínky této smlouvy, dále vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací a dokladovou část účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy.
- 9.2 Objednatel má právo kdykoli v průběhu trvání smlouvy požadovat změnu standardu s tím, že zhotovitel je povinen vždy včas, nejméně však čtrnáct dnů před zahájením příslušných prací, resp. před objednáním příslušných materiálů nebo zařízení či jiných součástí, vyžvat písemně objednatele, aby se vyjádřil k příslušnému standardu. Pokud se objednatel nevyjádří ve lhůtě 5 dnů od obdržení písemné výzvy, má se za to, že s použitím nabídnutého standardu souhlasí, resp. že nepožaduje změnu příslušného standardu.

- 9.3 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje, že na svých pracovištích bude při výstavbě zajišťovat opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje učinit při realizaci sjednaných dodávek taková opatření, resp. zajistit takový postup prací, kterými zajistí max. hospodárnost v postupu sjednaného plnění.
- 9.6 Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných hmot, surovin a jiných materiálů a výrobků určených k zabudování do stavby a vyžadovat od výrobců a dodavatelů doklady a podklady o výrobci a tyto předat včas v kopii objednateli před jejich použitím či zabudováním.
- 9.7 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit na své náklady bezvadnými pracemi.
- 9.8 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
- 9.9 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, zápisem do stavebního deníku alespoň 3 dny předem, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.
- 9.10 Zhotovitel umožní zástupcům objednatele společně s uživatelem účast na individuálních zkouškách a komplexním vyzkoušení smontovaných zařízení.
- 9.11 Neprovedení dodatečně požadovaných prací, zejména prací nezbytně nutných pro užívání (provoz) stavby je důvodem pro odmítnutí převzetí díla. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele, bez zbytečného odkladu po obdržení příslušné žádosti, uzavřít s objednatelem dodatek této smlouvy o dílo v souladu se zásadami v této smlouvě sjednanými, jehož předmětem bude závazek zhotovitele provést shora uvedené a objednatelem požadované práce a závazek objednatele tyto práce uhradit. Do doby řádného provedení uvedených prací není objednatel povinen dílo převzít.
- 9.12 Práce zhotovitele, provedené nad rámec smlouvy o dílo bez odsouhlasení objednatele nemá objednatel povinnost uhradit. Zhotovitel je musí na vyžádání objednatele v přiměřené lhůtě odstranit.
- 9.13 Zhotovitel je povinen předem si vyžádat souhlas objednatele ke všem změnám položkovému rozpočtu, které hodlá v průběhu provádění díla uskutečnit.
- 9.14 Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně oznámit písemně objednateli. Neučiní-li uvedené oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byty objednateli prokazatelně známy, vč. jejích účinků.
- 9.15 Zhotovitel zajistí na své náklady ochranu stavby, technologií a zařízení proti povětrnostním vlivům, poškození, zničení a krádeži a současně je povinen uvedené skutečnosti doložit a prokázat objednateli nejpozději do 15 dnů po výzvě.
- 9.16 Zhotovitel zabezpečí umístění a udržování dopravního značení v souvislosti s průběhem provádění dodávky. Zhotovitel pro provádění výkopových prací na veřejných pozemcích a komunikacích zajistí před zahájením těchto prací příslušné povolení u správního orgánu. Zhotovitel si pro odvoz sutí a přebytečné zeminy na skládku zajistí před zahájením těchto prací rovněž příslušné povolení u správního orgánu.

- 9.17 Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla až do okamžiku jeho převzetí objednatelem. Pokud objednatel uplatní u zhotovitele v době trvání tohoto smluvního vztahu nárok na převod vlastnického práva k zhotovovanému dílu na objednatele, je zhotovitel povinen na tuto změnu přistoupit dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn zabudovat, či použít pro realizaci díla pouze materiál a součásti, jejichž je vlastníkem, a které nejsou zatíženy právem třetí osoby nebo osob, jinak odpovídá objednateli za takto vzniklou škodu.
- 9.18 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat systém řízení jakosti podle ČSN - ISO 9002.
- 9.19 Věci, které se stanou součástí díla, technologické postupy a způsob provádění díla musí odpovídat požadavkům platných ČSN, vztahujících se k prováděnému dílu, a které smluvní strany tímto prohlašují pro účely této smlouvy za závazné, pokud jde o kvalitu díla a technologii jeho provádění.
- 9.20 Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla provádět příslušné zkoušky, za účelem zjištění kvality použitých materiálů, technologických postupů, dodržení norem, projektů a této smlouvy.
- 9.21 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.

10. Předání díla

- 10.1 Dokončená stavba bude předána jako celek. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel není také povinen dílo převzít před sjednanou dobou plnění.
- 10.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání a převzetí. Zhotovitel přizve k přijímacímu řízení ty poddávatele, jejichž účast je nutná k řádnému odevzdání a převzetí.
- 10.3 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přijímacího řízení:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů ve 3 vyhotoveních
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení (komplexní zkoušky a zkušební provoz) ve 3 vyhotoveních
 - doklady o shodě k zabudovanému zařízení, návody na obsluhu a záruční listy
 - stavební deník v originále
 - případné jiné doklady, požadované účastníky řízení, dotčenými orgány státní správy a správců sítí
 - doklady o likvidaci odpadu
 - Projektovou dokumentaci skutečného provedení ve 3 vyhotoveních z toho 1 v datové formě
 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby geodetem pro vklad do KN ve 4 vyhotoveních z toho 1 v datové formě
 - Fotodokumentaci postupu provádění stavby na DVD nebo CD ROM
 - Vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, resp. Jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě

- 10.4 O převzetí díla objednatel sepíše se zhotovitelem zápis, který bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných závad a drobných nedodělků, dohodu opatření a lhůtách k jejich odstranění popřípadě o uplatnění slevy z ceny díla, či dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady a nedojde-li k dohodě, stanovisko zhotovitele a objednatele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdanou dodávku přejímá či nepřejímá. Jestliže objednatel odmítá dodávku převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Objednatel není povinen převzít dílo, které má vady nebo nedodělky, popřípadě obojí.
- 10.5 V případě, že objednatel převezme od zhotovitele dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránící užívání, uvede tyto v zápise o odevzdání a převzetí dodávky s termínem a způsobem pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen případné vady a nedodělky bez zbytečného odkladu na své náklady odstranit.
- 10.6 Bude-li to pro objednatele výhodné, může převzít část díla před smluveným termínem předání díla, a to na základě příslušného zápisu.
- 10.7 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady, potřebné k provedení řádné kolaudace. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen poskytnout doklady či dokumentaci, které bude mít k dispozici i před předáním díla.
- 10.8 Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků.
- 10.9 V zápise o předání a převzetí díla dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést plochy staveniště i okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 10 dnů po předání díla.

11. Záruka

- 11.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost, kvalitu a funkčnost provedeného díla a jeho schopnost k řádnému užívání v délce 36 měsíců. Záruka počíná běžet ode dne předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 11.2. Zhotovitel ručí za to, že dílo má a bude mít po dobu záruky náležitosti, vlastnosti a jakost stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými státními normami a soutěžními podmínkami. V nejasnosti se má pro účely této smlouvy za to, že dílo nebo jeho část, či součást musí svou jakostí a kvalitou odpovídat jeho účelu a užívání.
- 11.3. *Podmínkou odpovědnosti za vady je užívání díla v souladu s účelem stanoveným projektem.* Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze, nedodržení obvyklých způsobů užívání a za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel neodpovídá.
- 11.4. Záruka se dále nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením a na závady, které nevznikly v příčinné souvislosti s činností zhotovitele.
- 11.5. Vady zjištěné v záruční době je objednatel povinen písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen bezplatně odstranit reklamované vady do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace.
- 11.6. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.7. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně

od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

- 11.8. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli.

12. Majetkové sankce

- 12.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem předání díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 12.2. V případě, že objednatel bude v prodlení s termínem splatnosti faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.3. V případě prodlení s termínem odstranění reklamované vady, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 12.4. V případě prodlení s termínem předání vyklizeného staveniště, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 12.5. Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané smluvní pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 12.6. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jiný majetkový nárok vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést zápočet této částky na kteroukoli fakturu zhotovitele, avšak až po vyúčtování tohoto finančního nároku a doručení oznámení o něm zhotoviteli.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní stran z důvodu porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného vyhotovením odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů, nebo s plněním dohodnutého termínu harmonogramu postupu prací delším než 15 dnů z důvodu na straně zhotovitele
- provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací, technickými normami, právními předpisy nebo ustanoveními této smlouvy.

- 13.2 Pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. 13.1, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Toto ujednání nemá vliv na případnou povinnost uhradit škodu, která by v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikla objednateli, a kterou je objednatel oprávněn uplatňovat a vymáhat samostatně, vedle smluvní pokuty.

- 13.3 Pokud dojde k odstoupení od smlouvy před dokončením dodávky, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno tak, že znalec určený dohodou stran provede ocenění soupisu provedených prací dle cen uvedených ve smlouvě zhotovitele proti zaplaceným běžným fakturám a zálohám, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením smlouvy jsou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.4 Objednatel má právo ukončit nebo přerušit stavbu v jejím průběhu. Toto ukončení nebo přerušování není hrubým porušením smlouvy. Objednatel je v tomto případě povinen převzít část díla provedeného ke dni ukončení nebo přerušování a uhradit jeho cenu zhotoviteli. V případě pokračování prací dohodnou strany nové podmínky dokončení díla dodatkem ke smlouvě o dílo.

14. Jiná ujednání

- 14.1. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat:
- za objednatele :
 - ve věcech smluvních: Bc. Vladan Krásný, starosta MČ
 - ve věcech technických: Ing. Renata Weisová, referent OVŠ
 - za zhotovitele :
 - ve věcech smluvních: Pavel Lysek, jednatel
 - ve věcech technických: Ing. Vítězslav Zbořil, jednatel,
výrobně technický manažer
Ing. Libor Rosenbaum, stavbyvedoucí
- 14.2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. Vzniknou-li spory o výkladu smlouvy - jednotlivých bodů, předloží zhotovitel tento rozpor objednateli. Objednatel musí svolat ústní jednání, na kterém se spor objasní a do jednoho týdne odpovědět zhotoviteli. Pokud zhotovitel do jednoho týdne po obdržení názoru objednatele nepodá své písemné námitky, považuje se názor objednatele za platný. K řešení a rozhodnutí sporů, jsou oprávněny výlučně osoby zmocněné statutárními orgány k jednání na základě speciální plné moci. V případě, že ani takto nedojde k vyřešení sporu, je každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu.
- 14.3. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel poskytuje objednateli bezvýhradnou záruku svých povinností v této smlouvě uvedených. K tomuto účelu má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu u Kooperativy pojišťovny a.s., číslo 7720754726, na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti zhotovitel na pojistnou částku 30 000 000,- Kč. Kopie pojistné smlouvy je přílohou č. 4 této smlouvy o dílo. Zhotovitel prohlašuje a ujišťuje objednatele, že bude pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem po celou dobu účinnosti této smlouvy o dílo nejméně v rozsahu uvedeném v tomto ustanovení.
- 14.4. Zhotovitel tímto ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností


15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že byl dostatečně informován o místních podmínkách, a že se na místě seznámil s místními podmínkami a všemi okolnostmi s tím souvisejícími a není mu známa žádná okolnost bránící řádnému zhotovení díla.
- 15.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

- 15.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po dvou vyhotoveních.
- 15.4. Městská část Brno – Starý Lískovec je při nakládání s veřejnými prostředky povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy v této smlouvě uvedené.
- 15.6. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními orgány smluvních stran, nebo jejich oprávněnými zástupci na základě plné moci. To se týká především případů omezení rozsahu předmětu díla nebo jeho rozšíření nad rámec této smlouvy, (vícepráce).
- 15.7. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 15.8. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.
- 15.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 15.10. Tato smlouva má následující přílohy: Příloha č. 1 - Projektová dokumentace
Příloha č. 2.- Položkový rozpočet
Příloha č. 3 - Harmonogram postupu prací
Příloha č. 4 - Kopie pojistné smlouvy

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno – Starý Lískovec na 116 schůzi konané dne 25.6.2014, bod č. 9


V Brně dne: 3. 7. 2014



Bc. Vladan Krásný
starosta MČ Brno – Starý Lískovec
(za objednatele)

Statutární město Brno
městská část Brno - Starý Lískovec
starosta
Oderská 4, 602 00 Brno

V Brně dne: 3. 7. 2014



Pavel Lysek
jednatel
(za zhotovitele)

BIRS Brno s.r.o.
Jihlavská 731/38, 602 00 Brno
tel.: 549212715, fax: 549212714
IČ: 26255918 DIČ: CZ26255918

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : DIM/008
PARKOVACÍ STANÍ KYJEVSKA. na p.č. 2395/1, 2395/2, 2367/31, 2614, 2367/1, 2.

Cena bez DPH: 5 898 339

Zadavatel : Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785

Projektant : DIMENSE v.o.s.
Hrnčířská 890/15
60200 Brno-Veverí

IČO : 27753379
DIČ : CZ27753379

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
D.1.5.0 OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY		1,00	159 000,00
Stavební objekt		6,00	
D.1.5.1 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	823.21.8.1	1,00	1 700 622,14
D.1.5.2 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ	822.55.3.1	1,00	2 712 509,58
D.1.5.3 ODVODNĚNÍ	827.29.A2.1.1	1,00	839 919,25
D.1.5.4 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	828.19.4.1	1,00	316 957,85
D.1.5.5 TECHNICKÁ ÚPRAVA SÍTÍ	815.99.9.1	1,00	91 302,99
D.1.5.6 SADOVÉ ÚPRAVY	823.27.1.1	1,00	78 027,60
Celkem za stavbu			5 898 339,42

DIMS Brno s.r.o. ©
Jihlavská 731/38, 602 00 Brno
tel.: 540232715, fax: 540232714
IČ: 26255613 DIČ: CZ26255613

9

Stavba :	DIM/008	PARKOVACÍ STÁNÍ KYJEVSKÁ. na p.č. 2395/1, 2395/2, 2367/31, 2614, 2367/1, 2405/1, k.ú. STARÝ LÍŠ
Objekt :	D.1.5.0	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D.1.5.0**
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
D.1.5.0 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	159 000,00
Celkem objekt D.1.5.0	159 000,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	DIM/008	PARKOVACÍ STANÍ KYJEVSKA: na p.č. 2395/1, 2395/2, 2367/31, 2614, 2367/1, 2405/1, k.ú. STARY LISKOVEC
O:	D.1.5.0	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NAKLADY
R:	D.1.5.0	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
		Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka						
1	00	Poznámka						
		Platí pro celou stavbu :		0,00000		0,00		Vlastní
		a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen :						
		b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :						
		c) součásti dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :						
		d) součásti dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :						
		e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a profezů :						
		f) součásti dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :						
		g) součásti dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :						
		h) součásti jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :						
		i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :						
		Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :						
		Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :						
		V případě zjištěných :						
		rozdílu má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :						
		prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :						

Veškeré práce musí být provedeny dle platných norem ČSN - viz www.ceske-normy.cz :											
Díl	VN	Vedlejší náklady									
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště									
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.		sada	1,00000	20'000,00	33 000,00	RTS			
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.									
		Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným světlem :									
		Při provádění zemních prací a prací na podkladních vrstvách odpovídá stavebník za zachování průchozích profilů ve schůdném stavu v místech přechodů pro chodce a to zřízením přechodových můstků v úrovni chodníků o min. šířce 1,20m se zábradlím :									
		Výkopy budou ohrazeny a osvětleny, výkopy uloženy do ohrádek, překopy vozovek zasypány štěrkopískem a ihned uvedeny do sjízdného stavu :									
		Odstraňované dřeviny budou likvidovány dle náležitých požadavků :									
		Mezisoučet									
		1		1,00000							
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště									
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.		sada	1,00000	8 000,00	8 000,00	RTS			
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
		včetně :									
		celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před :									
		předáním a převzetím :									
		Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a :									
		úplné vycištění stavby, staveniště a okolí před předáním a :									
		převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání :									
		bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. :									
		Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení :									
		okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby :									
		projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch :									
		a komunikací, které nejsou projektem řešeny) :									
		uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu :									
		(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) :									
		Mezisoučet									

4	0052003X	1	Přítomnost geotechnika na stavbě, posouzení a vyhodnocení únosnosti pláně	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
Ostatní náklady								
5	0052001		Vytýčení stávajících inženýrských sítí	sada	1,00000	15 000,00	126 000,00	Vlastní
6	0052002		Kopané sondy VTL, STL - viz STZ	sada	4,00000	5 000,00	20 000,00	Vlastní
7	0052003		Dočasné dopravní značení - viz STZ	sada	1,00000	19 800,00	19 800,00	Vlastní
8	0052004		Statické hutní zkoušky dle ČSN 72 1006 - viz STZ	sada	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní
9	005211020R		Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí před zahájením prací, provedení dopravně-inženýrských opatření vč. : dopravního značení : Mezisoučet	sada	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS
10	005211080R		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). zpracování a předání objednateli před zahájením prací na : staveništi plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na : staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. : 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu : vyžadován : průběžná kontrola během výstavby : Mezisoučet	sada	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS
11	00524 R		Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN : (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně :	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS

pořízení protokolů) :																	RTS
provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení : dokladů o jejich provedení, doložení atestů a dokladů o : požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o : technických požadavcích na výrobky – prohlášení o shodě) a revizí : veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených : závad, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání : zadavateli ve 3 vyhotoveních :																	10 000,00
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, : certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat v : průběhu realizace díla a to vždy k termínu vystavení faktury. : Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů : uhrazena. Doklady bude archivovat technický dozor investora : (TDI), který provede jejich kompletní předání před předáním a převzetím : díla a kolaudací :																	10 000,00
provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení : tvořících přednášet plnění včetně vyhotovení protokolu v českém : jazyce ve 3 vyhotoveních :																	10 000,00
Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po : zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku : bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení. : Tyto protokoly bude zhotovitel předávat průběžně, při každé : fakturační provedených prací, TDI :																	10 000,00
zajištění a provedení všech opatření organizačního a : stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, a : to na základě ověření stávajícího stavu :																	10 000,00
Mezisoučet																	10 000,00
1																	10 000,00
Dokumentace skutečného provedení																	10 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.																	10 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.																	10 000,00
zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její : předání objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém : vyhotovení (na CD) :																	10 000,00
Dokumentace skutečného provedení musí mít takovou : podrobnost a vypočítací schopnost, aby umožnila budoucímu : uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, :																	10 000,00

12 005241010R

13 005241020R	polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí v případě : potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav : Mezisoučet 1					
13 005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.					
1,00000	Soubor	1,00000	18 200,00	18 200,00	RTS	

Stavba :	DIM/008	PARKOVACÍ STÁNÍ KYJEVSKÁ, na p.č. 2395/1, 2395/2, 2367/31, 2614, 2367/1, 2405/1, k.ú. STARÝ LÍŠ
Objekt :	D.1.5.1	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
		JKSO : 823.21.8.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D.1.5.1**
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Třídník stavební 823	Plochy a úpravy území
823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
823.21	vyrovnání území pro pozemní a průmyslové stavby a přidružené prostory
823.21.8	bez krytu
823.21.8.1	novostavba objektu

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D.1.5.1	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	1 700 622,14
	Celkem objekt D.1.5.1	1 700 622,14

Polozkový soupis prací a dodávek	
S:	DIM/008 PARKOVACÍ STÁNÍ KYJEVSKA, na p.č. 2395/1, 2395/2, 2367/31, 2614, 2367/1, 2405/1, k.ú. STARÝ LISKOVEC
O:	D.1.5.1 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
R:	D.1.5.1 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

12	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spalení větví. 12 112100001RAA	... kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spalení větví	kus	6,00000	3 500,00	21 000,00	AP-HSV	RTS
		Viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B : Mezisoučet 6		6,00000				
13	Kácení stromů nad 500 mm a odstranění pařezů, včetně odvozu, spalení větví 13 112100001RXX	Viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B : Mezisoučet 4	kus	4,00000	3 248,70	12 994,80		Vlastní
14	stěrkopisek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B : výměra odměřena kreslicím programem : nepřesnost a nezměřitelné 5% : Mezisoučet 647,59*1,05*1,6 58337368R		T	1 087,95120	340,00	369 903,41	SPCM	RTS
Díl: 96	Bourání konstrukcí 961 04 Bourání základů z betonu nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, 15 96104411R00			1 087,95120		4 800,00		
	... z betonu prostého D1.5.2.4 : řez 3-3 : Mezisoučet 24*0,25*0,25		m3	1,50000	3 200,00	4 800,00	801-3	RTS
Díl: 99	Staveništní přesun hmot 99 99928110xxx	Přesun hmot pro přípravu území do výšky 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14 : Součet : 1196.74632	t	1 196,74632	90,00	107 707,17		Vlastní
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku 17 97908111R00	... Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	6,48000	253,30	1 641,38	801-3	RTS
						6 951,10		

18 979081121R00	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
	1,15, :									
	Součet : 6.48000									
	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km									
19 979082111R00	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
	1,15, :									
	Součet : 64.80000									
	979 08-2 Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot									
20 979086112R00	...Vnitrostavěnišní doprava suti do 10 m									
	Včetně případného složení na staveništní deponii.									
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
	1,15, :									
21 979990001R00	Součet : 6.48000									
	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot									
	Včetně:									
	- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,									
	- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,									
	- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.									
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
	1,15, :									
	Součet : 6.48000									
	Poplatek za skládku stavební suti									
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
	1,15, :									
	Součet : 6.48000									

Stavba :	DIM/008	PARKOVACÍ STÁNÍ KYJEVSKÁ. na p.č. 2395/1, 2395/2, 2367/31, 2614, 2367/1, 2405/1, k.ú. STARÝ LÍŠ
Objekt :	D.1.5.0	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
		JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D.1.5.0**
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
D.1.5.0 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	159 000,00
Celkem objekt D.1.5.0	159 000,00

Stavba :	D/II/008	PARKOVACÍ STÁNÍ KYJEVSKÁ. na p.č. 2395/1, 2395/2, 2367/31, 2614, 2367/1, 2405/1, k.ú. STARÝ LÍŠ
Objekt :	D.1.5.0	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D.1.5.0**
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D.1.5.0	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	159 000,00
	Celkem objekt D.1.5.0	159 000,00

Stavba :	DIM/008	PARKOVACÍ STÁNÍ KYJEVSKÁ. na p.č. 2395/1, 2395/2, 2367/31, 2614, 2367/1, 2405/1, k.ú. STARÝ LÍŠ
Objekt :	D.1.5.0	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D.1.5.0**
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D.1.5.0	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	159 000,00
	Celkem objekt D.1.5.0	159 000,00

Stavba :	DIM/008	PARKOVACÍ STÁNÍ KYJEVSKÁ. na p.č. 2395/1, 2395/2, 2367/31, 2614, 2367/1, 2405/1, k.ú. STARÝ LÍŠ
Objekt :	D.1.5.0	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
		JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D.1.5.0**
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D.1.5.0	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	159 000,00
	Celkem objekt D.1.5.0	159 000,00

Stavba :	DIM/008	PARKOVACÍ STÁNÍ KYJEVSKÁ. na p.č. 2395/1, 2395/2, 2367/31, 2614, 2367/1, 2405/1, k.ú. STARÝ LÍSEK
Objekt :	D.1.5.2	ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ JKSO : 822.55.3.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D.1.5.2**
ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ

Třídník stavební 822 Komunikace pozemní a letiště
822.5 Plochy charakteru pozemních komunikací
822.55 plochy odstavné (i parkovací)
822.55.3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
822.55.3.1 novostavba objektu

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D.1.5.2	ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ	2 712 509,58
	Celkem objekt D.1.5.2	2 712 509,58

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DIM/008	PARKOVACÍ STÁNÍ KYJEVSKA, na p.č. 2395/1, 2395/2, 2367/31, 2614, 2367/1, 2405/1, k.ú. STARY LISKOVEC
O:	D.1.5.2	ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ
R:	D.1.5.2	ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
Díl: 1								
	181 10	Úprava pláně v zářezech				54 385,00		
	1	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním						
		STZ + koordináční situace C.3B, C.3A :	m2	1 825,00000	10,30	18 797,50	800-1	RTS
		Zlepšení podloží, výměnou aktivní zóny v tl. 350 mm (tedy od -0,78 do -0,43m) :						
		výměra odměřena kreslicím programem :						
		Mezisoučet		1 825,00000				
		1825,0						
	182 00-11	Plošná úprava terénu						
		Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4						
	2 182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině						
		STZ + koordináční situace C.3B, C.3A :	m2	1 825,00000	19,50	35 587,50	823-1	RTS
		Zlepšení podloží, výměnou aktivní zóny v tl. 350 mm (tedy od -0,78 do -0,43m) :						
		výměra odměřena kreslicím programem :						
		Mezisoučet		1 825,00000				
		1825						
Díl: 5								
	568	Vyztužení podkladní vrstvy				106 076,35		
	3 568111112R00	...z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m						
		STZ + koordináční situace C.3B, C.3A, zejména D1.5.2.4 :	m2	2 007,50000	19,10	38 343,25	822-1	RTS
		Geotextilie PP g= 400 g/m2, viz skladby :						
		výměra odměřena kreslicím programem :						
		přeložení 10% :						
		Mezisoučet		2 007,50000				
		1825*1,1						
	599 14	Vyplnění spár mezi silničními panely						

4	Jakékoliv tloušťky a vyčištění spár 4 59914111R00	...živičnou zálivkou D1.5.2.4 : napojení vjezdu na parkoviště a Kyjevské ulice : řez 3-3 : Mezisoučet 24	m	24,00000	61,90	1 485,60 822-1	RTS
5	67390528R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2; tl. při 2 kPa 3,70 mm čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopnostem dodavatele : STZ + koordinací situace C.3B, C.3A, zejména D1.5.2.4 : : Geotextilie PP g= 400 g/m2, viz skladby : přeložení 10% : Mezisoučet 1825*1,1	m2	2 007,50000	33,00	66 247,50 SPCM	RTS
Díl: 5 OK Opravy komunikací							
6	451 31 Podkladní vrstva pod dlažbu z betonu prostého vodostavebního 6 451313521R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm odvodňovací žlábek : Mezisoučet 0,5*9,5*2	m2	9,50000	458,40	4 354,80 831-1	RTS
7	564 8 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním 564851111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B, zejména D1.5.2.4 : : výměra odměřena kreslicím programem : Mezisoučet 18	m2	18,00000	136,10	2 449,80 822-1	RTS
8	567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou 567122114R00	...KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B, zejména D1.5.2.4 : : výměra odměřena kreslicím programem : Mezisoučet	m2	18,00000	254,40	4 579,20 822-1	RTS

18	591 Kladení dlažby z kostek s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 9 59124111R00	18,00000				RTS
	...drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B, zejména D1.5.2.4 : výměra odměřena kreslícím programem : betonové lože z betonu C12/15 frakce 4-8 : Mezisoučet	m2	27,50000	561,30	15 435,75	822-1
	18					
	odvodňovací žlábek : Mezisoučet		18,00000			
	0,5*9,5*2		18,00000			
	9,50000		9,50000			
10	599111111RXX Zálivka živичná spár viz TZ a č.v. C2, C3A, C3B : výměra odměřena kreslícím programem : Mezisoučet	m	180,00000	65,80	11 844,00	Vlastní
	180		180,00000			
11	58380120.AR kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I; 8/10 cm čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopností dodavatele : viz STZ a č.v. C2, C3A, zejména D1.5.2.4 : výměra odměřena kreslícím programem : Mezisoučet	m2	27,50000	545,50	15 001,25	SPCM
	18					
	odvodňovací žlábek : Mezisoučet		18,00000			
	0,5*9,5*2		18,00000			
	9,50000		9,50000			
Díl: 5 PCH	Přístupové chodníky				39 012,79	
12	564 8 Podklad ze štrkordtu s rozprosením a zhuťněním 564851111R00 ...tloušťka po zhuťnění 150 mm viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B, zejména D1.5.2.4 : výměra odměřena kreslícím programem : Mezisoučet	m2	64,59000	136,10	8 790,70	822-1
	61,68		61,68000			

17	564851112R00	29,47 fr(0-32) :		29,47000			RTS
		...tloušťka po zhuštění 160 mm					
		viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B, zejména D1.5.2.4 :	m2	890,27000	144,00	128 198,88 822-1	
		výměra odměřena kreslicím programem :					
		Konstrukce parkovacích stání :					
		Mezisoučet					
		860,8		860,80000			
		Mezisoučet		860,80000			
		29,47		29,47000			
		fr(0-63) ŠD 160 mm ČSN 73 6126 :					
		596 21-5 Kladení zámkové dlažby do dítě					
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým přebytkem materiálu na krajinci. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.					
18	596215040R00	...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	890,27000	230,20	204 940,15 822-1	RTS
		viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B, zejména D1.5.2.4 :					
		výměra odměřena kreslicím programem :					
		Konstrukce parkovacích stání :					
		Mezisoučet					
		860,8		860,80000			
		Mezisoučet		860,80000			
		29,47		29,47000			
		Dlažba zámková tl 8 cm	m2	860,80000	265,30	228 370,24	Vlastní
		čistá míra - viz položka montáž :					
		výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopností dodavatele :					
		viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B, zejména D1.5.2.4 :					
		výměra odměřena kreslicím programem :					
		Konstrukce parkovacích stání :					
		Mezisoučet					
		860,8		860,80000			
		Dlažba zámková profilovaná ZTP tl. 8cm	m2	29,47000	525,70	15 492,38	Vlastní
		čistá míra - viz položka montáž :					
		výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopností dodavatele :					
		viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B, zejména D1.5.2.4 :					
		výměra odměřena kreslicím programem :					

26	592450XX	Dlažba betonová 25/25/8 čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, profez možností a schopnostem dodavatele : viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B, zejména D1.5.2.4 : výměra odměřena kreslicím programem : Mezisoučet 11	m2	11,00000	3 11,90	3 430,90	Vlastní
Díl 50							
27	564851114R00	564 8 Podklad ze šterkordri s rozprostřením a zhuťněním ...tloušťka po zhuťnění 180 mm 'viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B, zejména D1.5.2.4 : výměra odměřena kreslicím programem : Mezisoučet 916	m2	916,00000	159,90	1 132 450,80	RTS
28	56515121RT2	565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhuťněním ...v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuťnění 70 mm 'viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B, zejména D1.5.2.4 : výměra odměřena kreslicím programem : Mezisoučet 916	m2	916,00000	492,30	450 946,80	RTS
29	567122113R00	567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním, ošetřením povrchu podkladu vodou ...KZC 1, tloušťka po zhuťnění 140 mm 'viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B, zejména D1.5.2.4 : výměra odměřena kreslicím programem : Mezisoučet 916	m2	916,00000	239,60	219 473,60	RTS
30	57321111R00	573 2 Postřik živitný spojovací bez posypu kamenivem ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 'viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B, zejména D1.5.2.4 : výměra odměřena kreslicím programem : Mezisoučet 916	m2	916,00000	13,00	11 908,00	RTS

38	40444988.AR	Obrubníky 15/25 cm : Mezisoučet 429,32*0,4*0,4 Obrubníky zkoseny 15/15 - 15/25 cm : : Mezisoučet 5*0,4*0,4 Obrubníky 8/25 cm : Mezisoučet 252,31*0,1*0,25 značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 900 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let viz STZ, zejména D1.5.2.6 : P4 : Mezisoučet 1	kus	3,04000 68,69120 68,69120 0,80000 0,80000 6,30780 1,00000 1,00000	1 504,80	1 504,80 SPCM	RTS
39	40445024.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let viz STZ, zejména D1.5.2.6 : B2 : Mezisoučet 3	kus	3,00000 3,00000	1 621,60	4 864,80 SPCM	RTS
40	40445033.AR	značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let viz STZ, zejména D1.5.2.6 : Mezisoučet 1	kus	1,00000 1,00000	1 621,60	1 621,60 SPCM	RTS
41	40445045.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let viz STZ, zejména D1.5.2.6 : IP4b : Mezisoučet 3	kus	3,00000 3,00000	1 143,50	3 430,50 SPCM	RTS
42	40445050.AX	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní E 13; tvar obdélník k IP-12, tř. 2 10letá viz STZ, zejména D1.5.2.6 :	kus	1,00000	793,00	793,00	Vlastní

43	40445343R	E13 : Mezisoučet 1	značka dopravní silniční svíslá; informativní provozní IP8a-13d; tvar obdélínlk; 500x700 mm; FeZn prolis, retroreflexní fólie tř.2 viz STZ, zejména D1.5.2.6 : IP12 : Mezisoučet 1	1,00000	1 078,10	1 078,10	SPCM	RTS
44	40450113R	přslušenství k dopr.značení pouzdro sloupku zemní viz STZ, zejména D1.5.2.6 : Mezisoučet 19	19,00000	403,90	7 674,10	SPCM	RTS	
45	40450205R	přslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek 60, pro zaslepení sloupku pr. 60 mm viz STZ, zejména D1.5.2.6 : Mezisoučet 19	19,00000	14,20	269,80	SPCM	RTS	
46	40450207R	přslušenství k dopr.značení upínací svorka s "C" profilem na sloupek pr. 60 mm, spoj.mat. Zn, materiál svorky Al viz STZ, zejména D1.5.2.6 : Mezisoučet 18	18,00000	62,60	1 126,80	SPCM	RTS	
47	40450216RX	Dopravní přslušenství, sloupek Zn 60-350 s prefa patkou viz STZ, zejména D1.5.2.6 : Mezisoučet 9	9,00000	1 449,40	13 044,60		Vlastní	
48	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopností dodavatele : viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B, zejména D1.5.2.4 : Obrubníky 15/25 cm : Mezisoučet	429,32000	138,10	59 289,09	SPCM	RTS	

49 592173060R	429,32	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 80 mm; h = 250,0 mm; barva šedá čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopností dodavatele : STZ + koordinační situace C.3B, C.3A : Obrubníky 8/25 cm : Mezisoučet 252,31	kus	429,32000	23 540,52	SPCM	RTS
50 59217476R		obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 150,0 mm; barva šedá čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopností dodavatele : viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B, zejména D1.5.2.4 : Obrubníky 15/15 cm : Mezisoučet 19	kus	252,31000 19,00000	2 059,60	SPCM	RTS
51 59217480R		obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopností dodavatele : viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B, zejména D1.5.2.4 : levý i pravý : Mezisoučet 5	kus	5,00000	1 705,50	SPCM	RTS
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			143 880,64		
52 99822511R00	998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živinový vodorovně do 200 m	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, : 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, : Součet : 2511,00590	t	2 511,00590	143 880,64	822-1	RTS

Stavba :	DIM/008	PARKOVACÍ STÁNÍ KYJEVSKÁ. na p.č. 2395/1, 2395/2, 2367/31, 2614, 2367/1, 2405/1, k.ú. STARÝ LÍŠ
Objekt :	D.1.5.3	ODVODNĚNÍ
		JKSO : 827.29.A2.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D.1.5.3**
ODVODNĚNÍ

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.29 kanalizace trubní ostatní (přípojky)
827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm
827.29.A2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
827.29.A2.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D.1.5.3	ODVODNĚNÍ	839 919,25
	Celkem objekt D.1.5.3	839 919,25

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DIM/008	PARKOVACÍ STÁNÍ KYJEVSKA, na p.č. 2395/1, 2395/2, 2367/31, 2614, 2367/1, 2405/1, k.ú. STARY LISKOVEC
O:	D.1.5.3	ODVODNĚNÍ
R:	D.1.5.3	ODVODNĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	xx	Poznámka uchazeče						
1	D.1.5.3 - Odvodnění	Samostatné části PD				839 919,25		
		D.1.5.3 - Odvodnění, viz samostatná část PD	sada	1,00000	839 919,25	839 919,25		Vlastní

Stavba :	DIM/008	PARKOVACÍ STÁNÍ KYJEVSKÁ. na p.č. 2395/1, 2395/2, 2367/31, 2614, 2367/1, 2405/1, k.ú. STARÝ LÍŠ
Objekt :	D.1.5.4	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
		JKSO : 828.19.4.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D.1.5.4**
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Třídník stavební 828 Vedení elektrická a dráhy visuté
828.1 Rozvody nadzemní elektrického proudu (včetně kabelových)
828.19 rozvody elektrického proudu ostatní
828.19.4 umístění vedení nad zemí na stožárech nebo sloupech
828.19.4.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D.1.5.4	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	#ODKAZ!
	Celkem objekt D.1.5.4	#ODKAZ!

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DIM/008	PARKOVACÍ STÁNÍ KYJEVSKÁ, na p.č. 2395/1, 2395/2, 2367/31, 2614, 2367/1, 2405/1, k.ú. STARY LISKOVEC
O:	D.1.5.4	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
R:	D.1.5.4	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Poznámka uchazeče						
Díl:	xx	Samostatné části PD						
1	D.1.5.4 - Veřejné osvětlení	D.1.5.4 - Veřejné osvětlení, viz samostatná část PD	sada	1,00000	316 957,85	316 957,85		Vlastní
						316 957,85		

Stavba :	DIM/008	PARKOVACÍ STÁNÍ KYJEVSKÁ. na p.č. 2395/1, 2395/2, 2367/31, 2614, 2367/1, 2405/1, k.ú. STARÝ LÍSE
Objekt :	D.1.5.5	TECHNICKÁ ÚPRAVA SÍTÍ
		JKSO : 815.99.9.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D.1.5.5**
TECHNICKÁ ÚPRAVA SÍTÍ

Třídnic stavební 815	Objekty pozemní zvláštní
815.9	Objekty pozemní různé
815.99	objekty zvláštní pozemní ostatní
815.99.9	svislá nosná konstrukce z jiných materiálů
815.99.9.1	novostavba objektu

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D.1.5.5	TECHNICKÁ ÚPRAVA SÍTÍ	91 302,99
	Celkem objekt D.1.5.5	91 302,99

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DIM/008	PARKOVACÍ STANÍ KYJEVSKÁ, na p.č. 2395/1, 2395/2, 2367/31, 2614, 2367/1, 2405/1, k.ú. STARY LISOVEC
O:	D.1.5.5	TECHNICKÁ ÚPRAVA SÍTÍ
R:	D.1.5.5	TECHNICKÁ ÚPRAVA SÍTÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
Díl	5	OCH 01						
	584	12 Osazení silničních panelů ze železobetonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm				50 959,99		
	1	584121111R00 ... Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B, zejména D1.5.2.4 :						
		nad VTL :	m2	40,50000	166,30	6 735,15	822-1	RTS
		Mezisoučet 9*1,5*3,0						
	2	59381102R Panel silniční IZD 300/150/15 JP 6 tun viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B, zejména D1.5.2.4 :		40,50000				
		nad VTL :	kus	9,00000	4 450,10	40 050,90	SPCM	RTS
		Mezisoučet 9		9,00000				
	998	22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m						
	998	22-61 ze silničních panelů ze železobetonu ...jakékoliv délky objektu						
	3	998226011R00 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, :		18,41175	226,70	4 173,94	822-1	RTS
		Součet : 18.41175	t	18,41180				
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce bourání D + M protikofenové zábrany				40 343,00		
	4	999_01 viz STZ, Dokladová část PD : Mezisoučet 10	m	10,00000	321,80	3 218,00		Vlastní
				10,00000				

5 999_02	Zabezpečení RS401 skříňné prostřednictvím aliančního partnera správce sítě (E.ON Servisní, s.r.o.), Dokladová část PD viz STZ, Dokladová část PD : Mezisoučet 1	sada	1,00000	4 950,00	4 950,00	Vlastní
6 999_03	Úprava podzemního vedení NN Na základě vyjádření správce sítě (E.ON Servisní, s.r.o.), bude stávající kabel v dl. cca 15 m obnažen, bude dle potřeby snížena kyneta vedení, bude provedeno jeho nové geodetické zaměření, stávající kabel bude uložen do dělené chráničky a k této : chráničce bude přidána ještě jedna rezervní DN 100 mm v souladu s požadavky vyjádření správce (E.ON Servisní, s.r.o.). Délka chrániček bude 2 x 10 m (1x 10 m dělená pro stávající vedení a 1x 10m nová - rezervní) : viz STZ, Dokladová část PD : Mezisoučet 15	m	15,00000	1 485,00	22 275,00	Vlastní
7 999_04	D + M ochrany stávajících dřevin viz STZ, Dokladová část PD : Mezisoučet 1	sada	1,00000	9 900,00	9 900,00	Vlastní

Stavba :	DIM/008	PARKOVACÍ STÁNÍ KYJEVSKÁ, na p.č. 2395/1, 2395/2, 2367/31, 2614, 2367/1, 2405/1, k.ú. STARÝ LÍŠ
Objekt :	D.1.5.6	SADOVÉ ÚPRAVY
		JKSO : 823.27.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D.1.5.6**
SADOVÉ ÚPRAVY

Třídník stavební 823	Plochy a úpravy území
823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
823.27	úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu
823.27.1	kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační
823.27.1.1	novostavba objektu

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D.1.5.6	SADOVÉ ÚPRAVY	
	Celkem objekt D.1.5.6	78 027,60
		78 027,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DIM/008	PARKOVACÍ STÁNÍ KYJEVSKÁ, na p.č. 2395/1, 2395/2, 2367/1, 2405/1, k.ú. STARÝ LISKOVEC
O:	D.1.5.6	SADOVÉ ÚPRAVY
R:	D.1.5.6	SADOVÉ ÚPRAVY


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	11.02	Poznamka uchazeče						
	180 40-11	Založení trávníku (vč. přesunu hmot)				78 027,60		
1	18040211R00	Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením Založení trávníku parkového výševem v rovině 'viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B : Mezisoučet (472,8+138,33*1,5)	m2	680,29500	14,90	10 136,40	823-1	RTS
2	181301113R00	181 30 Rozproštění a urovňání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, ...v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm 'viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B : Mezisoučet 680,30	m2	680,30000	12,30	8 367,69	800-1	RTS
3	182001111R00	182 00-11 Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu s urovňáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 'viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B : Mezisoučet 680,30	m2	680,30000	19,70	13 401,91	823-1	RTS
4	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 'viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B : Mezisoučet (472,8+138,33*1,5)*25/1000 parková směs – kostřava červená (Festuca rubra), kostřava luční (Festuca pratensis), srha obecná (Dactylis glomerata), lipnice luční (Poa pratensis), lipnice obecná (Poa trivialis), lipnice úzkolistá (Poa angustifolia), psineček rozkladitý (Agrostis capill.)	kg	17,00738	104,90	1 784,07	SPCM	RTS

5	10364200R	omice pro pozemkové úpravy viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B : Mezisoučet 680,30*0,15*1,05 přesně bude určeno dle B.5 - b STZ :	m3	107,14725	413,80	44 337,53	SPCM	RTS
Díl 11 S								
183	10-11	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině				0,00		
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením								
6	183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5 viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B : Mezisoučet 8	kus	8,00000		0,00	823-1	RTS
184	10-21	Výsadba dřevin s balem						
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím								
7	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B : Mezisoučet 8	kus	8,00000		0,00	823-1	RTS
184	20-21	Ukotvení dřevin						
Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm								
8	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	8,00000		0,00	823-1	RTS
184	50-11	Zhotovení obalu kmene z juty						
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větvi stromu z juty								
9	184501114R00	Zhotovení obalu kmene z juty, 2 vrstvy, v rovině	m2	16,00000		0,00	823-1	RTS
184	90-11	Osazení kůlů						
Osazení kůlů k dřevině s uvázáním								
10	184901111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	kus	8,00000		0,00	823-1	RTS
184	92-10	Mulčování						
Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a se složením								
11	184921096R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina	m2	8,00000		0,00	823-1	RTS
185	80-421	Vypleti záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5						

12	185804213R00	s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením Vyplétí dřevin solitérních v rovině Včetně vysírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. 20% plochy : Mezisoučet 1,6*10	m2	16,00000	0,00	823-1	RTS
13	185851111R00	185 85-11 Dovozy vody pro závlahu rostlin Dovozy vody pro závlahu rostlin do 6 km Mezisoučet 1*10	m3	10,00000	0,00	823-1	RTS
14	185851111R00	Dovozy vody pro závlahu rostlin do 6 km	m3	10,00000			
15	12589444	D + M závlahové sondy z perforované flexibilní hadice, viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B	m3	0,16000	0,00	823-1	RTS
16	185802113RXX	Hnojení tabletovým hnojivem vč. dodávky hnojiva, jednotlivě k rostlinám, viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B	ks	8,00000	0,00		Vlastní
17	192531T10	Vrstva geotextilie netkaná 300g/m2	ks	8,00000	0,00		Vlastní
18	192853T10	závlaha stromu vodou, 20l vody / strom, 10l/m2 keře - 10x ročně Mezisoučet 1*10	m2	8,00000	0,00		Vlastní
19	02651279RX	Habr - Carpinus betulus obvod kmene 12-14cm viz STZ a č.v. C2, C3A, C3B : Mezisoučet 8	m3	10,00000	0,00		Vlastní
20	10391100R	Kůra mulčovací; balení volně loženo Mezisoučet 8*0,15*1,15	kus	8,00000	0,00		Vlastní
21	60850010R	kůl vyvazovací l = 200,0 cm; průměr 60 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špiče	m3	1,38000	0,00	SPCM	RTS
22	67390331R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2; tl. při 20 kPa 3,60 mm	kus	8,00000	0,00	SPCM	RTS
			m	16,00000	0,00	SPCM	RTS

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	D.1.5.3 Odvodnění	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Parkovací stání Kyjevská	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	DIRS Brno s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	839 919	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	839 919	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	839 919	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	839 919	VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Ing. Smětáková	Jméno :	Jméno :
Datum : 23.6.2014	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
		
DIRS Brno s.r.o., © Jiřinecká 73/137, 602 00 Brno tel: 549212711, fax: 549211714 IČ: 26255813 DIČ: CZ26255813		
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	
DPH	21 % činí :	839 919 Kč
		176 383 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 016 302 Kč

Poznámka :

Výměry jednotlivých položek byly zpracovány z výkresů 01-06 části 1.5.3. Odvodnění

Stavba :	Parkovací stání Kyjevská
Objekt :	D.1.5.3 Odvodnění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	394 077	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	14 243	0	0	0	0
8	Trubní vedení	410 627	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	20 972	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	839 919	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : **Parkovací stání Kyjevská**
 Objekt : **D.1.5.3 Odvodnění**

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	celkem (Kč)	hmotnost / M.J.	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
Díl: 1	131201101R00	Zemní práce							SPCM	RTS
1	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	173,16	239,60	41 489,14				
2	132201201R00	18,5*2,5*3,60 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	173,16						
		14,5*4,28*0,9 24*1,78*0,9 25,5*1,45*0,9		127,58 55,85 38,45	358,40	45 724,49			SPCM	RTS
3	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	173,16	38,50	6 666,66			SPCM	RTS
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	127,58	21,60	2 755,72			SPCM	RTS
5	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m (18,5*2+3,6*2)*3,25 64*2,95*2	m2	521,25 143,65	145,00	75 581,25	0,00086	0,44828	SPCM	RTS
6	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	377,60						
7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	521,25	79,20	41 283,00			SPCM	RTS
8	162301102R00	216,45+127,5795 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	344,03	115,80	39 838,62			SPCM	RTS
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	75,08	78,70	5 908,80			SPCM	RTS
10	171201201RT1		m3	75,08	22,10	1 659,27			SPCM	RTS
11	460120061RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	75,08	264,30	19 843,64			SPCM	RTS
12	460600071	Odvoz zeminy odvoz zeminy včetně naložení Příplatek za odvoz zeminy ZDK 1km	m3	75,08	98,50	7 395,38			SPCM	RTS
13	175 10-0020.RA	Obsyp potrubí štěrkopiskem dovoz štěrkopisku ze vzdálenosti 5 km 84*0,45*0,9	m3	750,80	19,70	14 790,76			URS	URS
14	174 10-0010.RA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m 173,16+127,58-25,92-19,08-26,07	m3	25,92 25,92	998,90	25 891,49	1,67000	43,28640	SPCM	RTS
Celkem za				229,67 229,67	284,10	65 249,25			SPCM	RTS
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				394 077,46		43,73468		
15	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihočeský 84*0,1*0,9 18,5*3,6*0,2	m3	19,08 5,76 13,32	746,50	14 243,22	1,89100	36,08028	SPCM	RTS
Celkem za						14 243,22		36,08028		
Díl: 8		Vodorovné konstrukce								
16	811351111R00	Trubní vedení	m	64,00	306,90	19 641,60	0,00100	0,06400	SPCM	RTS
17	811352111R00	Montáž potrubí z trub beton. s polodrážkou DN 200	m	15,00	306,90	4 603,50	0,00100	0,01500	SPCM	RTS
18	83131211R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	10,00	99,50	995,00	0,00100	0,01000	SPCM	RTS
19	837355121R00	Vývrt a montáž kamenin. odbočky na potrubí DN 200	kus	1,00	4 707,50	4 707,50	1,24246	1,24246	SPCM	RTS
20	592-0207	Potrubí z kamen.trub těsněných gum.kroužky DN150	m	10,00	897,00	8 970,00	0,03800	0,38000	Vlastní	Vlastní
21	592-0208	Potrubí z kamen.trub těsněných gum.kroužky DN 200	m	15,00	967,20	14 508,00	0,04042	0,60630	Vlastní	Vlastní
22	592-0209	Potrubí betonové s polodrážkou DN200	m	64,00	451,40	28 889,60	0,06500	4,16000	Vlastní	Vlastní

Položkový rozpočet

Stavba : Parkovací stání Kyjevská
Objekt : D.1.5.3 Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava
23	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada	6,00	1 968,10	11 808,60	0,00013	0,00078	SPCM	RTS
24	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	79,00	23,50	1 856,50			SPCM	RTS
25	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 200	kus	1,00	9 716,90	9 716,90	2,12400	2,12400	SPCM	RTS
26	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00	669,20	669,20	0,00700	0,00700	SPCM	RTS
27	59224328.A	Konus šachetní 1000/625/90	kus	1,00	1 133,60	1 133,60	0,37500	0,37500		Vlastní
28	59224331.A	Skrut šachetní 1000/250/90	kus	1,00	800,90	800,90	0,21000	0,21000		Vlastní
29	59224177	Prstenec vyrovnávací 625/100/120	kus	1,00	282,20	282,20	0,06800	0,06800		Vlastní
30	59224175	Prstenec vyrovnávací 625/60/120	kus	1,00	237,60	237,60	0,03900	0,03900		Vlastní
31	59224368.A	Dno šachetní přímé 1000/1000	kus	1,00	11 286,00	11 286,00	2,40000	2,40000		Vlastní
32	592-24999A	Těsnění pro DN 1000 Q.1	kus	4,00	394,00	1 576,00				Vlastní
33	592-24998A	Šachtový poklop litina D 400 s rámem	kus	1,00	3 680,00	3 680,00	0,86400	0,86400		Vlastní
34	592-24997A	Geodetické práce	hod	10,00	400,00	4 000,00				Vlastní
35	592-3407	Mříž s rámem D400	kus	7,00	2 074,10	14 518,70	0,05000	0,35000		Vlastní
36	592-3401	Uliční vpust' - díl 390/60/10d	kus	7,00	207,90	1 455,30	0,03000	0,21000		Vlastní
37	592-3402	Uliční vpust' díl 450/195/5c	kus	7,00	247,50	1 732,50	0,04000	0,28000		Vlastní
38	592-3403	Uliční vpust' díl- 450/295/6a	kus	7,00	326,70	2 286,90	0,05700	0,39900		Vlastní
39	592-3404	Uliční vpust' díl 450/555/6d	kus	7,00	544,50	3 811,50	0,06400	0,44800		Vlastní
40	592-3406	Uliční vpust' díl 450/300/2a	kus	7,00	376,20	2 633,40	0,07200	0,50400		Vlastní
41	592-3405	Uliční vpust' díl 450/555/3z se sifonem PP DN150	kus	7,00	1 405,80	9 840,60	0,14500	1,01500		Vlastní
42	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem B 12,5	m3	3,78	2 668,00	10 085,04	2,43600	9,20808	SPCM	RTS
43	592-36001	Retenční nádrž z plastových bloků - viz výkres 03	kus	1,00	234 900,00	234 900,00	1,33400	1,33400		Vlastní
	Celkem za					410 626,64		26,31362		
Díl: 99	998 27-6101.R00	8 Trubní vedení								
44		Staveništní přesun hmot	t	26,31	797,00	20 971,94			SPCM	RTS
		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop								
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				20 971,94				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 20146813
parkovací stání na ul. Kyjevská, Brno - Starý Lískovec

Zadavatel :

IČO :
DIČ :

Projektant :

IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
1.5.4 Veřejné osvětlení		1,00	316 957,85
Celkem za stavbu			316 957,85

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
M210	Materiál	164 726,65
M211	Demontáže	2 011,70
M464	Bourání stávajících bet. základů stožárů	3 127,78
M21	Elektromontáže	58 036,85
M46	Zemní práce při montážích	89 054,87
Cena celkem		316 957,85

Stavba :	20146813	parkovací stání na ul. Kyjevská, Brno - Starý Lískovec	
Objekt :	1.5.4	Veřejné osvětlení	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **1.5.4**
Veřejné osvětlení

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
20146813	Veřejné osvětlení	316 957,85
	Celkem objekt 1.5.4	316 957,85

Rekapitulace soupisu 20146813 Veřejné osvětlení

Stavební díl		Cena (Kč)
M210	Materiál	164 726,65
M211	Demontáže	2 011,70
M464	Bourání stávajících bet. základů stožárů	3 127,78
M21	Elektromontáže	58 036,85
M46	Zemní práce při montážích	89 054,87
	Celkem soupis 20146813	316 957,85

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20146813	parkovací stání na ul. Kyjevská, Brno - Starý Lískovec
O:	1.5.4	Veřejné osvětlení
R:	20146813	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	M210	Poznámka uchazeče						
1	3167751T	Stožár JB 8 - model Brno	kus	6,00000	7 910,10	164 726,65		
2	31678004T	Výložník obloukový 1500*1	kus	3,00000	1 791,90	47 460,60		Vlastní
3	31678005T	Výložník V 1500*2	kus	3,00000	3 098,70	5 375,70		Vlastní
4	31678610.AR	Rozvodnice stožárová Al/Cu, jednopojistková	kus	2,00000	496,00	9 296,10		Vlastní
5	31678611.1T	Rozvodnice stožárová GURO EKM 2035 1D2	kus	4,00000	623,70	992,00	SPCM	RTS
6	31678611.2T	Rozvodnice stožárová, krycí min. IP 43, dvoupojistková	kus	3,00000	673,20	2 494,80		Vlastní
7	34111032T	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	72,00000	11,10	2 019,60		Vlastní
8	34111080.1T	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	m	205,00000	162,40	799,20		Vlastní
9	34140968R	Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm2 - drát	m	3,50000	36,00	33 292,00		Vlastní
10	345-000200	Koncovka smršťovací pro kabel 6-50	ks	3,00000	269,30	126,00	SPCM	RTS
11	345-000504	Pojistka 10 A E27 komplet	ks	12,00000	87,10	807,90		Vlastní
12	345-000600	Trubička smršťovací z/žl 32/12	m	4,50000	148,50	668,25		Vlastní
13	34760652R	výbojka vysokotlaková, sodíková; 70 W; eliptická; l = 156 mm; d = 70 mm; patice E 27; s povrstvením	kus	9,00000	295,00	2 655,00	SPCM	RTS
14	348448460T	Svítilno výbojkové celohliníkové s nastavitelnou, optikou	kus	9,00000	5 131,00	46 179,00		Vlastní
15	35711896T	Skříň rozpojovací plířová plastová pro VO vel. 5:3. Označení dle standardů pro Vo b městě brně	kus	1,00000	10 670,20	10 670,20		Vlastní
16	358249990014R	Pojistka výkonová nožová vel. 000/ 20 A	kus	6,00000	98,00	588,00	SPCM	RTS
17	358-91111T	Zkratová propojka	kus	3,00000	85,70	257,10		Vlastní
Díl:	M211	Demontáže				2 011,70		
18	210202011D00	Svítilno výbojkové na výložník, demontáž stávajících svítidel	kus	1,00000	249,50	249,50		Vlastní
19	210204011RD2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb - demontáže	kus	1,00000	1 485,00	1 485,00		Vlastní
20	210204103RD2	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu - demontáže	kus	1,00000	277,20	277,20		Vlastní
Díl:	M464	Bourání stávajících bet. základů stožárů				3 127,78		
21	460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu po stáv. stožárech a skříních	m3	0,60000	3 083,90	1 850,34	M46	RTS
22	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	1,00000	135,60	135,60	M46	RTS
23	460600061U00	Odvoz sutí -1km	t	1,40000	336,60	471,24		URS
24	460600071U00	Příplatek k odvozu sutí ZKD 1km	t	14,00000	12,90	180,60		URS
25	46099-2222	Poplatek za recyklaci betonu s příměsí zeminy	t	1,40000	350,00	490,00		Vlastní

[illegible]

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

k pojistné smlouvě č. 7720754726

Pojistitel: **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČ 47 11 66 17
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, odd. B, vl. 1897

Pojištěný: **DIRS Brno s.r.o.**
se sídlem Brno, Jihlavská 731/38, PSČ 642 00, Česká republika
IČ 262 55 618
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 40526

Předmět pojištění, Limit pojistného plnění, spoluúčast:

Pojištění odpovědnosti za škodu:

Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný právo, aby v případě pojistné události za něj pojišťovna nahradila škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, jestliže pojištěný na základě obecně právních předpisů za takovou škodu odpovídá.

Limit pojistného plnění činí **30.000.000,- Kč**,

Spoluúčast 5.000,- Kč.

Dodatková pojištění odpovědnosti:

- na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
- Sublimit pojistného plnění činí 1.000.000,- Kč se spoluúčastí 1.000,- Kč.

Sublimity plnění se sjednávají v rámci výše uvedeného limitu pojistného plnění a jsou horní hranicí plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění.

Účinnost pojistné smlouvy:

Pojistná smlouva č. 7720754726 je uzavřena s účinností od 1. června 2013 na dobu do 31. května 2018.


V Brně dne 10. června 2013



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA JIŽNÍ MORAVA
NADHAZNÍ 163/14
602 00 BRNO
-26-



za pojišťovnu



za pojištěného

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Parkovací stání na ulici Kyjevská, Brno – Starý Lískovec

Číslo objektu	Název objektu	Týden															
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	Převzetí staveniště																
	Ostatní a vedlejší náklady																
D.1.5.0	Ostatní a vedlejší náklady																
	Stavební objekt																
D.1.5.1	Příprava území																
D.1.5.2	Zpevněné plochy, chodníky a parkoviště																
D.1.5.3	Odvodnění																
D.1.5.4	Veřejné osvětlení																
D.1.5.5	Technická úprava sítí																
D.1.5.6	Sadové úpravy																
	Předání staveniště																

V Brně, 23.6.2014

.....
Pavel Lysek
jednatel společnosti

KONTAKT: BRNO, s.r.o.
Jihlavská 73/30, 602 00 Brno
tel.: 549212715, fax: 549212714
IČ: 26255010 DIČ: CZ26255018