

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **150314 MŠ Tišnovská**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v

dne

2.6.2015

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	A1-A3	0	0	0	0	
01	MŠ Tišnovská, zateplení budovy včetně v	0	0	0	0	
02	B1-B3	0	0	0	0	
01	MŠ Tišnovská, zateplení budovy včetně v	0	0	0	0	
03	C	0	0	0	0	
01	MŠ Tišnovská, zateplení budovy včetně v	0	0	0	0	
04	Hromosvod	0	0	0	0	
2	Rozpočet	0	0	0	0	
05	Záchytný systém	0	0	0	0	
01	systém s poddajným vedením - nerezové	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	JÍMAČ, STOŽÁRY, TYČE	HSV			0,00	
_2	SVOD. VODIČE A UZEMNĚNÍ, CHRÁNIČKY	HSV			0,00	
_3	PŘÍSLUŠENSTVÍ, SVORKY	HSV			0,00	
_4	MONTÁŽNÍ PRÁCE	HSV			0,00	
_5	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK	HSV			0,00	
_6	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY A OSTATNÍ	HSV			0,00	
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	

64	Výplně otvorů	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
712	Živičné krytiny	PSV			0,00	
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
772	Kamenné dlažby	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
799	Ostatní	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	150314	MŠ Tišnovská
O:	01	A1-A3
R:	01	MŠ Tišnovská, zateplení budovy včetně výměny oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	24,54400		0,00
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	141,45000		0,00
3	130901121R00	Bourání chodníků z betonu prostého	m3	15,59000		0,00
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, odkopání pro sokl	m3	41,59148		0,00
5	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	41,59000		0,00
6	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	166,36000		0,00
7	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	3,38707		0,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				0,00
8	216903111R00	Otryskání ploch betonových	m2	23,00000		0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
9	311271170R00	Dozdívky z tvárníc hladkých tl. 30 cm, atiky	m2	91,96500		0,00
10	317235811R00	Doplnění zdiva cihlami, při poškození zdiva	m3	0,50000		0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00
11	451571223R00	Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl. do 20 cm	m2	250,16000		0,00
12	430320100RAA	Schodiště ze železobetonu, přímočaré	m DVČ	0,30000		0,00
Díl:	5	Komunikace				0,00
13	564801111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm fr. 4-8mm	m2	141,45000		0,00
14	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr. 8-16mm	m2	141,45000		0,00
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	250,16000		0,00
16	783682111XXX	Impregnace dlažby polyakrylátovým roztokem	m2	250,16000		0,00
17	592451124R	Dlažba I 20x10x6 cm přírodní, skladba	m2	275,17600		0,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				0,00
18	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	174,91900		0,00
19	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	149,67000		0,00
20	619995001U00	Začištění omítek kolem oken apod, po osazení oken	m	498,90000		0,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0,00
21	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči, 20%	m2	638,32400		0,00
22	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	174,91900		0,00
23	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy, čela přístřešků, zábradlí v pergolách apod.	m2	23,25300		0,00
24	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	699,20000		0,00
25	622311519RU1	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 50 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	88,82000		0,00
26	622311130RT1	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 30 mm, s omítkou 3,1 kg/m2,lepidlo	m2	99,38940		0,00
27	622311134RT1	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.140 mm, s omítkou 3,1 kg/m2,lepidlo	m2	506,79300		0,00
28	622311734RT3	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 140 mm, s omítkou 3,2 kg/m2, lepidlo	m2	4,20000		0,00
29	622311153RT1	Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 30 mm, s omítkou 3,1 kg/m2,lepidlo	m2	140,34600		0,00
30	622311854RT3	Zatepl.syst. podhled, miner.desky PV 40 mm, s omítkou 3,2 kg/m2,lepidlo	m2	175,21850		0,00
31	622311965R00	Zatepl. systém parapet, tl. 50 mm	m2	26,77500		0,00

32	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	140,92000		0,00
33	622311111R00	Dilatační profil KZS průběžný E	m	26,40000		0,00
34	622422211R00	Oprava vnějších omítek břizolitových, do 20 %	m2	638,32400		0,00
35	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	37,32000		0,00
36	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2, odhad	m2	30,00000		0,00
37	621131121U00	Penetrace vně podhled ru	m2	175,21850		0,00
38	621135001U00	Vyrovnaní vně podhl VC malta tl -10	m2	175,21850		0,00
39	622131121U00	Penetrace vně stěna ru	m2	641,49200		0,00
40	622405932U00	KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina	m	578,93000		0,00
41	622405941U00	KZS začišťovací okenní lišta APU	m	799,80000		0,00
42	622405942U00	KZS začišťovací parapetní lišta	m	89,25000		0,00
43	622903120U00	Mytí vně omítek slož 3-4 tlak.vodou	m2	638,32400		0,00
44	622311001	Omítka , na stěny bez KZS	m2	153,27300		0,00
45	62910000	Demontáž zařízení na fasádě, např. světla, zvonky, tabulky	hod	15,00000		0,00
46	629100010	Zpětná montáž zařízení na fasádě včetně, prodloužení kabeláže	hod	30,00000		0,00
47	713582114R00	D+M Dvířka na elektro skříňe do masivních stěn,, 400x400 mm	kus	3,00000		0,00
48	713582148R00	D+M Dvířka na RIS, 1000x600 mm	kus	1,00000		0,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
49	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm po vybouraných dveřích	m3	0,40000		0,00
50	632411150RT2	Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 50 mm, cementový potěr 30 , 30 MPa	m2	54,60000		0,00
51	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm, vyrovnání pod parapety	m2	145,51500		0,00
52	632941211R00	Dlažba z dlaždic pryžových 500x500x40 mm	m2	141,45000		0,00
53	630900030RA0	Vybourání dlažby a podkladního betonu	m2	54,60000		0,00
Díl: 64		Výplně otvorů				0,00
54	769000000R00	Montáž plastových oken a dveří	kus	87,00000		0,00
55	H3	Al žaluzie vnitřní horizontální 1200/1800	kus	63,00000		0,00
56	H999999	montáž hliníkových výrobků	kpl	63,00000		0,00
57	P01	Okno 1200/1800	kus	63,00000		0,00
58	P01-1	příplatek k položce P1, P2, P3 sklo kůra socální zařízení	kus	9,00000		0,00
59	P02	Okno 550/550 včetně pákového ovladače	kus	6,00000		0,00
60	P03	Okno 850/550 včetně pákového ovladače	kus	6,00000		0,00
61	P04	Dveře 950/2100	kus	3,00000		0,00
62	P05	Dveře 950/2100	kus	3,00000		0,00
63	P06	Dveře 1550/2100	kus	3,00000		0,00
64	P09	Okno 1750/600	kus	3,00000		0,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00
65	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	168,50000		0,00
66	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	10,11000		0,00
67	59217306R	Obrubník záhonový 60/6,5/30 cm šedý	kus	308,91667		0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00
68	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	844,35000		0,00
69	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	844,35000		0,00
70	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	844,35000		0,00
71	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	224,10000		0,00
72	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	844,35000		0,00
73	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	844,35000		0,00
74	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	844,35000		0,00
75	945953111R00	Montáž podchodného lešení vstupy	m	12,00000		0,00
76	945953811R00	Demontáž podchodného lešení vstupy	m	12,00000		0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
77	961044111R00	Bourání teras z betonu	m3	33,75000		0,00
78	962032231R00	Bourání zdva z cihel pálených na MVC, atiky	m3	27,58950		0,00

79	962041314R00	Bourání příček z betonu prostého tl. 12 cm	m2	77,10000		0,00
80	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	78,00000		0,00
81	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	12,00000		0,00
82	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	143,85000		0,00
83	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	27,72000		0,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				0,00
84	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	127,66480		0,00
85	978036131R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 20 %	m2	569,99400		0,00
86	978059621R00	Odsekání vnějších obkladů stěn	m2	172,39700		0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
87	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	236,23440		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00
88	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	70,46000		0,00
89	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	51,00000		0,00
90	711401111R00	Izolace a dilatace balkonů	m2	54,60000		0,00
Díl: 712		Živičné krytiny				0,00
91	712300833R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	863,25000		0,00
92	712300833R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	863,25250		0,00
93	712321332RZ2	Slepení přesahů asfaltové vrstvy na kaširovaných, deskách	m2	863,25250		0,00
94	712411101RZ2	Povlaková krytina střech do 30°, za studena ALP, 2 x nátěr -	m2	863,25250		0,00
95	712441559R00	Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením	m2	1 726,50500		0,00
96	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	4 587,83860		0,00
97	712300845U00	Dmtž hlavice ventilační DN 100 střecha -10°	kus	6,00000		0,00
98	911 R00	Odtrhové zkoušky	h	5,00000		0,00
99	62832131R	PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S BŘIDLÍČNÝM POSYPEM	m2	949,57780		0,00
100	628522501R	PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU JAKO PAROTĚSNÍCÍ,	m2	949,57780		0,00
101	712000001	Vyspravení plynosilikátových desek a doplnění pro, novou izolaci	m2	661,50000		0,00
102	171156621200R	Jeřáb mobil. na autopodvozku	Sh	20,00000		0,00
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00
103	713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky, kotvená	m2	718,20000		0,00
104	713141131R00	Izolace tepelná střeš plně lep.za studena,, montáž desek s kaširovaným asf. pásem	m2	863,25250		0,00
105	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	14,11714		0,00
106	28376755R	Tepelné izol desky EPS tl.120mm	m2	754,11000		0,00
107	28376801R	Desky kaširované s pásem oxidovaného asfaltu, např. EPS 100 tl. 50 mm	m2	149,17370		0,00
108	28376805R	Desky kaširované s pásem oxidovaného asfaltu, např. EPS 100 tl.120mm	m2	790,02000		0,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				0,00
109	721234116RT1	Vtok střešní pochůz. střechy, vodor. odtok, živičný pás, nerez mřížka bez el. ohřevu DN 75/110	kus	6,00000		0,00
110	721273200RT3	Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP DN 100	kus	6,00000		0,00
111	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	242,04000		0,00
112	721210824U00	Dmtž vpust' střešní DN 100	kus	6,00000		0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00
113	764231250R00	Lemování střechy, rš 500 mm poplast K9	m	82,00000		0,00
114	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	71,00000		0,00
115	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	13,00000		0,00
116	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	89,25000		0,00
117	764430850R00	Demontáž oplechování atik,rš 600 mm	m	176,00000		0,00
118	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	3 847,50080		0,00
119	764252403R00	Žlaby poplast plech, podokapní půlkruhové,, rš 250 mm K10	m	71,00000		0,00
120	764259411R00	Kotlík kónický poplast. pro trouby, D do 150 mm	kus	13,00000		0,00

121	764272111U00	Oplechování komína poplast 500/500, K13	kus	6,00000		0,00
122	764276114U00	Oplech atiky RŠ 750 poplast K5	m	176,00000		0,00
123	764296230R00	Dilatační lišta rš 200 mm poplast K8	m	90,00000		0,00
124	764410470RT2	Oplechování parapetů z poplast tl. 0,63 mm,, rš 500 mm lepení K1+K2+K3+K4	m	87,15000		0,00
125	764541210R00	Chrlič poplast, DN do 50 mm, délka 250 mm, K12	kus	13,00000		0,00
126	764551602R00	Svod poplast, kruhový, D 70 mm, K11	m	41,60000		0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00
127	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	78,00000		0,00
128	766699611R00	Montáž krytů topných těles natřených	m2	72,60000		0,00
129	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	542,59100		0,00
130	9000002	Demontáž krytů radiátorů včetně uskladnění	m2	72,60000		0,00
131	61187553R	Deska parapetní dřevěná šířka 35 cm	m	95,86500		0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00
132	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	992,34000		0,00
133	767000002	Čistící zóna 1800/2000 rám AL gumová výplň odvodnění Z8	kpl	3,00000		0,00
Díl:	772	Kamenné dlažby				0,00
134	772512111R00	Dlažba z kamene do tl. 3 cm, pravoúhlá, do tmele	m2	54,60000		0,00
135	7720003	Schod žulový 140/300 dl. 1800 včetně osazení	kpl	3,00000		0,00
136	58385776.AR	Deska žula tryskaná tl. 3 cm	m2	60,06000		0,00
Díl:	781	Obklady keramické				0,00
137	781411014R00	Montáž obkladů stěn, porovin. do MC, 20x10 cm doplnění obkladů parapetů v koupelnách	m2	2,00000		0,00
138	597813650R	Obkládačka 14,8x19,8 bílá mat	m2	2,50000		0,00
Díl:	783	Nátěry				0,00
139	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email	m2	94,84800		0,00
140	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	94,84800		0,00
Díl:	784	Malby				0,00
141	784195112R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	559,35000		0,00
Díl:	799	Ostatní				0,00
142	900 0001	Demontáže stávajících žaluzií	ks	69,00000		0,00
143	910 R00	Kameryový průzkum svodů	kpl	15,00000		0,00
144	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	15,00000		0,00
145	9000003	Demontáž a zpětná montáž EZS u oken	hod	30,00000		0,00
Díl:	M21	Elektromontáže				0,00
146	M210000001	Demontáž stávajícího hromosvodu včetně svodů	m	536,80000		0,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				0,00
147	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	168,50000		0,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00
148	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	24,17000		0,00
149	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	11,20100		0,00
150	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	196,05938		0,00
151	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	196,05938		0,00
152	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	196,05938		0,00
153	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 940,89077		0,00
154	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	196,05938		0,00
155	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	196,05938		0,00
156	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	196,05938		0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
157	00511111	Pamětní deska	Soubor	1,00000		0,00
158	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
159	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
160	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000		0,00
161	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000		0,00
162	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000		0,00
163	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		0,00
164	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000		0,00
165	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000		0,00

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	150314	MŠ Tišnovská
O:	02	B1-B3
R:	01	MŠ Tišnovská, zateplení budovy včetně výměny oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	24,86000		0,00
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	191,88000		0,00
3	130901121R00	Bourání chodníků z betonu prostého	m3	12,75832		0,00
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, odkopání pro sokl	m3	33,74822		0,00
5	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	225,63000		0,00
6	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	902,52000		0,00
7	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	5,59350		0,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				0,00
8	216903111R00	Otryskání ploch betonových	m2	23,00000		0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
9	311112140RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 40 cm, zalití tvárníc betonem C 20/25	m2	11,88000		0,00
10	317235811R00	Doplnění zdiva cihlami, při poškození zdiva	m3	0,50000		0,00
11	318261123R00	Stříška plotu ze zákryt.desek šířky 300	m	4,90000		0,00
12	345231121RT1	Zdivo plotové z tvárníc, betonová zálivka, tl.190, tvárnice v barvě přírodní, štípané oboustranně	m2	23,62500		0,00
13	311271170R00	Dozdívky z tvárníc hladkých tl. 30 cm, atiky	m2	92,01500		0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00
14	451571223R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 20 cm	m2	180,83000		0,00
15	430320100RAA	Schodiště ze železobetonu, přímočaré	m DVČ	8,70000		0,00
Díl:	5	Komunikace				0,00
16	564801111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm fr. 4-8mm	m2	145,50000		0,00
17	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr. 8-16mm	m2	145,50000		0,00
18	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	180,83000		0,00
19	783682111XXX	Impregnace dlažby polyakrylátovým roztokem	m2	180,83000		0,00
20	592451124R	Dlažba I 20x10x6 cm přírodní, skladba	m2	198,91300		0,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				0,00
21	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	158,10600		0,00
22	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	130,48800		0,00
23	619995001U00	Začištění omítek kolem oken apod, po osazení oken	m	434,96000		0,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0,00
24	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči, 20%	m2	638,32400		0,00
25	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	158,10600		0,00
26	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy, čela přístřešků, zábradlí v pergolách apod.	m2	21,83700		0,00
27	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	678,25000		0,00
28	622311521RU1	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 50 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	165,27000		0,00
29	622311130RT1	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 30 mm, s omítkou 3,1 kg/m2,lepidlo	m2	98,90100		0,00
30	622311134RT1	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.140 mm, s omítkou 3,1 kg/m2,lepidlo	m2	513,31500		0,00
31	622311734RT3	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 140 mm, s omítkou 3,2 kg/m2, lepidlo	m2	9,66000		0,00

32	622311153RT1	Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 30 mm, s omítkou 3,1 kg/m2,lepidlo	m2	92,85640		0,00
33	622311854RT3	Zatepl.syst. podhled, miner.desky PV 40 mm, s omítkou 3,2 kg/m2,lepidlo	m2	162,46320		0,00
34	622311965R00	Zatepl. systém parapet, tl. 50 mm	m2	24,17400		0,00
35	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	144,27000		0,00
36	622311111R00	Dilatační profil KZS průběžný E	m	25,20000		0,00
37	622422211R00	Oprava vnějších omítek břizolitových, do 20 %	m2	611,63140		0,00
38	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	30,24000		0,00
39	621131121U00	Penetrace vně podhled ru	m2	162,46320		0,00
40	621135001U00	Vyrovnaní vně podhl VC malta tl -10	m2	162,46320		0,00
41	622131121U00	Penetrace vně stěna ru	m2	611,63140		0,00
42	622405932U00	KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina	m	529,53500		0,00
43	622405941U00	KZS začíšťovací okenní lišta APU	m	693,32000		0,00
44	622405942U00	KZS začíšťovací parapetní lišta	m	80,58000		0,00
45	622903120U00	Mytí vně omítek slož 3-4 tlak.vodou	m2	774,09460		0,00
46	622311001	Omítka, na stěny bez KZS	m2	125,74950		0,00
47	62910000	Demontáž zařízení na fasádě, např. světla, zvonky, tabulky	hod	15,00000		0,00
48	629100010	Zpětná montáž zařízení na fasádě včetně, prodloužení kabeláže	hod	30,00000		0,00
49	713582114R00	D+M Dvířka na elektro skříně do masivních stěn,, 400x400 mm	kus	3,00000		0,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
50	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm po vybouraných dveřích	m3	0,40000		0,00
51	632411150RT2	Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 50 mm, cementový potěr 30 , 30 MPa	m2	50,13000		0,00
52	632451024R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm, vyrovnaní pod parapety	m2	141,46500		0,00
53	632941211R00	Dlažba z dlaždic pryžových 500x500x40 mm	m2	145,50000		0,00
54	630900030RA0	Vybourání dlažby a podkladního betonu	m2	184,53000		0,00
Díl:	64	Výplně otvorů				0,00
55	769000000R00	Montáž plastových oken a dveří	kus	82,00000		0,00
56	H3	Al žaluzie vnitřní horizontální 1200/1800	kus	56,00000		0,00
57	H999999	montáž hliníkových výrobků	kpl	56,00000		0,00
58	P01	Okno 1200/1800	kus	56,00000		0,00
59	P01-1	příplatek k položce P1,P2, P3 sklo kůra socální zařízení	kus	9,00000		0,00
60	P02	Okno 550/550 včetně pákového ovladače	kus	9,00000		0,00
61	P03	Okno 850/550 včetně pákového ovladače	kus	6,00000		0,00
62	P04	Dveře 950/2100	kus	3,00000		0,00
63	P05	Dveře 950/2100	kus	2,00000		0,00
64	P06	Dveře 1550/2100	kus	3,00000		0,00
65	P10	Okno 1110/550	kus	3,00000		0,00
66	Z7	Pozinkované madlo 40/40/3 dodávka + montáž	m	10,40000		0,00
67	Z7	Zábradlí pozinkované v 1,1m výpň tyčovina 10 mm rám jakl 40/40/3 dodávka + montáž	m	15,90000		0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				0,00
68	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	157,92000		0,00
69	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	9,47520		0,00
70	59217306R	Obrubník záhonový 60/6,5/30 cm šedý	kus	289,52000		0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00
71	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	714,46500		0,00
72	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	714,46500		0,00
73	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	714,46500		0,00
74	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	224,10000		0,00
75	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	714,46500		0,00
76	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	714,46500		0,00
77	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	714,46500		0,00

78	945953111R00	Montáž podchodného lešení vstupy	m	12,00000		0,00
79	945953811R00	Demontáž podchodného lešení vstupy	m	12,00000		0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
80	961044111R00	Bourání teras z betonu	m3	101,30580		0,00
81	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC, atiky	m3	92,01500		0,00
82	962041314R00	Bourání příček z betonu prostého tl. 12 cm	m2	71,10000		0,00
83	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	74,00000		0,00
84	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	8,00000		0,00
85	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	128,31900		0,00
86	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	19,74000		0,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,00
87	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	122,32630		0,00
88	978036131R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 20 %	m2	774,09460		0,00
89	978059621R00	Odsekání vnějších obkladů stěn	m2	221,98500		0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
90	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	342,98302		0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00
91	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků	m2	142,44500		0,00
92	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	52,59000		0,00
93	711401111R00	Izolace a dilatace balkonů	m2	55,14300		0,00
Díl:	712	Živičné krytiny				0,00
94	712300833R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	851,92000		0,00
95	712300833RT1	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	851,91540		0,00
96	712321332RZ2	Slepení přesahů asfaltové vrstvy na kaširovaných, deskách	m2	851,91540		0,00
97	712411101RZ2	Povlaková krytina střech do 30°, za studena ALP, 2 x nátěr -	m2	851,91540		0,00
98	712441559R00	Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením	m2	1 703,83080		0,00
99	712300845U00	Dmtž hlavice ventilační DN 100 střecha -10°	kus	6,00000		0,00
100	911 R00	Odrhové zkoušky	h	5,00000		0,00
101	62832131	PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU JAKO PAROTĚSNÍCÍ,	m2	937,10690		0,00
102	628522501	PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S BŘIDLIČNÝM POSYPEM	m2	937,10690		0,00
103	712000001	Vyspravení plynosilikátových desek a doplnění pro, novou izolaci	m2	664,65000		0,00
104	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%			0,00
105	171156621200	Jeřáb mobil. na autopodvozku	Sh	3,00000		0,00
Díl:	713	Izolace tepelné				0,00
106	713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky, kotvená	m2	664,65000		0,00
107	713141131R00	Izolace tepelná střeš plně lep.za studena,, montáž desek s kaširovaným asf. pásem	m2	795,03540		0,00
108	28376755	Tepelně izol desky EPS tl.120mm	m2	697,88250		0,00
109	28376801	Desky kaširované s pásem oxidovaného asfaltu, např. EPS 100 tl. 50 mm	m2	143,42390		0,00
110	28376805	Desky kaširované s pásem oxidovaného asfaltu, např. EPS 100 tl.120mm	m2	793,68300		0,00
111	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	13,60591		0,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				0,00
112	721234116RT1	Vtok střešní pochůz. střechy, vodor. odtok, živičný pás, nerez mřížka bez el. ohřevu DN 75/110	kus	6,00000		0,00
113	721273200RT3	Souprava ventilační střešní , souprava větrací hlavice PP DN 100	kus	6,00000		0,00
114	721210824U00	Dmtž vpust' střešní DN 100	kus	6,00000		0,00
115	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%			0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				0,00
116	764430340RT2	Oplechování zdi a atiky včetně rohů , rš 500 mm, poplast K7	m	8,40000		0,00
117	764231250R00	Lemování střechy, rš 500 mm poplast K9	m	76,00000		0,00
118	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	71,00000		0,00
119	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	12,00000		0,00

120	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	80,58000		0,00
121	764430850R00	Demontáž oplechování atik,rš 600 mm	m	181,00000		0,00
122	764252403R00	Žlaby poplast plech, podokapní půlkruhové,, rš 250 mm K10	m	73,00000		0,00
123	764259411R00	Kotlík kónický poplast. pro trouby, D do 150 mm	kus	12,00000		0,00
124	764276114U00	Oplech atiky RŠ 750 poplast K5	m	181,00000		0,00
125	764296230R00	Dilatační lišta rš 200 mm poplast K8	m	73,00000		0,00
126	764410470RT2	Oplechování parapetů z poplast tl. 0,63 mm,, rš 500 mm lepení K1+K2+K3+K4	m	78,75000		0,00
127	764541210R00	Chrlič poplast, DN do 50 mm, délka 250 mm, K12	kus	12,00000		0,00
128	764551602R00	Svod poplast, kruhový, D 70 mm, K11	m	38,40000		0,00
129	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00
130	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	74,00000		0,00
131	766699611R00	Montáž krytů topných těles natřených	m2	72,45000		0,00
132	9000002	Demontáž krytů radiátorů včetně uskladnění	m2	72,45000		0,00
133	61187553R	Deska parapetní dřevěná šířka 35 cm	m	86,32800		0,00
134	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00
135	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	992,34000		0,00
136	767000002	Čistící zóna 1800/2000 rám AL gumová výplň odvodnění Z8	kpl	3,00000		0,00
Díl: 772		Kamenné dlažby				0,00
137	772512111R00	Dlažba z kamene do tl. 3 cm, pravoúhlá, do tmele	m2	50,10000		0,00
138	7720003	Schod žulový 140/300 dl. 1800 včetně osazení	kpl	21,00000		0,00
139	58385776.AR	Deska žula tryskaná tl. 3 cm	m2	55,11000		0,00
Díl: 781		Obklady keramické				0,00
140	781411014R00	Montáž obkladů stěn, porovin. do MC, 20x10 cm doplnění obkladů parapeť v koupelnách	m2	2,00000		0,00
141	597813650R	Obkládačka 14,8x19,8 bílá mat	m2	2,50000		0,00
Díl: 783		Nátěry				0,00
142	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email	m2	94,84800		0,00
143	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	94,84800		0,00
Díl: 784		Malby				0,00
144	784195112R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	559,35000		0,00
Díl: 799		Ostatní				0,00
145	900 0001	Demontáže stávajících žaluzií	ks	71,00000		0,00
146	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	30,00000		0,00
147	910 R00	Kamerový průzkum svodů	kpl	6,00000		0,00
148	9000003	Demontáž a zpětná montáž EZS u oken	hod	30,00000		0,00
Díl: M21		Elektromontáže				0,00
149	M210000001	Demontáž stávajícího hromosvodu včetně svodů	m	536,80000		0,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				0,00
150	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	111,27000		0,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00
151	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	23,85000		0,00
152	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	9,81520		0,00
153	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	447,04667		0,00
154	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	447,04667		0,00
155	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	447,04667		0,00
156	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6 705,69999		0,00
157	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	447,04667		0,00
158	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2 235,23333		0,00
159	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	447,04667		0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
160	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000		0,00
161	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000		0,00
162	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000		0,00
163	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		0,00

164	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
165	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000		0,00
166	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000		0,00

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	150314	MŠ Tišnovská
O:	03	C
R:	01	MŠ Tišnovská, zateplení budovy včetně výměny oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	130901121R00	Bourání chodníků z betonu prostého	m3	8,49575		0,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, odkopání pro sokl	m3	19,21090		0,00
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	19,21000		0,00
4	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	76,84000		0,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				0,00
5	216903111R00	Otryskání ploch betonových	m2	15,00000		0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
6	317235811R00	Doplnění zdiva cihlami, při poškození zdiva	m3	0,50000		0,00
7	311271170R00	Dozdívky z tvárnic hladkých tl. 30 cm, atiky	m2	62,67600		0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00
8	430321314R00	Rampa zásobování , železobeton C 20/25	m3	5,50000		0,00
9	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30	m3	1,48500		0,00
10	451571223R00	Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl. do 20 cm	m2	30,63000		0,00
Díl:	5	Komunikace				0,00
11	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	62,99000		0,00
12	783682111XXX	Impregnace dlažby polyakrylátovým roztokem	m2	62,99000		0,00
13	592451124R	Dlažba I 20x10x6 cm přírodní, skladba	m2	69,28900		0,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				0,00
14	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	83,27750		0,00
15	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	72,03000		0,00
16	619995001U00	Začištění omítek kolem oken apod, po osazení oken	m	240,10000		0,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0,00
17	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči, 20%	m2	69,58510		0,00
18	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	83,27750		0,00
19	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy, čela přístřešků, zábradlí v pergolách apod.	m2	43,39800		0,00
20	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	358,56000		0,00
21	622311521RU1	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 50 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	57,77900		0,00
22	622311134RT1	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.140 mm, s omítkou 3,1 kg/m2,lepidlo	m2	218,03470		0,00
23	622311734RT3	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 140 mm, s omítkou 3,2 kg/m2, lepidlo	m2	5,65500		0,00
24	622311153RT1	Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 30 mm, s omítkou 3,1 kg/m2,lepidlo	m2	65,30500		0,00
25	622311854RT3	Zatepl.syst. podhled, miner.desky PV 40 mm, s omítkou 3,2 kg/m2,lepidlo	m2	30,44000		0,00
26	622311965R00	Zatepl. systém parapet, tl. 50 mm	m2	15,34750		0,00
27	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	65,66000		0,00
28	622311111R00	Dilatační profil KZS průběžný E	m	9,65000		0,00
29	622422211R00	Oprava vnějších omítek břizolitových, do 20 %	m2	347,92570		0,00
30	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	33,33600		0,00
31	621131121U00	Penetrace vně podhled ru	m2	30,44000		0,00
32	621135001U00	Vyrovnaní vně podhl VC malta tl -10	m2	30,44000		0,00
33	622131121U00	Penetrace vně stěna ru	m2	347,92570		0,00

34	622300001	Barevné vzorky fasády	kpl	5,00000		0,00
35	622405932U00	KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina	m	229,66000		0,00
36	622405941U00	KZS začišťovací okenní lišta APU	m	351,70000		0,00
37	622405942U00	KZS začišťovací parapetní lišta	m	38,10000		0,00
38	622903120U00	Mytí vně omítek slož 3-4 tlak.vodou	m2	378,36570		0,00
39	614472R	Oprava beton.ploch reprofil materiálem tl.20 mm	m2	26,77000		0,00
40	622311001	Omítka, na stěny bez KZS	m2	90,15400		0,00
41	62910000	Demontáž zařízení na fasádě, např. světla, zvonky, tabulky	hod	10,00000		0,00
42	629100010	Zpětná montáž zařízení na fasádě včetně, prodloužení kabeláže	hod	30,00000		0,00
43	713582148R00	D+M Dvířka na RIS, 1000x600 mm	kus	1,00000		0,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
44	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm po vybouraných dveřích	m3	0,40000		0,00
45	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm, vyrovnaní pod parapety	m2	141,46500		0,00
Díl: 64		Výplně otvorů				0,00
46	769000000R00	Montáž plastových oken a dveří	kus	47,00000		0,00
47	95398120	Kotvy, s přerušeným tepelným mostem hl. 225 mm, M16,	kus	16,00000		0,00
48	D02	Dřevěný dubový přejezdový klín	kus	2,00000		0,00
49	H1	Al Větrací žaluzie se sítí proti hmyzu 1150/580	kus	1,00000		0,00
50	H2	Al Větrací žaluzie se sítí proti hmyzu 550/550	kus	1,00000		0,00
51	H3	Al žaluzie vnitřní horizontální 1200/1800	kus	28,00000		0,00
52	H4	Al sítě proti hmyzu 550/550	kus	6,00000		0,00
53	H5	Al sítě proti hmyzu 1200/1800	kus	6,00000		0,00
54	H6	Al větrací mřížka se sítí proti hmyzu	kus	4,00000		0,00
55	H7	Al dveře 1200/2100	kus	2,00000		0,00
56	H8	Al dveře 1200/2100	kus	1,00000		0,00
57	H999999	montáž hliníkových dveří	kpl	3,00000		0,00
58	H999999	montáž hliníkových výrobků	kpl	46,00000		0,00
59	P01	Okno 1200/1800	kus	28,00000		0,00
60	P02	Okno 550/550 včetně pákového ovladače	kus	6,00000		0,00
61	P06	Dveře 1550/2100	kus	1,00000		0,00
62	P07	Dveře 1050/2450	kus	1,00000		0,00
63	P08	Dveře 1600/2400	kus	1,00000		0,00
64	P11	Okno 1200/350	kus	1,00000		0,00
65	P12	Okno 1150/580	kus	5,00000		0,00
66	P13	D+M Větrací mřížka	kus	4,00000		0,00
67	Z10	Ocelová kóje na odpady pozinkovaná 600/600/1500 dodávka + montáž	m	6,30000		0,00
68	Z3	kovová mříž zamykatelná, 95 kg	kpl	1,00000		0,00
69	Z4	Kovový žebřík, 65 kg	kpl	1,00000		0,00
70	Z5	Al přenosná část žebříku 30 Kg	kpl	1,00000		0,00
71	Z6	Kominová lávka včetně žebříku a zábradlí cca 180 kg	kpl	1,00000		0,00
72	Z7	Zábradlí pozinkované v 1,1m výpň tyčovina 10 mm rám jakl 40/40/3 dodávka + montáž	m	7,70000		0,00
73	Z999999	Montáž zámečnických výrobků	kpl	3,00000		0,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00
74	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	53,40000		0,00
75	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,20400		0,00
76	59217306R	Obrubník záhonový 60/6,5/30 cm šedý	kus	57,10833		0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00
77	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	379,65000		0,00
78	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	379,65000		0,00
79	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	379,65000		0,00
80	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	123,30000		0,00
81	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	379,65000		0,00

82	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	379,65000		0,00
83	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	379,65000		0,00
84	945953111R00	Montáž podchodného lešení vstupy	m	5,60000		0,00
85	945953811R00	Demontáž podchodného lešení vstupy	m	5,60000		0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
86	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	9,17300		0,00
87	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC, atiky	m3	18,80280		0,00
88	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	40,00000		0,00
89	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	6,00000		0,00
90	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	66,05000		0,00
91	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	17,22750		0,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,00
92	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	75,93000		0,00
93	978036131R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 20 %	m2	469,80400		0,00
94	978059621R00	Odsekání vnějších obkladů stěn	m2	57,77900		0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
95	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	123,70444		0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00
96	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků	m2	56,59900		0,00
97	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	8,00000		0,00
98	711401111R00	Izolace a dilatace balkonů	m2	9,00000		0,00
Díl:	712	Živičné krytiny				0,00
99	712300831R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	477,99000		0,00
100	712300833RT1	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	477,99200		0,00
101	712321332RZ2	Slepení přesahů asfaltové vrstvy na kaširovaných, deskách	m2	477,99200		0,00
102	712411101RZ2	Povlaková krytina střech do 30°, za studena ALP, 2 x nátěr -	m2	477,99200		0,00
103	712441559R00	Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením	m2	955,98400		0,00
104	712300845U00	Dmtž hlavice ventilační DN 100 střecha -10°	kus	13,00000		0,00
105	911 R00	Odtrhové zkoušky	h	5,00000		0,00
106	62832131	PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S BŘIDLIČNÝM POSYPEM	m2	525,79120		0,00
107	628522501	PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU JAKO PAROTĚSNÍCÍ,	m2	525,79120		0,00
108	712000001	Vyspravení plynosilikátových desek a doplnění pro, novou izolaci	m2	412,29000		0,00
109	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%			0,00
110	171156621200	Jeřáb mobil. na autopodvozku	Sh	3,00000		0,00
Díl:	713	Izolace tepelné				0,00
111	713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky, kotvená	m2	412,29000		0,00
112	713141131R00	Izolace tepelná střeš plně lep.za studena,, montáž desek s kaširovaným asf. pásem	m2	477,99200		0,00
113	28376755	Tepelné izol desky EPS tl.120mm	m2	432,90450		0,00
114	28376801	Desky kaširované s pásem oxidovaného asfaltu, EPS 100 tl. 50 mm	m2	30,44000		0,00
115	28376805	Desky kaširované s pásem oxidovaného asfaltu, EPS 100 tl.120mm	m2	447,55200		0,00
116	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	7,69809		0,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				0,00
117	721234116RT1	Vtok střešní pochůz. střechy, vodor. odtok, živičný pás, nerez mížka bez el. ohřevu DN 75/110	kus	4,00000		0,00
118	721273200RT3	Souprava ventilační střešní , souprava větrací hlavice PP DN 100	kus	13,00000		0,00
119	721210824U00	Dmtž vpust' střešní DN 100	kus	4,00000		0,00
120	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%			0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				0,00
121	764430340RT2	Oplechování zdi a atiky včetně rohů , rš 500 mm, poplast K7	m	2,50000		0,00
122	764231250R00	Lemování střechy, rš 500 mm poplast K9	m	27,00000		0,00
123	764212611RT2	Krytina stříšek poplast 10° K14	m2	10,86000		0,00

124	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	16,00000		0,00
125	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	3,00000		0,00
126	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	43,85000		0,00
127	764430850R00	Demontáž oplechování atik, rš 600 mm	m	100,00000		0,00
128	764252403R00	Žlaby poplast plech, podokapní půlkruhové,, rš 250 mm K10	m	16,00000		0,00
129	764259411R00	Kotlík kónický poplast. pro trouby, D do 150 mm	kus	3,00000		0,00
130	764276114U00	Oplech atiky RŠ 750 poplast K5	m	100,00000		0,00
131	764276134U00	Oplech atik RŠ 500+250+500 poplast K6	m	7,00000		0,00
132	764296230R00	Dilatační lišta rš 200 mm poplast K8	m	32,50000		0,00
133	764410470RT2	Oplechování parapetů z poplast tl. 0,63 mm,, rš 500 mm lepení K1+K2+K3+K4	m	44,10000		0,00
134	764541210R00	Chříč poplast, DN do 50 mm, délka 250 mm, K12	kus	4,00000		0,00
135	764551602R00	Svod poplast, kruhový, D 70 mm, K11	m	3,20000		0,00
136	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%			0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00
137	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	40,00000		0,00
138	766699611R00	Montáž krytů topných těles natřených	m2	6,00000		0,00
139	9000002	Demontáž krytů radiátorů včetně uskladnění	m2	6,00000		0,00
140	61187553R	Deska parapetní dřevěná šířka 35 cm	m	43,85000		0,00
141	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00
142	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg	kg	190,00000		0,00
143	767000002	Z9 Čistící zóna 1600/1800 rám AL gumová výplň odbvodnění	kpl	1,00000		0,00
Díl:	772	Kamenné dlažby				0,00
144	772231304R00	Obklad stupňů, kamen tvrdý, stup. deskami tl. 6 a 7 cm, žula	m	3,80000		0,00
145	772231413R00	Obklad stupňů, kamen tvrdý, podstup. deskami tl. 3 cm žula	m	3,80000		0,00
146	772512111R00	Dlažba z kamene do tl. 3 cm, pravoúhlá, do tmele žula	m2	3,96000		0,00
147	58385776.AR	Deska obkladová žula tryskaná tl. 3 cm	m2	4,35600		0,00
148	58387884.AR	Nástupnice žula tryskaná tl. 3 cm š. do 37 cm	m	4,18000		0,00
149	58387897.AR	Podstupnice žula tryskaná tl. 3 cm do 200 cm	m	4,18000		0,00
Díl:	781	Obklady keramické				0,00
150	781411014R00	Montáž obkladů stěn, porovin. do MC, 20x10 cm doplnění obkladů parapetů v koupelnách	m2	2,00000		0,00
151	597813650R	Obkládačka 14,8x19,8 bílá mat	m2	2,50000		0,00
Díl:	783	Nátěry				0,00
152	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email	m2	11,01700		0,00
153	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	11,01700		0,00
154	783824120R00	Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email	m2	47,39500		0,00
Díl:	784	Malby				0,00
155	784195112R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	287,70000		0,00
Díl:	799	Ostatní				0,00
156	900 0001	Demontáže stávajících žaluzií	ks	24,00000		0,00
157	9000005	Zkrácení stávajícího oplocení úprava po zateplení	hod	8,00000		0,00
158	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	15,00000		0,00
159	910 R00	Kamerový průzkum svodů	kpl	2,00000		0,00
160	9000003	Demontáž a zpětná montáž EZS u oken	hod	20,00000		0,00
Díl:	M21	Elektromontáže				0,00
161	M210000001	Demontáž stávajícího hromosvodu včetně svodů	m	536,80000		0,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				0,00
162	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	31,15000		0,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
163	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	9,56000		0,00
164	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	5,49020		0,00
165	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	86,58729		0,00

166	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	86,58729		0,00
167	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	86,58729		0,00
168	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 298,80930		0,00
169	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	86,58729		0,00
170	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	432,93643		0,00
171	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	86,58729		0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
172	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000		0,00
173	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000		0,00
174	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000		0,00
175	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		0,00
176	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
177	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000		0,00
178	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000		0,00

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	150314	MŠ Tišnovská
O:	04	Hromosvod
R:	2	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	JÍMAČ, STOŽÁRY, TYČE				0,00
1	Pol__1	Aktivní jímač E.S.E. vč. jímacího hrotu - montáž	ks	1,00000		0,00
2	Pol__2	Prodlužovací tyč nerez montáž	m	2,00000		0,00
3	Pol__3	Stožár žárově zink. 5m, základna trojnožka montáž	ks	1,00000		0,00
4	1	Aktivní jímač E.S.E., pracující na principu pulsů, velikost 30 μs, vč. jímacího hrotu	ks	1,00000		0,00
5	2	Prodlužovací tyč nerez příslušného výrobce jímače E.S.E.	m	2,00000		0,00
6	3	Stožár žárově zink. 5m, základna trojnožka včetně podložek a stabilizačních bloků	ks	1,00000		0,00
Díl:	_2	SVOD. VODIČE A UZEMNĚNÍ, CHRÁNIČKY				0,00
7	Pol__4	AlMgSi D8, pevně montáž	m	65,00000		0,00
8	Pol__5	Drát pozink hromosvodní 10mm (0,62kg/m), pevně montáž	m	21,00000		0,00
9	Pol__6	Zřízení uzem.typu A1, tzv. vraní noha pro aktivní jímače montáž	ks	3,00000		0,00
10	4	AlMgSi D8, pevně	m	65,00000		0,00
11	5	Drát pozink hromosvodní 10mm (0,62kg/m), pevně	m	21,00000		0,00
12	6	Zřízení uzem.typu A1, tzv. vraní noha pro aktivní jímače	ks	3,00000		0,00
13	Pol__7	Tlouk	ks	1,00000		0,00
Díl:	3	PŘÍSLUŠENSTVÍ, SVORKY				0,00
14	Pol__8	Prodloužená fixace do zateplené fasády pro drát D8 (3 ks / m) montáž	ks	30,00000		0,00
15	Pol__9	Fixace svodu na ploché střechy PV21 (2 ks / m) montáž	ks	80,00000		0,00
16	Pol__10	Fixace svodu PVC na stožár montáž	ks	5,00000		0,00
17	Pol__11	SZ Zkušební svorka drát-drát montáž	ks	3,00000		0,00
18	Pol__12	SZ Zkušební svorka fix-drát (svár) montáž	ks	5,00000		0,00
19	Pol__13	Rozpojitelná sv pod SZ, připojení uzem. typu A1 montáž	ks	3,00000		0,00
20	Pol__14	Svorka na okap montáž	ks	6,00000		0,00
21	Pol__15	SU svorka montáž	ks	6,00000		0,00
22	Pol__16	SU svorka (svár k ocel sloupku) montáž	ks	5,00000		0,00
23	Pol__17	SK křížová montáž	ks	8,00000		0,00
24	Pol__18	Izol.hadice smrštitelná montáž	m	3,00000		0,00
25	Pol__19	Samolepící páska montáž	ks	1,00000		0,00
26	Pol__20	OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm montáž	ks	3,00000		0,00
27	Pol__21	DOUa-20 držák ochranného úhelníku, L 250mm montáž	ks	4,00000		0,00
28	Pol__22	DOU držák ochranného úhelníku k ocel sloupku montáž	ks	2,00000		0,00
29	8a	Prodloužená fixace (podpěra) do zateplené fasády pro drát D8 (3 ks / m)	ks	30,00000		0,00
30	8b	Fixace svodu (podpěra) na ploché střechy PV21 (2 ks / m) včetně podložky	ks	80,00000		0,00
31	9	Fixace svodu PVC (podpěra) na stožár	ks	5,00000		0,00
32	10a	SZ Zkušební svorka drát-drát	ks	3,00000		0,00
33	10b	SZ Zkušební svorka fix-drát (svár)	ks	5,00000		0,00

34	10c	Rozpojitelná sv pod SZ, připojení uzem. typu A1	ks	3,00000		0,00
35	11	Svorka na okap	ks	6,00000		0,00
36	12a	SU svorka	ks	6,00000		0,00
37	12b	SU svorka (svár k ocel sloupku)	ks	5,00000		0,00
38	13	SK křížová	ks	8,00000		0,00
39	14	Izol.hadice smrštitelná	m	3,00000		0,00
40	15	Samolepící páska	ks	1,00000		0,00
41	16	OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	3,00000		0,00
42	17a	DOUa-20 držák ochranného úhelníku, L 250mm	ks	4,00000		0,00
43	17b	DOU držák ochranného úhelníku k ocel sloupku	ks	2,00000		0,00
Díl: 4		MONTÁŽNÍ PRÁCE				0,00
44	Pol__23	Tvarování mont.dílu	ks	6,00000		0,00
45	Pol__24	Stítek pro označení svodu montáž	ks	3,00000		0,00
46	19	Stítek pro označení svodu	ks	3,00000		0,00
47	Pol__25	Ošetření spojů nátěrem proti korozi	ks	32,00000		0,00
48	Pol__26	Práce na žebříku nad 3m	hod	3,00000		0,00
Díl: 5		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK				0,00
49	Pol__27	Kontrola zemního odporu	hod	2,00000		0,00
50	Pol__28	Revizní technik	hod	6,00000		0,00
Díl: 6		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY A OSTATNÍ				0,00
51	Pol__29	Montáž mimo cen. položku	hod	4,00000		0,00
52	Pol__30	Projekt skutečného provedení	hod	8,00000		0,00
53	Pol__31	Výkopové práce pro zřízení uzemnění, zához, 18m	kpl	1,00000		0,00
54	Pol__32	Beton. dlaždice, úprava povrchů, rozebrání a složení	m3	1,50000		0,00
55	Pol__33	Odstranění keřů a jiných porostů vč. kořen. systémů	m2	8,00000		0,00
56	28	Ošetření stáv. vývodů uzemnění	ks	8,00000		0,00
57	Pol__34	Ošetření stáv. vývodů uzemnění montáž	ks	8,00000		0,00
58	Pol__35	Stanovisko TIČR	ks	1,00000		0,00
59	Pol__36	Podružný materiál	kpl	1,00000		0,00

Celkem

0,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	150314	MŠ Tišnovská
O:	05	Záchytný systém
R:	01	systém s poddajným vedením - nerezové lano osazené celoplošně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	799	Ostatní				0,00
1	R_3036800T01	kotvicí prvek	kus	43,00000		0,00
2	R_3036801T00	průběžné oko	kus	21,00000		0,00
3	R_3036802T00	Koncové oko	kus	22,00000		0,00
4	R_3036803T00	Nerezové lanko 6 mm	m	231,00000		0,00
5	R_3036804T00	Bourací práce pro umístění kotvy na ŽB desku	kpl	43,00000		0,00
6	R_3036806	Zapravení střechy po bourání	kpl	43,00000		0,00
7	R_3036805T00	autorský dozor a závěrečná revize	kpl	1,00000		0,00

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání