

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Název veřejné zakázky: Realizace dodávky technologie 9 výtahů v ulici Roháčova

Zadavatel: Správa majetkového portfolia Praha 3 a. s.,
sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha
zastoupená: Ing. Martinem Kadlecem, vedoucím divize technické
IČ: 28954866
DIČ: CZ28954866

Uchazeč: LIFTMONT CZ s.r.o.
Sídlo: Šternberk, Nádražní 2459/35, PSČ 785 01
IČO: 26845687
DIČ: CZ26845687

Osoba oprávněná
jednat za uchazeče: Ing. Jiří Kvapil, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.u.: 5961062/0800
Osoby zmocněné
k zastupování:
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Páral
Kontaktní adresa: Střední Novosadská 34a, 779 00 Olomouc
Tel.: 734759853 e-mail: stanislav.paral@liftmont.cz

Nabídková cena:

Cena celkem bez DPH: 7 065 000 Kč
Délka realizace 112 kalendářních dní

V Olomouci dne 22. 7. 2014.

LIFTMONT CZ s.r.o.
Nádražní 2459/35
785 01 ŠTERNBERK
IČ: 26845687 -5-

.....
Ing. Jiří Kvapil, jednatel

Součástí cenové nabídky je:

1.1. Demontáž původního zařízení a jeho ekologická likvidace.

1.2. Dodávka a montáž nového zařízení v souladu s příslušnými právními předpisy technickými normami.

1.2.1. Strojovna – zachována pod střechou domu

- dodávka a montáž rozvaděče – mikroprocesorové řízení s frekvenčním měničem
- vybourání betonového podstavce pod strojem výtahu
- dodávka a montáž bezpřevodového synchronního výtahového stroje včetně rámu
- dodávka a montáž obousměrného omezovače rychlosti
- dodávka nového přívodu el. energie
- dodávka a montáž hlavního vypínače výtahu
- dodávka a montáž osvětlení strojovny na požadovanou úroveň /zamezení stroboskopického jevu/
- olemování průchodů lan
- dodávka a montáž elektroinstalace strojovny, telefonní spojení klece a strojovny
- dodávka a montáž zařízení pro spojení klece a stálé vyprošťovací služby, dodávka a montáž GSM brány, zařízení bude zálohováno pro případ výpadku napájení, příprava pro monitoring výtahu pro přenos dat na dispečink servisní firmy, naprogramování a uvedení do provozu
- zajištění odvětrání strojovny
- repase a nátěr vstupních dveří a zárubně, osazení předepsaného kování, nová FAB a řádné označení strojovny, úklid prostorů před strojovnou a provedení malby čelní stěny strojovny
- vyrovnaní podlahy a provedení protiprašného nátěru do výše 20 cm, oprava omítek, vymalování strojovny
- nátěr a označení nosnosti stropního zařízení pro manipulaci se strojem
- dodávka nového přívodu el. energie
- dodání a montáž přenosného hasícího přístroje S5
- instalace madla pro výstup ke strojovně výtahu
- dodání a montáž poklopu na přístupu ke strojovně k zamezení vstupu nepovolaných osob
- dodávka a montáž osvětlení přístupu ke strojovně ovládané infra senzory v osvětlovacích tělesech
- dodání závěsného ALU žebříku včetně zajištění proti odcizení

1.2.2. Šachta

- dodávka a montáž vlečných kabelů (ploché provedení)
- dodávka a montáž elektroinstalace
- dodávka a montáž osvětlení šachty a zásuvky do prohlubně
- dodávka a montáž clonek a konzol pro řízení výtahu
- dodávka a montáž spínače Stop do prohlubně šachty
- dodávka a montáž nových vodičů klece a protiváhy
- dodávka a montáž nosných lan a lana OR včetně závěsných šroubů a pružin
- dodávka a montáž kladky závaží omezovače rychlosti
- dodávka a montáž žebříku ALU do prohlubně šachty
- dodávka a montáž protiváhy
- dodávka a montáž oddělení dráhy vyvažovacího závaží
- dodávka a montáž předepsaných a certifikovaných nárazníků klece a protiváhy
- dodávka a montáž lapačů oleje

- zajištění odvětrání šachty, oprava a nátěr stěn
- stavební úpravy pro dodání a instalaci kovové vany /ocel. plech tl. 4mm/ proti průsaku vody do výše 110 cm včetně izolace, ochranného nátěru, provedení protiskluzného a oleji odolného nátěru dna a stěn vany a stěn šachty do výše prahu nástupiště

1.2.3. Klec

- dodávka a montáž nové klece s maximálním využitím prostoru výtahové šachty v provedení komaxit včetně rámu, obousměrných zachycovačů, zábradlí a okopových plechů na střechní okopové plechy interiéru nerez, zrcadlo, madlo, sklopné sedadlo, osvětlení bodové /led/
- dodávka a montáž automatických teleskopických 2-dílných dveří provedení komaxit 900 x 2000 mm
- dodávka a montáž podlahové krytiny Altro
- dodávka a montáž rozvodů klece včetně svorkovnice
- dodávka a montáž tlačítkové kombinace (provedení antivandal), Braillovo písmo
- dodávka a montáž digitální signalizace polohy klece a nouzového osvětlení LCD
- dodávka a montáž akustické signalizace příjezdu klece do stanice
- dodávka a montáž snímačů řízení výtahu
- dodávka a montáž všech bezpečnostních spínačů
- dodávka a montáž revizní jízdy zásuvky a spínače Stop na střechní klece
- dodávka a montáž vážení klece
- dodávka a montáž zařízení pro telefonního spojení klece a dispečinku servisní firmy včetně SIM karty, nastaveno tak, že spojení může být uskutečněno pouze při nouzovém stavu výtahu
- dodávka a montáž zařízení pro blokadu stanice suterén pomocí klíče

1.2.4. Šachetní dveře

- dodávka a montáž automatických teleskopických 2-dílných dveří provedení komaxit 900 x 2000 mm
- dodávka a výměna přivolávacích se signalizací směru jízdy (provedení antivandal), Braillovo písmo
- oprava a nátěr čelní stěny výtahové šachty
- dodávka a montáž digitální signalizace polohy a směru klece do nástupní stanice, signalizace směru jízdy v ostatních stanicích

1.2.5. Ostatní

- nátěr a malba dotčených prostor
- oprava dlažby a podlahové krytiny na nástupištích, oprava soklů v původním materiálu
- dodávka a montáž osvětlení nástupišť ovládané infra senzory v osvětlovacích tělesech případně protokol o měření intenzity osvětlení
- provedení hlukové zkoušky z provozu výtahu
- vypracování dokumentace a její schválení autorizovanou osobou
- zkoušky za účasti inspekčního orgánu, posouzení shody dle nařízení vlády č. 27/2003 Sb., ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, v platném znění
- získání veškerých veřejnoprávních povolení nezbytných pro provedení díla, zejména pak povolení nebo ohlášení podle stavebního zákona.

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3

Položkový rozpočet

Zakázka: Realizace dodávky technologie 9 výtahů v ulici Roháčova

LIFTMONT CZ, s.r.o.
Střední Novosadská 404/34a
779 00 Olomouc

Místo realizace: Roháčova 30/294, 34/297, 36/265, 38/266, 40/273, 42/301, 44/299, 46/410, 48/244

Číslo pozice	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena dodávka	Jednotková cena - montáž	Cena CZK
001	kabina výtahu vč.kabinových dveří a příslušenství	ks	9	100 000,00	15 000,00	1 035 000,00
002	rám výtahu vč.obousměrných zachycovačů a příslušenství	ks	9	43 400,00	6 510,00	449 190,00
003	šachetní dveře	ks	81	13 200,00	1 980,00	1 229 580,00
004	pohon	ks	9	113 300,00	16 995,00	1 172 655,00
005	elektro část výtahu	ks	9	116 300,00	17 445,00	1 203 705,00
006	ostatní	ks	9	57 530,44	8 629,57	595 440,00
007	čelní portály	ks	81	5 650,00	847,50	526 297,50
008	ocelový keson	ks	9	7 000,00	1 050,00	72 450,00
009	lešení	ks	9	16 000,00	0,00	144 000,00
010	stavební úpravy, prohlubeň, strojovna	ks	9	49 014,50	0,00	441 130,50
011	projektová dokumentace	hod	288	429,00	0,00	123 552,00
012	zkoušky	ks	9	8 000,00	0,00	72 000,00
	celkem					7 065 000,00
	DPH 15%					1 059 750,00
	celkem s DPH					8 124 750,00

Zpracoval: Ing. Jiří Kvapil
Dne: 22.07.2014

LIFTMONT CZ s.r.o.
Nádražní 2459/35
785 01 ŠTERNBERK
IČ: 26845687