

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

 projekční atelier		ÚPRAVY VYTÁPĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU BÍLÁ HLÍNA č.p.55			
		Část: D.1.4.d Silnoproudá elektrotechnika Výkaz výměr			
ANITAS s.r.o. IČO: 257 55 668 DIČ: CZ 257 55 668	Turnovská 21 295 01 Mnichovo Hradiště tel./fax.: 326 774 215	MÍSTO ST.: parcelní č. st. 61 v KÚ Bílá Hlína	MĚŘÍTKO	-	ZAK.ČÍSLO 24/23
		STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště	FORMÁT	2xA4	Č. PARÉ
		KRAJ: Středočeský	ÚČEL	DSP	
		INVESTOR:	DATUM	06/23	
		zodpovědný projektant:	Ing. Tomáš Rakouský	Obec Bílá Hlína č.p. 55	
dokumentaci vypracoval:	295 01 Bílá Hlína				
Martin Garnek					

Akce: ÚPRAVY VYTÁPĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU BÍLÁ HLÍNA č.p.55
Část: D.1.4.d Silnoproudá elektrotechnika
Investor: Obec Bílá Hlína, č.p. 55, 295 01 Bílá Hlína

Rekapitulace rozpočtových nákladů

Dodávka	0 Kč
Montáž	0 Kč
Celkem (bez DPH) Kč:	0 Kč

Pol.	Popis	m.j.	množ.	Cena			
				Dodávka		Montáž	
				JC	CC	JC	CC
1	<u>Demontáže</u>						
1.1	Demontáž původní kabeláže k akumulacím kamnům	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Demontáž akumulacích kamen	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<u>Kabely, vodiče</u>						
2.1	Silový kabel CYKY-J 3x1,5	m	75	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Silový kabel CYKY-J 3x2,5	m	65	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Silový kabel CYKY-J 3x4	m	20	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Silový kabel CYKY-J 5x1,5	m	50	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Vodič CYA 10 zžl	m	25	0,0	0,0	0,0	0,0
3	<u>Elektroinstalační materiál</u>						
3.1	Elektroinstalační krabice; odbočná hranatá; 75x75x36mm	ks	10	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Ohebná elektroinstalační trubka, vnitřní průměr 25mm, ref. KOPOS	m	30	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, vnitřní průměr 32mm; ref. KOPOS	m	20	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Drátěný kabelový žlab, 50x50mm, včetně příslušenství, ref. MERKUR2	m	20	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Kabelová příchytka hmoždinková do otvoru 8mm, pro pásku 9,7mm	bal	2	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Wago svorky 2-5 vodičů	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Drobný materiál (šroubky, stahovací pásy, aj.)	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0
4	<u>Rozvaděče</u>						
4.1	Rozvaděč R-OÚ - doplnění; viz výkres č. 301	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0
5	<u>Ostatní</u>						
5.1	Stavební přípomoc (drážky, výsek niky pro rozvaděč, apod.)	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Požární ucpávky	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3	Ukončení kabelů	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4	Koordinace s dodavatelem stavby	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0
5.5	Lešení, žebříky, apod.	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0
5.6	Uvedení do provozu	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0
5.7	Výrobní a dílenská dokumentace	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0
5.8	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0
5.9	Výchozí revize	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0
5.10	Recyklační poplatky za elektroodpad	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0

Poznámky:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.