

	HIP	Ing.arch. A.Písařík		ap-atelier@ap-atelier.cz (+420) 549 123 652	ARCHITEKTURA  AP-atelier, s.r.o. Kabátníkova 2, 602 00 Brno	
	Zodp. projektant	Ing. Petr Višínska				
	Projektant	Ing. Petr Višínska				
	Zak.číslo	08/P/19	Formát			1x A4
	Datum	05/2019	Měřítko			1:10
	Stupeň	Dokumentace pro provádění stavby				
Investor: Obec Lipůvka, č. p. 146, 679 22 Lipůvka						
Místo: č.p. 53, Lipůvka 679 22						
Stavba						
Bytový dům Lipůvka č.p.53						
Objekt	SOP 01 Bytový dům				číslo paré číslo výkresu 06	
Část	Elektroinstalace slaboproudé					
Název	Výkaz výměr					

Výkaz výměr

Poznámka: Nedílnou částí tohoto dokumentu jsou i všechny ostatní části projektové dokumentace

1 SLP rozvody - telefon, internet

No.	Popis položky	počet	m.j.	Jedn. cena	celkem
101	Kabel dodávka UTP	380	m		
102	Montáž kabelu UTP	380	m		
103	SLP zásuvka datová D+M	10	m		
104	Krabice KT250 v místě vstupu do bytu	10	ks		
105	Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	30	ks		
106	Trubka pevná PVC pod omítkou, v podlaze 23-36 mm, včetně vysekání a zapravení drážky	290	m		
107	AY 2,5 B	290	m		
108	Vodič v trubkovodu AY 2,5	290	m		
109	Měření napětí signálu v koax zásuce, vyhotovení protokolu	10	hod		
110	Komplexní zkoušky	4	hod		
111	Krabice 100pp včetně svorkovnic ranžírování vnitřní D+M pod omítkou	2	ks		
112	MRK10 pro Cein a.s. D+M	2	ks		
113	HDPE40 do výkopu pod základ	45	m		
114	Výpomoc - zemní práce	8	hod		
115	Uvedení do provozu	4	hod		
116	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	1	kpl		

2 Televizní rozvod STA

No.	Popis položky	počet	m.j.	Jedn. cena	celkem
201	Základová zesilovací stanice STA (příjem jednoho digit. terr. multiplexu), skříň, jedna terr anténa, stožár	1	ks		
202	Patrový kanálový zesilovač, včetně zdroje	1	ks		
203	STA zásuvka, klasická, koncová, dodávka + montáž, design dle standardu, společné rámečky se silnoproudem	10	ks		
204	Rozbočovač 2x	1	ks		
205	Rozbočovač 4x	3	ks		
206	ŠP Zesilovač, domovní, programovatelný, výstup 100-118dB	1	ks		
207	Skříň pro zesilovač a kaskádu rozbočovačů, uzamykatelná, do CHUC - s dvířky EI/EW	1	ks		
208	Kabel koaxiální 75 Ohm, venkovní, nízkoutlumový	20	m		
209	Kabel koaxiální 75 Ohm, vnitřní	325	m		
210	Kabel koaxiální, montáž	345	m		
211	Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	30	ks		
212	Trubka pevná PVC pod omítkou, v podlaze 23-36 mm, včetně vysekání a zapravení drážky	290	m		
213	AY 2,5 B	290	m		
214	Vodič v trubkovodu AY 2,5	290	m		
215	Měření napětí signálu v koax zásuce, vyhotovení protokolu	10	hod		
216	Komplexní zkoušky	4	hod		
217	Uvedení do provozu	4	hod		
218	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	1	kpl		

3 Domácí telefon

No.	Popis položky	počet	m.j.	Jedn. cena	celkem
	Dveřní panel, antivandal, min.12 tlačítek, s integrovanou čtečkou karet, kartáčovaná nerez	1	ks		
301					
302	Elektromechanický zámek, s panikovou funkcí	1	ks		
303	Prostup do křídla dveří pro zámek	1	ks		
304	Bus systémový kabel, D+M	160	m		
	Domácí telefon, nástěnný, bez monitoru, sběrníkový, duální vyzvánění	10	ks		
305					
306	Zvonkové tlačítko na patře	10	ks		
307	Zdroj pro audio	1	ks		
308	Montáž zařízení	1	kpl		
309	Oživení	8	hod		
310	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	30	ks		
	Trubka pevná PVC pod omítkou, v podlaze 23-36 mm, včetně vysekání a zapravení drážky	160	m		
311					
312	AY 2,5 B	160	m		
313	Vodič v trubkovodu AY 2,5	160	m		
314	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	1	kpl		

4 Autonomní signalizace požáru v bytech

No.	Popis položky	počet	m.j.	Jedn. cena	celkem
401	Autonomní hlásič EPS včetně baterie a montáže	10	ks		
402	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	1	kpl		

5 Úprava přípojky Cetin a.s.

No.	Popis položky	Počet	m.j.	Jedn. cena	Celkem
501	Úprava přípojky, včetně pomocných a organizačních prací, včetně zaměření a zadokumentování nového stavu. Provede společnost určená Cetinem a.s.	32	hod		

CELKEM