

Stavba	Bytový dům Lipůvka č.p.53				
Profese	PLYNOINSTALACE				
	02_VÝKAZ VÝMĚR				
	Soupis položek				
položka	název	jedn.	množství	cena za jedn.	celkem
	ZEMNÍ PRÁCE				
	Hloubení rýh š. do 2,0 m	m3	29,64	- Kč	- Kč
	Odvoz a uložení výkopku na skládku	m3	9,12	- Kč	- Kč
	Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	2,28	- Kč	- Kč
	Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	6,84	- Kč	- Kč
	Zásyp rýhy se zhutněním	m3	20,52	- Kč	- Kč
	Pažení rýhy příložné - zřízení, odstranění	m2	98,80	- Kč	- Kč
	PLYNOVOD				
	Potrubí z trub plastových - vč. osazení a dodání				
	d63/5,8 PE 100 SDR 11 ochranné potrubí	m	18,50	- Kč	- Kč
	d40/3,7 PE 100 SDR 11	m	38,00	- Kč	- Kč
	Výstražná folie	m	38,00	- Kč	- Kč
	Přechodka plast / ocel DN 32	kpl	2,00	- Kč	- Kč
	Vnitřní rozvod plynu				
	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých				
	DN 25	m	1,00	- Kč	- Kč
	DN 32	m	13,00	- Kč	- Kč
	Kulový kohout				
	DN 25	ks	1,00	- Kč	- Kč
	DN 32	ks	2,00	- Kč	- Kč
	Chráníčka D 57x2,9	m	2,00	- Kč	- Kč
	Montáž regulátoru STL	soub.	1,00	- Kč	- Kč
	STL regulátor FRANCEl B6	ks	1,00	- Kč	- Kč
	Přípojka plynovodní pevná DN 25	soub.	1,00	- Kč	- Kč
	Tlaková zkouška	ks	2,00	- Kč	- Kč
	Revize plynovodu	kpl	2,00	- Kč	- Kč
	Odvzdušnění a napuštění potrubí	m	52,00	- Kč	- Kč
	Příprava na plynoměr DN 32, rozteč 250 mm	kpl	1,00	- Kč	- Kč
	Nátěry olejové potrubí do DN 50	m	14,00	- Kč	- Kč
	Přesun hmot	%	1.14	- Kč	- Kč
	Náklady stavby - celkem - bez DPH				- Kč