

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Bytový dům Lipůvka č.p. 53			Objednatel:				
Druh stavby:		SOI 01 Zpevněné plochy			Projektant:				
Lokalita:		Lipůvka			Zhotovitel:				
JKSO:		8222931	24.05.2019		Zpracoval:	Ing. Čapek			
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Rozměry			(Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	0,00	0,00	1 585,60
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	435,50
2	113106030RA0	Odstranění zám.dlažby 8 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2	m2	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,10
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	0,00	0,00	1 023,20
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,20
13		Hloubené vykopávky				0,00	0,00	0,00	179,55
4	131100010RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4	m3	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	102,60
5	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95
16		Přemístění výkopku				0,00	0,00	0,00	1 547,70
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,70
18		Povrchové úpravy terénu				0,00	0,00	0,00	20 785,76

7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9 236,11
8	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367,20
9	162810001VD	Nákup ornice	m3	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	663,25
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297,80
11	00572460	Směs travní technická PROFI	kg	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					0,00	0,00	0,00	2 137,30
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137,30
21	Úprava podloží a základové spáry					0,00	0,00	0,00	837,00
13	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek, ože šterkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 10cm	m	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
28	Zpevňování hornin a konstrukcí					0,00	0,00	0,00	26 905,19
14	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13 251,81
15	67352020	Geotextilie silniční PK-Tex PP 15 100 g/m2	m2	401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13 653,38
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					0,00	0,00	0,00	37 546,59
16	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573,40
17	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14 858,09
18	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,10
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					0,00	0,00	0,00	51 978,55
19	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 526,00

20	59245267	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x6	m2	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
21	592451150	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901,50
22	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15 972,35
23	592451157	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10 337,80
24	592452570	Dlažba zatravňovací distanční 21/24x21/24x8cm	m2	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142,50
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						0,00	0,00	0,00	285,00
25	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
26	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch						0,00	0,00	0,00	25 250,70
27	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 172,50
28	59217450	Obrubník silniční ABO 100/15/25	kus	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,40
29	59217480	Obrubník silniční přechodový L/P 1000/150/150-250	kus	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
30	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	47,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498,95
31	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25	kus	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558,60
32	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15, nad 10 cm	m3	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	184,25
33	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
34	404459502	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
35	404459511	Patka kotevní AP 60/3	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00

36	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
37	40445159.A	Značka dopr dodat E 13 500/150	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
38	40445050.A	Značka dopr inf IP 12 500/700	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
39	915491212R00	Osazení vodicího proužku do MC,podkl.C12/15, 50 cm	m	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00
40	592400VD	Dlažba s drážkou 50/40/8	kus	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,00
S Přesuny sutí						0,00	0,00	0,00	118 685,50
41	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	90,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,70
42	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	53 923,32
43	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	605,68
44	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
45	979990101R00	Poplatek za skládku sutí a hmot	t	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887,58
46	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	725,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50 753,50
						Celkem:		0,00	
Poznámka:									