



SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:	OBEC Kostelec
adresa a sídlo:	Kostelec 87, 588 61 Kostelec u Jihlavy
jednající:	Ing. Jaroslav Matula, starosta
telefon:	+420 567 573 012
e-mail:	ou-kostelec@volny.cz
IČ:	00286133
Dále jen: „objednatel“	

a

Zhotovitel:	INEX Moravské Budějovice, s. r .o.
právní forma:	společnost s ručeným omezeným
sídlo a adresa:	Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice
jednající:	Ing. Boris Šusta, jednatel společnosti
telefon:	568 420 115
e-mail:	inexmb@iol.cz , susta@inexmb.cz
www stránky:	www.inexmb.cz
IČ:	48531235
DIČ:	CZ48531235
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu:	1523177379/0800
Dále jen: „zhotovitel“	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnosti dle této smlouvy a zavazuje se tuto skutečnost objednateli před podpisem smlouvy doložit.

II.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Strana 2 (celkem 5)

Realizace úspor energie v objektu KD Kostelec

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele provede níže uvedené práce pro akci:

„Realizace úspor energie v objektu KD Kostelec“

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované dále v této smlouvě na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
3. Závazné podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení, jsou dány stavebním povolením, projektovou dokumentací a obchodními podmínkami, které jsou nedílnými součástmi a přílohami této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy o dílo a výše uvedených obchodních podmínek.

III.

Doba, místo a způsob plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla bezprostředně po předání staveniště. Staveniště bude zhotoviteli předáno ihned po podpisu této smlouvy. Zhotovitel staveniště bezodkladně převezme. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo dokončí a objednateli předá nejpozději do 15. 04. 2014.
2. Místo plnění předmětu smlouvy je Kostelec 165, 588 61 Kostelec u Jihlavy.
3. Pro kontrolu postupu prací bude objednatel využívat časový finanční harmonogram měsíčního plnění, který bude uzavřen nejpozději do 30 dnů od předání staveniště a který bude vypracován zhotovitelem na základě časového harmonogramu plnění. Časový finanční harmonogram měsíčního plnění bude vypracován pro každou jednotlivou část zvlášť. Tj. zvlášť bude vypracován finanční harmonogram měsíčního plnění pro část zateplení, zvlášť pro část stavba a zvlášť pro část topení a elektroinstalace. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku provádění prací prokázat, že jím provedené stavební práce dosáhly hodnoty stanovené finančním harmonogramem, jinak se má za to, že je v prodlení.

IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Ve smyslu § 2, odst. 2, zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, se smluvní strany dohodly, že cena za plnění díla podle čl. II., odstavce 1. této smlouvy, odpovídající rozsahu plnění dle této smlouvy, je považována za cenu smluvní a maximálně možnou.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši:

Cena bez DPH
DPH ve výši 21%

11.191.350,-- Kč
2.350.184,-- Kč

Celková cena vč. DPH:

13.541.534,-- Kč (dále jen cena)

Strana 3 (celkem 5)

Realizace úspor energie v objektu KD Kostelec

3. Zhotovitel je plátcem DPH!
4. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení.
5. Každá faktura (daňový doklad) bude objednateli zasílána ve dvojím vyhotovení a musí obsahovat zejména tyto základní náležitosti:
 - název a sídlo smluvních stran, jejich IČ a DIČ,
 - číslo a datum vystavení faktury
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky
 - předmět dodávky – přesná specifikace (Dílčí plnění díla) a den jejího splnění,
 - název Projektu, tzn. „Realizace úspor energie v objektu KD Kostelec“ a jaké části veřejné zakázky se faktura týká (zateplení, stavba, topení a elektroinstalace)
 - den odeslání dokladu a lhůta splatnosti,
 - označení banky zhotovitele a čísla účtu, na který má být úhrada provedena,
 - den vzniku zdanitelného plnění,
 - vyúčtování ceny díla celkem a částku k úhradě celkem
 - jméno a podpis osoby, která fakturu jménem prodávajícího vystavila.
6. Cena plnění díla může být snížena, objeví-li se při provádění skutečnosti, které prokáží, že není třeba provádět některé práce a činnosti (méně práce), které byly zahrnuty v nabídce zhotovitele. Snížení ceny musí být provedeno pouze písemným dodatkem ke smlouvě, vzájemně projednaným, odsouhlaseným a podepsaným zástupci smluvních stran.

V.

Odpovědnost za vady a smluvní pokuty

1. Zhotovitel bude při plnění smlouvy postupovat s odpovídající odbornou péčí. Zavazuje se, že předmět této smlouvy bude realizován řádně v kvalitě dané platnými právními normami a závaznými předpisy, dle stavebního povolení a projektové dokumentace a dalších výchozích podkladů objednatele, jeho pokynů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani po vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
3. Zhotovitel si je vědom zodpovědnosti pokud by jeho vinou došlo k porušení podmínek nebo pravidel souvisejících s přidělením dotace ze SFŽP.

VI.

Ostatní ujednání

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitele, kterými jsou:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Strana 4 (celkem 5)

Realizace úspor energie v objektu KD Kostelec

- a) nedodržení předmětu Dílčího plnění díla nebo sjednané kvality,
 - b) nedodržení termínu dokončení Dílčího plnění díla,
 - c) překročení smluvní ceny Dílčího plnění díla
 - d) bezdůvodné nepřevzetí staveniště při poskytnutí plné součinnosti objednatele.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud by zhotovitel překročil termín realizace předmětu díla nebo jeho části o více než 30 dní.
3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, pokud mu nebude ze strany SFŽP poskytnuta podpora. Tuto podmínku může objednatel uplatnit pouze do 30 dnů od data podpisu této smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li na majetek zhotovitele podán insolvenční návrh nebo došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, či zhotovitel vstoupil do likvidace.
5. Odpovědným zástupcem zhotovitele podle § 11 živnostenského zákona je Ing. Luděk Pelikán, autorizovaný stavitel v oboru Pozemní stavby, specializace stavby pozemní, v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT vedený pod číslem 1001562.
6. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne orgánům provádějícím audit a kontrolu díla všechny nezbytné informace a doklady (včetně účetních) týkající se dodavatelských činností včetně přístupu k těmto dokladům (včetně účetních) týkajících se předmětného díla a přístupu do všech částí staveniště. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným zajistí ve všech smlouvách se subdodavateli, že tyto subdodavatelé poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností.
7. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu nejméně 10 let od předání a převzetí díla veškeré dokumenty související s realizací díla.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran obchodním zákoníkem, zejména § 536 a následujících o smlouvě o dílo.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy.
4. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhé smluvní strany.
5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost

6. Veškeré podkladové údaje včetně listin a ostatní dokumentace týkající se tohoto smluvního vztahu jsou součástí obchodního tajemství smluvních stran ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a údaje v nich obsažené jsou informacemi důvěrnými ve smyslu § 271 obchodního zákoníku a bez písemného souhlasu příslušné smluvní strany nesmějí být použity k jinému účelu, než k jakému si je smluvní strany předaly, ani nesmějí být jinak zveřejněny.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

8. Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy uvedené níže.

9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

VIII. Přílohy smlouvy

a) nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha smlouvy č. 1 - Obchodní podmínky

Příloha smlouvy č. 2 - Položkový rozpočet

b) další přílohy smlouvy tvoří:

Příloha smlouvy č. 3 – Prováděcí projektová dokumentace vypracovaná firmou INCAD PROJEKT s.r.o., Valdštejnská 87, 588 32 Brtnice pod názvem akce „Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci“, číslo zakázky 21/11-PS, dále pod názvem akce „Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci, změna stavby před jejím dokončením“, číslo zakázky 03/13-PPS

Příloha smlouvy č. 4 - Textová část zadávací dokumentace

Příloha smlouvy č. 5 - Nabídka zhotovitele vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele

Příloha smlouvy č. 6 - Stavební povolení

Ve Kostelci dne: 21. 11. 2013

OBEC Kostelec
IČ: 00286133 tel.: 567 316 291
588 61 Kostelec u Jihlavy 87

.....
za objednatele
podpis

V Mor. Budějovicích dne: 21. 11. 2013

INEX Moravské Budějovice

Husova 890
676 02 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235

.....
za zhotovitele
razítko a podpis

OBCHODNÍ PODMÍNKY

dle zák. č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke smlouvě o dílo dne 21. 11. 2013

Čl. I

Předmět plnění

1. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla jsou:
 - a) stavební povolení, projektová dokumentace provedení stavby „Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci, Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci – projekt změny stavby před jejím dokončením“, v rozsahu projektové dokumentace, vypracované 7/2011 a 4/2013 firmou INCAD PROJEKT s.r.o., Valdštejská 87, 588 32 Brtnice, číslo zakázky 21/11-PS a 03/13-PPS (dále jen projektová dokumentace)
 - b) zadávací dokumentace (grafická a textová část) zadání veřejné zakázky předávané uchazečům objednatelem
 - c) nabídka zhotovitele vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele
 - d) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla

Výše uvedené podklady pod body a) až d) jsou součástí smlouvy o dílo a jejími přílohami.

2. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka stavby. Dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.
3. Součástí díla je rovněž:
 - a) zajištění předepsaných zkoušek a revizí, záručních listů, atestů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace
 - b) předání případných dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou
 - c) zajištění dokumentace skutečného provedení stavby 2x
 - d) dodání všech dalších dokladů potřebných ke kolaudačnímu řízení stavby
 - e) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství.
 - f) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
4. Další podmínky dodávky stavby:
 - a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, nutných vytyčení sítí, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, ...) a příp. změn dopravního značení. V průběhu provádění prací je povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.
 - b) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, přístup k objektům, označení, osvětlení, ...)
 - c) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění stavby

- d) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů, přebytečné zeminy a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby
 - e) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele
 - f) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat okolní zástavbu a minimalizovat dopady stavby na její obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.)
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku, zápisem z kontrolního dne stavby nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Jednostranný zápis zhotovitele popisující činnosti neobsažené v odsouhlaseném výkazu výměr bez souhlasného vyjádření objednatele či technického dozoru nelze považovat za vícepráce. Rovněž činnosti již provedené, ale neuvedené v odsouhlaseném výkazu výměr a písemně neodsouhlasené objednatelem či technickým dozorem nejsou vícepracemi.
6. Dopady změn uvedených v odst. 5 tohoto článku obchodních podmínek na sjednanou cenu plnění, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:
- a) se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla - víceprací, které svým rozsahem nepřesáhnou 5 % ze sjednané ceny plnění díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla
 - b) zhotoviteli snížením rozsahu prací nevzniká nárok na náhradu škody
7. Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále zhotovitel disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo, těchto obchodních podmínek a stavebním povolením.

Čl. II

Doba plnění

1. Dokončením díla se rozumí předání úplné a řádně dokončené stavby jako celku objednateli v místě plnění, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, předání zaměření stavby a geometrických plánů, předání záznamu z prohlídky kanalizačního řadu, odstranění všech případných vad a nedodělků a úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v termínu dle smlouvy o dílo.
3. Časový průběh výstavby a financování díla je dán harmonogramem výstavby a harmonogramem měsíčního finančního plnění (platební kalendář).

Čl. III

Místo plnění

Čl. IV

Cena díla

1. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla.
2. Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná do konce realizace díla, vyjma případů uvedených v odstavci 3 tohoto článku obchodních podmínek.
3. Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v těchto případech:
 - a) dojde-li ke změně předmětu plnění
 - b) dojde-li ke změně předpisů o DPH
4. Při změnách, vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena takto:
 - a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele
 - b) položky neobsažené v nabídkovém položkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných ÚRS Praha (RTS) platných v době provádění díla.
 - c) položky, které nejsou obsaženy v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele ani v ÚRS Praha, budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.
5. Má-li dojít při realizaci díla z podnětu zhotovitele ke změnám předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení společně s návrhem dodatku ke smlouvě. Má-li dojít při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.
6. Pokud změny předmětu díla, vícepráce či méněpráce vyvolají změnu ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo, bude o nich před jejich realizací uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. Drobné změny předmětu díla, vícepráce nebo méněpráce, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, budou předem odsouhlaseny objednatelem zápisem do stavebního deníku.

Čl. V

Platební podmínky

1. Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících a odděleně dle jednotlivých částí, tj. měsíčně bude vystavena samostatná faktura pro část I – zateplení, pro část II – stavba, pro část III – topení a elektroinstalace.
2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací a dílčí předávací protokoly (dále jen protokoly), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný smlouvou o dílo a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíčních faktur se zdanitelným plněním.

3. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.
4. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
5. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
6. Platby použije objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně vystavených zhotovitelem.
7. Faktury musí mj. obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustavení § 28 – 35 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a dle ustanovení § 11 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného dokladu objednateli.
8. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

Čl. VI

Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu dle článku II, odst. 2 těchto obchodních podmínek. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků objektů v předmětné ulici, spočívajících v přístupu ke svému objektu) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou o dílo a těmito obchodními podmínkami.
2. Bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních a pravomocné povolení stavby vč. dokladové části, vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení.
3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o tožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou dodatkem ke smlouvě o dílo.

Čl. VII

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s § 562 a 563 obchodního zákoníku v platném znění stanovuje v délce 120 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
3. Reklamacе vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od doručení reklamacе objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 4 hodin od doručení reklamacе zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době.
4. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách dle odstavce 3 článku VII těchto obchodních podmínek, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.
5. Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále až do konce záruční doby sjednané na dílo, nejméně však činí 24 měsíců.
6. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smlouvenému účelu dle podkladů specifikovaných v článku I těchto obchodních podmínek.

Čl. VIII

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných smlouvou o dílo a těmito obchodními podmínkami.
2. Technické podmínky jsou vymezeny zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a stavebním povelím. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy či technické předpisy, či jiné závazné předpisy vztahující se na provedení staveb.
4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení subdodavatelů a je oprávněn navrhnout jejich změnu.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení střediska (pokud má zhotovitel více středisek, zabývajících se touto činností), které bude stavbu realizovat a to vč. osoby jeho vedoucího a odsouhlasení osoby stavbyvedoucího. Tyto osoby budou jmenovitě uvedeny ve stavebním deníku a zhotovitel je nesmí bez písemného souhlasu objednatele měnit.

6. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.
7. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.
8. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. zákonu o životním prostředí a zákonu o odpadech. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené.
9. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.
10. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činnostmi.
11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací a ostatních ploch objednatele a veřejných komunikací, které při realizaci díla způsobil.
12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle článku I smlouvy o dílo. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.
13. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 7 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele faxem na čísla uvedená objednatelem ve stavebním deníku.
14. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele (byla-li učiněna v souladu s požadavky projektové dokumentace). Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.
15. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvláště ohleduplně a opatrně. Je povinen realizovat práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv vlastníků sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí. Případná škoda způsobená vlastníky v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele.
16. Zhotovitel se bude účastnit kolaudace stavby.

Čl. IX Technický dozor

Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená. Tato podmínka neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.

Čl. X Stavební deník

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník (dále jen deník) ve třech kopiích zápisu. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Stavební deník bude obsahovat zejména přesné označení smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků, přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů týkajících se díla.
2. Objednatel a jeho technický dozor má právo sledovat obsah deníku a je oprávněn k zápisům připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný a jeho vedení končí odevzdáním a převzetím díla, či jeho části.
3. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. I smlouvy o dílo, projektant, zástupci objednatele dle čl. I smlouvy o dílo, technický dozor objednatele a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 7 pracovních dnů. Technický dozor objednatele má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu.
4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.
5. Ustanovení o vedení a náležitostech stavebního deníku se použijí přiměřeně i pro deník víceprací a neprovedených prací, který je součástí stavebního deníku a do kterého se tyto práce zapisují a jsou zde evidovány.

Čl. XI Předání a převzetí díla

1. Nejpozději 10 kalendářních dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému doзору objednatele faxem na čísla uvedená ve stavebním deníku den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno ke konečnému předání a převzetí. Objednatel zahájí přejímku nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne tohoto oznámení. O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán protokol, jehož návrh připraví zhotovitel.
2. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla.

3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.
4. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného předmětu díla předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, tj. doklady specifikované v čl. I odstavec 3 těchto podmínek. Tato dokumentace musí být předána v českém jazyce.
5. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.
6. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 560 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění.

Čl. XII

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.
2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí předmětu díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, ...) na prováděném díle.

Čl. XIII

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy o dílo, se považují tyto skutečnosti:
 - a) nezačátek prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 15 dnů od předání a převzetí staveniště.
 - b) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 dnů
 - c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, těchto obchodních podmínek či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek, to vše ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy
 - d) prodlení objednatele se splatností faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 60 dnů
 - e) bezdůvodné prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 30 dnů
 - f) bezdůvodné prodlení zhotovitele s převzetím staveništěm delším jak 15 dnů
2. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
 - a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí
 - b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle delším než 15 dnů od sjednaného termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý den prodlení
 - c) při prodlení zhotovitele s postupem prací - s provedením objemu stavebních prací stanoveného harmonogramem měsíčního plnění dle čl. „III. Doba a způsob plnění“ smlouvy o dílo má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení, a to ode dne zjištění této skutečnosti do dne provedení nápravy včetně

- d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu o předání a převzetí je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení
 - e) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každý i započatý den prodlení
 - f) v případě prodlení se splatností faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení
 - g) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý den prodlení
 - h) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v čl. XII odstavec 1 těchto obchodních podmínek je odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč
 - i) v případě odstoupení od smlouvy v případech uvedených v čl. XII odstavec 1 těchto obchodních podmínek je strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč
3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování zhotoviteli, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.
4. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

Čl. XIV

Vyšší moc

1. Pro účely těchto obchodních podmínek se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. XV

Změna závazku

1. Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnými, oboustranně potvrzenými ujednáními-dodatky, které budou vedeny pod zvláštními evidenčními čísly a výslovně nazvány „Dodatek ke smlouvě o dílo“, a které dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání u zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. XVI Ostatní ujednání

1. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen zúčastnit se svými zástupci kolaudačního řízení.
2. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude organizovat podle potřeby v termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.
3. Zhotovitel je oprávněn pověřit vykonáváním dílčích prací třetí osoby. Za práci všech subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
4. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

V Kostelci dne 21. 11. 2013

Za objednatele:

OBEC Kostelec
IČ: 00286133 tel.: 567 316 291
588 61 Kostelec u Jihlavy 87

.....
Ing. Jaroslav Matula

Za zhotovitele:

V Mor. Budějovicích dne 21. 11. 2013

INEX Moravské Budějovice
Husova 890 s. r. o.

676 02 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235

.....
Ing. Boris Šusta
jednatel společnosti

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

Realizace úspor energie v objektu KD Kostelec

ČÁST	NABÍDKOVÁ CENA
ČÁST I - zateplení	6 917 410,00
ČÁST II - stavební	3 122 660,00
ČÁST III - topení a elektroinstalace	1 151 280,00
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	11 191 350,00
21 % DPH	2 350 184,00
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	13 541 534,00

V Mor. Budějovicích dne 27.9.2013

INEX Moravské Budějovice

Husova 890 s. r. o.
676 02 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.
Ing. Boris Šusta
jednatel společnosti

Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci		Zatřídění objektů do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů
Soupis prací	Základ DPH 21%	
Stavební část	6 827 199 Kč	801.43.4.6
Ochrana před bleskem	70 211 Kč	801.43.4.6
Vedlejší náklady a ostatní náklady	20 000 Kč	801.43.4.6
Základ pro DPH 21%	6 917 410 Kč	
DPH 21%	1 452 656 Kč	
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA S DPH :	8 370 066 Kč	
Do žlutě označených políček nutno vepsat celkové ceny z jednotlivých soupisů prací!		

INEX Moravské Budějovice

Husova 890 S. r. o.

676 02 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343

IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235

Stavba: Snížení spotřeby tepla v objektu KD v Kostelci
Objekt: Stavební část

KSO:
Místo: Kostelec

Datum: 27.09.2013

Zadavatel:
Obec Kostelec, Kostelec 87, 588 61 Kostelec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

IČ: 48531235
DIČ: CZ48531235

Projektant:
INCAD PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				6 827 199,27
DPH základní	21,00%	ze	6 827 199,27	1 433 711,85
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	8 260 911,12

INEX Moravské Budějovice
s. r. o.
Husova 890
676 02 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení spotřeby tepla v objektu KD v Kostelci
Objekt: **Stavební část**
Místo: Kostelec
Zadavatel: Obec Kostelec, Kostelec 87, 588 61 Kostelec
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Datum: 27.09.2013
Projektant: INCAD PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	6 827 199,27
HSV - Práce a dodávky HSV	2 473 939,75
1 - Zemní práce	162 962,57
2 - Zakládání	196 112,57
3 - Svislé a kompletní konstrukce	28 531,84
4 - Vodorovné konstrukce	35 878,28
5 - Komunikace	20 899,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 185 206,47
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	844 348,96
99 - Přesun hmot	393 319,14
PSV - Práce a dodávky PSV	4 263 098,52
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	167 064,07
712 - Povlakové krytiny	364 512,92
713 - Izolace tepelné	307 183,42
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 798,00
751 - Vzduchotechnika	5 005,00
762 - Konstrukce tesařské	632 780,69
764 - Konstrukce klempířské	912 942,35
765 - Konstrukce pokrývačské	142 465,98
766 - Konstrukce truhlářské	475 934,46
767 - Konstrukce zámečnické	38 433,30
771 - Podlahy z dlaždic	59 090,50
772 - Podlahy z kamene	8 552,30
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	974 051,96
783 - Dokončovací práce - nátěry	168 044,64
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 238,93
OST - Ostatní	90 161,00

Stavba: Snížení spotřeby tepla v objektu KD v Kostelci
Objekt: Stavební část
Místo: Kostelec
Zadavatel: Obec Kostelec, Kostelec 87, 588 61 Kostelec
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Datum: 27.09.2013
Projektant: INCAD PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 827 199,27

HSV - Práce a dodávky HSV

2 473 939,75

1 - Zemní práce

162 962,57

1	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 200 mm	kus	2,000	169,00	338,00	CS ÚRS 2013 01
Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm								
"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" 1+1								
2	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	1,000	169,00	169,00	CS ÚRS 2013 01
Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm								
"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" 1								
3	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400 mm	kus	2,000	303,00	606,00	CS ÚRS 2013 01
Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm								
"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" 1+1								
4	K	112151117	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 800 mm	kus	1,000	696,00	696,00	CS ÚRS 2013 01
Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 700 do 800 mm								
"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" 1								
5	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	2,000	419,00	838,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm								
"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" 1+1								
6	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	1,000	806,00	806,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm								
"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" 1								
7	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	2,000	1 951,00	3 902,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm								
"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" 1+1								
8	K	112201117	Odstranění pařezů D do 0,8 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	1,000	1 188,00	1 188,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm								
"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" 1								
9	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	79,650	33,00	2 628,45	CS ÚRS 2013 01
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek								
"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav"								
(0,6+0,8+10,1+0,8+0,5+4,7+17,5+26,8+4,1+10,5+10,2+1,9)*0,9								
10	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	1,330	735,00	977,55	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm								
"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-u rampy a tarasu" 1,9*0,7								
11	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 150 mm	m2	4,410	218,00	961,38	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
"v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav" 6,3*0,7								
12	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	21,415	163,00	3 490,65	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného								
"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-u rampy a tarasu" 1,9*0,7*0,3								
"v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-pod bouraným asfaltem" 6,3*0,7*0,25								
"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-pod betonovými dlaždicemi"								
(0,6+0,8+10,1+0,8+0,5+4,7+17,5+26,8+4,1+10,5+10,2+1,9)*0,9*0,25								
13	K	120901103	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou ručně	m3	0,162	1 296,00	209,95	CS ÚRS 2013 01
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou								
"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-zdivo plotu u vstupu" 0,6*0,9*0,3								
14	K	120901123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu ručně	m3	0,378	7 708,00	2 913,62	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého					
			"v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-zdivo betonové rampy" 1,2*0,7*0,3		0,252			
			"v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-základ plotu u vstupu" 0,7*0,6*0,3		0,126			
15	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	5,888	44,00	259,07	CS ÚRS 2013 01
			Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
			"v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-kolem nového okapového chodníčku-pruh 0,5 m" (25,4+0,3+1+4,2+11+8,1+1,9+5,7+1,9+3,6+6,2+2,4+4,2+2,6)*0,5*0,15		5,888			
16	K	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	28,341	243,00	6 886,86	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných					
			"v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-v místě hlíny" (5,7+2+3,6+6,2+2,4+4,2+2,5)*0,9*0,5		11,970			
			"v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-pod bouraným asfaltem" 6,3*0,7*0,1		0,441			
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-pod betonovými dlaždicemi" (0,6+0,8+10,1+0,8+0,5+4,7+17,5+26,8+4,1+10,5+10,2+1,9)*0,9*0,2		15,930			
17	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	28,341	10,00	283,41	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
			"v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-v místě hlíny" (5,7+2+3,6+6,2+2,4+4,2+2,5)*0,9*0,5		11,970			
			"v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-pod bouraným asfaltem" 6,3*0,7*0,1		0,441			
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-pod betonovými dlaždicemi" (0,6+0,8+10,1+0,8+0,5+4,7+17,5+26,8+4,1+10,5+10,2+1,9)*0,9*0,2		15,930			
18	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	123,252	592,00	72 965,18	CS ÚRS 2013 01
			Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4					
			"Technická zpráva+v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav-pod stávající podlahou na úroveň -0,47 m" (30*15,1-0,4*0,3*6-0,4*0,1*4-1,1*0,5-(1,1+2,5)*0,3-0,8*0,5+4*0,8*2)*0,27		123,252			
19	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	26,00	52,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
			"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" 1+1		2,000			
20	K	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	33,00	33,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
			"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" 1		1,000			
21	K	162301406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
			"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" 1+1		2,000			
22	K	162301408	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	564,00	564,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
			"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" 1		1,000			
23	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	389,00	778,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
			"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" 1+1		2,000			
24	K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	372,00	372,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
			"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" 1		1,000			
25	K	162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	805,00	1 610,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
			"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" 1+1		2,000			
26	K	162301418	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	2 762,00	2 762,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 700 do 900 mm					
			"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" 1		1,000			
27	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	3,000	103,00	309,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
			"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" 1+1+1		3,000			
28	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	2,000	367,00	734,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
			"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" 1+1		2,000			

29	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	1,000	808,00	808,00	CS ÚRS 2013 01
			"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" 1			1,000		
30	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	4,000	6,00	24,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
			"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" (1+1)*2			4,000		
31	K	162301905	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	6,00	12,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm					
			"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" 1*2			2,000		
32	K	162301906	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	4,000	28,00	112,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm					
			"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" (1+1)*2			4,000		
33	K	162301908	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km	kus	2,000	115,00	230,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 700 do 900 mm					
			"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" 1*2			2,000		
34	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	4,000	13,00	52,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm					
			"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" (1+1)*2			4,000		
35	K	162301915	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	15,00	30,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
			"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" 1*2			2,000		
36	K	162301916	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	4,000	69,00	276,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
			"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" (1+1)*2			4,000		
37	K	162301918	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km	kus	2,000	244,00	488,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 700 do 900 mm					
			"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" 1*2			2,000		
38	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	6,000	20,00	120,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
			"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" (1+1)*2			6,000		
39	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	4,000	41,00	164,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
			"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" (1+1)*2			4,000		
40	K	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km	kus	2,000	136,00	272,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm					
			"Technická zpráva+v.č. 1201 Situace" 1*2			2,000		
41	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	131,415	204,00	26 808,66	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			"ODEČET z položky 175101201 Obsypání objektů-viz výpočet u položky obsypání objektů" -6,48			-6,480		
			"ODEČET z položky 174101101 Zásyp jam-viz výpočet u položky zásypu" -13,698			-13,698		
			"v.č. 07 Půdorys 1. NP, nový stav-v místě hlíny" (5,7+2+3,6+6,2+2,4+4,2+2,5)*0,9*0,5			11,970		
			"v.č. 07 Půdorys 1. NP, nový stav-pod bouraným asfaltem" 6,3*0,7*0,1			0,441		
			"v.č. 07 Půdorys 1.NP, nový stav-pod betonovými dlaždicemi" (0,6+0,8+10,1+0,8+0,5+4,7+17,5+26,8+4,1+10,5+10,2+1,9)*0,9*0,2			15,930		
			"Technická zpráva+v.č. 01 Půdorys 1.NP, stávající stav-pod stávající podlahou na úrovni -0,47 m" (30*15,1-0,4*0,3*6-0,4*0,1*4-1,1*0,5-(1,1+2,5)*0,3-0,8*0,5+4*0,8*2)*0,27			123,252		
42	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	657,077	10,00	6 570,77	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
			"ODEČET z položky 175101201 Obsypání objektů-viz výpočet u položky obsypání objektů" -6,48*5		-32,400			
			"ODEČET z položky 174101101 Zásyp jam-viz výpočet u položky zásypu" -13,698*5		-68,490			
			"v.č. 07 Půdorys 1. NP, nový stav-v místě hlíny" (5,7+2+3,6+6,2+2,4+4,2+2,5)*0,9*0,5*5		59,850			
			"v.č. 07 Půdorys 1. NP, nový stav-pod bouraným asfaltem" 6,3*0,7*0,1*5		2,205			
			"v.č. 07 Půdorys 1.NP, nový stav-pod betonovými dlaždicemi" (0,6+0,8+10,1+0,8+0,5+4,7+17,5+26,8+4,1+10,5+10,2+1,9)*0,9*0,2*5		79,650			
			"Technická zpráva+v.č. 01 Půdorys 1.NP, stávající stav-pod stávající podlahou na úroveň -0,47 m" ((30*15,1-0,4*0,3*6-0,4*0,1*4-1,1*0,5-(1,1+2,5)*0,3-0,8*0,5+4*0,8*2)*0,27)*5		616,262			
43	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	216,836	30,00	6 505,08	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
			"ODEČET z položky 175101201 Obsypání objektů-viz výpočet u položky obsypání objektů" -6,48*1,65		-10,692			
			"ODEČET z položky 174101101 Zásyp jam-viz výpočet u položky zásypu" -13,698*1,65		-22,602			
			"v.č. 07 Půdorys 1. NP, nový stav-v místě hlíny" (5,7+2+3,6+6,2+2,4+4,2+2,5)*0,9*0,5*1,65		19,751			
			"v.č. 07 Půdorys 1. NP, nový stav-pod bouraným asfaltem" 6,3*0,7*0,1*1,65		0,728			
			"v.č. 07 Půdorys 1.NP, nový stav-pod betonovými dlaždicemi" (0,6+0,8+10,1+0,8+0,5+4,7+17,5+26,8+4,1+10,5+10,2+1,9)*0,9*0,2*1,65		26,285			
			"Technická zpráva+v.č. 01 Půdorys 1.NP, stávající stav-pod stávající podlahou na úroveň -0,47 m" ((30*15,1-0,4*0,3*6-0,4*0,1*4-1,1*0,5-(1,1+2,5)*0,3-0,8*0,5+4*0,8*2)*0,27)*1,65		203,366			
44	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,698	86,00	1 178,03	CS ÚRS 2013 01
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
			"v.č. 07 Půdorys 1. NP, nový stav-okapový chodníček s oblázky" (2,5+4,2+2,4+6,2+3,6+1,9+5,7+1,9+9,7+11,5+4,2+1+0,3+25,4+0,5)*(0,5*0,2+0,1*0,15)		9,315			
			"v.č. 07 Půdorys 1. NP, nový stav-nová skladba kolem JZ stěny-provizorní šetrk tl. 350 mm+150 mm hlína" 17,7*0,76*0,15		2,018			
			"v.č. 07 Půdorys 1. NP, nový stav-nová skladba s bet. dlažbou 300/300-u hlavního vstupu" (5,2+0,5+0,8+10,1+0,8+0,6)*0,76*0,16		2,189			
			"v.č. 07 Půdorys 1. NP, nový stav-nová skladba s asfaltem" 6,3*0,7*0,04		0,176			
45	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	6,480	504,00	3 265,92	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
			"v.č. 07 Půdorys 1. NP, nový stav-okapový chodníček s oblázky" (2,5+4,2+2,4+6,2+3,6+1,9+5,7+1,9+9,7+11,5+4,2+1+0,3+25,4+0,5)*0,5*0,16		6,480			
46	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	39,250	37,00	1 452,25	CS ÚRS 2013 01
			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
			"v.č. 07 Půdorys 1. NP, nový stav-kolem nového okapového chodníčku-pruh 0,5 m" (25,4+0,3+1+4,2+11+8,1+1,9+5,7+1,9+3,6+6,2+2,4+4,2+2,6)*0,5		39,250			
47	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	39,250	21,00	824,25	CS ÚRS 2013 01
			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
			"v.č. 07 Půdorys 1. NP, nový stav-kolem nového okapového chodníčku-pruh 0,5 m" (25,4+0,3+1+4,2+11+8,1+1,9+5,7+1,9+3,6+6,2+2,4+4,2+2,6)*0,5		39,250			
48	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,981	106,00	103,99	CS ÚRS 2013 01
			osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
			"v.č. 07 Půdorys 1. NP, nový stav-kolem nového okapového chodníčku-pruh 0,5 m" (25,4+0,3+1+4,2+11+8,1+1,9+5,7+1,9+3,6+6,2+2,4+4,2+2,6)*0,5*0,025		0,981			
49	K	184911211	Rozprostření valounků velikosti do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	40,500	27,00	1 093,50	CS ÚRS 2013 01
			Rozprostření valounků frakce 63 až 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					

		"v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-okapový chodníček s oblázky" (2,5+4,2+2,4+6,2+3,6+1,9+5,7+1,9+9,7+11,5+4,2+1+0,3+25,4+0,5)*0,5	40,500					
50	M	583374030	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 22/32	t	8,100	610,00	4 941,00	CS ÚRS 2013 01
		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo dekorační (kačírek) frakce 22/32						
		"v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-okapový chodníček s oblázky" (2,5+4,2+2,4+6,2+3,6+1,9+5,7+1,9+9,7+11,5+4,2+1+0,3+25,4+0,5)*0,5*0,1*2	8,100					
2 - Zakládání							196 112,57	
51	K	1	Zhutnění podloží pod novou základovou deskou	m2	458,600	30,00	13 758,00	
		Zhutnění podloží pod novou základovou deskou						
		"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav" (30*15,1+4*0,7*2)	458,600					
52	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku tříděného	m3	68,790	623,00	42 856,17	CS ÚRS 2013 01
		Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku tříděného						
		"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav" (30*15,1+4*0,7*2)*0,15	68,790					
53	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	48,637	2 181,00	106 077,30	CS ÚRS 2013 01
		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20						
		"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav" (30,2*15,3+4*0,7*2)*0,1*1,04	48,637					
54	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,157	28 886,00	33 421,10	CS ÚRS 2013 01
		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI						
		"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav" (30,2*15,3+4*0,7*2)*1,98*0,001*1,25	1,157					
3 - Svislé a kompletní konstrukce							28 531,84	
55	K	310236241	Zazdivka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	18,000	127,00	2 286,00	CS ÚRS 2013 01
		Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm						
		"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-kapsy pro krokve" 1*18	18,000					
56	K	2	Zdivo nosné vnější keramické tl 440 mm pevnosti P 15 na MC	m2	9,760	1 236,00	12 063,36	
		Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější, spojené na pero a drážku klasické na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 440 mm, nadezdění atiky u pultové střechy						
		"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-vodorovná plocha" 6,1*1,6/2*2	9,760					
57	K	3	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 400 kg/m3	m3	8,121	896,00	7 276,42	
		Zdivo z pórobetonových přesných tvárníc nosné z tvárníc hladkých jakékoliv pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 300 mm, objemová hmotnost 400 kg/m3						
		"viz v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-nová atika" 16*0,8*0,3*2	7,680					
		"viz v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-přizdivka u 2ků. vnějších dveří" 0,4*2,45*0,45	0,441					
58	K	311311911	Nosná zeď z betonu prostého tř. C 16/20, betonové lože pro uložení krokvi ve vysekaných kapsách	m3	0,168	2 301,00	386,57	CS ÚRS 2013 01
		Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 16/20						
		"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-lože z betonu ve vysekaných kapsách" 18*0,3*0,3*0,1*1,04	0,168					
59	K	311311961	Nosná zeď z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,393	2 503,00	983,68	CS ÚRS 2013 01
		Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 25/30						
		"v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-základ plotu u vstupu" 0,7*0,6*0,3*1,04	0,131					
		"v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-zdivo betonové rampy" 1,2*0,7*0,3*1,04	0,262					
60	K	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	1,800	488,00	878,40	CS ÚRS 2013 01
		Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), púdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné zřízení						
		"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-lože z betonu ve vysekaných kapsách" 18*0,2*0,5	1,800					
61	K	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	1,800	155,00	279,00	CS ÚRS 2013 01
		Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), púdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné odstranění						
		"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-lože z betonu ve vysekaných kapsách" 18*0,2*0,5	1,800					
62	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	2,520	357,00	899,64	CS ÚRS 2013 01
		Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), púdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu zřízení						
		"v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-zdivo betonové rampy" 1,2*0,7*2	1,680					
		"v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-základ plotu u vstupu" 0,7*0,6*2	0,840					
63	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	2,520	155,00	390,60	CS ÚRS 2013 01
		Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), púdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu odstranění						
		"v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-zdivo betonové rampy" 1,2*0,7*2	1,680					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"v.č. 07 Půdorys 1. NP, nový stav-základ plotu u vstupu" 0,7*0,6*2		0,840			
64	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	19,380	135,00	2 616,30	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
			"v.č. 07 Půdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-pod svíslou hydroizolací" ((23+15,1)*2+0,5*2*6+0,7*2*2+(7+15,1)*2)*0,15		19,380			
65	K	331271125	Zdívo piliřů z cihel vápenopiskových dl 290 mm na SMS 5 MPa	m3	0,090	5 243,00	471,87	CS ÚRS 2013 01
			Piliře volně stojící z cihel nepálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku z cihel vápenopiskových dl. 290 mm, na maltu ze suché směsi 5 MPa					
			"v.č. 07 Půdorys 1.NP, nový stav" 0,3*0,3*1		0,090			
4 - Vodovodné konstrukce							35 878,28	
66	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,335	2 585,00	13 790,98	CS ÚRS 2013 01
			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
			"v.č. 08 Půdorys krovu, nový stav-atika nižší části v místě nového věnce" (5,7+17,7+10,2+3,7+1,95*2+4,4)*0,45*0,25*1,04		5,335			
67	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	22,800	264,00	6 019,20	CS ÚRS 2013 01
			Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			"v.č. 08 Půdorys krovu, nový stav-atika nižší části v místě nového věnce" (5,7+17,7+10,2+3,7+1,95*2+4,4)*0,25*2		22,800			
68	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	22,800	55,00	1 254,00	CS ÚRS 2013 01
			Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
			"v.č. 08 Půdorys krovu, nový stav-atika nižší části v místě nového věnce" (5,7+17,7+10,2+3,7+1,95*2+4,4)*0,25*2		22,800			
69	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,077	28 855,00	2 221,84	CS ÚRS 2013 01
			Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E)					
			"v.č. 08 Půdorys krovu, nový stav-atika nižší části-nový ŽB věnec" (6,1+17,7+10,2+4,1+1,95*2+4,4)/0,2*(0,41*2+0,21*2+0,12)*0,222*0,001*1,1		0,077			
70	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,342	27 686,00	9 468,61	CS ÚRS 2013 01
			Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, včetně navrtání otvorů do stávajících konstrukcí, vložení trnů R16 a následného zalepení chemickou maltou!!!					
			"v.č. 08 Půdorys krovu, nový stav-atika nižší části-nový ŽB věnec-kotvení do stáv. kce" (6,1+17,7+10,2+4,1+1,95*2+4,4)*4*0,5*1,58*0,001*1,1		0,161			
			"v.č. 08 Půdorys krovu, nový stav-atika nižší části-nový ŽB věnec" (6,1+17,7+10,2+4,1+1,95*2+4,4)*4*0,888*0,001*1,1		0,181			
71	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,655	2 977,00	1 949,94	CS ÚRS 2013 01
			Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20					
			"Technická zpráva+v.č. 07 Půdorys 1.NP, nový stav" 1,2*1,5*0,35*1,04		0,655			
72	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,005	34 542,00	172,71	CS ÚRS 2013 01
			Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
			"Technická zpráva+v.č. 07 Půdorys 1.NP, nový stav" 1,2*1,5*2,1*0,001*1,25		0,005			
73	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,000	942,00	942,00	CS ÚRS 2013 01
			Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení					
			"Technická zpráva+v.č. 07 Půdorys 1.NP, nový stav" 1*0,2*5		1,000			
74	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,000	59,00	59,00	CS ÚRS 2013 01
			Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění					
			"Technická zpráva+v.č. 07 Půdorys 1.NP, nový stav" 1*0,2*5		1,000			
5 - Komunikace							20 899,06	
75	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	19,108	113,00	2 159,20	CS ÚRS 2013 01
			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
			"v.č. 07 Půdorys 1. NP, nový stav-nová skladba kolem JZ stěny-provizorní šterk tl. 350 mm+150 mm hlina" 17,7*0,76		13,452			
			"v.č. 07 Půdorys 1. NP, nový stav-nová skladba betonové rampy" 1,9*0,56*2		2,128			
			"v.č. 07 Půdorys 1. NP, nový stav-nová skladba s asfaltem" 6,3*0,56		3,528			
76	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	57,480	146,00	8 392,08	CS ÚRS 2013 01
			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
			"v.č. 07 Půdorys 1. NP, nový stav-okapový chodníček s oblázky" (2,5+4,2+2,4+6,2+3,6+1,9+5,7+1,9+9,7+11,5+4,2+1+0,3+25,4+0,5)*0,5		40,500			

			"v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-nová skladba kolem JZ stěny- provizorní šterk tl. 350 mm+150 mm hlína" 17,7*0,76		13,452				
			"v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-nová skladba s asfaltem" 6,3*0,56		3,528				
77	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm "v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-nová skladba s bet. dlažbou 300/300-u hlavního vstupu" (5,2+0,5+0,8+10,1+0,8+0,6)*0,76	m2	13,680	178,00		2 435,04	CS ÚRS 2013 01
78	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm "v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-nová skladba s asfaltem" 6,3*0,56	m2	3,528	420,00		1 481,76	CS ÚRS 2013 01
79	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm "v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-nová skladba s asfaltem" 6,3*0,56	m2	3,528	250,00		882,00	CS ÚRS 2013 01
80	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 "v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-nová skladba s bet. dlažbou 300/300-u hlavního vstupu" (5,2+0,5+0,8+10,1+0,8+0,6)*0,76	m2	13,680	113,00		1 545,84	CS ÚRS 2013 01
81	M	4	dlažba desková betonová 30x30x5 cm šedá dlaždice betonové dlažba desková betonová 30 x 30 x 5 cm šedá "v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-nová skladba s bet. dlažbou 300/300-u hlavního vstupu" (5,2+0,5+0,8+10,1+0,8+0,6)*0,76*1,01	m2	13,817	261,00		3 606,24	
82	K	5	Dodávka a montáž zalití spáry mezi novým a stávajícím asfaltem Dodávka a montáž zalití spáry mezi novým a stávajícím asfaltem, včetně zadržení spáry "v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-spára mezi afalty" 6,3	m	6,300	63,00		396,90	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 185 206,47		
83	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn "v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-vodorovná plocha" 6,1*1,6/2*2 "v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-svisle v místě soklu" ((23+15,1)*2+0,5*2*6+0,7*2*2+(7+15,1)*2)*0,22	m2	38,184	155,00		5 918,52	CS ÚRS 2013 01
84	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn "viz v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-přízdívka u 2kř. vnějších dveří" 0,4*2,45	m2	0,980	246,00		241,08	CS ÚRS 2013 01
85	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn "v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-vodorovná plocha" 6,1*1,6/2*2 "v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-svisle v místě soklu podlahy" ((23+15,1)*2+0,5*2*6+0,7*2*2+(7+15,1)*2)*0,22 "viz v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-přízdívka u 2kř. vnějších dveří" 0,4*2,45*2	m2	40,144	121,00		4 857,42	CS ÚRS 2013 01
86	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková "viz v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav" (3*2+9+1,5*2+2,4+0,6*2+1,2+1,5*2+2,4+2,45*2+2+1,5*2*3-2,4*3+3,95*2*4 +4,5*2*5,7*2+3,6*2+9,8)*0,35	m2	42,105	440,00		18 526,20	CS ÚRS 2013 01
87	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou "v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-v místě otvorů navazujících na novou podlahu" (0,8+0,8+4+4)*2	m2	19,200	32,00		614,40	CS ÚRS 2013 01
88	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. "v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav" (3+9+1,5+2,4+0,6+1,2+0,9+2,1+1,5+2,4+2,45+2+1,5*3+2,4*3+3,95*4+4,5* 2+5,7*2+3,6+9,8)*2	m	180,700	51,00		9 215,70	CS ÚRS 2013 01
89	K	6	Dodávka a montáž omítníků pozinkovaných 34x34 mm Dodávka a montáž omítníků pozinkovaných 34x34 mm "viz v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-u přízdívky 2kř. dveří vnějších" (2,45+0,4)*1,1	m	3,135	38,00		119,13	
90	K	7	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 140 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	62,720	1 017,00		63 786,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 140 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m ² , součástí položky je dodávka a montáž veškerých vyráběných komponent zateplovacího systému (zakládací lišty, rohové lišty, napojovací parapetní lišty, hmoždinky s ocelovým trnem, tepelný izolant dle PD, perlínka do lepidla, penetrace, mozaiková omítka, apod.								
			"v.č. 11 Pohled severozápadní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 39,3*0,5+(0,7+0,3)*0,3*2		20,250			
			"v.č. 12 Pohled severovýchodní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 22,3+1,1+1,7		25,100			
			"v.č. 13 Pohled jihozápadní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" (20,4+0,6+0,9+0,3+0,6+0,9+0,3)*0,5		12,000			
			"v.č. 14 Pohled jihovýchodní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" (5,5+12,4)*0,3		5,370			
91	K	8	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	75,350	671,00	50 559,85	
Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, součástí položky je dodávka a montáž veškerých vyráběných komponent zateplovacího systému (zakládací lišty, rohové lišty, napojovací parapetní lišty, hmoždinky s ocelovým trnem, tepelný izolant dle PD, perlínka do lepidla, penetrace, apod.								
			"v.č. 11 Pohled severozápadní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 39,3*0,5		19,650			
			"v.č. 12 Pohled severovýchodní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" (11,2+20,3+1,2+0,8)*0,5		16,750			
			"v.č. 13 Pohled jihozápadní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" (20,4+11,2)*0,5		15,800			
			"v.č. 14 Pohled jihovýchodní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu-v zemi" (5,9+12,4)*0,5		9,150			
			"v.č. 14 Pohled jihovýchodní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu-nad plochou střechou" 14		14,000			
92	K	9	Zateplovací systém ETICS, ostění, XPS tl. 30 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m ²	m2	0,480	1 334,00	640,32	
Zateplovací systém ETICS, ostění, XPS tl. 30 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m ² , součástí položky je dodávka a montáž veškerých vyráběných komponent zateplovacího systému (zakládací lišty, rohové lišty, napojovací parapetní lišty, hmoždinky s ocelovým trnem, tepelný izolant dle PD, perlínka do lepidla, penetrace, mozaiková omítka, apod.								
			"v.č. 12 Pohled severovýchodní, nový stav" 0,4*0,3*2		0,240			
			"v.č. 13 Pohled jihozápadní, nový stav" 0,4*0,3*2		0,240			
93	K	10	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, EPS F 150 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m ² , lepidlo	m2	715,724	742,00	531 067,21	
Zatepl.syst. ETICS, fasáda, EPS F 150 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m ² , lepidlo, součástí položky je dodávka a montáž veškerých vyráběných komponent zateplovacího systému (zakládací lišty, rohové lišty, napojovací parapetní lišty, hmoždinky s ocelovým trnem, tepelný izolant dle PD, perlínka do lepidla, penetrace, silikonová omítka, apod., VČETNĚ PROVEDENÍ VEŠKERÝCH VÝSTUPKŮ								
			"v.č. 11 Pohled severozápadní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 288,1-2,4*1,5*3-4,5*3,95*2-5,7*3,95*2-0,8*1,97+(24,6+23,6+5,6+4,7)*2*0,5		253,644			
			"v.č. 12 Pohled severovýchodní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 121-2,4*1,5*2		113,800			
			"v.č. 13 Pohled jihozápadní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 154		154,000			
			"v.č. 14 Pohled jihovýchodní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 195-1,2*0,6		194,280			
94	K	11	Zatepl.syst. ETICS, ostění, EPS F 30 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m ² , lepidlo	m2	27,180	1 291,00	35 089,38	
Zatepl.syst. ETICS, ostění, EPS F 30 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m ² , lepidlo, součástí položky je dodávka a montáž veškerých vyráběných komponent zateplovacího systému (zakládací lišty, rohové lišty, napojovací parapetní lišty, hmoždinky s ocelovým trnem, tepelný izolant dle PD, perlínka do lepidla, penetrace, silikonová omítka, apod., VČETNĚ PROVEDENÍ VEŠKERÝCH VÝSTUPKŮ								
			"v.č. 11 Pohled severozápadní, nový stav" (2,4*3+1,5*2*3+3,95*2*4+4,5*2*5,7*2)*0,3		20,460			
			"v.č. 12 Pohled severovýchodní, nový stav" (2,4*2+1,5*2*2)*0,3+(2+2,45*2)*0,4		6,000			
			"v.č. 14 Pohled jihovýchodní, nový stav" (1,2+0,6*2)*0,3		0,720			
95	K	12	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky PV 150 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m ² , lepidlo	m2	58,290	1 026,00	59 805,54	
Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky PV 150 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m ² , lepidlo, součástí položky je dodávka a montáž veškerých vyráběných komponent zateplovacího systému (zakládací lišty, rohové lišty, napojovací parapetní lišty, hmoždinky s ocelovým trnem, tepelný izolant dle PD, perlínka do lepidla, penetrace, silikonová omítka, apod., VČETNĚ PROVEDENÍ VEŠKERÝCH VÝSTUPKŮ								
			"v.č. 12 Pohled severovýchodní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 11,35*4,7-9*3		26,345			
			"v.č. 13 Pohled jihozápadní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 11,35*4,5-9,8*3,6+(9,8+3,6*2)*0,95		31,945			
96	K	13	Zatepl.syst. ETICS, ostění, miner.desky PV 30 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m ² , lepidlo	m2	10,450	1 373,00	14 347,85	
Zatepl.syst. ETICS, ostění, miner.desky PV 30 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m ² , lepidlo, součástí položky je dodávka a montáž veškerých vyráběných komponent zateplovacího systému (zakládací lišty, rohové lišty, napojovací parapetní lišty, hmoždinky s ocelovým trnem, tepelný izolant dle PD, perlínka do lepidla, penetrace, silikonová omítka, apod.								
			"v.č. 12 Pohled severovýchodní, nový stav" (9+3*2)*0,3		4,500			
			"v.č. 13 Pohled jihozápadní, nový stav" (9,8+3,6*2)*0,35		5,950			
97	K	621335201	Oprava cementové škrábané omítky vnějších podhledů v rozsahu do 10%	m2	71,360	81,00	5 780,16	CS ÚRS 2013 01
Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch podhledů, v rozsahu opravované plochy do 10%								
			"v.č. 12 Pohled severovýchodní, nový stav-rampa+schodiště" (6,8+2,7)*(1,6+0,3)		18,050			
			"v.č. 11 Pohled severozápadní, nový stav"					

			"v.č. 12 Pohled severovýchodní, nový stav" (9+3*2+2,4*2+1,5*2*2)*0,15	3,870				
			"v.č. 13 Pohled jihozápadní, nový stav" (9,8+3,6*2)*0,15	2,550				
			"v.č. 14 Pohled jihovýchodní, nový stav" (1,2+0,6*2)*0,15+1,5*0,4*2	1,560				
98	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	20,190	227,00	4 583,13	CS ÚRS 2013 01
			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů					
			"v.č. 12 Pohled severovýchodní, nový stav-rampa+schodiště" (6,8+2,7)*(1,6+0,3)	18,050				
			"v.č. 14 Pohled jihovýchodní, nový stav-HUP" 1,3-0,6*0,6+(1,5*0,4)*2	2,140				
99	K	622135002	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	149,460	91,00	13 600,86	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn					
			"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav" (20,7*2+11,35*2)*0,6	38,460				
			"v.č. 11 Pohled severozápadní, nový stav" 39,3*0,5+39,3*0,5	39,300				
			"v.č. 12 Pohled severovýchodní, nový stav" (11,2+20,3-0,8+1,2)*0,5+20,3*0,5	26,900				
			"v.č. 13 Pohled jihozápadní, nový stav" (20,4+11,2)*0,5+(20,4+0,6+0,8)*0,5	26,700				
			"v.č. 14 Pohled jihovýchodní, nový stav" (5,9+12,4)*0,5+(5,5+12,4)*0,5	18,100				
100	K	622135091	Příplatek k vyrovnaní vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	260,460	52,00	13 543,92	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn					
			"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav" (20,7*2+11,35*2)*0,6	38,460				
			"v.č. 11 Pohled severozápadní, nový stav" 39,3*0,5*2+39,3*0,5*2	78,600				
			"v.č. 12 Pohled severovýchodní, nový stav" (11,2+20,3-0,8+1,2)*0,5*2+20,3*0,5*2	53,800				
			"v.č. 13 Pohled jihozápadní, nový stav" (20,4+11,2)*0,5*2+(20,4+0,6+0,8)*0,5*2	53,400				
			"v.č. 14 Pohled jihovýchodní, nový stav" (5,9+12,4)*0,5*2+(5,5+12,4)*0,5*2	36,200				
101	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	20,190	228,00	4 603,32	CS ÚRS 2013 01
			Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelem stěn					
			"v.č. 12 Pohled severovýchodní, nový stav-rampa+schodiště" (6,8+2,7)*(1,6+0,3)	18,050				
			"v.č. 14 Pohled jihovýchodní, nový stav-HUP" 1,3-0,6*0,6+(1,5*0,4)*2	2,140				
102	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začisticovacích profilů (APU lišt)	m	250,800	50,00	12 540,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začisticovacích samolepících (APU lišty)					
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-zevnitř" (3*2+9+1,5*2+2,4+0,6*2+1,2+0,9+2,1*2+1,5*2+2,4+2,45*2+2+1,5*2*3+2,4*3+3,95*2*4+4,5*2+5,7*2+3,6*2+9,8)	125,400				
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-zvenku" (3*2+9+1,5*2+2,4+0,6*2+1,2+0,9+2,1*2+1,5*2+2,4+2,45*2+2+1,5*2*3+2,4*3+3,95*2*4+4,5*2+5,7*2+3,6*2+9,8)	125,400				
103	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	275,880	21,00	5 793,48	CS ÚRS 2013 01
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 9 mm					
			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-zevnitř" (3*2+9+1,5*2+2,4+0,6*2+1,2+0,9+2,1*2+1,5*2+2,4+2,45*2+2+1,5*2*3+2,4*3+3,95*2*4+4,5*2+5,7*2+3,6*2+9,8)*1,1	137,940				
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-zvenku" (3*2+9+1,5*2+2,4+0,6*2+1,2+0,9+2,1*2+1,5*2+2,4+2,45*2+2+1,5*2*3+2,4*3+3,95*2*4+4,5*2+5,7*2+3,6*2+9,8)*1,1	137,940				
104	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	11,900	164,00	1 951,60	CS ÚRS 2013 01
			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn					
			"v.č. 14 Pohled jihovýchodní, nový stav-HUP" 1,3-0,6*0,6+(1,5*0,4)*2	2,140				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-štiny zevnitř z půdy pultové střechy" 6,1*1,6/2*2	9,760				
105	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	19,520	52,00	1 015,04	CS ÚRS 2013 01
			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-štiny zevnitř z půdy pultové střechy" 6,1*1,6/2*2	19,520				
106	K	622335201	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%	m2	719,624	81,00	58 289,54	CS ÚRS 2013 01
			Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"v.č. 11 Pohled severozápadní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 279,4-0,8*1,97-2,4*1,5*3-4,5*3,95*2-5,7*3,95*2		186,444			
			"v.č. 12 Pohled severovýchodní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 204,1-9*3-2,4*1,5*2-2*2,45		165,000			
			"v.č. 13 Pohled jihozápadní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 196,9-9*3,6		164,500			
			"v.č. 14 Pohled jihovýchodní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 204,4-1,2*0,6		203,680			
107	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	336,740	32,00	10 775,68	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty					
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-zevnitř" (3*9+1,5*2,4+0,6*1,2+0,9*2,1+1,5*2,4+2,45*2+1,5*2,4*3+3,95*4,5*2+3,95*5,7*2+3,6*9,8)		168,370			
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-zvenku" (3*9+1,5*2,4+0,6*1,2+0,9*2,1+1,5*2,4+2,45*2+1,5*2,4*3+3,95*4,5*2+3,95*5,7*2+3,6*9,8)		168,370			
108	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	34,817	2 708,00	94 284,44	CS ÚRS 2013 01
			Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav" (30*15,1+4*0,7*2)*0,073*1,04		34,817			
109	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2 tl přes 80 mm	m3	0,502	2 995,00	1 503,49	CS ÚRS 2013 01
			Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm					
			"v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-nová skladba betonové rampy" 1,9*0,56*0,2*1,04		0,221			
			"v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-u vstupu v místě vybouraných zdí" 2,7*0,5*0,1*1,04*2		0,281			
110	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	34,817	223,00	7 764,19	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav" (30*15,1+4*0,7*2)*0,073*1,04		34,817			
111	K	14	Dilatace podlahových krytin a betonů včetně dodávky dilatačních lišt dle platných ČSN a EN	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
			Dilatace podlahových krytin a betonů včetně dodávky dilatačních lišt dle ČSN a EN platných v době podání nabídky, tato položka zahrnuje dilataci podlahového betonu a na ní položené parketové podlahy v celé ploše sálu a pódia (30x15,1 m)					
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav" 1		1,000			
112	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,135	30 479,00	34 593,67	CS ÚRS 2013 01
			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav" (30*15,1+4*0,7*2)*1,98*0,001*1,25		1,135			
113	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	21,300	153,00	3 258,90	CS ÚRS 2013 01
			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-pod vnitřním parapetem oken" (9+2,4+1,2+2,4+2,4*3+4,5*2+5,7*2)*0,25		10,650			
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-pod vnějším parapetem oken" (9+2,4+1,2+2,4+2,4*3+4,5*2+5,7*2)*0,25		10,650			
114	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	18,240	189,00	3 447,36	CS ÚRS 2013 01
			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-korýtko pro plnou vazbu" 7,6*0,2*2*6		18,240			
115	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	10,215	266,00	2 717,19	CS ÚRS 2013 01
			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
			"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav-atika" 11,35*0,45*2		10,215			
116	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	234,945	235,00	55 212,08	CS ÚRS 2013 01
			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
			"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav" 20,7*11,35		234,945			
117	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	584,429	27,00	15 779,58	CS ÚRS 2013 01
			Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-svisle v místě soklu" ((23+15,1)*2+0,5*2*6+0,7*2*2+(7+15,1)*2)*0,22*1,2		34,109			
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-Pe fólie vodorovně" (30*15,1+4*0,7*2)*1,2		550,320			
118	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm š 10 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	258,400	75,00	19 380,00	CS ÚRS 2013 01
			Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 100 mm, šířky 10 mm					
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-svisle v místě soklu" ((23+15,1)*2+0,5*2*6+0,7*2*2+(7+15,1)*2)*2		258,400			

119	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	81,000	179,00	14 499,00	CS ÚRS 2013 01
			"v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-kolem okapového chodníčku" 2,5+4,2+2,4+6,2+3,6+1,9+5,7+1,9+9,7+11,5+4,2+1+0,3+25,4+0,5		81,000			
120	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	81,810	108,00	8 835,48	CS ÚRS 2013 01
			obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25					
			"v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-kolem okapového chodníčku" (2,5+4,2+2,4+6,2+3,6+1,9+5,7+1,9+9,7+11,5+4,2+1+0,3+25,4+0,5)*1,01		81,810			
121	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,860	2 186,00	10 623,96	CS ÚRS 2013 01
			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15					
			"v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-obruba kolem okapového chodníčku" (2,5+4,2+2,4+6,2+3,6+1,9+5,7+1,9+9,7+11,5+4,2+1+0,3+25,4+0,5)*0,06		4,860			
122	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	80,982	11,00	890,80	CS ÚRS 2013 01
			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
			"v.č. 11 Pohled severozápadní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 39,3*0,55*1,2		25,938			
			"v.č. 12 Pohled severovýchodní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" (11,2+20,3+1,2+0,8)*0,55*1,2		22,110			
			"v.č. 13 Pohled jihozápadní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" (20,4+11,2)*0,55*1,2		20,856			
			"v.č. 14 Pohled jihovýchodní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" (5,9+12,4)*0,55*1,2		12,078			
123	K	919735113	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 150 mm	m	6,300	96,00	604,80	CS ÚRS 2013 01
			Řezání stávajícího živíčního krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
			"v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav" 6,3		6,300			
124	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	182,400	79,00	14 409,60	CS ÚRS 2013 01
			Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav" 7,6*2*2*6		182,400			
125	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	3,700	110,00	407,00	CS ÚRS 2013 01
			Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm					
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-u rampy a tarasu" 1,9+1,2+0,6		3,700			
126	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 022,400	44,00	44 985,60	CS ÚRS 2013 01
			Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
			"v.č. 11 Pohled severozápadní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 330,2		330,200			
			"v.č. 12 Pohled severovýchodní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 235,8		235,800			
			"v.č. 13 Pohled jihozápadní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 231,6		231,600			
			"v.č. 14 Pohled jihovýchodní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 224,8		224,800			
127	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	92 016,000	0,50	46 008,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1111 nebo - 1112					
			"v.č. 11 Pohled severozápadní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 330,2*90		29 718,000			
			"v.č. 12 Pohled severovýchodní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 235,8*90		21 222,000			
			"v.č. 13 Pohled jihozápadní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 231,6*90		20 844,000			
			"v.č. 14 Pohled jihovýchodní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 224,8*90		20 232,000			
128	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 022,400	32,00	32 716,80	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
			"v.č. 11 Pohled severozápadní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 330,2		330,200			
			"v.č. 12 Pohled severovýchodní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 235,8		235,800			
			"v.č. 13 Pohled jihozápadní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 231,6		231,600			
			"v.č. 14 Pohled jihovýchodní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 224,8		224,800			
129	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	30,000	850,00	25 500,00	CS ÚRS 2013 01
			Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m, pro úpravy uvnitř objektu (práce na podhledu, vyškrabání spár a jejich tmelení, apod.					
			"Technická zpráva" 30		30,000			
130	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,800	98,00	3 998,40	CS ÚRS 2013 01
			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-u oken a stěny v předsáli" (10+10,4)*1*2					40,800			
131	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	44,000	132,00	5 808,00	CS ÚRS 2013 01
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m								
"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-u oken v sále" 22*1*2					44,000			
132	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	404,970	35,00	14 173,95	CS ÚRS 2013 01
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů, při světlé výšce podlaží do 4 m								
"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 911,9-31,1*16,3					404,970			
133	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	506,930	35,00	17 742,55	CS ÚRS 2013 01
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů, při světlé výšce podlaží přes 4 m								
"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav" 31,1*16,3					506,930			
134	K	952902501	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střeš budov	m2	891,800	3,00	2 675,40	CS ÚRS 2013 01
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střeš plochých								
"v.č. 09 Púdorys střeš, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 891,8					891,800			
135	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoliv maltu	m3	0,180	819,00	147,42	CS ÚRS 2013 01
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2								
"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-zdivo kolem vstupní stěny" (0,3+0,3)*1*0,3					0,180			
136	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC	m3	20,400	421,00	8 588,40	CS ÚRS 2013 01
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z dutých cihel nebo tvárníc pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou								
"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-atika nižší části v místě nového věnce" (5,7+17,7+10,2+3,7+1,95*2+4,4)*0,45*0,25					5,130			
"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-atika štitových stěn" 16*0,45*0,8*2					11,520			
"v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav-zdivo kolem vstupní stěny" 2,5*0,25*3*2					3,750			
137	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	5,000	134,00	670,00	CS ÚRS 2013 01
Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě								
"v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav" 1*5					5,000			
138	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	2,500	2 215,00	5 537,50	CS ÚRS 2013 01
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm								
"v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav-zdivo kolem vstupní stěny" 2,5*4*0,25					2,500			
139	K	963053935	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně	m2	1,950	787,00	1 534,65	CS ÚRS 2013 01
Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně								
"v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav" 1,3*1,5					1,950			
140	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,824	2 092,00	3 815,81	CS ÚRS 2013 01
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2								
"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav" 7,6*0,2*2*6*0,1					1,824			
141	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	80,221	1 487,00	119 288,63	CS ÚRS 2013 01
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2								
"v.č. 02 Řez A-A, stávající stav-betonový potěr na ploché střeše" 20,7*11,35*0,05					11,747			
"Technická zpráva+v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav-podkladní beton v sále" (30*15,1-0,4*0,3*6-0,4*0,1*4-1,1*0,5-(1,1+2,5)*0,3-0,8*0,5+4*0,8*2)*0,1					45,649			
"Tech. zpráva+v.č. 01 Púdorys 1.NP, stáv. stav-cement. potěr 50 mm v sále" (30*15,1-0,4*0,3*6-0,4*0,1*4-1,1*0,5-(1,1+2,5)*0,3-0,8*0,5+4*0,8*2)*0,05					22,825			
142	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,720	211,00	151,92	CS ÚRS 2013 01
Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2								
"v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav" 1,2*0,6					0,720			
143	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	18,000	102,00	1 836,00	CS ÚRS 2013 01
Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2								
"v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav" 2,4*1,5*5					18,000			
144	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	203,00	324,80	CS ÚRS 2013 01
Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2								
"v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav" 0,8*2					1,600			

					4,900			
146	K	973031325	Vysekání kapes ve zděvu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm V.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav" 2*2,45 Vysekání výklenků nebo kapes ve zděvu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm "v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-kapsy pro krokve" 1*18	kus	18,000	153,00	2 754,00	CS ÚRS 2013 01
					18,000			
147	K	974049153	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 100 mm V.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav" (23+15,1)*2+0,5*2*6+(7+15,1)*2	m	126,400	166,00	20 982,40	CS ÚRS 2013 01
					126,400			
148	K	978059641	Odekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 Odekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 "v.č. 11 Pohled severozápadní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 39,3*0,5 "v.č. 12 Pohled severovýchodní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 20,3*0,5 "v.č. 13 Pohled jihozápadní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" (20,4+0,6+0,8)*0,5 "v.č. 14 Pohled jihovýchodní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" (5,5+12,4)*0,5	m2	49,650	82,00	4 071,30	CS ÚRS 2013 01
					19,650			
					10,150			
					10,900			
					8,950			
149	K	985111121	Otlučení omítek líce kleneb a podhledů Otlučení nebo odekání vrstev omítek líce kleneb a podhledů "v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav-vnitřní ostění oken" (3*2+9+1,5*2+2,4+0,6*2+1,2+1,5*2+2,4+1,5*2*3+2,4*3+3,95*2*4+4,5*2+5,7*2+3,6*2+9,8)*0,25 "v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav-vnější ostění oken" (3*2+9+1,5*2+2,4+0,6*2+1,2+1,5*2+2,4+1,5*2*3+2,4*3+3,95*2*4+4,5*2+5,7*2+3,6*2+9,8)*0,25	m2	56,700	38,00	2 154,60	CS ÚRS 2013 01
					28,350			
					28,350			
150	K	985111192	Příplatek k otlučení omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě Otlučení nebo odekání vrstev omítek Příplatek k cenám otlučení omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě "v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav-vnitřní ostění oken" (3*2+9+1,5*2+2,4+0,6*2+1,2+1,5*2+2,4+1,5*2*3+2,4*3+3,95*2*4+4,5*2+5,7*2+3,6*2+9,8)*0,25 "v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav-vnější ostění oken" (3*2+9+1,5*2+2,4+0,6*2+1,2+1,5*2+2,4+1,5*2*3+2,4*3+3,95*2*4+4,5*2+5,7*2+3,6*2+9,8)*0,25	m2	56,700	11,00	623,70	CS ÚRS 2013 01
					28,350			
					28,350			
151	K	985111221	Odekání betonu líce kleneb a podhledů tl do 80 mm Otlučení nebo odekání vrstev betonu líce kleneb a podhledů, tloušťka odekání vrstvy do 80 mm "v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav-pod vnitřním parapetem oken" (9+2,4+1,2+2,4+2,4*3+4,5*2+5,7*2)*0,25 "v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav-pod vnějším parapetem oken" (9+2,4+1,2+2,4+2,4*3+4,5*2+5,7*2)*0,25	m2	21,300	587,00	12 503,10	CS ÚRS 2013 01
					10,650			
					10,650			
152	K	985111292	Příplatek k odekání omítek a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě Otlučení nebo odekání vrstev betonu Příplatek k cenám odekání betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě "v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav-pod vnitřním parapetem oken" (9+2,4+1,2+2,4+2,4*3+4,5*2+5,7*2)*0,25 "v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav-pod vnějším parapetem oken" (9+2,4+1,2+2,4+2,4*3+4,5*2+5,7*2)*0,25	m2	21,300	24,00	511,20	CS ÚRS 2013 01
					10,650			
					10,650			
153	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou "v.č. 12 Pohled severovýchodní, nový stav-rampa+schodiště" (6,8+2,7)*(1,6+0,3) "v.č. 11 Pohled severozápadní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu-plocha" 318,7-0,8*1,97-2,4*1,5*3-4,5*3,95*2-5,7*3,95*2 "v.č. 11 Pohled severozápadní, nový stav-ostění" (2,7*2+1,5)*0,6+(2,4*3+1,5*2*3+3,95*2*4+4,5*2+5,7*2)*0,15+(24,6+23,6+5,6+4,7)*0,3*2 "v.č. 12 Pohled severovýchodní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 229,8-9*3-2,4*1,5*2-2*2,45 "v.č. 12 Pohled severovýchodní, nový stav-ostění" (9+3*2+2,4*2+1,5*2*2)*0,15 "v.č. 13 Pohled jihozápadní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 222,1-9*3,6 "v.č. 13 Pohled jihozápadní, nový stav-ostění" (9+3,6*2)*0,15+(10,4+3,6*2)*0,8 "v.č. 14 Pohled jihovýchodní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 206,5-1,2*0,6 "v.č. 14 Pohled jihovýchodní, nový stav-ostění" (1,2+0,6*2)*0,15	m2	900,184	18,00	16 203,31	CS ÚRS 2013 01
					18,050			
					225,744			
					49,470			
					190,700			
					3,870			
					189,700			
					16,510			
					205,780			
					0,360			
154	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskáním křemičitým pískem ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	55,860	84,00	4 692,24	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-korytka pro plnou vazbu" 7,6*(0,2+0,1*2)*2*6		36,480			
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-pod svislou hydroizolací" ((23+15,1)*2+0,5*2*6+0,7*2*2+(7+15,1)*2)*0,15		19,380			
99 - Přesun hmot							393 319,14	
155	K	966071121	Demontáž ocelových kčí hmotností do 5 t z profilů hmotností do 30 kg/m	t	0,100	28,00	2,80	CS ÚRS 2013 01
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotností přes 13 do 30 kg/m, hmotností konstrukce do 5 t, jedná se o žebřík délky 5 m								
			"v.č. 04 Pohled severovýchodní, stávající stav" 0,1		0,100			
156	K	990171111	152 Montáž atypických ocelových kčí hmotností do 1 t z profilů hmotností do 13 kg/m	t	0,090	50 000,00	4 500,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotností do 13 kg/m, hmotností konstrukce do 1 t, včetně výroby konstrukcí dle PD								
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-pásovina 40/4 mm pro opásání krokve" (0,4+0,14+0,4)*1,57*29*0,001*1,1		0,047			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV-pozice 152" 0,4*40*2,42*0,001*1,1		0,043			
157	M	132312530	152 tyč ocelová L rovnoramenná, zn. ocelí 11375 40x40x4 mm	t	0,043	25 000,00	1 075,00	CS ÚRS 2013 01
tyče ocelové jemné průřezy L rovnoramenné do 45 x 45 mm značka ocelí S 235 JR G2 (11 375) 40 x 40 x 4 mm								
Poznámka k poloze: Hmotnost: 2,42 kg/m								
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV-pozice 152" 0,4*40*2,42*0,001*1,1		0,043			
158	M	132265000	tyč ocelová plochá, zn. ocelí S235JR (11 375) 40x5 mm	t	0,047	25 000,00	1 175,00	CS ÚRS 2013 01
tyče ocelové jemné ploché šířky do 50 mm v tyčích značka ocelí S235JR (1.0038) dle EN 10025-2 šířka x tloušťka 40 x 5 mm								
Poznámka k poloze: Hmotnost: 1,57 kg/m								
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-pásovina 40/4 mm pro opásání krokve" (0,4+0,14+0,4)*1,57*29*0,001*1,1		0,047			
159	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	440,355	181,00	79 704,26	CS ÚRS 2013 01
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m								
			"součet z rozpočtového programu" 440,355		440,355			
160	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	208,610	150,00	31 291,50	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového								
			"součet z rozpočtového programu" 208,61		208,610			
161	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,702	150,00	1 005,30	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového								
			"součet z rozpočtového programu" 6,702		6,702			
162	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	29,271	350,00	10 244,85	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů								
			"součet z rozpočtového programu" 24,852+4,419		29,271			
163	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,064	150,00	4 509,60	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného								
			"součet z rozpočtového programu" 1,026+20,88+1,172+6,986		30,064			
164	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	8,020	1 500,00	12 030,00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů								
			"součet z rozpočtového programu" 8,02		8,020			
165	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce (skládkovné)	t	1,394	5 000,00	6 970,00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ekologicky závadného s azbestem								
			"součet z rozpočtového programu" 1,394		1,394			
166	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	156,297	350,00	54 703,95	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného-kovové zárubně, omítky, ocelové prvky, násyp ve střešním souvrství, klempířské prvky a kovové stěny								
			"součet z rozpočtového programu" 27,84+0,431+3,572+0,1+118,178+0,017+0,893+5,266		156,297			
167	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	440,355	185,00	81 465,68	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km								
			"součet z rozpočtového programu" 440,355		440,355			
168	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	6 164,970	5,00	30 824,85	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
			"součet z rozpočtového programu" 440,355*14		6 164,970			
169	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	492,109	150,00	73 816,35	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m								
			"součet z rozpočtového programu" 492,109		492,109			

170	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem lakem asfaltovým "v.č. 07 Půdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav" (30*15,1+4*0,7*2)	m2	458,600	9,00	4 127,40	CS ÚRS 2013 01																																																						
171	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg výrobky asfaltové izolační a zátlivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg <i>Poznámka k položce:</i> <i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin</i> "v.č. 07 Půdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav" (30*15,1+4*0,7*2)*0,4*0,001	t	0,183	31 043,00	5 680,87	CS ÚRS 2013 01																																																						
172	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým "v.č. 07 Půdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav" ((23+15,1)*2+0,5*2*6+0,7*2*2+(7+15,1)*2)*0,15	m2	19,380	17,00	329,46	CS ÚRS 2013 01																																																						
173	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg výrobky asfaltové izolační a zátlivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg <i>Poznámka k položce:</i> <i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin</i> "v.č. 07 Půdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav" ((23+15,1)*2+0,5*2*6+0,7*2*2+(7+15,1)*2)*0,15*0,4*0,001	t	0,008	31 043,00	248,34	CS ÚRS 2013 01																																																						
174	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovně V "Technická zpráva+v.č. 01 Půdorys 1.NP, stávající stav" (30*15,1-0,4*0,3*6-0,4*0,1*4-1,1*0,5-(1,1+2,5)*0,3-0,8*0,5+4*0,8*2)*1,2	m2	547,788	8,00	4 382,30	CS ÚRS 2013 01																																																						
175	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V "v.č. 07 Půdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav" (30*15,1+4*0,7*2)*1,2	m2	550,320	65,00	35 770,80	CS ÚRS 2013 01																																																						
176	M	15	pás asfaltovaný modifikovaný s výztužnou vrstvou z impregnované skleněné tkaniny tl. 4 mm <table><tr><th colspan="3">Technické parametry pásu</th></tr><tr><th>Vlastnost</th><th>Podle normy</th><th>Podle normy</th></tr><tr><td>šířka</td><td>EN 1948-1</td><td>1,5 m</td></tr><tr><td>tloušťka</td><td>EN 1948-1</td><td>7,5 mm</td></tr><tr><td>tloušťka</td><td>EN 1948-1</td><td>1,5 mm</td></tr><tr><td>vodivost</td><td>EN 1909:2000</td><td>výhově</td></tr><tr><td>reakce na oheň</td><td>EN 13501-1</td><td>střída E</td></tr><tr><td>napětí tahová síla</td><td>EN 13501-1</td><td>podélně 1400 N/50 mm ± 400 N/50 mm příčně 1800 N/50 mm ± 400 N/50 mm</td></tr><tr><td>tažnost</td><td>EN 13501-1</td><td>podélně ± příčně 12% ± 5%</td></tr><tr><td>průměr spoje</td><td>EN 13501-1</td><td>podélně 1400 N/50 mm ± 400 N/50 mm příčně 1800 N/50 mm ± 400 N/50 mm</td></tr><tr><td>odolnost proti nárazu • při teplotě 23 °C ± 2 °C • při teplotě 10 °C ± 2 °C</td><td>EN 15081</td><td>10 mm 10 mm</td></tr><tr><td>odolnost proti statickému zatížení</td><td>EN 13720</td><td>5 kg</td></tr><tr><td>odolnost za nízkých teplot</td><td>EN 1139</td><td>25 °C</td></tr><tr><td>odolnost proti stárnutí při zvýšené teplotě</td><td>EN 1110</td><td>100 °C</td></tr><tr><td>odolnost proti protřívání zátěž 100 N</td><td>EN 13015-1</td><td>200 N ± 100 N</td></tr><tr><td>odolnost proti umělému stárnutí</td><td>EN 1296 EN 1909</td><td>výhově</td></tr><tr><td>odolnost proti chemikáliím</td><td>EN 1847, EN 1808</td><td>výhově</td></tr><tr><td>tepelná difúzní odpor</td><td>EN 1901</td><td>30 000</td></tr></table>	Technické parametry pásu			Vlastnost	Podle normy	Podle normy	šířka	EN 1948-1	1,5 m	tloušťka	EN 1948-1	7,5 mm	tloušťka	EN 1948-1	1,5 mm	vodivost	EN 1909:2000	výhově	reakce na oheň	EN 13501-1	střída E	napětí tahová síla	EN 13501-1	podélně 1400 N/50 mm ± 400 N/50 mm příčně 1800 N/50 mm ± 400 N/50 mm	tažnost	EN 13501-1	podélně ± příčně 12% ± 5%	průměr spoje	EN 13501-1	podélně 1400 N/50 mm ± 400 N/50 mm příčně 1800 N/50 mm ± 400 N/50 mm	odolnost proti nárazu • při teplotě 23 °C ± 2 °C • při teplotě 10 °C ± 2 °C	EN 15081	10 mm 10 mm	odolnost proti statickému zatížení	EN 13720	5 kg	odolnost za nízkých teplot	EN 1139	25 °C	odolnost proti stárnutí při zvýšené teplotě	EN 1110	100 °C	odolnost proti protřívání zátěž 100 N	EN 13015-1	200 N ± 100 N	odolnost proti umělému stárnutí	EN 1296 EN 1909	výhově	odolnost proti chemikáliím	EN 1847, EN 1808	výhově	tepelná difúzní odpor	EN 1901	30 000	m2	550,320	153,00	84 198,96	
Technické parametry pásu																																																														
Vlastnost	Podle normy	Podle normy																																																												
šířka	EN 1948-1	1,5 m																																																												
tloušťka	EN 1948-1	7,5 mm																																																												
tloušťka	EN 1948-1	1,5 mm																																																												
vodivost	EN 1909:2000	výhově																																																												
reakce na oheň	EN 13501-1	střída E																																																												
napětí tahová síla	EN 13501-1	podélně 1400 N/50 mm ± 400 N/50 mm příčně 1800 N/50 mm ± 400 N/50 mm																																																												
tažnost	EN 13501-1	podélně ± příčně 12% ± 5%																																																												
průměr spoje	EN 13501-1	podélně 1400 N/50 mm ± 400 N/50 mm příčně 1800 N/50 mm ± 400 N/50 mm																																																												
odolnost proti nárazu • při teplotě 23 °C ± 2 °C • při teplotě 10 °C ± 2 °C	EN 15081	10 mm 10 mm																																																												
odolnost proti statickému zatížení	EN 13720	5 kg																																																												
odolnost za nízkých teplot	EN 1139	25 °C																																																												
odolnost proti stárnutí při zvýšené teplotě	EN 1110	100 °C																																																												
odolnost proti protřívání zátěž 100 N	EN 13015-1	200 N ± 100 N																																																												
odolnost proti umělému stárnutí	EN 1296 EN 1909	výhově																																																												
odolnost proti chemikáliím	EN 1847, EN 1808	výhově																																																												
tepelná difúzní odpor	EN 1901	30 000																																																												
177	K	711142559	pás asfaltovaný modifikovaný s výztužnou vrstvou z impregnované skleněné tkaniny tl. 4 mm "v.č. 07 Půdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav" (30*15,1+4*0,7*2)*1,2	m2	23,256	75,00	1 744,20	CS ÚRS 2013 01																																																						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava																																																			
178	M	16	pás asfaltovaný modifikovaný s výztužnou vrstvou z impregnované skleněné tkaniny tl. 4 mm+F790 Technické parametry pásu <table><tr><th>Vlastnost</th><th>Normativní označení</th><th>Ustanovená hodnota</th></tr><tr><td>šířka</td><td>EN 1948-1</td><td>1,0m</td></tr><tr><td>tloušťka</td><td>EN 1948-1</td><td>7,5mm</td></tr><tr><td>tloušťka</td><td>EN 1949-1</td><td>4,0mm</td></tr><tr><td>vodotěsnost</td><td>EN 1905:2000</td><td>vyhovuje</td></tr><tr><td>realizace na ohebi</td><td>EN 19501-1</td><td>šláta E</td></tr><tr><td>nepřítlačivost</td><td>EN 12011-1</td><td>podélně 1400 N/50mm > 400 N/50mm příčně 1000 N/50mm > 400 N/50mm</td></tr><tr><td>slabost</td><td>EN 12011-1</td><td>podélně i příčně 10 %, < 5 %</td></tr><tr><td>pevnost spoje</td><td>EN 12017-1</td><td>podélně 1400 N/50mm > 400 N/50mm příčně 1400 N/50mm > 400 N/50mm</td></tr><tr><td>odolnost proti nárazu + při teplotě -20°C < 2°C + při teplotě -10°C < 2°C</td><td>EN 13091</td><td>12mm 20mm</td></tr><tr><td>odolnost proti statickému zatížení</td><td>EN 12730</td><td>5kg</td></tr><tr><td>stabilita za nízkých teplot</td><td>EN 1109</td><td>25°C</td></tr><tr><td>odolnost proti odtávání při zvýšené teplotě</td><td>EN 1110</td><td>100°C</td></tr><tr><td>odolnost proti proražení (dílů hřebíků)</td><td>EN 12010-1</td><td>300 N > 100 N</td></tr><tr><td>odolnost proti umělému odmuštění</td><td>EN 12062, EN 1908</td><td>vyhovuje</td></tr><tr><td>odolnost proti chemikáliím</td><td>EN 1947, EN 1906</td><td>vyhovuje</td></tr><tr><td>faktor difúzního odporu μ</td><td>EN 1921</td><td>20'000</td></tr></table>	Vlastnost	Normativní označení	Ustanovená hodnota	šířka	EN 1948-1	1,0m	tloušťka	EN 1948-1	7,5mm	tloušťka	EN 1949-1	4,0mm	vodotěsnost	EN 1905:2000	vyhovuje	realizace na ohebi	EN 19501-1	šláta E	nepřítlačivost	EN 12011-1	podélně 1400 N/50mm > 400 N/50mm příčně 1000 N/50mm > 400 N/50mm	slabost	EN 12011-1	podélně i příčně 10 %, < 5 %	pevnost spoje	EN 12017-1	podélně 1400 N/50mm > 400 N/50mm příčně 1400 N/50mm > 400 N/50mm	odolnost proti nárazu + při teplotě -20°C < 2°C + při teplotě -10°C < 2°C	EN 13091	12mm 20mm	odolnost proti statickému zatížení	EN 12730	5kg	stabilita za nízkých teplot	EN 1109	25°C	odolnost proti odtávání při zvýšené teplotě	EN 1110	100°C	odolnost proti proražení (dílů hřebíků)	EN 12010-1	300 N > 100 N	odolnost proti umělému odmuštění	EN 12062, EN 1908	vyhovuje	odolnost proti chemikáliím	EN 1947, EN 1906	vyhovuje	faktor difúzního odporu μ	EN 1921	20'000	m2	23,256	153,00	3 558,17	
Vlastnost	Normativní označení	Ustanovená hodnota																																																									
šířka	EN 1948-1	1,0m																																																									
tloušťka	EN 1948-1	7,5mm																																																									
tloušťka	EN 1949-1	4,0mm																																																									
vodotěsnost	EN 1905:2000	vyhovuje																																																									
realizace na ohebi	EN 19501-1	šláta E																																																									
nepřítlačivost	EN 12011-1	podélně 1400 N/50mm > 400 N/50mm příčně 1000 N/50mm > 400 N/50mm																																																									
slabost	EN 12011-1	podélně i příčně 10 %, < 5 %																																																									
pevnost spoje	EN 12017-1	podélně 1400 N/50mm > 400 N/50mm příčně 1400 N/50mm > 400 N/50mm																																																									
odolnost proti nárazu + při teplotě -20°C < 2°C + při teplotě -10°C < 2°C	EN 13091	12mm 20mm																																																									
odolnost proti statickému zatížení	EN 12730	5kg																																																									
stabilita za nízkých teplot	EN 1109	25°C																																																									
odolnost proti odtávání při zvýšené teplotě	EN 1110	100°C																																																									
odolnost proti proražení (dílů hřebíků)	EN 12010-1	300 N > 100 N																																																									
odolnost proti umělému odmuštění	EN 12062, EN 1908	vyhovuje																																																									
odolnost proti chemikáliím	EN 1947, EN 1906	vyhovuje																																																									
faktor difúzního odporu μ	EN 1921	20'000																																																									
pás asfaltovaný modifikovaný s výztužnou vrstvou z impregnované skleněné tkaniny tl. 4 mm																																																											
"v.č. 07 Půdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav" ((23+15,1)*2+0,5*2*6+0,7*2*2+(7+15,1)*2)*0,15*1,2					23,256																																																						
179	K	17	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro těžké podmínky tl. 1,0 mm šířky 2,0 m Izolace proti zemní vlhkosti novými foliemi základů nebo stěn pro těžké podmínky tloušťky 1,0 mm, šířky 2,0 m "v.č. 11 Pohled severozápadní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 39,3*0,55*1,2 "v.č. 12 Pohled severovýchodní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" (11,2+20,3+1,2+0,8)*0,55*1,2 "v.č. 13 Pohled jihozápadní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" (20,4+11,2)*0,55*1,2 "v.č. 14 Pohled jihovýchodní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" (5,9+12,4)*0,55*1,2	m2	80,982	225,00	18 220,95																																																				
Izolace proti zemní vlhkosti novými foliemi ukončené horní lištou "v.č. 11 Pohled severozápadní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" 39,3*1,1 "v.č. 12 Pohled severovýchodní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" (11,2+20,3+1,2+0,8)*1,1 "v.č. 13 Pohled jihozápadní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" (20,4+11,2)*1,1 "v.č. 14 Pohled jihovýchodní, nový stav-odměřeno v AUTOCadu" (5,9+12,4)*1,1					m	134,970	51,00	6 883,47																																																			
181	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m "součet z rozpočtového programu" 2,93	t	2,930	655,00	1 919,15	CS ÚRS 2013 01																																																			
712 - Powlakové krytiny							364 512,92																																																				
182	K	712300833	Odstanění povlakové krytiny střech do 10" třívrstvé Odstanění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé "v.č. 08 Půdorys krovu, nový stav-pruhy pro plné vazby" 7,6*0,2*2*6 "v.č. 02 Řez A-A, stávající stav-na ploché střeše" (20,7+0,6*2)*11,35	m2	266,805	65,00	17 342,33	CS ÚRS 2013 01																																																			
183	K	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10" ZKD vrstvu Odstanění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu "v.č. 08 Půdorys krovu, nový stav-pruhy pro plné vazby" 7,6*0,2*2*6 "v.č. 02 Řez A-A, stávající stav-na ploché střeše" (20,7+0,6*2)*11,35	m2	266,805	6,00	1 600,83	CS ÚRS 2013 01																																																			
184	K	19	Oprava stávající hydroizolační vrstvy dle PD Oprava stávající hydroizolační vrstvy dle PD, obsahuje mimo jiné i prořeznutí vypouklých puchýřů, jejich převedení "v.č. 09 Půdorys střechy, nový stav-oprava po demontáži hromosvodu" 1,95*4,4+17,7*6,2+4,1*4,1+30,9*16+11,35*21,9	m2	878,095	18,00	15 805,71																																																				
185	K	20	Zaslepení dešťového svodu a překrytí asfaltovou izolací, specifikace-viz PD Zaslepení dešťového svodu a překrytí asfaltovou izolací, specifikace-viz PD "v.č. 09 Půdorys střechy, nový stav-pod novými valbovými střechami" 1+1+1+1+1+1	soubor	6,000	580,00	3 480,00																																																				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"v.č. 08 Půdorys krovu, nový stav-korytka pro plnou vazbu" 7,6*(0,2+0,1*2+0,2*2)*2*6*1,2		87,552			
			"v.č. 09 Půdorys střechy, nový stav-svisle" (20,7+11,35)*2*0,7*1,2		53,844			
			"v.č. 09 Půdorys střechy, nový stav-vodorovně" (20,7+0,6*2)*11,35*1,2		298,278			
191	K	23	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	12,485	260,00	3 246,10	
			Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm					
			"v.č. 09 Půdorys střechy, nový stav" 11,35*2/2*1,1		12,485			
192	K	24	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	kus	12,485	260,00	3 246,10	
			Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm					
			"v.č. 09 Půdorys střechy, nový stav" 11,35*2/2*1,1		12,485			
193	K	25	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	kus	22,825	220,00	5 021,50	
			Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm					
			"v.č. 09 Půdorys střechy, nový stav" 20,75*2/2*1,1		22,825			
194	K	26	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy délky 2 m okapnice široká rš 150 mm	kus	12,485	360,00	4 494,60	
			Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy délky 2 m okapnice široká rš 150 mm					
			"v.č. 09 Půdorys střechy, nový stav" 11,35*2/2*1,1		12,485			
195	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	329,046	10,00	3 290,46	CS ÚRS 2013 01
			Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
			"v.č. 09 Půdorys střechy, nový stav-boky atiky a zdi nasvislo" (11,35+20,7)*2*0,4*1,2		30,768			
			"v.č. 09 Půdorys střechy, nový stav-plocha" (20,7+0,6*2)*11,35*1,2		298,278			
196	M	27	geotextilie 300 g/m2	m2	329,046	20,00	6 580,92	
			geotextilie 300 g/m2					
			"v.č. 09 Půdorys střechy, nový stav-boky atiky a zdi nasvislo" (11,35+20,7)*2*0,4*1,2		30,768			
			"v.č. 09 Půdorys střechy, nový stav-plocha" (20,7+0,6*2)*11,35*1,2		298,278			
197	K	712600832	Odstranění povlakové krytiny střeš přes 30° dvouvrstvé	m2	22,435	55,00	1 233,93	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění ze střeš šikmých přes 30 st. do 45 st. krytiny povlakové dvouvrstvé					
			"v.č. 02 Řez A-A, stávající stav" (20,7+11,35)*2*0,35		22,435			
198	K	712600834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střeš přes 30° ZKD vrstvu	m2	44,870	6,00	269,22	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění ze střeš šikmých přes 30 st. do 45 st. krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0832 za každou další vrstvu					
			"v.č. 02 Řez A-A, stávající stav" (20,7+11,35)*2*0,35*2		44,870			
199	K	712600898	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střeš za sklon přes 45 do 60°	m2	22,435	10,00	224,35	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění ze střeš šikmých přes 30 st. do 45 st. Příplatek k cenám - 0831 až - 0851 za sklon přes 45 st. do 60 st.					
			"v.č. 02 Řez A-A, stávající stav" (20,7+11,35)*2*0,35		22,435			
200	K	712990813	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° násypu nebo nánosů tloušťky do 100 mm	m2	234,945	85,00	19 970,33	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění ze střeš - ostatní práce násypu nebo nánosů do 10 st., tl. přes 50 do 100 mm					
			"v.č. 02 Řez A-A, stávající stav" 20,7*11,35		234,945			
201	K	712990816	Příplatek k odstranění násypu nebo nánosů ZKD 50 mm tloušťky	m2	939,780	12,00	11 277,36	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění ze střeš - ostatní práce násypu nebo nánosů do 10 st., tl. Příplatek k ceně - 0813 za každých dalších 50 mm tl.					
			"v.č. 02 Řez A-A, stávající stav" 20,7*11,35*4		939,780			
202	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	3,656	4 885,00	17 859,56	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			"součet z rozpočtového programu" 3,656		3,656			
713 - Izolace tepelné							307 183,42	
203	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	1 232,900	20,00	24 658,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
			"v.č. 08 Půdorys krovu, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-na původní atice nad sálem zvrchu" (30,9*2+16*2)*0,5		46,900			
			"v.č. 08 Půdorys krovu, nový stav-kolem pozednice pultové střechy" (17,7+10,2+4,4+2,1*2)*(0,8+0,5)		47,450			
			"v.č. 08 Půdorys krovu, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav" (5,7*16,8+3,7*3,7+3,5*1,95+30*15,1)*2		1 138,550			
204	M	28	minerální izolační vlna 5000 x 1200 tl. 100 mm	m2	597,739	68,00	40 646,25	

			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-+v.č. 10 Řez A-A, nový stav" (5,7*16,8+3,7*3,7+3,5*1,95+30*15,1)*1,05		597,739				
205	M	29	minerální vlna izolační tl. 150 mm minerální vlna izolační pro šikmé střechy izolované v celé výšce krokví la min = 0,039 W/mK tl. 150 mm "v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-na původní atice nad sálem zvrchu" (30,9*2+16*2)*0,5*1,05 "v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-kolem pozednice pultové střechy" (17,7+10,2+4,4+2,1*2)*(0,8+0,5)*1,05 "v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-+v.č. 10 Řez A-A, nový stav" (5,7*16,8+3,7*3,7+3,5*1,95+30*15,1)*1,05	m2	696,807	110,00	76 648,77		
206	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá "v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav" (30*15,1+4*0,7*2)	m2	458,600	18,00	8 254,80	CS ÚRS 2013 01	
207	M	283759150	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 120 mm desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) 120 mm "v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav" (30*15,1+4*0,7*2)*0,12*1,05	m2	57,784	240,00	13 868,16	CS ÚRS 2013 01	
208	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami "v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-vaznice u atiky nad sálem " (30*2+15,1*2)*(0,3*4)	m2	108,240	50,00	5 412,00	CS ÚRS 2013 01	
209	M	30	minerální vlna izolační tl. 150 mm minerální vlna izolační pro šikmé střechy izolované v celé výšce krokví la min = 0,039 W/mK tl. 150 mm "v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-vaznice u atiky nad sálem " (30*2+15,1*2)*(0,3*4)*1,1	m2	119,064	110,00	13 097,04		
210	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně "v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-svislé zdívo mezi půdou pultové střechy a sálem" (12,7+3,3)*1,8 "v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-atika nad sálem zevnitř z boku" (30,9*2+16*2)*0,4 "v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav+v.č. 14 Pohled jihovýchodní, Řez -B-B, nový stav" 11,35*0,7*2 "v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-pod vnějším parapetem oken" (9+2,4+1,2+2,4+2,4*3+4,5*2+5,7*2)*0,35	m2	97,120	41,00	3 981,92	CS ÚRS 2013 01	
211	M	31	minerální vlna izolační tl. 150 mm minerální vlna izolační pro šikmé střechy izolované v celé výšce krokví la min = 0,039 W/mK tl. 150 mm "v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-atika nad sálem zevnitř z boku" (30,9*2+16*2)*0,4*1,05	m2	39,396	120,00	4 727,52		
212	M	32	polystyren extrudovaný XPS 1250 x 600 x 20 mm desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu tepelné izolační desky s třídou hořlavosti "C1" - těžce hořlavý rovná hrana - I (G) polodrážka - L (S) perodrážka - FT (NF) povrch hladký nebo strukturovaný (PZ) základní rozměr desek 1250 x 600 mm tl. 20 mm "v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-pod vnějším parapetem oken" (9+2,4+1,2+2,4+2,4*3+4,5*2+5,7*2)*0,35*1,1	m2	16,401	50,00	820,05		
213	M	283723050	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 50 mm desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy s běžným zatížením formát 1000 x 500 mm 50 mm "v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav+v.č. 14 Pohled jihovýchodní, Řez -B-B, nový stav" 11,35*0,7*2*1,1	m2	17,479	75,00	1 310,93	CS ÚRS 2013 01	
214	M	283723160	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 140 mm desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy s běžným zatížením formát 1000 x 500 mm 140 mm "v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-svislé zdívo mezi půdou pultové střechy a sálem" (12,7+3,3)*1,8*1,05	m2	30,240	210,00	6 350,40	CS ÚRS 2013 01	
215	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá "v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav+v.č. 14 Pohled jihovýchodní, Řez -B-B, nový stav" 20,7*11,35*2	m2	469,890	42,00	19 735,38	CS ÚRS 2013 01	
216	M	283759130	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy s běžným zatížením formát 1000 x 500 mm formát 1000 x 500 (1000) mm	m3	49,338	1 000,00	49 338,00	CS ÚRS 2013 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav+v.č. 14 Pohled jihovýchodní, Řez -B-B, nový stav" 20,7*11,35*(0,15+0,25)/2*1,05		49,338			
217	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	246,692	100,00	24 669,20	CS ÚRS 2013 01
			desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy s běžným zatížením formát 1000 x 500 mm 100 mm					
			"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav+v.č. 14 Pohled jihovýchodní, Řez -B-B, nový stav" 20,7*11,35*1,05		246,692			
218	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	13,665	1 000,00	13 665,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
			"součet z rozpočtového programu" 13,665		13,665			
			721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 798,00	
219	K	33	Dodávka a montáž střešního vtoku pro pochůzný střešy svislý odtok DN 125, včetně veškerého příslušenství	kus	1,000	2 697,00	2 697,00	
			Dodávka a montáž střešního vtoku pro pochůzný střešy svislý odtok DN 125, včetně veškerého příslušenství, musí být vhodný pro rekonstrukce střech, před objednáním nutno ověřit					
			"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav-v místě ponechané ploché střechy" 1		1,000			
220	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	1,000	97,00	97,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž vpustí střešních DN 100					
			"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav-v místě ponechané ploché střechy" 1		1,000			
221	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,004	1 000,00	4,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			"součet z rozpočtového programu" 0,004		0,004			
			751 - Vzduchotechnika				5 005,00	
222	K	751398022	150 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2	kus	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2					
			"v.č. 302 Tabulky PSV-prvek 150" 1*5		5,000			
223	M	34	150 mřížka ventilační bez regulace hliníková, středně šedé práškové lakování, 40 x 20 cm	kus	5,000	750,00	3 750,00	
			150 mřížka ventilační bez regulace hliníková, středně šedé práškové lakování, 40 x 20 cm					
			"v.č. 302 Tabulky PSV-prvek 150" 1*5		5,000			
224	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,005	1 000,00	5,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
			"součet z rozpočtového programu" 0,005		0,005			
			762 - Konstrukce tesařské				632 780,69	
225	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	40,771	650,00	26 501,15	CS ÚRS 2013 01
			Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
			"v.č. 10 Řez A-A, nový stav+v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-čelní obklad římsy prkny" ((31,5+16,6)*2*0,3+(6,7+1,83+10,8+4,6+2,3*2+5)*0,3)*0,024*1,1		1,027			
			"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav-kontralatě na novém krovu" (31,5*16,6/0,97+(18,3*6,5+5*2+4,4*4,4)/0,98)/1*0,04*0,06*1,2		1,988			
			"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav-latování na novém krovu" (31,5*16,6/0,97+(18,3*6,5+5*2+4,4*4,4)/0,98)/0,5*0,04*0,06*1,2		3,977			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-řezivo nad 120 cm2-výpočet položky viz 3 položky 605120110" 12,007+3,127+15,939		31,073			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-řezivo do 120 cm2-výpočet položky viz položka 605120010" 1,727		1,727			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-podložka pod vaznými trámy" 0,2*0,2*0,03*12*6		0,086			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-podložky ve vysekaných kapsách" 18*0,3*0,3*0,05		0,081			
			"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav-fošna na atice" 11,35*0,5*2*(0,08+0,05)/2*1,1		0,812			
226	K	35	Dodávka a montáž impregnované podložky z tvrdého dřeva 300/300 mm tl. 50 mm pro uložení krokvi ve zdivu	kus	18,000	350,00	6 300,00	
			Dodávka a montáž impregnované podložky z tvrdého dřeva 300/300 mm tl. 50 mm pro uložení krokvi ve zdivu					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-podložka ve vysekaných kapsách" 1*18		18,000			
227	K	36	Dodávka a montáž impregnované podložky z tvrdého dřeva 200/200 mm tl. 30 mm pro uložení vazných trámů krovu	kus	72,000	250,00	18 000,00	
			Dodávka a montáž impregnované podložky z tvrdého dřeva 200/200 mm tl. 30 mm pro uložení vazných trámů krovu, podložka bude uloženy v místě kotvení vazných trámů do stávajících betonových vazníků					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-podložka pod vaznými trámy" 12*6		72,000			
228	K	762133132	Montáž bednění stěn z hrubých fošen na sraz	m2	11,350	60,00	681,00	CS ÚRS 2013 01

229	M	605110410	řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m, včetně nářezů proti kroucení	m3	0,812	5 700,00	4 628,40	CS ÚRS 2013 01
			řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo jehličnaté - středové fošny tl. 33-100 mm SM, 4 - 5 m fošna jakost II, včetně nářezů proti kroucení (podélně po cca 30 mm do hl. 1/3 materiálu)					
			"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav" 11,35*0,5*2*(0,08+0,05)/2*1,1	0,812				
230	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,812	500,00	406,00	CS ÚRS 2013 01
			Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna					
			"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav" 11,35*0,5*2*(0,08+0,05)/2*1,1	0,812				
231	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	190,200	120,00	22 824,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž vázaných konstrukcí krovů střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového púdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 7.1 kleštiny (sál)" 1,2*28	33,600				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 6.2 pásky (sál)" 2,9*54	156,600				
232	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	1,727	5 700,00	9 843,90	CS ÚRS 2013 01
			řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 7.1 kleštiny (sál)" 1,2*0,03*0,16*28	0,161				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 6.2 pásky (sál)" 2,9*0,1*0,1*54	1,566				
233	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	795,700	130,00	103 441,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž vázaných konstrukcí krovů střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového púdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.1 krokev (sál)" 9,2*38	349,600				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.2 krokev (sál)" 7,8*6	46,800				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.3 krokev (sál)" 6,6*8	52,800				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.4 krokev (sál)" 5,2*8	41,600				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.5 krokev (sál)" 4*8	32,000				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.6 krokev (sál)" 2,6*8	20,800				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.8 krokev (sál)" 5,7*4	22,800				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.9 krokev (sál)" 3,2*4	12,800				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.10 krokev (sál)" 1,5*8	12,000				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 4.1 nárožní krokev (sál)" 11,6*4	46,400				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 5.1 sloupky (sál)" 0,8*22	17,600				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 5.2 sloupky (sál)" 1,3*14	18,200				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 5.3 sloupky (sál)" 1,7*14	23,800				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 5.4 sloupky (sál)" 2,1*6	12,600				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 6.1 pásky (sál)" 2,9*8	23,200				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 1.1pozednice (pult)" 4,2*10	42,000				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.14 krokev (pult)" 1,9*4	7,600				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.15 krokev (pult)" 2,9*3	8,700				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.16 krokev (pult)" 1,5*2	3,000				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 3.1sloupky (pult)" 1,4*1	1,400				
234	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	12,007	5 700,00	68 439,90	CS ÚRS 2013 01
			řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.1 krokev (sál)" 9,2*0,1*0,14*38	4,894				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.2 krokev (sál)" 7,8*0,1*0,14*6	0,655				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.3 krokev (sál)" 6,6*0,1*0,14*8	0,739				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.4 krokev (sál)" 5,2*0,1*0,14*8	0,582				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.5 krokev (sál)" 4*0,1*0,14*8	0,448				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.6 krokev (sál)" 2,6*0,1*0,14*8	0,291				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.8 krokev (sál)" 5,7*0,1*0,14*4	0,319				
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.9 krokev (sál)" 3,2*0,1*0,14*4	0,179				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.10 krokev (sál)" 1,5*0,1*0,14*8		0,168			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 4.1 nárožní krokev (sál)" 11,6*0,1*0,16*4		0,742			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 5.1 sloupky (sál)" 0,8*0,14*0,14*22		0,345			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 5.2 sloupky (sál)" 1,3*0,14*0,14*14		0,357			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 5.3 sloupky (sál)" 1,7*0,14*0,14*14		0,466			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 5.4 sloupky (sál)" 2,1*0,14*0,14*6		0,247			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 6.1 pásky (sál)" 2,9*0,14*0,14*8		0,455			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 1.1 pozednice (pult)" 4,2*0,14*0,14*10		0,823			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.14 krokev (pult)" 1,9*0,1*0,14*4		0,106			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.15 krokev (pult)" 2,9*0,1*0,14*3		0,122			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.16 krokev (pult)" 1,5*0,1*0,14*2		0,042			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 3.1 sloupky (pult)" 1,4*0,14*0,14*1		0,027			
235	K	762332133	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	122,400	200,00	24 480,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 1.1 vazný trám (sál)" 8,4*12		100,800			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 3.2 sloupky (pult)" 1,6*3		4,800			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 4.2 nárožní krokev (pult)" 4,2*2		8,400			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 5.1 úžlabní krokev (pult)" 4,2*2		8,400			
236	M	605120110	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	3,127	5 700,00	17 823,90	CS ÚRS 2013 01
			Řezivo jehličnaté hranené, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 1.1 vazný trám (sál)" 8,4*0,16*0,16*12		2,580			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 3.2 sloupky (pult)" 1,6*0,16*0,16*3		0,123			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 4.2 nárožní krokev (pult)" 4,2*0,14*0,18*2		0,212			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 5.1 úžlabní krokev (pult)" 4,2*0,14*0,18*2		0,212			
237	K	762332134	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	499,900	180,00	89 982,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 3.1 vaznice (sál)" 6,7*27		180,900			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 3.2 vaznice (sál)" 4,6*4		18,400			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 3.3 vaznice (sál)" 2,5*4		10,000			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 3.4 vaznice (sál)" 5,6*12		67,200			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 3.5 vaznice (sál)" 10,6*4		42,400			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.1 krokev (pult)" 7,4*12		88,800			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.2 krokev (pult)" 6,7*1		6,700			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.3 krokev (pult)" 5,6*1		5,600			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.4 krokev (pult)" 4,6*1		4,600			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.5 krokev (pult)" 3,5*1		3,500			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.6 krokev (pult)" 2,5*1		2,500			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.7 krokev (pult)" 1,5*1		1,500			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.8 krokev (pult)" 1,9*1		1,900			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.9 krokev (pult)" 2,9*1		2,900			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.10 krokev (pult)" 4*1		4,000			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.11 krokev (pult)" 5*1		5,000			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.12 krokev (pult)" 6*1		6,000			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.13 krokev (pult)" 5,4*5		27,000			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 4.1 nárožní krokev		21,000			

			řezivo jehličnaté hranolové nad 120 cm2	m3	15,939	5 700,00	90 852,30	CS ÚRS 2013 01
			řezivo jehličnaté hranolové nad 120 cm2					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 3.1 vaznice (sál)"			5,789		
			6,7*0,16*0,2*27					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 3.2 vaznice (sál)"			0,589		
			4,6*0,16*0,2*4					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 3.3 vaznice (sál)"			0,320		
			2,5*0,16*0,2*4					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 3.4 vaznice (sál)"			2,150		
			5,6*0,16*0,2*12					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 3.5 vaznice (sál)"			1,357		
			10,6*0,16*0,2*4					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.1 krokev (pult)"			2,735		
			7,4*0,14*0,22*12					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.2 krokev (pult)"			0,206		
			6,7*0,14*0,22*1					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.3 krokev (pult)"			0,172		
			5,6*0,14*0,22*1					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.4 krokev (pult)"			0,142		
			4,6*0,14*0,22*1					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.5 krokev (pult)"			0,108		
			3,5*0,14*0,22*1					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.6 krokev (pult)"			0,077		
			2,5*0,14*0,22*1					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.7 krokev (pult)"			0,046		
			1,5*0,14*0,22*1					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.8 krokev (pult)"			0,059		
			1,9*0,14*0,22*1					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.9 krokev (pult)"			0,089		
			2,9*0,14*0,22*1					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.10 krokev (pult)"			0,123		
			4*0,14*0,22*1					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.11 krokev (pult)"			0,154		
			5*0,14*0,22*1					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.12 krokev (pult)"			0,185		
			6*0,14*0,22*1					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 2.13 krokev (pult)"			0,832		
			5,4*0,14*0,22*5					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-ozn. na výkrese 4.1 nárožní krokev (pult)"			0,806		
			10,5*0,16*0,24*2					
239	K	762342216	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 600 mm	m2	690,409	40,00	27 616,36	CS ÚRS 2013 01
			Bednění a latování montáž latování střež jednoduchých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm					
			"v.č. 09 Púdorys střežy, nový stav-latování na novém krovu"		690,409			
			31,5*16,6/0,97+(18,3*6,5+5*2+4,4*4,4)/0,98					
240	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	3,977	5 000,00	19 885,00	CS ÚRS 2013 01
			řezivo jehličnaté drobné, neopracované (líšty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě průřez 10 - 25 cm2 latě jakost I.					
			"v.č. 09 Púdorys střežy, nový stav-latování na novém krovu"		3,977			
			(31,5*16,6/0,97+(18,3*6,5+5*2+4,4*4,4)/0,98)/0,5*0,04*0,06*1,2					
241	K	37	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 1000 mm-montáž kontralati	m2	690,409	20,00	13 808,18	
			Bednění a latování montáž latování střež jednoduchých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti latí přes 600 do 1000 mm-jedná se o kontralatě na kroke					
			"v.č. 09 Púdorys střežy, nový stav-latování na novém krovu"		690,409			
			31,5*16,6/0,97+(18,3*6,5+5*2+4,4*4,4)/0,98					
242	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	1,988	5 000,00	9 940,00	CS ÚRS 2013 01
			řezivo jehličnaté drobné, neopracované (líšty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě průřez 10 - 25 cm2 latě jakost I.					
			"v.č. 09 Púdorys střežy, nový stav-kontralatě na novém krovu"		1,988			
			(31,5*16,6/0,97+(18,3*6,5+5*2+4,4*4,4)/0,98)/1*0,04*0,06*1,2					
243	K	38	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny (součástí položky jsou i svorníky s matkami a podložkami z položek 151, 152, 153, 154-viz v.č. 302 Tabulky PSV)	m3	38,846	750,00	29 134,50	
			Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásova ocel, vruty, součástí položky jsou i svorníky s matkami a podložkami z položky 151 (svorník pr. 10 mm délky 340 mm s podložkami-28 ks), položky 152 (svorník pr. 12 mm s podložkami-40 ks), položky 153 (svorník M12-matky a podložky-délka 700 mm-2 ks), položky 154 (svorník M16-5,6 délky 800 mm-matky a podložky P10-100/100-chemická malta-72 ks) a vruty pr. 10 mm pro kotvení krokví u pultové střežy dle PD-veškerá specifikace-viz v.č. 302 Tabulky PSV), veškeré spojovací prostředky budou pozinkované!!!					
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-řezivo nad 120 cm2-výpočet položky viz 3 položky 605120110" 12,007+3,127+15,939		31,073			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-řezivo do 120 cm2-výpočet položky viz položka 605120010" 1,727		1,727			
			"v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav-podložky ve vysekaných kapsách"		0,081			
			18*0,3*0,3*0,05					
			"v.č. 09 Púdorys střežy, nový stav-kontralatě na novém krovu"		1,988			
			(31,5*16,6/0,97+(18,3*6,5+5*2+4,4*4,4)/0,98)/1*0,04*0,06*1,2					
			"v.č. 09 Púdorys střežy, nový stav-latování na novém krovu"		3,977			
			(31,5*16,6/0,97+(18,3*6,5+5*2+4,4*4,4)/0,98)/0,5*0,04*0,06*1,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
244	K	39	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku lepených, desky fibrex ve dvou vrstvách+slévarenský písek	m2	456,490	30,00	13 694,70	
Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých lepených na pero drážku, tloušťka desky přes 15 mm, jedná se o desky fibrex ve dvou vrstvách+slévarenský písek								
"Technická zpráva+v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav" 30°15,1-0,4°0,3°6-0,4°0,1°4-1,1°0,5-(1,1+2,5)°0,3-0,8°0,5+4°0,8°2					456,490			
245	K	762431220	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na sraz	m2	24,550	60,00	1 473,00	CS ÚRS 2013 01
Obložení stěn montáž deskami z dřevotřískových hmot včetně tvarování a úpravy pro olistování spár tvrdými dřevotřískovými nebo dřevoštěpkovými na sraz								
"v.č. 10 Řez A-A, nový stav-obklad římsy" 24,55°0,5°2					24,550			
246	M	607262850	deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 broušená 2500x675x22 mm	m2	34,370	210,00	7 217,70	CS ÚRS 2013 01
desky dřevoštěpkové OSB 3 PD4 - broušená 610 - 650 kg/m3 pero - drážka po celém obvodu desky OSB 3 PD4 b 2500x675x22 mm								
"v.č. 10 Řez A-A, nový stav-obklad římsy" 24,55°0,5°2*1,4					34,370			
247	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	24,550	20,00	491,00	CS ÚRS 2013 01
Spojovací prostředky olistování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty								
"v.č. 10 Řez A-A, nový stav-obklad římsy" 24,55°0,5°2					24,550			
248	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	456,490	30,00	13 694,70	CS ÚRS 2013 01
Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů, desky izoplast (hobra)								
"Technická zpráva+v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav" 30°15,1-0,4°0,3°6-0,4°0,1°4-1,1°0,5-(1,1+2,5)°0,3-0,8°0,5+4°0,8°2					456,490			
249	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	23,244	500,00	11 622,00	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
"součet z rozpočtového programu" 23,244					23,244			
764 - Konstrukce klempířské							912 942,35	
250	K	40	107 Dodávka a montáž střešní krytiny - hladká tabule měkká do 30°	m2	0,990	1 500,00	1 485,00	
Dodávka a montáž - Krytiny kovové s upraveným povrchem (ucelený systém), krytina hladká tabule měkká 1250x2000 mm, tl. 0,6 mm, sklon střechy do 30 st., včetně dodávky a montáže strukturované fólie (pod plechovou krytinu)								
"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV-prvek 107" 0,9°1,1					0,990			
251	K	41	Dodávka a montáž střešní krytiny - trapezový plech š 1035 mm tl 0,7 mm do 30°	m2	690,409	850,00	586 847,65	
Dodávka a montáž - Krytiny kovové s upraveným povrchem (ucelený systém), trapezový plech polyester šířka 1035 mm tl. 0,7 mm, sklon střechy do 30 st., součástí této položky je střešní krytina z trapezového plechu dle PD v ploše a dále potom systémové prvky (vyráběné jako příslušenství) : okapnice, úžlabí, střešní křebenáč, štitové lemování, přípevňovací prostředky dle montážního postupu výrobce, sněhové zachytávače, vlnové těsnění. apod.								
"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav-střešní krytina na novém krovu" 31,5°16,6/0,97+(18,3°6,5+5°2+4,4°4)/0,98					690,409			
252	K	42	Krytina trapezová odvětrání průchodka do průměru 100 mm	kus	4,000	500,00	2 000,00	
Krytiny kovové s upraveným povrchem ostatní prvky střešní - trapezový plech odvětrání střešního systému průchodka, průměru do 100 mm								
"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV" 1°4					4,000			
253	K	43	Krytina trapezová odvětrání průchodka do průměru 660 mm	kus	12,000	650,00	7 800,00	
Krytiny kovové s upraveným povrchem ostatní prvky střešní - trapezový plech odvětrání střešního systému průchodka, průměru přes 330 do 660 mm								
"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV" 1°4+1°8					12,000			
254	K	764311821	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2	m2	4,990	30,00	149,70	CS ÚRS 2013 01
Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí vel. 2000 x 1000 mm, sklonu do 30 st., v ploše jednotlivě do 25 m2								
"v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav-oplechování HUP" 0,9°1,1					0,990			
"v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav-nad vstupem" 4°1					4,000			
255	K	764342113	108 Odvětrání střešních pláštů šikmých střech ventilační turbínou z Al plechu průměru přes 350 mm	kus	8,000	2 500,00	20 000,00	CS ÚRS 2013 01
Odvětrání střešních pláštů ventilační turbínou z Al plechu střech šikmých, průměru přes 350 mm, včetně prostupové manžety a příslušenství								
"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV-prvek 108" 1+1+1+1+1+1+1+1					8,000			
256	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	43,150	30,00	1 294,50	CS ÚRS 2013 01
Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm								
"v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav" 9,05+2,45+1,25+2,45+2,45°3+4,55°2+5,75°2					43,150			
257	K	764422810	Demontáž oplechování říms rš do 800 mm	m	48,100	40,00	1 924,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž oplechování říms rš od 600 do 800 mm								
"v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav+v.č. 03 Pohled severozápadní, stávající stav" 24,3+23,8					48,100			
258	K	764430810	Demontáž oplechování zdi rš do 250 mm	m	41,400	30,00	1 242,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž oplechování zdi a nadezdívek(atik) rš do 250 mm								
"Technická zpráva" 20,7°2					41,400			

Demontáž oplechování zdi a nadezdívek(atik) rš 600 mm

"v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav+v.č. 02 Řez A-A, stávající stav"
11,35*2+30,9*2+16*2+6,1+17,7+10,2+4,2+1,9*2+4,4

162,900

260	K	44	1 Dodávka a montáž střešního výlezu na střechu o rozměru 600/600 mm včetně oplechování	soubor	2,000	3 500,00	7 000,00	
1 Dodávka a montáž střešního výlezu na střechu o rozměru 600/600 mm s prosvětlením včetně oplechování s polyesterovou povrchovou úpravou tl. 0,6 mm								
"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV" 1+1					2,000			
261	K	45	100 Dodávka a montáž oplechování parapetu pozinkovaným plechem s polyesterovou povrchovou úpravou rš 400 mm	m	43,150	470,00	20 280,50	
Oplechování parapetu z plechů kovových s upraveným povrchem rš 400 mm								
"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV-vnější parapet oken" 4,55*2+5,75*2+2,45*5+1,25*1+9,05*1					43,150			
262	K	46	101 Dodávka a montáž střešního žlabu podokapního půlkruhového Rš 500 mm včetně čel, háků, kotlíků a dalšího příslušenství	m	131,000	490,00	64 190,00	
101 Dodávka a montáž střešního žlabu podokapního půlkruhového Rš 500 mm včetně čel, háků, kotlíků a dalšího příslušenství, pozinkovaný plech tl. 0,6 mm s polyesterovou povrchovou úpravou								
"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV" 11+18,7+2,1*2+16,9*2+31,65*2					131,000			
263	K	47	106 Oplechování říms pozinkovaným plechem s polyesterovou povrchovou úpravou rš 330 mm	m	48,300	310,00	14 973,00	
Oplechování říms z plechů kovových s upraveným povrchem rš 330 mm								
"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV-prvek 106" 24,65+23,65					48,300			
264	K	48	105, 106 Oplechování říms pozinkovaným plechem s polyesterovou povrchovou úpravou rš 400 mm	m	189,700	290,00	55 013,00	
Oplechování říms z plechů kovových s upraveným povrchem rš 400 mm								
"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV-prvek 105" 10,8+18,3+1,95*2+6,7+4,7+16,9*2+31,6*2					141,400			
"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV-prvek 106" 24,65+23,65					48,300			
265	K	49	102, 103 Dodávka a montáž odpadní trouby kruhové D 150 mm včetně odskoků, kolen, žděrů a dalšího příslušenství	m	61,400	590,00	36 226,00	
102, 103 Dodávka a montáž odpadní trouby kruhové D 150 mm včetně odskoků, kolen, žděrů a dalšího příslušenství, materiál-pozinkovaný plech tl. 0,6 mm s polyesterovou povrchovou úpravou								
"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV-prvek 102" 8,4*6					50,400			
"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV-prvek 103" 5,5*2					11,000			
266	K	50	104 Oplechování zdi pozinkovaným plechem s polyesterovou povrchovou úpravou rš 500 mm	m	23,000	570,00	13 110,00	
Oplechování zdi pozinkovaným plechem s polyesterovou povrchovou úpravou rš 500 mm								
"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV-prvek 104" 11,5*2					23,000			
267	K	51	Oplechování zdi pozinkovaným plechem s polyesterovou povrchovou úpravou rš 750 mm	m	18,500	830,00	15 355,00	
Oplechování zdi, nadezdívek (atik) z plechů kovových s upraveným povrchem rš 750 mm, oplechování stýku fóliové a plechové střešní krytiny se svislou zdi								
"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav-styk plechové střešní krytiny a zdi" 14+4,5					18,500			
268	K	52	101 Žlaby - kotlík k půlkruhovým žlabům velikost 150 mm	kus	8,000	630,00	5 040,00	
Žlaby z pozinkovaného plechu s polyesterovou povrchovou úpravou kotlík k půlkruhovým žlabům velikost 150 mm								
"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV" 6+2					8,000			
269	K	53	101 Žlaby filtrační vložka kotlíku velikost 150 mm	kus	8,000	490,00	3 920,00	
101 Žlaby filtrační vložka kotlíku velikost 150 mm								
"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV" 6+2					8,000			
270	K	54	109 Dodávka a montáž prodloužení stávajícího systému VZT, specifikace viz v.č. 302 Tabulky PSV	soubor	4,000	1 250,00	5 000,00	
109 Dodávka a montáž prodloužení stávajícího systému VZT, specifikace viz v.č. 302 Tabulky PSV (součástí je demontáž a zpětná montáž VZT jednotky DVJ ST 10, dodávka a montáž prostupové manžety pr. 450 mm včetně oplechování dle PD, prodloužení odvětrávacího pozinkovaného potrubí o 2200 mm včetně jeho náteru 1x2+2xe, kotvení do konstrukce krovu pomocí ocelových profilů 80/80/8 mm svařených do rámu kotveného do krokvi pomocí ocelových vrutů do dřeva								
"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV-prvek 109" 1+1+1+1					4,000			
271	K	55	110 Prodloužení stávajícího odvětrání kanalizace pomocí PVC potrubí, ukončení nad střešou pomocí nové systémové odvětrávací hlavice včetně prostupové manžety	soubor	4,000	1 250,00	5 000,00	
110 Prodloužení stávajícího odvětrání kanalizace pomocí PVC potrubí, ukončení nad střešou pomocí nové systémové odvětrávací hlavice včetně prostupové manžety a oplechování dle PD, včetně demontáže stávajícího odvětrání								
"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV-prvek 110" 1+1+1+1					4,000			
272	K	56	Dodávka a montáž větracího pásu z TiZn plechu-děrování 63%, délka pásu 150 mm, šířka pásu 100 mm (překrytí mezer mezi cementotřískovými deskami v podbití římsy)	kus	104,000	280,00	29 120,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Dodávka a montáž větracího pásu z TiZn plechu-děrování 63%, délka pásu 150 mm, šířka pásu 100 mm (překrytí mezer mezi cementotřískovými deskami v podbití římsy) "v.č. 09 Půdorys střechy, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav" 129,2/1,25 103,360 "zaokrouhlení na celé jednotky" 0,64 0,640								
273	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	9,456	1 000,00	9 456,00	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m "součet z rozpočtového programu" 9,456 9,456								

765 - Konstrukce pokrývačské

274	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	824,340	28,00	23 081,52	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30 st. volně na bednění nebo tepelnou izolaci		
"v.č. 08 Půdorys krovu, nový stav-+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-vodorovná plocha" (4,4*2+3,7*4,1+6,1*17,3+30,9*16)*1,2		748,680
"v.č. 08 Půdorys krovu, nový stav-+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-svislá plocha" (30+15,1)*(0,8+0,2)*1,2+(17,3+10,2+2*2+4,4)*(0,2+0,3)*1,2		75,660

275	M	57	pojistná fólie difúzně otevřená s těmito parametry : Požární vlastnosti E a B1, dle EN 13501-1 Pevnost 400 N/5 cm podélně, 300 N/5 cm příčně, dle EN 12311-1 Vodotěsnost W2, dle EN 13859-1, EN 13859-2 Hodnota rd 3 m EN 1931 Pružnost za chladu -25 °C EN 1109 Hmotnost 140 g/m2 EN 1849-2 Hmotnost role ca. 10,5 kg Délka role 50 m EN 1849-2 Šířka role 1,50 m EN 1849-2	m2	824,340	48,00	39 568,32
-----	---	----	--	----	---------	-------	-----------

[illegible]

276	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° s lepenými spoji na krokve	m2	828,491	28,00	23 197,75	CS ÚRS 2013 01
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30 st. s lepenými přesahy na krokve								

"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav-kontralatě na novém krovu" (31,5*16,6/0,97+(18,3*6,5+5*2+4,4*4,4)/0,98)*1,2	828,491
--	---------

			kontaktní VYSOCE DIFUZNÍ membrána Sd = 0,02m / 270g/m2 / Reakce na oheň E (B)				
277	M	58	zátěrová podstřešní membrána - odolný vysoce difúzní materiál , který se skládá ze spodní netkané polyesterové textilie a z vrchního funkčního zátěru, odvádí vodní páry z konstrukce ven, při slepených spojích plní funkci větrozábrany	m2	828,491	68,00	56 337,39

kontaktní VYSOCE DIFUZNÍ membrána, Sd = 0,02m / 270g/m2 / Reakce na oheň E (B)	
"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav-konkralatě na novém krovu" (31,5*16,6/0,97+(18,3*6,5-5*2-4,4*4,4)/0,98)*1,2	828,491

278	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,281	1 000,00	281,00	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m "součet z rozpočtového programu" 0,281								

766 - Konstrukce truhlářské

279	K	59	2 Dodávka a montáž obkladu pódia z dřevotřískových desek s dýhou olše o ploše 13,5 m2 včetně podkladního roštu a mřížky	soubor	1,000	29 500,00	29 500,00	473 934,46
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	------------

2 Dodávka a montáž obkladu podla z dřevotřískových desek s dýhou oře 600/600 mm o celkové ploše 13,5 m² včetně podkladního roštu, mřížky a krajové lišty tl. 8 mm o rozměru 100/100 mm celkové délky 10,8 m, podkladní rošt z dřevěných latí 60/24 mm o celkové délce 75 m (přichyceny hmoždinkami do zdiva podla), desky jsou osazovány na pera sololitu o šířce 50 mm a celkové délce 40 m, součástí obkladu je dřevěná mřížka 1500x400 mm tvořená dřevěnými krajovými lištami s dřevěnou mříží ze 17-ti dřev. tyčí pr. 20 mm délky 400 mm	"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV" 1	1,000
--	---	--------------

280	K	60	40 Dodávka a montáž plastové stěny 4500/3950 mm, specifikace-viz v.č. 302 Tabulky PSV	kus	2,000	31 436,00	62 872,00
-----	---	----	---	-----	-------	-----------	-----------

40 Dodávka a montáž plastové stěny 4500/3950 mm, specifikace-viz v.č. 302 Tabulky PSV, společné požadavky na plastové výplně:použití originálních plastů, ocelové výtžhy min. tl. 3 mm, barva rámu světlé šedá, distanční rám-nerez plast, výplň izolačním sklem splňujícím požadavky PD,včetně kování a veškerého dalšího příslušenství

"vív v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV" 1+1				2,000			
281	K	61	41 Dodávka a montáž plastové stěny 5700/3950 mm, specifikace-vív v.č. 302 Tabulky PSV	kus	2,000	35 993,00	71 986,00
41 Dodávka a montáž plastové stěny 5700/3950 mm, specifikace-vív v.č. 302 Tabulky PSV, společné požadavky na plastové výplně:použití originálních plastů, ocelové sýžtuhy min. tl. 3 mm, barva rámu světle šedá, distanční rám-nerez plast, výplň izolačním sklem splňujícím požadavky PD,včetně kování a veškerého dalšího příslušenství							

"vív v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV" 1+1

2,000

282	K	62	42 Dodávka a montáž plastového 2kř. okna 2400/1500 mm, specifikace-víz v.č. 302 Tabulky PSV	kus	5,000	6 183,00	30 915,00	
42 Dodávka a montáž plastového 2kř. okna 2400/1500 mm, specifikace-víz v.č. 302 Tabulky PSV, společné požadavky na plastové výplně:použití originálních plastů, ocelové výtuhy min. tl. 3 mm, barva rámu světle šedá, distanční rám-nerez plast, výplň izolačním sklem splňujícím požadavky PD,včetně kování a veškerého dalšího příslušenství								
"vív v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV" 1+1+1+1					5,000			
283	K	63	43 Dodávka a montáž plastového 1kř. okna 1200x600 mm, specifikace-víz v.č. 302 Tabulky PSV	kus	1,000	3 325,00	3 325,00	
43 Dodávka a montáž plastového 1kř. okna 1200x600 mm, specifikace-víz v.č. 302 Tabulky PSV, společné požadavky na plastové výplně:použití originálních plastů, ocelové výtuhy min. tl. 3 mm, barva rámu světle šedá, distanční rám-nerez plast, výplň izolačním sklem splňujícím požadavky PD,včetně kování a veškerého dalšího příslušenství								
"vív v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV" 1					1,000			
284	K	64	44 Dodávka a montáž plastové stěny 8900/3000 mm, specifikace-víz v.č. 302 Tabulky PSV	kus	1,000	53 319,00	53 319,00	
44 Dodávka a montáž plastové stěny 8900/3000 mm, specifikace-víz v.č. 302 Tabulky PSV, společné požadavky na plastové výplně:použití originálních plastů, ocelové výtuhy min. tl. 3 mm, barva rámu světle šedá, distanční rám-nerez plast, výplň izolačním sklem splňujícím požadavky PD,včetně kování a veškerého dalšího příslušenství								
"vív v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV" 1					1,000			
285	K	65	45 Dodávka a montáž plastové stěny 9800/3600 mm, specifikace-víz v.č. 302 Tabulky PSV	kus	1,000	95 319,00	95 319,00	
45 Dodávka a montáž plastové stěny 9800/3600 mm, specifikace-víz v.č. 302 Tabulky PSV, společné požadavky na plastové výplně:použití originálních plastů, ocelové výtuhy min. tl. 3 mm, barva rámu světle šedá, distanční rám-nerez plast, výplň izolačním sklem splňujícím požadavky PD,včetně kování a veškerého dalšího příslušenství								
"vív v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV" 1					1,000			
286	K	66	46 Dodávka a montáž plastových vstupních dveří 1kř. 900/2050 včetně rámu, specifikace-víz v.č. 302 Tabulky PSV	kus	1,000	13 965,00	13 965,00	
46 Dodávka a montáž plastových vstupních dveří 1kř. 900/2050 včetně rámu, specifikace-víz v.č. 302 Tabulky PSV, společné požadavky na plastové výplně:použití originálních plastů, ocelové výtuhy min. tl. 3 mm, barva rámu světle šedá, distanční rám-nerez plast, výplň izolačním sklem splňujícím požadavky PD včetně bezpečnostní fólie,včetně kování a veškerého dalšího příslušenství								
"vív v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV" 1					1,000			
287	K	67	48 Dodávka a montáž plastových vstupních dveří 2kř. s nadsvětlíkem 2000/2450 včetně rámu, specifikace-víz v.č. 302 Tabulky PSV	kus	1,000	27 043,00	27 043,00	
48 Dodávka a montáž plastových vstupních dveří 2kř. s nadsvětlíkem 2000/2450 včetně rámu, specifikace-víz v.č. 302 Tabulky PSV, společné požadavky na plastové výplně:použití originálních plastů, ocelové výtuhy min. tl. 3 mm, barva rámu světle šedá, distanční rám-nerez plast, výplň izolačním sklem splňujícím požadavky PD včetně bezpečnostní fólie,včetně kování a veškerého dalšího příslušenství								
"vív v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV" 1					1,000			
288	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	13,590	74,00	1 005,66	CS ÚRS 2013 01
Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2								
"v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav" 0,9*15,1					13,590			
289	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	13,590	21,00	285,39	CS ÚRS 2013 01
Demontáž obložení stěn podkladových roštů								
"v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav" 0,9*15,1					13,590			
290	K	68	Demontáž a zpětná montáž podhledu z prken 140/24 mm délky 6000 mm	m2	241,920	64,00	15 482,88	
Demontáž a zpětná montáž podhledu z prken 140/24 mm délky 6000 mm, včetně dodávky a montáže nového spojovacího materiálu								
"v.č. 302 Tabulky PSV-ozn. 3" 0,14*6*288					241,920			
291	K	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	38,919	190,00	7 394,61	CS ÚRS 2013 01
Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm, jedná se o čelní obklad podhledu prkny!!!								
"v.č. 10 Řez A-A, nový stav+v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav" (31,5+16,6)*2*0,3+(6,7+1,83+10,8+4,6+2,3*2+5)*0,3					38,919			
292	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	1,027	6 000,00	6 162,00	CS ÚRS 2013 01
řezivo jehličnaté neopracované, prkna krajinná a krajiny řezivo jehličnaté - prkna 2 - 3 cm řezivo boční jakost I.-II.								
"v.č. 10 Řez A-A, nový stav+v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav" ((31,5+16,6)*2*0,3+(6,7+1,83+10,8+4,6+2,3*2+5)*0,3)*0,024*1,1					1,027			
293	K	766422341	Montáž obložení podhledů jednoduchých panely aglomerovanými do 0,60 m2	m2	29,240	190,00	5 555,60	CS ÚRS 2013 01
Montáž obložení podhledů jednoduchých panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy do 0,60 m2								
"v.č. 10 Řez A-A, nový stav+v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav" (31,5+16,6)*2*0,2+(6,7+18,3+10,8+4,6+2,3*2+5)*0,2					29,240			
294	M	69	deska cementotřísková fasádní 125x335 cm tl.1,0 cm, s hladkým povrchem opatřená základním podnátěrem a finální povrchovou úpravou dle vzorníku	m2	32,164	330,00	10 614,12	
desky zdící nepálené ostatní desky cementotřískové - fasádní desky odběr nad 50 m2 tloušťka 1,0 125 x 335 cm								
"v.č. 10 Řez A-A, nový stav+v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav" (31,5+16,6)*2*0,2*1,1+(6,7+18,3+10,8+4,6+2,3*2+5)*0,2*1,1					32,164			
295	K	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	292,400	66,00	19 298,40	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Montáž obložení podhledů rost podkladový "v.č. 10 Řez A-A, nový stav+v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav" (31,5+16,6)*2*2+(6,7+18,3+10,8+4,6+2,3*2+5)*2		292,400			
296	M	605141130	řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	0,439	5 000,00	2 195,00	CS ÚRS 2013 01
			řezivo jehličnaté drobné, neopracované (líšty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 2 - 3,5 m latě impregnované "v.č. 10 Řez A-A, nový stav+v.č. 08 Púdorys krovu, nový stav" (31,5+16,6)*2*2*0,03*0,05+(6,7+18,3+10,8+4,6+2,3*2+5)*2*0,03*0,05		0,439			
297	K	766432841	Demontáž dřevěného obložení betonových stupňů schodiště	m	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž dřevěného obložení schodiště betonového "v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav" 1*5		5,000			
298	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	11,000	100,00	1 100,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky přes 1m "v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav" 1*11		11,000			
299	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2 "v.č. 01 Púdorys 1. NP, stávající stav" 1		1,000			
300	K	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2	kus	10,000	20,00	200,00	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2 "v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav" 2*5		10,000			
301	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 "v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav" 1		1,000			
302	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000	20,00	40,00	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 "v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav" 2		2,000			
303	K	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	6,000	520,00	3 120,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm "viz v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV" 5+1		6,000			
304	M	70	parapet plastový vnitřní - 35 x 2 x 100 cm	m	9,048	200,00	1 809,60	
			okna a dveře balkónové z plastů parapety plastové vnitřní - 35 x 2 x 100 cm "viz v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV" (1,5*5+1,2*1)*1,04		9,048			
305	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	6,000	20,00	120,00	CS ÚRS 2013 01
			okna a dveře balkónové z plastů koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár "viz v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV" 5+1		6,000			
306	K	766694124	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m	kus	5,000	520,00	2 600,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm "viz v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV" 2+2+1		5,000			
307	M	71	parapet plastový vnitřní - 35 x 2 x 100 cm	m	30,576	200,00	6 115,20	
			okna a dveře balkónové z plastů parapety plastové vnitřní - 35 x 2 x 100 cm "viz v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV" (4,5*2+5,7*2+9)*1,04		30,576			
308	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	5,000	20,00	100,00	CS ÚRS 2013 01
			okna a dveře balkónové z plastů koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár "viz v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 302 Tabulky PSV" 2+2+1		5,000			
309	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	3,892	1 000,00	3 892,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m "součet z rozpočtového programu" 3,892		3,892			
767 - Konstrukce zámečnické							38 433,30	
310	K	767112812	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2	159,420	215,00	34 275,30	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných "v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav" 9*3+(3,2+4*2+3,2)*3,6+4,5*3,95*2+5,7*3,95*2		159,420			
311	K	72	Demontáž vzduchotechnické mřížky 400x200 mm	kus	5,000	150,00	750,00	
			Demontáž mřížek vzduchotechnických 400x200 mm "Technická zpráva+V.Č. 302 Tabulky PSV" 5		5,000			
312	K	767691812	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken do 1,5 m2	kus	20,000	136,00	2 720,00	CS ÚRS 2013 01
			Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel - ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn oken, plochy do 1,50 m2 "v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav" 6+3+4+4+3		20,000			

313	K	767691823	Vyvěšení nebo zavešení kovových křídel dveří přes 2 m2	kus	8,000	86,00	688,00	CS ÚRS 2013 01
			Vyvěšení nebo zavešení kovových křídel - ostatní práce s případným uložením a opětovným zavešením po provedení stavebních změn dveří, plochy přes 2 m2					
			"v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav" 2*4	8,000				
771 - Podlahy z dlaždic							59 090,50	
314	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	458,600	125,00	57 325,00	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa					
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav"	458,600				
			(30*15,1+4*0,7*2)					
315	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	3,531	500,00	1 765,50	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			"součet z rozpočtového programu" 3,531	3,531				
772 - Podlahy z kamene							8 552,30	
316	K	772526140	Kladení dlažby z kamene nepravidelných desek řezaných tl do 30 mm	m2	2,700	805,00	2 173,50	CS ÚRS 2013 01
			Kladení dlažby z kamene z nepravidelných desek s řezanými stranami , tl. do 30 mm					
			"v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-u vstupu v místě vybouraných zdí"	2,700				
			2,7*0,5*2					
317	M	73	deska obkladová leštěná, žula tl 3 cm	m2	2,700	2 174,00	5 869,80	
			prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a podobné) desky dlažební a obkladové materiálová skupina I/2 - žula povrch leštěný žula tl. 3 cm					
			"v.č. 07 Púdorys 1. NP, nový stav-u vstupu v místě vybouraných zdí"	2,700				
			2,7*0,5*2					
318	K	998772102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m	t	0,509	1 000,00	509,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			"součet z rozpočtového programu" 0,509	0,509				
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)							974 051,96	
319	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	138,200	20,00	2 764,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených					
			"v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav-lemování hrany obkladu soklu pódia" 1*0,7*10,1	11,800				
			"Technická zpráva+v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav"					
			(30+15,1)*2+(0,5+0,8*2+0,3+2,5)*(0,5*2*7)+(1,1+0,3*2)+15,1+0,7*2*2-2-4*2-0,8*2+15,1	126,400				
320	K	775413120	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s přetmelením	m	122,000	55,00	6 710,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněné vruty, s přetmelením					
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav"	122,000				
			(23+15,1)*2+0,5*2*6+0,7*2*2+(7+15,1)*2-0,8*2-1,4*4					
321	M	74	lišta dřevěná dub 28x28 mm	m	134,200	105,00	14 091,00	
			lišty dřevěné pro technické účely (krycí, ukončující, podlahové, tapetové a ostatní) lišty podlahové (parketové) rozměr 28 x 28 mm dub					
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav"	134,200				
			((23+15,1)*2-0,5*2*6+0,7*2*2+(7+15,1)*2-0,8*2-1,4*4)*1,1					
322	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	8,700	50,00	435,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty					
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav" 0,8+0,8+1,4*4+1,5	8,700				
323	M	75	lišta přechodová š. 30 mm, vrtaná, elox stříbrná	m	9,570	240,00	2 296,80	
			doplňky stavební kovové profily přechodové pro podlahové krytiny kovové profily lišta přechodová 30 mm vrtaná elox stříbrná - bal. 20 kusů á 2,7 m					
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav" (0,8+0,8+1,4*4+1,5)*1,1	9,570				
324	K	76	Dodávka a montáž - podlahy z vlysů lepených, tl 24 mm, š do 50 mm, dl do 300 mm, dub I	m2	459,600	1 495,00	687 102,00	
			Dodávka a montáž - podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olišťování z vlysů tl. 24 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm dub, třída I					
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-podlaha"	458,600				
			(30*15,1+4*0,7*2)					
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-podstupnice schodů" 1*0,2*5	1,000				
325	K	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	456,490	20,00	9 129,80	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž podlah vlysových s lištami přibíjených					
			"Technická zpráva+v.č. 01 Púdorys 1.NP, stávající stav" 30*15,1-0,4*0,3*6-0,4*0,1*4-1,1*0,5-(1,1+2,5)*0,3-0,8*0,5+4*0,8*2	456,490				
326	K	775591319	Podlahy dřevěné, celkové lakování	m2	466,432	230,00	107 279,36	CS ÚRS 2013 01
			Skládané podlahy - ostatní práce celkové s mezbroušením základní lak, mezbroušení laku, vrchní lak, mezbroušení laku, vrchní lak (odolnost laku v úrovni pro sportovní účely)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-soklová lišta" ((23+15,1)*2+0,5*2*6+0,7*2*2+(7+15,1)*2-0,8*2-1,4*4)*(0,028*2)		6,832			
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-podstupnice schodů" 1*0,2*5		1,000			
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-podlaha" (30*15,1+4*0,7*2)		458,600			
327	K	775591411	Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování	m2	466,432	190,00	88 622,08	CS ÚRS 2013 01
			Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací nátěr olejem a voskování					
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-soklová lišta" ((23+15,1)*2+0,5*2*6+0,7*2*2+(7+15,1)*2-0,8*2-1,4*4)*(0,028*2)		6,832			
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-podstupnice schodů" 1*0,2*5		1,000			
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-podlaha" (30*15,1+4*0,7*2)		458,600			
328	K	775599110	Podlahy dřevěné, pastování	m2	466,432	60,00	27 985,92	CS ÚRS 2013 01
			Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací pastování					
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-soklová lišta" ((23+15,1)*2+0,5*2*6+0,7*2*2+(7+15,1)*2-0,8*2-1,4*4)*(0,028*2)		6,832			
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-podstupnice schodů" 1*0,2*5		1,000			
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+v.č. 10 Řez A-A, nový stav-podlaha" (30*15,1+4*0,7*2)		458,600			
329	K	77	Dodávka a montáž obkladu schodiště dubovými fošnami tl. 30 mm lepeného, včetně soklíku o profilu 60/10 mm	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
			Dodávka a montáž obkladu schodiště dubovými fošnami tl. 30 mm lepeného, včetně soklíků z dubové lišty 60/10 mm kotvené do zdiva na vrut a hmoždinku (jedná se o 5 schodišťových stupňů délka 1000 mm), ostatní rozměry dle PD					
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav" 1		1,000			
330	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	8,424	1 500,00	12 636,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			"součet z rozpočtového programu" 8,424		8,424			
783 - Dokončovací práce - nátěry							168 044,64	
331	K	783103801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC"	m2	6,024	17,00	102,41	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" okartáčováním					
			"v.č. 7 Púdorys 1.NP, nový stav+Technická zpráva-nátěr zábradlí" (11+11+10*1)*3,14*0,05		5,024			
			"Technická zpráva-nátěry konzolek" 1		1,000			
332	K	78	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 2x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	6,024	123,00	740,95	
			Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" lesklý povrch 2x antikorozi, 1x základní 2x email					
			"v.č. 7 Púdorys 1.NP, nový stav+Technická zpráva-nátěr zábradlí" (11+11+10*1)*3,14*0,05		5,024			
			"Technická zpráva-nátěry konzolek" 1		1,000			
333	K	783602826	Odstranění nátěrů z dřevěných stropů opálením s obroušením	m2	566,784	85,00	48 176,64	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením stropů					
			"v.č. 302 Tabulky PSV" (0,14+0,024)*2*6*288		566,784			
334	K	783671103	Nátěry polyuretanové truhlářských konstrukcí 3x lakování	m2	566,784	210,00	119 024,64	CS ÚRS 2013 01
			Nátěry truhlářských výrobků polyuretanové 3x lakování					
			"v.č. 302 Tabulky PSV" (0,14+0,024)*2*6*288		566,784			
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							4 238,93	
335	K	784181001	Jednonásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	39,885	4,00	159,54	CS ÚRS 2013 01
			Pačkování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
			"viz v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-přízdívka u 2kř. vnějších dveří" 0,4*2,45		0,980			
			"viz v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav" (3*2+9+1,5*2+2,4+0,6*2+1,2+1,5*2+2,4+2,45*2+2+1,5*2*3+2,4*3+3,6*2+9,8)*0,35		23,905			
			"viz v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-rezerva na plochy okolní" 15		15,000			
336	K	784181003	Jednonásobné pačkování v místnostech výšky do 5,00 m	m2	33,200	4,00	132,80	CS ÚRS 2013 01
			Pačkování jednonásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
			"viz v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav" (3,95*2*4+4,5*2+5,7*2)*0,35		18,200			
			"viz v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-rezerva na plochy okolní" 15		15,000			
337	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	39,885	14,00	558,39	CS ÚRS 2013 01
			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					
			"viz v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-přízdívka u 2kř. vnějších dveří" 0,4*2,45		0,980			

			viz v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav (3*2+9+1,5*2+2,4+0,6*2+1,2+1,5*2+2,4+2,45*2+2+1,5*2*3+2,4*3+3,6*2+9,8)*0,35		23,905				
			"viz v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-rezerva na plochy okolní" 15		15,000				
338	K	784181123	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	33,200	14,00		464,80	CS ÚRS 2013 01
			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m						
			"viz v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav" (3,95*2*4+4,5*2+5,7*2)*0,35		18,200				
			"viz v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-rezerva na plochy okolní" 15		15,000				
339	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné výšky do 3,8 m	m2	39,885	40,00		1 595,40	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m						
			"viz v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-přizdívka u 2kř. vnějších dveří" 0,4*2,45		0,980				
			"viz v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav" (3*2+9+1,5*2+2,4+0,6*2+1,2+1,5*2+2,4+2,45*2+2+1,5*2*3+2,4*3+3,6*2+9,8)*0,35		23,905				
			"viz v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-rezerva na plochy okolní" 15		15,000				
340	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	33,200	40,00		1 328,00	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m						
			"viz v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav" (3,95*2*4+4,5*2+5,7*2)*0,35		18,200				
			"viz v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav-rezerva na plochy okolní" 15		15,000				

OST - Ostatní

90 161,00


341	K	79	Demontáž, úprava a zpětná montáž antény na střeše vč. opětovného naladění	soubor	1,000	1 500,00		1 500,00	
			Demontáž, úprava a zpětná montáž antény na střeše vč. opětovného naladění, součástí položky je i dodávka a montáž nového montážního materiálu, oprava poničených či rozbitých částí antény						
			"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav" 1		1,000				
342	K	80	Demontáž, úprava (odsazení od fasády) a zpětná montáž plynovodního potrubí DN 50, včetně odstavení plynoinstalace a nového nátěru, délka potrubí 3 m	soubor	1,000	2 000,00		2 000,00	
			Demontáž, úprava (zvětšení odsazení od fasády) a zpětná montáž plynovodního potrubí DN 50, včetně uzavření rozvodů plynoinstalace na dobu úprav a nového nátěru, délka potrubí 3 m						
			"odvozeno z projektové dokumentace celé stavby" 1		1,000				
343	K	81	Statická zatěžovací zkouška pláně a šterkových vrstev ve zpevněných plochách dle platné ČSN	soubor	1,000	3 000,00		3 000,00	
			Statická zatěžovací zkouška pláně a šterkových vrstev ve zpevněných plochách dle platné ČSN, rozsah (množství kontrolovaných bodů) a způsob provedení zkoušek únosnosti je určen ČSN platnou v době podání nabídky						
			"Technická zpráva" 1		1,000				
344	K	82	Vyčištění spár mezi panely včetně odvozu a likvidace sutí na skládce a zpětné zatmělení spáry trvale pružným tmelem-provedení dle PD	m	525,300	110,00		57 783,00	
			Vyčištění spár mezi panely včetně odvozu a likvidace sutí na skládce a zpětné zatmělení spáry trvale pružným tmelem-provedení dle PD, spáry jsou široké 20 mm a tmelit se budou do hloubky 50 mm						
			"v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav+Technická zpráva" 17*30,9		525,300				
345	K	83	Demontáž a zpětná montáž cedule "KADERNICTVÍ PARALOVÁ" na zateplenou obvodovou stěnu, rozměr cedule 1500x500 mm	soubor	1,000	1 000,00		1 000,00	
			Demontáž a zpětná montáž cedule "KADERNICTVÍ PARALOVÁ" na zateplenou obvodovou stěnu, rozměr cedule 1500x500 mm, včetně nového montážního materiálu						
			"SV fasáda Technická zpráva a v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav" 1		1,000				
346	K	84	Demontáž reklamní tabule "SMÍŠENÉ ZBOŽÍ" včetně odvozu a likvidace, rozměr tabule 800x600 mm	soubor	1,000	1 000,00		1 000,00	
			Demontáž reklamní tabule "SMÍŠENÉ ZBOŽÍ" včetně odvozu a likvidace, rozměr tabule 800x600 mm						
			"SV fasáda Technická zpráva a v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav" 1		1,000				
347	K	85	Demontáž a zpětná montáž elektronického čidla na zateplenou obvodovou stěnu	soubor	1,000	1 000,00		1 000,00	
			Demontáž a zpětná montáž elektronického čidla na zateplenou obvodovou stěnu, včetně nového montážního materiálu						
			"Technická zpráva" 1		1,000				
348	K	86	Demontáž, úpravy a zpětná montáž nástěnného světla na zateplenou obvodovou stěnu, včetně úpravy přívodu elektroinstalace	soubor	1,000	1 000,00		1 000,00	
			Demontáž, úpravy a zpětná montáž nástěnného světla na zateplenou obvodovou stěnu, včetně úpravy (prodloužení) přívodu elektroinstalace a nového montážního materiálu						
			"Technická zpráva a v.č. 07 Púdorys 1.NP, nový stav" 1		1,000				
349	K	87	Výtažné zkoušky střešního pláště	soubor	1,000	1 000,00		1 000,00	
			Výtažné zkoušky střechy provedené na stavbě-tahová zkouška pro ověření vhodnosti kotevního systému a ověření únosnosti podkladu, provádět musí zodpovědná osoba s oprávněním v souladu s ETAG 006, Annex 9 - Provádění výtažných zkoušek na stavbě						
			"v.č. 09 Púdorys střechy, nový stav" 1		1,000				
350	K	88	Dodávka a montáž trvale pružného tmelu (u římsy-rozsah dle PD)	m	129,730	100,00		12 973,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Dodávka a montáž trvale pružného tmelu (u římsy-rozsah dle PD)								
"v.č. 10 Řez A-A, nový stav+v.č. 08 Půdorys krovu, nový stav"								
(31,5+16,6)*2+(6,7+1,83+10,8+4,6+2,3*2+5)								
					129,730			
351	K	89	Dodávka, montáž a demontáž zakrytí všech konstrukcí po celou dobu stavby	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
Dodávka, montáž a demontáž zakrytí všech konstrukcí po celou dobu stavby, zakrytí musí být provedeno z takového materiálu, aby bylo zabráněno poničení zakrytých konstrukcí při výstavbě, za případné škody na poničených konstrukcích nese hmotnou i finanční odpovědnost dodavatel stavby!!!								
"Technická zpráva" 1								
					1,000			
352	K	90	Výtažné zkoušky kotev před prováděním zateplovacího systému (pro celou plochu zateplení)	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
Výtažné zkoušky kotev před prováděním zateplovacího systému (pro celou plochu zateplení)								
"Technická zpráva" 1								
					1,000			
353	K	91	Dodávka a montáž PE provazce s dotěsněním neutrálním silikonovým tmelem-atika ploché střechy	m	22,700	150,00	3 405,00	
"v.č. 09 Půdorys střechy, nový stav+v.č. 303 Detaily" 11,35*2								
					22,700			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt :	Název objektu : Ochrana před bleskem	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci	SKP :
Projektant :	INCAD PROJEKT s.r.o.	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Obec Kostelec	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	70 211	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	70 211	
	ZRN+VRN+HZS	70 211	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
			
	Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
	Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
	DPH	15 % činí :	0 Kč
	Základ pro DPH	21 % činí :	70 211 Kč
	DPH	21 % činí :	14 744 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			84 956 Kč

Poznámka :

Do žlutě vyznačených políček nutno vepsat nabídkové jednotkové ceny a hodnoty!


název akce: SNÍŽENÍ SPOTŘEBY TEPLA V OBJEKTU KD V KOSTELCI
objekt: OCHRANA PŘED BLESKEM

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	materiál elektromontážní		0	19 594,00
2	prořez	1,00	5 490	54,90
3	materiál podružný	1,00	19 594	195,94
4	elektromontáže		0	39 961,00
5	zemní práce		0	5 750,00
6	PPV pro elektromontáže	1,00	59 806	598,06
7	PPV pro zemní práce	1,00	5 750	57,50
8	materiál+výkony celkem		0	66 211,40
9	ostatní práce		0	4 000,00
10	NÁKLADY hl.III celkem		0	70 211,40
13	CENA bez DPH (Kč)		0	70 211,40

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
1	000000001	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	30,00	18,00	540
2	000000002	jímací tyč hladká JP15/FeZn pr.20/1,5m (JR1,5)	ks	4,00	246,00	984
3	000000003	svorka SJ01/FeZn pr.8-10 k jímací pr.20	ks	4,00	26,00	104
4	000000004	ochranná střiška jimače OSH horní	ks	4,00	40,00	160
5	000000005	ochranná střiška jimače OSD dolní	ks	4,00	31,00	124
6	000000006	vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)	m	330,00	15,00	4 950
7	000000007	podpěra PV1a-30/300mm/FeZn pr.8-10 do zdiva/dřeva	ks	55,00	19,00	1 045
8	000000008	podpěra PV11/FeZn pr.8-10	ks	140,00	31,00	4 340
9	000000009	podpěra PV15a/FeZn pr.8-10/hřebenáče	ks	31,00	27,00	837
10	000000010	podpěra PV21c/FeZn pr.8-10/plast+beton/ploché stř.	ks	75,00	15,00	1 125
11	000000011	svorka spojovací SS/FeZn pr.7-10	ks	14,00	8,00	112
12	000000012	svorka SOa/FeZn pr.8-10/velká na okapní žlab	ks	13,00	12,00	156
13	000000013	svorka křížová SK/FeZn pr.7-10	ks	42,00	17,00	714
14	000000014	svorka zkušební SZb/FeZn pr.7-10 litá	ks	9,00	31,00	279
15	000000015	svorka ST10/FeZn pr.8-10/potrubí, roury pr.80-120	ks	4,00	65,00	260
16	000000016	svorka ST06/FeZn pr.7-10/potrubí 2"	ks	2,00	68,00	136
17	000000017	svorka přípojovací SP/FeZn pr.7-10	ks	12,00	10,00	120
18	000000018	svorka SJO2/FeZn pr.8-10/tyč 25-28mm	ks	8,00	29,00	232
19	000000019	tyč zemnicí ZT 2,0/FeZn pr.28/2000	ks	4,00	394,00	1 576
20	000000020	ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m	ks	9,00	148,00	1 332
21	000000021	držák ochranného úhelníku DOUB boční do zdiva	ks	18,00	21,00	378
22	000000022	označovací štítek zemního svodu	ks	9,00	5,00	45
23	000000023	bezpečnostní tabulka	ks	9,00	5,00	45
součet						19 594
Elektromontáže						
24	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	30,00	12,00	360
25	210220231	jímací tyč do 3m montáž na stojan	ks	4,00	112,00	448
26	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	330,00	95,00	31 350
27	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	14,00	60,00	840
28	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	13,00	6,00	78
29	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	42,00	65,00	2 730
30	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	9,00	65,00	585
31	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,00	60,00	240
32	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	2,00	60,00	120
33	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	12,00	60,00	720
34	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	8,00	60,00	480
35	210220361	tyčový zemnič 2m vč.připojení	ks	4,00	120,00	480
36	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva	ks	9,00	162,00	1 458
37	210220401	označení svodu štítkem	ks	9,00	8,00	72
součet						39 961
Zemní práce						
38	460200143	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3/ko1.0	m	30,00	80,00	2 400
39	460560143	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3	m	30,00	50,00	1 500
40	460030011	sejmutí drnu	m3	3,00	250,00	750
41	460620001	položení drnu(bez materiálu)	m2	15,00	50,00	750
42	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	7,00	50,00	350
součet						5 750
Ostatní práce						
43	000000024	Demontáže stávajícího hromosvodu - součástí je demontáž a likvidace veškerých částí hromosvodu, které jsou úpravami odpojeny a dále budou nepotřebné, položka obsahuje i odvoz demontovaného materiálu na skládku a poplatek za uložení na skládku 7 ks jímacích tyčí JP15, 195m jímacího vedení FeZn pr.8 včetně podpěr a svorek, 7 ks svodů včetně zkušební svorky a ochranného úhelníku	soubor	1,00	4000,00	4 000
součet						4 000

SOUPIS PRACÍ

Objekt :	Název objektu : Vedlejší náklady a ostatní náklady	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : INEX Moravské Budějovice, s. r. o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	20 000	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	20 000	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	20 000	
ZRN+VRN+HZS	20 000	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 INEX Moravské Budějovice Husova 890 s. r. o. 676 02 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343 IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	20 000,00 Kč
DPH	21 % činí :	4 200,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		24 200,00 Kč

Poznámka :

Do žlutě označených políček nutno vepsat jednotkové nabídkové ceny.

Stavba :	<i>Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci</i>
Objekt :	<i>Vedlejší náklady a ostatní náklady</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady	14 000	0	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	6 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		20 000	0	0	0	0

Soupis prací									
Stavba :									
Objekt :									
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
	V rámci nákladů na zařízení staveniště stanoví zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích : 1) Vybudování zařízení staveniště Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudováním případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště 2) Provoz zařízení staveniště Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na rutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 3) Odstranění zařízení staveniště Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
8	PROVOZNÍ VÍLY Tato kategorie nákladů vyjadřuje zřízení podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Do této položky patří náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřetrženého provozu na staveništi nebo v případech nepřetrženého provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Po dobu stavebních prací bude v provozu kadeřnictví přímo v rekonstruované budově a hotel Horal v navazujícím objektu.	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00				
Celkem za	VN Vedlejší náklady		1,00		6 000,00				

<u>Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci - změna stavby před jejím dokončením - stavební část, ZTI a VZT</u>		<i>Zatřídění objektů do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů</i>
Soupis prací	Základ DPH 21%	
D1.1, D1.3 Stavební část	2 394 312 Kč	801.43.2.3
D1.4c Vzduchotechnika	302 900 Kč	801.43.2.3
D1.4e Zdravotně technické instalace	274 955 Kč	801.43.2.3
D1.4f Plynová zařízení	44 283 Kč	801.43.2.3
D2.a Přípojka kanalizace, vody	81 210 Kč	801.43.2.3
Vedlejší a ostatní náklady	25 000 Kč	801.43.2.3
Základ pro DPH 21%	3 122 660 Kč	
DPH 21%	655 759 Kč	
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA S DPH :	3 778 419 Kč	

INEX Moravské Budějovice
 Husova 890 s. r. o.
 676 02 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
 tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343
 IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235

Stavba: Snížení spotřeby tepla v objektu kultur. domu v Kostelci - změna stavby před jejím dokončením - stav. část, ZTI a VZT

Objekt: D1.1, D1.3 Stavební část

KSO: 80143
Místo: Kostelec

CC-CZ:
Datum: 27.09.2013

Zadavatel:
Obec Kostelec, Kostelec 87, 588 61 Kostelec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

IČ: 48531235
DIČ: CZ48531235

Projektant:
Jiří Navrátil, Družstevní 676, 588 32 Brtnice

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 394 312,38

DPH základní	21,00%	ze	2 394 312,38	502 805,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 897 117,98

INEX Moravské Budějovice
Husova 890 s. r. o.
676 02 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115 fax: 568 423 343
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení spotřeby tepla v objektu kultur. domu v Kostelci - změna stavby před jejím dokončením - stav. část, ZTI a VZT

Objekt: D1.1, D1.3 Stavební část

Místo: Kostelec

Datum: 27.09.2013

Zadavatel: Obec Kostelec, Kostelec 87, 588 61 Kostelec

Projektant: Jiří Navrátil, Družstevní 676, 58

Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 394 312,38

HSV - Práce a dodávky HSV

1 195 186,77

1 - Zemní práce	149 397,91
2 - Zakládání	48 555,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	127 484,52
4 - Vodorovné konstrukce	24 222,73
5 - Komunikace	117 955,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	383 682,89
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	343 887,56
99 - Přesun hmot	160 050,28

PSV - Práce a dodávky PSV

1 098 095,61

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	50 799,99
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 700,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 240,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	4 648,28
763 - Konstrukce suché výstavby	54 047,10
764 - Konstrukce klempířské	2 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	428 192,64
767 - Konstrukce zámečnické	150 296,32
771 - Podlahy z dlaždic	208 944,16
776 - Podlahy povlakové	46 318,50
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	95 371,03
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 770,21
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	36 767,38

N00 - Ostatní práce a dodávky

101 030,00

Stavba:	Snížení spotřeby tepla v objektu kultur. domu v Kostelci - změna stavby před jejím dokončením - stav. část, ZTI a VZT		
Objekt:	D1.1, D1.3 Stavební část		
Místo:	Kostelec	Datum:	27.09.2013
Zadavatel:	Obec Kostelec, Kostelec 87, 588 61 Kostelec	Projektant:	Jiří Navrátil, Družstevní 676, 58
Uchazeč:	INEX Moravské Budějovice, s. r. o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 394 312,38

HSV - Práce a dodávky HSV

1 195 186,77

1 - Zemní práce

149 397,91

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	77,900	36,00	2 804,40	CS ÚRS 2013 01
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek								
"viz projekt D2.a Přípojka kanalizace, vody" 2					2,000			
"viz v.č. 02 Púdorys 1.NP, bourání" 18,8*0,5+66,5					75,900			
2	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	3,800	23,00	87,40	CS ÚRS 2013 01
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva								
"viz v.č. 02 Púdorys 1.NP, bourání" 19*0,2					3,800			
3	K	113106162	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože ze živice	m2	4,225	27,00	114,08	CS ÚRS 2013 02
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože ze živice								
"viz v.č. 02 Púdorys 1.NP, bourání-dvojlinka podél kamenné obruby" (0,7+15,7+0,5)*0,25					4,225			
4	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 150 mm	m2	12,165	237,00	2 883,11	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
"viz v.č. 02 Púdorys 1.NP, bourání" (0,7+7*0,1+8,75*0,5+3,9*0,9*2					12,165			
5	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	17,312	287,00	4 968,54	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného								
"viz v.č. 02 Púdorys 1.NP, bourání-pod bouraným asfaltem" ((0,7+7)*0,1+8,75*0,5+3,9*0,9*2)*0,3					3,650			
"viz v.č. 02 Púdorys 1.NP, bourání-pod betonovou dlažbou" (18,8*0,5+66,5)*(0,03+0,05+0,1)					13,662			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	19,400	52,00	1 008,80	CS ÚRS 2013 01
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých, jedná se o kamenné obrubníky pro zpětné použití								
"viz v.č. 02 Púdorys 1.NP, bourání" 2+1+15,7+0,7					19,400			
7	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	14,000	424,00	5 936,00	CS ÚRS 2013 01
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500								
"viz v.č. 1201-křížení s kanalizací" 14					14,000			
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000	209,00	1 254,00	CS ÚRS 2013 01
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů								
"viz v.č. 1201-křížení s kanalizací" 2*3					6,000			
9	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	6,450	80,00	516,00	CS ÚRS 2013 01
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m								
"viz projekt D2.a Přípojka kanalizace, vody-přípojka vody" 21*0,6*0,15					1,890			
"viz projekt D2a Přípojka kanalizace, vody-dešťová kanalizace" 66*0,6*0,1					3,960			
"viz v.č. 02 Púdorys 1.NP, bourání" (0,75*2+3,6*1,25)*0,1					0,600			
10	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	69,120	270,00	18 662,40	CS ÚRS 2013 01
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3								
"viz projekt D2.a Přípojka kanalizace, vody-přípojka vody" 28*1,7*0,6					28,560			
"viz projekt D2.a Přípojka kanalizace, vody-přípojky dešťové kanalizace" 66*1,3*0,6					51,480			
"viz projekt D1.4e Zdravotně technické instalace-přípojka splaškové kanalizace" 6*1,3*0,6					4,680			
"viz projekt D2.a Přípojka kanalizace, vody-odečet ručních výkopů" - 20*1,3*0,6					-15,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	69,120	10,00	691,20	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3					
			"viz projekt D2.a Přípojka kanalizace, vody-přípojka vody" 28*1,7*0,6		28,560			
			"viz projekt D2.a Přípojka kanalizace, vody-přípojky dešťové kanalizace" 66*1,3*0,6		51,480			
			"viz projekt D1.4e Zdravotně technické instalace-přípojka splaškové kanalizace" 6*1,3*0,6		4,680			
			"viz projekt D2.a Přípojka kanalizace, vody-odečet ručních výkopů" - 20*1,3*0,6		-15,600			
12	K	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	26,750	186,00	4 975,50	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3					
			"viz projekt D2.a Přípojka kanalizace, vody-ruční výkopy v místě stáv. inž. sítí" 20*1,3*0,6		15,600			
			"viz v.č. 02 Půdorys 1.NP, bourání+v.č. 01 Půdorys základů-pás pod původní zdi" 8,8*(0,25+0,25)*1		4,400			
			"viz v.č. 02 Půdorys 1.NP, bourání+v.č. 01 Půdorys základů-pás kolem rampy" (4,75+8,75)*0,5*1		6,750			
13	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	26,750	10,00	267,50	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3					
			"viz projekt D2.a Přípojka kanalizace, vody-ruční výkopy v místě stáv. inž. sítí" 20*1,3*0,6		15,600			
			"viz v.č. 02 Půdorys 1.NP, bourání+v.č. 01 Půdorys základů-pás pod původní zdi" 8,8*(0,25+0,25)*1		4,400			
			"viz v.č. 02 Půdorys 1.NP, bourání+v.č. 01 Půdorys základů-pás kolem rampy" (4,75+8,75)*0,5*1		6,750			
14	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	27,000	918,00	24 786,00	CS ÚRS 2013 01
			Výkopávka v uzavřených prostorech s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4					
			"viz v.č. 02-výkop pro kanalizaci-odměřeno v CADu" (26,6+0,4)*1		27,000			
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	28,000	91,00	2 548,00	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m					
			"viz projekt D2.a Přípojka kanalizace, vody-přípojka vody" 28*0,5*2		28,000			
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	28,000	20,00	560,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m					
			"viz projekt D2.a Přípojka kanalizace, vody-přípojka vody" 28*0,5*2		28,000			
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	122,870	39,00	4 791,93	CS ÚRS 2013 01
			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
			"výpočet množství převzat z položek výkopů" 69,12+26,75+27		122,870			
18	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	143,040	30,00	4 291,20	CS ÚRS 2013 02
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m					
			"výpočet převzat z položek zásypů" (60,72+10,8)*2		143,040			
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	46,070	166,00	7 647,62	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			"výpočet množství převzat z položek výkopů" 69,12+26,75+27		122,870			
			"odečet zásypové zeminy-výpočet množství převzat z položek zásypů" - (60,72+10,8+5,28)		-76,800			
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	230,350	10,00	2 303,50	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
			"výpočet množství převzat z položek výkopů" (69,12+26,75+27)*5		614,350			
			"odečet zásypové zeminy-výpočet množství převzat z položek zásypů" - (60,72+10,8+5,28)*5		-384,000			
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	46,070	15,00	691,05	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky					
			"výpočet množství převzat z položek výkopů" 69,12+26,75+27		122,870			
			"odečet zásypové zeminy-výpočet množství převzat z položek zásypů" - (60,72+10,8+5,28)		-76,800			
22	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	76,016	35,00	2 660,56	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					

"odečet záspové zeminy-výpočet množství převzat z položek zásypů" - (60,72+10,8+5,28)*1,65

-126,720

23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	60,720	291,00	17 669,52	CS ÚRS 2013 01
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách								
"viz projekt D2.a Přípojka kanalizace, vody-přípojka vody" 28*1,3*0,6					21,840			
"viz projekt D2.a Přípojka kanalizace, vody-přípojky dešťové kanalizace" 66*0,9*0,6					35,640			
"viz projekt D1.4e Zdravotně technické instalace-přípojka splaškové kanalizace" 6*0,9*0,6					3,240			
24	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	10,800	362,00	3 909,60	CS ÚRS 2013 02
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu								
"viz v.č. 02-vnitřní kanalizace-odměřeno v CADu" (26,6+0,4)*0,4					10,800			
25	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	26,100	549,00	14 328,90	CS ÚRS 2013 01
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu								
"viz projekt D2.a Přípojka kanalizace, vody-přípojka vody" 28*0,3*0,6					5,040			
"viz projekt D2.a Přípojka kanalizace, vody-přípojky dešťové kanalizace" 66*0,3*0,6					11,880			
"viz projekt D1.4e Zdravotně technické instalace-přípojka splaškové kanalizace" 6*0,3*0,6					1,080			
"viz v.č. 02-vnitřní kanalizace-odměřeno v CADu" (26,6+0,4)*0,3					8,100			
26	M	583312810	kamenivo těžené drobné frakce 0-1	t	52,200	245,00	12 789,00	CS ÚRS 2013 02
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-1								
"viz projekt D2.a Přípojka kanalizace, vody-přípojka vody" 28*0,3*0,6*2					10,080			
"viz projekt D2.a Přípojka kanalizace, vody-přípojky dešťové kanalizace" 66*0,3*0,6*2					23,760			
"viz projekt D1.4e Zdravotně technické instalace-přípojka splaškové kanalizace" 6*0,3*0,6*2					2,160			
"viz v.č. 02-vnitřní kanalizace-odměřeno v CADu" (26,6+0,4)*0,3*2					16,200			
27	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	5,280	549,00	2 898,72	CS ÚRS 2013 01
Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny, použita vytěžená zemina								
"viz v.č. 02 Púdorys 1.NP, bourání-pás pod původní zdi" 8,8*(0,3+0,3)*1					5,280			
28	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	52,950	30,00	1 588,50	CS ÚRS 2013 01
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm								
"viz projekt D2.a Přípojka kanalizace, vody-přípojka vody" 21*0,6					12,600			
"viz projekt D2a Přípojka kanalizace, vody-dešťová kanalizace" 66*0,6					39,600			
"viz v.č. 02 Púdorys 1.NP, bourání+v.č. 03 Púdorys 1.NP" (0,75*2-0,5*1,5)					0,750			
29	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	52,950	30,00	1 588,50	CS ÚRS 2013 01
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
"viz projekt D2.a Přípojka kanalizace, vody-přípojka vody" 21*0,6					12,600			
"viz projekt D2a Přípojka kanalizace, vody-dešťová kanalizace" 66*0,6					39,600			
"viz v.č. 02 Púdorys 1.NP, bourání+v.č. 03 Púdorys 1.NP" (0,75*2-0,5*1,5)					0,750			
30	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,589	111,00	176,38	CS ÚRS 2013 01
osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková								
"viz projekt D2.a Přípojka kanalizace, vody-přípojka vody" 21*0,6*0,03					0,378			
"viz projekt D2a Přípojka kanalizace, vody-dešťová kanalizace" 66*0,6*0,03					1,188			
"viz v.č. 02 Púdorys 1.NP, bourání+v.č. 03 Púdorys 1.NP" (0,75*2-0,5*1,5)*0,03					0,023			

2 - Zakládání

48 555,24

31	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku tříděného	m3	5,400	814,00	4 395,60	CS ÚRS 2013 02
Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku tříděného								
"viz v.č. 02 a 301-pod deskou v místě vnitřní kanalizace-odměřeno v CADu" (26,6+0,4)*0,2					5,400			
32	K	273321211	Základové desky ze ŽB tř. C 12/15, doplnění desek v místě kanalizace	m3	2,808	2 045,00	5 742,36	CS ÚRS 2013 02
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 12/15, doplnění desek v místě kanalizace								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"váz v.č. 02 a 301-v místě vnitřní kanalizace-odměřeno v CADu" (26,6+0,4)*0,1*1,04		2,808			
33	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari včetně propojení do stávajícího betonu	t	0,062	30 254,00	1 875,75	CS ÚRS 2013 01
			Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI včetně propojení do stávajícího betonu					
			"váz v.č. 02 a 301-v místě vnitřní kanalizace-odměřeno v CADu" (26,6+0,4)*2,1*0,001*1,1		0,062			
34	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	12,272	2 197,00	26 961,58	CS ÚRS 2013 02
			Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
			"váz v.č. 01 a 05" (0,9+0,4+8,8+4,75+8,75)*0,5*1*1,04		12,272			
35	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	17,600	376,00	6 617,60	CS ÚRS 2013 01
			Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
			"váz v.č. 01 a 05" 8,8*1*2		17,600			
36	K	274351216	Odstanění bednění stěn základových pasů	m2	17,600	76,00	1 337,60	CS ÚRS 2013 01
			Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
			"váz v.č. 01 a 05" 8,8*1*2		17,600			
37	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,058	28 013,00	1 624,75	CS ÚRS 2013 01
			Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
			"váz v.č. 01 a 05" (0,9+0,4+8,8+4,75+8,75)*5*0,5*0,888*0,001*1,1		0,058			
3 - Svislé a kompletní konstrukce							127 484,52	
38	K	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	8,880	840,00	7 459,20	CS ÚRS 2013 02
			Nadzákladové zdi z tvárnici ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm, tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu (tvarovky pro vytvoření průběžné podezdívky i koncové prvky), tvarovky jsou hloubkově ošetřeny a komplexně ochráněny před znečištěním, v tvarovkách je obsažena speciální vodoodpudivá a utěšující nanopríměs-tato úprava zamezuje nasákavosti betonu a výrazně omezuje ulpívání povrchových nečistot, např. živýkaček a zároveň zvyšuje odolnost povrchu proti zimním posypovým solím					
			"váz v.č. 01+03+05" (0,9+0,4+4,75+8,75)*0,6		8,880			
39	K	1	Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	9,000	252,00	2 268,00	
			Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 150 mm, pro světlost otvoru do 900 mm					
			"váz v.č. 03 Půdorys 1.NP" 1+1+1+1+1+1+1+1		9,000			
40	K	2	Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 1000 mm	kus	1,000	268,00	268,00	
			Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 150 mm, pro světlost otvoru přes 900 do 1000 mm					
			"váz v.č. 03 Půdorys 1.NP" 1		1,000			
41	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,066	25 796,00	1 702,54	CS ÚRS 2013 02
			Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
			"váz v.č. 03 Půdorys 1.NP" (2*1+2*1,1)*14,3*0,001*1,1		0,066			
42	K	3	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových tl 150 mm	m2	7,200	663,00	4 773,60	
			Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými, objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm					
			"váz v.č. 03 Půdorys 1.NP-spojovací krček" 1,2*2*3		7,200			
43	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	0,082	28 406,00	2 329,29	CS ÚRS 2013 02
			Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
			"váz v.č. 01+03+05" 8,88*(2*5*0,395+5*0,888)*0,001*1,1		0,082			
44	K	4	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4,400	377,00	1 658,80	
			Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm					
			"váz v.č. 03 Půdorys 1.NP" 1,6*2,75		4,400			
45	K	5	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	207,645	496,00	102 991,92	
			Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm, včetně provedení styku se stávajícím stropem z ŽB panelů (styk bude proveden PU pěnou a trvale pružným tmelem na okraji)					
			"váz v.č. 03 Půdorys 1.NP-spojovací krček" (10,4+2,75+1,65+4,5+1,8+3,3+5,9+4,9+4,9+4,9+3+7,9)*3,75-0,8*2*6-0,6*2*2-0,9*2		195,825			
			"váz v.č. 03 Půdorys 1.NP-m.č. 1.12" (2,45+1,95)*3,05-0,8*2		11,820			
46	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	28,900	125,00	3 612,50	CS ÚRS 2013 01
			Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
			"váz v.č. 03 Půdorys 1.NP" 2*3,05+4*3,7+4*2		28,900			
47	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,294	598,00	175,81	CS ÚRS 2013 01
			Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
			"váz v.č. 03 Půdorys 1.NP" 1*0,14+1,1*0,14		0,294			
48	K	346481111	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabičovým pletivem	m2	0,924	265,00	244,86	CS ÚRS 2013 01
			Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěny rabičovým pletivem					

4 - Vodorovné konstrukce

24 222,73

49	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,746	3 266,00	8 968,44	CS ÚRS 2013 01
			Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25, povrch musí být proveden tak přesně, aby umožňoval přímé provedení keramického obkladu bez vyrovnání stěrkou!					
			"vív v.č. 03 a 05" 8,8*1*0,3*1,04	2,746				
50	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,113	35 090,00	3 965,17	CS ÚRS 2013 01
			Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
			"vív v.č. 03 a 05" 8,8*1,3*7,9*0,001*1,25	0,113				
51	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	5,280	980,00	5 174,40	CS ÚRS 2013 01
			Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení					
			"vív v.č. 03 a 05" 8,8*0,6	5,280				
52	K	434351142	Odstanění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	5,280	64,00	337,92	CS ÚRS 2013 01
			Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění					
			"vív v.č. 03 a 05" 8,8*0,6	5,280				
53	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	8,700	664,00	5 776,80	CS ÚRS 2013 01
			Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého					
			"vív projekt D2.a Přípojka kanalizace, vody-přípojka vody" 28*0,1*0,6	1,680				
			"vív projekt D2.a Přípojka kanalizace, vody-přípojky dešťové kanalizace" 66*0,1*0,6	3,960				
			"vív projekt D1.4e Zdravotné technické instalace-přípojka splaškové kanalizace" 6*0,1*0,6	0,360				
			"vív v.č. 02-vnitřní kanalizace-odměřeno v CADu" (26,6+0,4)*0,1	2,700				

5 - Komunikace

117 955,92

54	K	6	Zhutnění zemní pláně na únosnost Edef 45 MPa	m2	104,600	32,00	3 347,20	
			Zhutnění zemní pláně na únosnost Edef 45 MPa					
			"vív v.č. 03-pod obrubami" (0,7+7)*0,25	1,925				
			"vív v.č. 03+05-pod schodištěm" 1,2*8,8	10,560				
			"vív v.č. 03-dlažba z žulové mozaiky-odměřeno v CADu" 8,5	8,500				
			"vív v.č. 03+05-betonová dlažba-odměřeno v CADu" 74	74,000				
			"vív v.č. 03+05-doplnění asfaltové plochy" 8,8*0,9+(0,7+7+0,5+8,75)*0,1	9,615				
55	K	564811111	Podklad ze šterkordtře ŠD tl 50 mm	m2	79,540	42,00	3 340,68	CS ÚRS 2013 02
			Podklad ze šterkordtře ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
			"vív v.č. 03-dlažba z žulové mozaiky-odměřeno v CADu" 8,5	8,500				
			"vív v.č. 03 a 05-odměřeno v CADu-pod betonovou dlažbou" 71,04	71,040				
56	K	564831111	Podklad ze šterkordtře ŠD tl 100 mm	m2	89,155	81,00	7 221,56	CS ÚRS 2013 01
			Podklad ze šterkordtře ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
			"vív v.č. 03+05-doplnění asfaltové plochy" 8,8*0,9+(0,7+7+0,5+8,75)*0,1	9,615				
			"vív v.č. 03-dlažba z žulové mozaiky-odměřeno v CADu" 8,5	8,500				
			"vív v.č. 03 a 05-odměřeno v CADu-pod betonovou dlažbou" 71,04	71,040				
57	K	564861111	Podklad ze šterkordtře ŠD tl 200 mm	m2	19,295	148,00	2 855,66	CS ÚRS 2013 01
			Podklad ze šterkordtře ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
			"vív v.č. 03 a 05-pod venkovní schodiště" 8,8*1,1	9,680				
			"vív v.č. 03+05-doplnění asfaltové plochy" 8,8*0,9+(0,7+7+0,5+8,75)*0,1	9,615				
58	K	7	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 80 mm	m2	9,615	209,00	2 009,54	
			Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 80 mm					
			"vív v.č. 03+05-doplnění asfaltové plochy" 8,8*0,9+(0,7+7+0,5+8,75)*0,1	9,615				
59	K	577154211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9,615	368,00	3 538,32	CS ÚRS 2013 02
			Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 60 mm					
			"vív v.č. 03+05-doplnění asfaltové plochy" 8,8*0,9+(0,7+7+0,5+8,75)*0,1	9,615				
60	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	8,500	247,00	2 099,50	CS ÚRS 2013 01
			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
			"vív v.č. 03-dlažba z žulové mozaiky-odměřeno v CADu" 8,5	8,500				
61	M	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	t	1,050	3 055,00	3 207,75	CS ÚRS 2013 02
			výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostky dlažební štipané pro mozaikovou dlažbu mozaika dlažební žula (skupina materiálu I/2) vel. 4/6 cm tř.I šedá 1t=8,5m2					
			"vív v.č. 03-odměřeno v CADu" 8,5/8,5*1,05	1,050				
62	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	2,000	122,00	244,00	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva teženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 "viz projekt D2.a Přípojka kanalizace, vody-zpětné položení původní dlažby" 2	2,000				
63	K	8	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel. 0,36 m2 plochy do 50 m2	m2	71,040	122,00	8 666,88	
			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva teženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic 0,36 m2, pro plochy do 50 m2 "viz v.č. 03 a 05-odměřeno v CADu" 74	74,000				
			"viz v.č. 03 a 05-odečet dlažby do malty" -(8,75+4,75+0,9+0,4)*0,2	-2,960				
64	K	9	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty vel 0,36 m2 plochy do 50 m2	m2	2,960	308,00	911,68	
			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic 0,36 m2, pro plochy do 50 m2 "viz v.č. 03 a 05" (8,75+4,75+0,9+0,4)*0,2	2,960				
65	M	10	dlažba betonová na terasy tryskaná 60x60x6 cm	kus	226,111	150,00	33 916,65	
			dlaždice betonové dlažba betonová na terasy povrch tryskaný 60 x 60 x 6 Poznámka k položce: Spotřeba: 2,78 kus/m2 "viz v.č. 03 a 05-odměřeno v CADu" 74*1,1/0,6/0,6	226,111				
66	K	599141111	Vyplnění spár mezi novým a stávajícím asfaltem živičnou zátlvkou	m	25,750	62,00	1 596,50	CS ÚRS 2013 01
			Vyplnění spár mezi novým a stávajícím asfaltem živičnou zátlvkou "viz v.č. 03-05-doplnění asfaltové plochy" 0,7+7+0,5+8,75+8,8	25,750				
67	K	11	Dodávka a montáž schodišťového prvku z vibrolisovaného betonu o rozměru 1000x350x150 mm. nášlapná a pohledová strana upravena tryskáním	kus	36,000	1 250,00	45 000,00	
			Dodávka a montáž schodiš'ového prvku z vibrolisovaného betonu o rozměru 1000x350x150 mm. nášlapná a pohledová strana upravena tryskáním, nášlapná plocha ukončena zkosenými hranami, včetně maltového lože tl. 30 mm a výplně spár vodovzdornou a mrazuvzdornou spárovací hmotou, součástí dodávky je i úprava délky na potřebnou míru "viz v.č. 03 a 05" 9*4	36,000				
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							383 682,89	
68	K	12	Dodávka a montáž omítníků pozinkovaných 34x34 mm	m	80,080	36,00	2 882,88	
			Dodávka a montáž omítkových profilů pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků, rozměr omítníku 34x34 mm "viz v.č. 03-m.č. 1.01" (9,8+3,55*2+4+3*2)*1,1	29,590				
			"viz v.č. 03-m.č. 1.02+1.03+1.26" (9+3*2+3,7*2+4+3*2+0,7*4)*1,1	38,720				
			"viz v.č. 03-m.č. 1.04" 3,7*1,1	4,070				
			"viz v.č. 03-m.č. 1.05" (1,1+2,2)*1,1	3,630				
			"viz v.č. 03-m.č. 1.11" 3,7*1,1	4,070				
69	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	144,900	245,00	35 500,50	CS ÚRS 2013 01
			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% "viz v.č. 03-oprava omítek v místnostech bez podhledů" 66,5+45,5+18,5+4,4+10	144,900				
70	K	611325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	144,900	92,00	13 330,80	CS ÚRS 2013 02
			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% "viz v.č. 03-výpočet převzat z položky Oprava vnitřní VPC omítky stropů v rozsahu do 50%" 144,9	144,900				
71	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	305,365	102,00	31 147,23	CS ÚRS 2013 01
			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn "viz v.č. 03-výměra převzata z položky vápenocementová omítká štuková dvourstvá" 305,365	305,365				
72	K	612311111	Vápenná omítká hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	125,925	165,00	20 777,63	CS ÚRS 2013 01
			Omítká vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená svislých konstrukcí stěn "viz v.č. 03-výpočet převzat z výpočtu plochy montáže keramických obkladů" 125,925	125,925				
73	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	125,925	55,00	6 925,88	CS ÚRS 2013 01
			Omítká vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn "viz v.č. 03-výpočet převzat z výpočtu plochy montáže keramických obkladů-hrubá omítká" 125,925	125,925				
74	K	612321141	Vápenocementová omítká štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	305,365	260,00	79 394,90	CS ÚRS 2013 01
			Omítká vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn "viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-spojovací krček-pórobetonové příčky tl. 150 mm" ((10,4+2,75+1,65+4,5+1,8+3,3+5,9+4,9*3+3+7,9)*3,75-0,8*12-0,6*4-0,9*2)*2 "viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-m.č. 1.12-pórobetonové příčky tl. 150 mm"	391,650				
				23 640				

			"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-pórobetonové příčky tl. 100 mm" 1,6*2,75*2		8,800				
			"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-spojovací krček-zazdivky otvorů" 1,2*2*3		7,200				
			"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-odečet hrubých omítek-výměra převzata z položky hrubých omítek" -125,925		-125,925				
75	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	317,400	55,00	17 457,00	CS ÚRS 2013 01	
			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn						
			"viz v.č. 03-výměra převzata z položky vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá" 305,365		305,365				
			"viz v.č. 03-výměra převzata z položky vápenocementová štuková omítka ostění" 12,035		12,035				
76	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	12,035	471,00	5 668,49	CS ÚRS 2013 01	
			Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková						
			"viz v.č. 03-ostění ze strany interiéru pro osazení APU lišty" (9,8+3,55*2)*0,15+(4+3*2)*0,3+(4+3*2)*0,2+(9+3*2)*0,3		12,035				
77	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	151,065	236,00	35 651,34	CS ÚRS 2013 02	
			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%						
			"viz v.č. 03-omítky na stávajícím zdívu ve spojovacím krčku" (20,05+10,4)*2*3,6-9*3-9*3,6-4*3*2		135,840				
			"viz v.č. 03-omítky na stávajícím zdívu-m.č. 1.12 a 1.14" (2,45+1,8+0,5*2)*2,9		15,225				
78	K	612325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	151,065	55,00	8 308,58	CS ÚRS 2013 02	
			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%						
			"viz v.č. 03-omítky na stávajícím zdívu ve spojovacím krčku" (20,05+10,4)*2*3,6-9*3-9*3,6-4*3*2		135,840				
			"viz v.č. 03-omítky na stávajícím zdívu-m.č. 1.12 a 1.14" (2,45+1,8+0,5*2)*2,9		15,225				
79	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	51,900	54,00	2 802,60	CS ÚRS 2013 01	
			Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích (APU lišty)						
			"viz v.č. 03-ostění ze strany interiéru pro osazení APU lišty" (9,8+3,55*2+4+3*2+4+3*2+9+3*2)		51,900				
80	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	57,090	95,00	5 423,55	CS ÚRS 2013 01	
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 9 mm						
			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm						
			"viz v.č. 03-ostění ze strany interiéru pro osazení APU lišty" (9,8+3,55*2+4+3*2+4+3*2+9+3*2)*1,1		57,090				
81	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	3,530	3 105,00	10 960,65	CS ÚRS 2013 02	
			Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách						
			"viz v.č. 02 a 301-v místě vnitřní kanalizace-odměřeno v CADu" (26,6+0,4)*0,1*1,04		2,808				
			"viz v.č. 03-pro ÚT" (0,55+7,1+0,6)*2*0,15*0,1*1,04		0,257				
			"viz v.č. 03-pro příčku u m.č. 1.12" (2,45+1,95)*0,15*0,05*1,04		0,034				
			"viz v.č. 03-pro příčky ve spojovacím krčku" (10,4+2,75+1,65+4,5+5,9+3,3+1,6+4,75*3+7,9)*0,15*0,05*1,04		0,431				
82	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,808	121,00	339,77	CS ÚRS 2013 02	
			Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm						
			"viz v.č. 02 a 301-v místě vnitřní kanalizace-odměřeno v CADu" (26,6+0,4)*0,1*1,04		2,808				
83	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,071	30 847,00	2 190,14	CS ÚRS 2013 01	
			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI						
			"viz v.č. 02 a 301-v místě vnitřní kanalizace-odměřeno v CADu" (26,6+0,4)*2,1*0,001*1,25		0,071				
84	K	632453341	Potěr betonový samonivelační tl do 40 mm tř. C 25/30	m2	212,000	493,00	104 516,00	CS ÚRS 2013 02	
			Potěr betonový samonivelační lité tl. přes 30 mm do 40 mm tř. C 25/30						
			"viz v.č. 03-skladba C.1" 66,5+45,5+18,5+21,6+1,8+2,6+4,4+10		170,900				
			"viz v.č. 03-skladba C.2" 2,6+5+11,5+5,4+11,7		36,200				
			"viz v.č. 03-rezerva-v místě prahů, apod." 4.9		4,900				
85	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	3,384	28,00	94,75	CS ÚRS 2013 01	
			Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie						
			"viz v.č. 02+03+301" (0,5*2*5+4,6*2+1*2+1,2+0,7*2)*0,15*1,2		3,384				
86	K	634112115	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	20,680	15,00	310,20	CS ÚRS 2013 02	
			Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem výšky 150 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

"viz v.č. 02+03-301" (0,5*2*5+4,6*2+1*2+1,2+0,7*2)*1,1 20,680

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

343 887,56

87	K	13	Zatěžovací zkoušky statické - statická zkouška únosnosti všech hutněných materiálů dle platných ČSN	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
----	---	----	---	--------	-------	----------	----------	--

Zatěžovací zkoušky statické - statická zkouška únosnosti všech hutněných materiálů dle platných ČSN-rozsah a počet zkoušených míst dle ČSN

"viz v.č. 05" 1 1,000

88	K	14	Zatěžovací zkoušky statické - statická zkouška únosnosti zemní pláně-podloží dle platných ČSN	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
----	---	----	---	--------	-------	----------	----------	--

Zatěžovací zkoušky statické - statická zkouška únosnosti zemní pláně-podloží dle platných ČSN a veškerých dalších předpisů, rozsah zkoušek musí splňovat požadavky výše uvedených předpisů

"viz v.č. 05" 1 1,000

89	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	16,950	34,00	576,30	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15, použít stávající očištěné kostky

"viz v.č. 03" 0,7+7+0,5+8,75 16,950

90	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,950	109,00	1 847,55	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky, použít stávající očištěné kostky

"viz v.č. 03" 0,7+7+0,5+8,75 16,950

91	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,700	228,00	1 755,60	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

"viz v.č. 03+05-znovuosazení stávajících kamenných obrub" 0,7+7 7,700

92	K	15	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,157	2 217,00	4 782,07	
----	---	----	--	----	-------	----------	----------	--

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF4

"viz v.č. 03-dvojlinka ze stávajících kamenných kostek" (0,7+7+0,5+8,75)*0,1 1,695

"viz v.č. 03+05-znovuosazení stávajících kamenných obrub" (0,7+7)*0,06 0,462

93	K	919735113	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 150 mm	m	20,350	103,00	2 096,05	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

"viz v.č. 02 Púdorys 1.NP, bourání" 0,75+9+8,8+0,9*2 20,350

94	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	348,900	130,00	45 357,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

"viz v.č. 03-pro příčky" (10,4+2,75+1,65+4,5+5,9+3,3+1,6+4,75*3+3+7,9)*2 110,500

"viz v.č. 03-pro ÚT" (0,55+7,1+0,6)*2*2 33,000

"viz v.č. 02-řez podlahového betonu pro kanalizaci" 102,7 102,700

"viz v.č. 02-řez v základové desce pro kanalizaci" 102,7 102,700

95	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	197,100	102,00	20 104,20	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m

"viz v.č. 03" 66,5+45,5+18,5+21,6+1,8+2,6+2,6+5+11,5+5,4+11,7+4,4 197,100

96	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	282,845	41,00	11 596,65	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

"viz v.č. 03" 21,1*11,3+7,05*6,3 282,845

97	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,767	2 339,00	11 150,01	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

Bourání základů z betonu prostého

"viz v.č. 02 Púdorys 1.NP, bourání a v.č. 05-základ u terasy" 11,35*0,6*0,7 4,767

98	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	40,588	84,00	3 409,39	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

"viz v.č. 02" 4,35*3,75*2+2,15*3,75-0,8*2+2*0,75 40,588

99	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,774	544,00	421,06	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

"viz v.č. 02 Púdorys 1.NP, bourání-plotové zdivo" 0,3*0,3*0,75*4+0,3*1,2*(0,75+0,65) 0,774

100	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	8,100	544,00	4 406,40	CS ÚRS 2013 02
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3, zdivo z plných cihel

"viz v.č. 02" 10,4*3,75*0,3-2*3*0,3*2 8,100

101	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,737	459,00	797,28	CS ÚRS 2013 02
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

			Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3							
			"viz v.č. 02 Púdorys 1.NP, bourání-plotové zdivo" (3,9-0,3-0,3)*0,75*0,3+2+0,6*(0,75+0,65)*0,3	1,737						
102	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,306	1 806,00	552,64	CS ÚRS 2013 02		
			Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3							
			"viz v.č. 02 Púdorys 1.NP, bourání-krycí potěr na zděném oplocení" (3,9+1,2)*0,1*0,3+2	0,306						
103	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB	m3	2,340	3 079,00	7 204,86	CS ÚRS 2013 01		
			Bourání zdiva železobetonového nadzákladového							
			"viz v.č. 02 Púdorys 1.NP, bourání-zdivo oplocení" 3,9*0,6*0,5+2	2,340						
104	K	963053935	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně	m2	1,021	857,00	875,00	CS ÚRS 2013 01		
			Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně							
			"viz v.č. 02 Púdorys 1.NP, bourání" 3,6*0,7*1,35*0,3	1,021						
105	K	964011231	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 150 kg/m	m3	0,297	2 521,00	748,74	CS ÚRS 2013 01		
			Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 150 kg/m							
			"viz v.č. 02" 2,4*0,3*0,15+2+2,4*0,15*0,15+1,2*0,15*0,15	0,297						
106	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	5,400	2 281,00	12 317,40	CS ÚRS 2013 01		
			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2, rýhy pro kanalizaci							
			"viz v.č. 02-odměřeno v CADu" (26,6+0,4)*0,1*2	5,400						
107	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	210,000	73,00	15 330,00	CS ÚRS 2013 02		
			Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy přes 1 m2							
			"viz v.č. 02-odměřeno v CADu" 210	210,000						
108	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	21,655	41,00	887,86	CS ÚRS 2013 01		
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2, stěna ve spojovacím krčku včetně dveří a podkladního roštu							
			"viz v.č. 02-stěna ve spojovacím krčku" 6,1*3,55	21,655						
109	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	220,00	352,00	CS ÚRS 2013 02		
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2							
			"viz v.č. 02" 0,8*2	1,600						
110	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	47,00	47,00	CS ÚRS 2013 01		
			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm							
			"viz v.č. 03" 1	1,000						
111	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	176,00	176,00	CS ÚRS 2013 02		
			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm							
			"viz v.č. 03" 1	1,000						
112	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	332,00	332,00	CS ÚRS 2013 02		
			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm							
			"viz v.č. 03" 1	1,000						
113	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,243	2 584,00	627,91	CS ÚRS 2013 02		
			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2							
			"viz v.č. 03" 0,7*0,7*0,3+0,8*0,4*0,3	0,243						
114	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	167,00	668,00	CS ÚRS 2013 01		
			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm							
			"viz v.č. 03-pro uložení ocelových překladů" 2+2	4,000						
115	K	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	16,500	195,00	3 217,50	CS ÚRS 2013 02		
			Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 150 mm							
			"viz v.č. 03-pro ÚT (0,55+7,1+0,6)*2	16,500						
116	K	974042565	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 200 mm	m	59,650	266,00	15 866,90	CS ÚRS 2013 02		
			Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 200 mm							
			"viz v.č. 03-pro příčku u m.č. 1.12" 2,45+1,95	4,400						
			"viz v.č. 03-pro příčky ve spojovacím krčku" 10,4+2,75+1,65+4,5+5,9+3,3+1,6+4,75*3+3+7,9	55,250						
117	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	12,035	55,00	661,93	CS ÚRS 2013 01		
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %							
			"viz v.č. 03-otlučení ostění ze strany interiéru pro osazení APU lišty" (9,8+3,55*2)*0,15+(4+3*2)*0,3+(4+3*2)*0,2+(9+3*2)*0,3	12,035						
118	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	19,400	21,00	407,40	CS ÚRS 2013 02		
			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože silničních							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"viz v.č. 02 Půdorys 1.NP, bourání" 2+1+15,7+0,7		19,400			
119	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	3,800	23,00	87,40	CS ÚRS 2013 02
			Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
			"viz v.č. 02 Půdorys 1.NP, bourání" 19*0,2		3,800			
120	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živíčinou směsí nebo MC	m2	4,225	23,00	97,18	CS ÚRS 2013 02
			Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živíci nebo cementovou maltou					
			"viz v.č. 02 Půdorys 1.NP, bourání-dvojlinka podél kamenné obruby" (0,7+15,7+0,5)*0,25		4,225			
121	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	210,000	48,00	10 080,00	CS ÚRS 2013 01
			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
			"viz v.č. 02-odměřeno v CADu-ochlštění podlah po bourání" 210		210,000			
99 - Přesun hmot							160 050,28	
122	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	158,395	205,00	32 470,98	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
			"součet suti z rozpočtového programu" 156,687+2,908		159,595			
			"odpočet za zpětně použitou drobnou kostku" -1,2		-1,200			
123	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 217,530	5,00	11 087,65	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			"součet suti z rozpočtového programu" (156,687+2,908)*14		2 234,330			
			"odpočet za zpětně použitou drobnou kostku" -1,2*14		-16,800			
124	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	158,395	20,00	3 167,90	CS ÚRS 2013 01
			Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění					
			"součet suti z rozpočtového programu" 156,687+2,908		159,595			
			"odpočet za zpětně použitou drobnou kostku" -1,2		-1,200			
125	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	158,395	200,00	31 679,00	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky do 6 m					
			"součet suti z rozpočtového programu" 156,687+2,908		159,595			
			"odpočet za zpětně použitou drobnou kostku" -1,2		-1,200			
126	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	86,334	150,00	12 950,10	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
			"součet z rozpočtového programu" 86,334		86,334			
127	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,697	150,00	1 004,55	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového					
			"součet z rozpočtového programu" 6,697		6,697			
128	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	29,474	350,00	10 315,90	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů					
			"převzato z rozpočtového programu" 29,474		29,474			
129	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,467	150,00	70,05	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
			"převzato z rozpočtového programu" 0,467		0,467			
130	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,187	1 500,00	280,50	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů					
			"převzato z rozpočtového programu" 0,187		0,187			
131	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	31,394	350,00	10 987,90	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného-ocel, kamenivo, jedná se o kameninu, ocelové prvky, ocelové stěny, PVC podlahovinu, kamenivo, kámen a omítky (uvedeno v pořadí dle výměr ve výkazu)					
			"součet z rozpočtového programu" 0,668+0,556+1,441+0,037+22,506+6,832-1,2+0,554		31,394			
132	K	16	Poplatek za uložení stavebního odpadu-asfaltu (skládkovné)	t	3,844	1 500,00	5 766,00	
			Poplatek za uložení stavebního odpadu-asfaltu (skládkovné)					
			"součet z rozpočtového programu" 3,844		3,844			
133	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	268,465	150,00	40 269,75	CS ÚRS 2013 02
			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnici nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
			"součet z rozpočtového programu" 268,465		268,465			

134	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	38,930	10,00	389,30	CS ÚRS 2013 01																																																			
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem lakem asfaltovým																																																											
"viz v.č. 02-výkop pro kanalizaci-odměřeno v CADu" (26,6+0,4)					27,000																																																						
"viz v.č. 03-pro příčku u m.č. 1.12" (2,45+1,95)*0,2					0,880																																																						
"viz v.č. 03-pro příčky ve spojovacím krčku" (10,4+2,75+1,65+4,5+5,9+3,3+1,6+4,75*3+7,9)*0,2					11,050																																																						
135	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,016	30 123,00	481,97	CS ÚRS 2013 01																																																			
lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg																																																											
Poznámka k položce:																																																											
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín																																																											
"viz v.č. 02-výkop pro kanalizaci-odměřeno v CADu" (26,6+0,4)*0,4*0,001					0,011																																																						
"viz v.č. 03-pro příčku u m.č. 1.12" (2,45+1,95)*0,2 *0,4*0,001+0,0005					0,001																																																						
"viz v.č. 03-pro příčky ve spojovacím krčku" (10,4+2,75+1,65+4,5+5,9+3,3+1,6+4,75*3+7,9)*0,2*0,4*0,001					0,004																																																						
136	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	46,716	11,00	513,88	CS ÚRS 2013 02																																																			
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovně V																																																											
"viz v.č. 02-odměřeno v CADu" (26,6+0,4)*1,2					32,400																																																						
"viz v.č. 03-pro příčku u m.č. 1.12" (2,45+1,95)*0,2 *1,2					1,056																																																						
"viz v.č. 03-pro příčky ve spojovacím krčku" (10,4+2,75+1,65+4,5+5,9+3,3+1,6+4,75*3+7,9)*0,2*1,2					13,260																																																						
137	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	93,432	70,00	6 540,24	CS ÚRS 2013 01																																																			
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V, včetně provedení vodotěsných a plynotěsných manžet u všech potrubí prostupujících základovou deskou (dle PD)																																																											
"viz v.č. 02-výkop pro kanalizaci-odměřeno v CADu" (26,6+0,4)*1,2*2					64,800																																																						
"viz v.č. 03-pro příčku u m.č. 1.12" (2,45+1,95)*0,2*1,2*2					2,112																																																						
"viz v.č. 03-pro příčky ve spojovacím krčku" (10,4+2,75+1,65+4,5+5,9+3,3+1,6+4,75*3+7,9)*0,2*1,2*2					26,520																																																						
138	M	17	pás asfaltovaný modifikovaný s výztužnou vrstvou z impregnované skleněné tkaniny tl. 4 mm	m2	93,432	142,00	13 267,34																																																				
Technické parametry pásu																																																											
<table><tr><th>Vlastnost</th><th>Značení/měřítko</th><th>Důležitá hodnota</th></tr><tr><td>šířka</td><td>EN 1948-1</td><td>1,2m</td></tr><tr><td>tloušťka</td><td>EN 1948-1</td><td>7,5mm</td></tr><tr><td>tloušťka</td><td>EN 1948-1</td><td>4,5mm</td></tr><tr><td>vodotěsnost</td><td>EN 1928-2000</td><td>vyhovuje</td></tr><tr><td>reakce na oheň</td><td>EN 13501-1</td><td>trída E</td></tr><tr><td>náprylky tahová síla</td><td>EN 12011-1</td><td>podélně 1400 N/50mm ± 400 N/50mm příčně 1400 N/50mm ± 400 N/50mm</td></tr><tr><td>laminát</td><td>EN 12011-1</td><td>podélně i příčně 10% ± 5%</td></tr><tr><td>průměr spoje</td><td>EN 12017-1</td><td>podélně 1400 N/50mm ± 400 N/50mm příčně 1400 N/50mm ± 400 N/50mm</td></tr><tr><td>odolnost proti nárazu - při teplotě 22 °C ± 2 °C - při teplotě 10 °C ± 2 °C</td><td>EN 10691</td><td>10mm 20mm</td></tr><tr><td>odolnost proti atmosférickému záření</td><td>EN 12730</td><td>5 let</td></tr><tr><td>odolnost vůči kyslíku</td><td>EN 1109</td><td>25 °C</td></tr><tr><td>odolnost proti stárnutí při zvýšené teplotě</td><td>EN 1110</td><td>100 °C</td></tr><tr><td>odolnost proti prosoňování (až 100% vlhkost)</td><td>EN 12011-1</td><td>300 N ± 100 N</td></tr><tr><td>odolnost proti umělému stárnutí</td><td>EN 1206 EN 1908</td><td>vyhovuje</td></tr><tr><td>odolnost proti chemikáliím</td><td>EN 1247, EN 1305</td><td>vyhovuje</td></tr><tr><td>tlak rozlíného odporu</td><td>EN 1921</td><td>30000</td></tr></table>									Vlastnost	Značení/měřítko	Důležitá hodnota	šířka	EN 1948-1	1,2m	tloušťka	EN 1948-1	7,5mm	tloušťka	EN 1948-1	4,5mm	vodotěsnost	EN 1928-2000	vyhovuje	reakce na oheň	EN 13501-1	trída E	náprylky tahová síla	EN 12011-1	podélně 1400 N/50mm ± 400 N/50mm příčně 1400 N/50mm ± 400 N/50mm	laminát	EN 12011-1	podélně i příčně 10% ± 5%	průměr spoje	EN 12017-1	podélně 1400 N/50mm ± 400 N/50mm příčně 1400 N/50mm ± 400 N/50mm	odolnost proti nárazu - při teplotě 22 °C ± 2 °C - při teplotě 10 °C ± 2 °C	EN 10691	10mm 20mm	odolnost proti atmosférickému záření	EN 12730	5 let	odolnost vůči kyslíku	EN 1109	25 °C	odolnost proti stárnutí při zvýšené teplotě	EN 1110	100 °C	odolnost proti prosoňování (až 100% vlhkost)	EN 12011-1	300 N ± 100 N	odolnost proti umělému stárnutí	EN 1206 EN 1908	vyhovuje	odolnost proti chemikáliím	EN 1247, EN 1305	vyhovuje	tlak rozlíného odporu	EN 1921	30000
Vlastnost	Značení/měřítko	Důležitá hodnota																																																									
šířka	EN 1948-1	1,2m																																																									
tloušťka	EN 1948-1	7,5mm																																																									
tloušťka	EN 1948-1	4,5mm																																																									
vodotěsnost	EN 1928-2000	vyhovuje																																																									
reakce na oheň	EN 13501-1	trída E																																																									
náprylky tahová síla	EN 12011-1	podélně 1400 N/50mm ± 400 N/50mm příčně 1400 N/50mm ± 400 N/50mm																																																									
laminát	EN 12011-1	podélně i příčně 10% ± 5%																																																									
průměr spoje	EN 12017-1	podélně 1400 N/50mm ± 400 N/50mm příčně 1400 N/50mm ± 400 N/50mm																																																									
odolnost proti nárazu - při teplotě 22 °C ± 2 °C - při teplotě 10 °C ± 2 °C	EN 10691	10mm 20mm																																																									
odolnost proti atmosférickému záření	EN 12730	5 let																																																									
odolnost vůči kyslíku	EN 1109	25 °C																																																									
odolnost proti stárnutí při zvýšené teplotě	EN 1110	100 °C																																																									
odolnost proti prosoňování (až 100% vlhkost)	EN 12011-1	300 N ± 100 N																																																									
odolnost proti umělému stárnutí	EN 1206 EN 1908	vyhovuje																																																									
odolnost proti chemikáliím	EN 1247, EN 1305	vyhovuje																																																									
tlak rozlíného odporu	EN 1921	30000																																																									
pás asfaltovaný modifikovaný s výztužnou vrstvou z impregnované skleněné tkaniny tl. 4 mm																																																											
"viz v.č. 02-výkop pro kanalizaci-odměřeno v CADu" (26,6+0,4)*1,2*2					64,800																																																						
"viz v.č. 03-pro příčku u m.č. 1.12" (2,45+1,95)*0,2 *1,2*2					2,112																																																						
"viz v.č. 03-pro příčky ve spojovacím krčku" (10,4+2,75+1,65+4,5+5,9+3,3+1,6+4,75*3+7,9)*0,2*1,2*2					26,520																																																						
139	K	18	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší dvousložkovou	m2	38,000	428,00	16 264,00																																																				
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší dvousložkovou na ploše vodorovně V																																																											
"viz v.č. 03-skladba C.2" 2,6+5+11,5+5,4+11,7					36,200																																																						
"viz v.č. 03-skladba C.2-rezerva v místě prahů, apod." 1,8					1,800																																																						
140	K	19	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší dvousložkovou	m2	9,720	428,00	4 160,16																																																				
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší dvousložkovou na ploše svislé S																																																											
"viz v.č. 03 a 301-m.č. 1,07" (1,6*4-0,8)*0,2					1,120																																																						
"viz v.č. 03 a 301-m.č. 1,08" (3*2+1,65*2-0,8*2-0,6)*0,2					1,420																																																						
"viz v.č. 03 a 301-m.č. 1,09" (4,75*2+2,4*2-0,8)*0,2					2,700																																																						
"viz v.č. 03 a 301-m.č. 1,10" (3*2+1,8*2-0,8*2)*0,2					1,600																																																						
"viz v.č. 03 a 301-m.č. 1,11" (4,6*2+3*2-0,8)*0,2					2,880																																																						
141	K	20	D+MTZ těsnicí pás do spoje podlahaxtěněna	m	58,300	147,00	8 570,10																																																				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D+MTZ těsnící pás do spoje podlahaxstěna, pás musí být určen pro použitou hydroizolaci								
"viz v.č. 03 a 301-m.č. 1,07" (1,6*4-0,8+0,2*4)*1,1					7,040			
"viz v.č. 03 a 301-m.č. 1,08" (3*2+1,65*2-0,8*2-0,6+0,2*4)*1,1					8,690			
"viz v.č. 03 a 301-m.č. 1,09" (4,75*2+2,4*2-0,8+0,2*4)*1,1					15,730			
"viz v.č. 03 a 301-m.č. 1,10" (3*2+1,8*2-0,8*2+0,2*4)*1,1					9,680			
"viz v.č. 03 a 301-m.č. 1,11" (4,6*2+3*2-0,8+0,2*6)*1,1					17,160			
142	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,613	1 000,00	613,00	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
"součet z rozpočtového programu" 0,613					0,613			

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

143	K	21	Zednické a bourací práce pro D1.4e Zdravotné technické instalace-vnitřní kanalizace	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
Zednické a bourací práce pro D1.4e Zdravotné technické instalace-vnitřní kanalizace, položka obsahuje svislou drážku v cihelném zdivu 150/150 mm v délce 7000 mm, svislou drážku v cihelném zdivu 100/100 mm o délce 9000 mm, drážku 60x60 mm v cihelném zdivu o délce 23 m, 2 ks prostupů stropem 150x150 mm (250 mm ŽB panel-nutno jádrové vrtat dle poznámky v PD, 350 mm EPS 100 S Stabíl a hydroizolační fólie), 5 ks prostupů 300x300 mm betonovým základovým pasem tl. 500 mm, dozdíždí veškerých drážek a prostupů a jejich zapravení omítkou a trvale pružným tmelem "viz projekt D1.4e Zdravotné technické instalace-vnitřní kanalizace" 1								
144	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	25,000	68,00	1 700,00	CS ÚRS 2013 02
Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200 "viz projekt D1.4e Zdravotné technické instalace-vnitřní kanalizace" 25								

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

145	K	22	Zednické a bourací práce pro D1.4e Zdravotně technické instalace-vnitřní vodovod	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
Zednické a bourací práce pro D1.4e Zdravotně technické instalace-vnitřní vodovod, položka obsahuje drážku v cihelném zdivu 100/50 mm v délce 68000 mm, 3 ks prostupu 100x100 mm cihelnou stěnou tl. 450 mm, 2 ks prostupů 300x300 mm betonovým základovým psem tl. 500 mm, dozdění veškerých drážek a prostupů a jejich zapravení omítkou a trvale pružným tmelem, dodávka a montáž ocelové chráničky DN 50 v délce 1 m osazenou do zdiva a provedení dilatační spáry v místě potrubí vody ve stěně mezi sálem a salonkem "viz projekt D1.4e Zdravotně technické instalace-vodovod" 1								
146	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	40,000	56,00	2 240,00	CS ÚRS 2013 02
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50 "viz projekt D1.4e Zdravotně technické instalace-vodovod" 40								

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

147	K	23	Zednické a bourací práce pro D1.4f Plynová zařízení	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
			Zednické a bourací práce pro D1.4f Plynová zařízení, položka obsahuje 1 ks prostupů 100x100 mm stěnou tl. 450 mm včetně dozvění a zapravení prostupu omítkou a trvale pružnou hmotou					
			"viz dokumentace D1.4f Plynová zařízení" 1		1,000			
148	K	723150803	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 76	m	30,000	54,00	1 620,00	CS ÚRS 2013 02
			Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 44,5 do D 76					
			"viz dokumentace D1.4f Plynová zařízení" 30		30,000			
149	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,070	404,00	28,28	CS ÚRS 2013 02
			Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech, výšky do 6 m					
			"součet z rozpočtového programu" 0,07		0,070			

763 - Konstrukce suché výstavby

150	K	24	SDK podhled deska 1ximpregnovaná 12,5 bez TI dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD včetně odnímatelných částí (290 a 291)	m2	62,200	480,00	29 856,00	
Podhled ze sádrokartonových desek dvourvrstvá zavešena spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou tl. 12,5 mm, bez TI, včetně odnímatelné části podhledu o velikosti 600/600 mm (290-5 ks) a 1300/1950 mm (291-1 ks), součástí položek jsou i dilatace, styky s ostatními konstrukcemi a veškeré samostatné nerozpočítávané práce a dodávky ^viz v.č. 03^ 21,6+1,8+2,6+2,6+5+11,5+5,4+11,7								
151	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	7,000	12,00	84,00	CS ÚRS 2013 02
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě ^viz v.č. 03^ 1,8+2,6+2,6								
152	K	763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavešení přes 1,0 do 1,5 m	m2	62,200	8,00	497,60	CS ÚRS 2013 02
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavešení přes 1,0 do 1,5 m ^viz v.č. 03^ 21,6+1,8+2,6+2,6+5+11,5+5,4+11,7								
153	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	62,200	110,00	6 842,00	CS ÚRS 2013 02
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality Q3 - speciální tmelení ^viz v.č. 03^ 21,6+1,8+2,6+2,6+5+11,5+5,4+11,7								
154	K	25	287, 288, 289 SDK obklad kci VZT tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	31,500	495,00	15 592,50	

287, 288, 289 Obklad ze sádkartonových desek konstrukci VZT včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm

			viz v.č. 03 Púdorys 1.NP a v.č. 302 Tabulky PSV" 1		1,000			
184	K	47	61 Dodávka a montáž žárově zinkované vodící tyče z trubek, celková délka vodící tyče 11 m, včetně pozinkování	soubor	1,000	19 600,00	19 600,00	
			61 Dodávka a montáž žárově zinkované vodící tyče z trubek, celková délka vodící tyče 11 m, včetně pozinkování, součástí položky jsou veškeré práce i dodávky dle v.č. 302 Tabulky PSV (kotvení dle PD včetně kotev do zdíva přes KZS)					
			"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP a v.č. 302 Tabulky PSV" 1		1,000			
185	K	48	62 Dodávka a montáž žárově zinkovaného zábradlí z trubek, celková púdorysná délka zábradlí 1,2 m, včetně pozinkování	soubor	2,000	8 795,00	17 590,00	
			62 Dodávka a montáž žárově zinkovaného zábradlí z trubek, celková púdorysná délka zábradlí 1,2 m, včetně pozinkování, součástí položky jsou veškeré práce i dodávky dle v.č. 302 Tabulky PSV (kotvení dle PD včetně chemických kotev)					
			"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP a v.č. 302 Tabulky PSV" 1+1		2,000			
186	K	49	63 Dodávka a montáž žárově zinkovaného zábradlí z trubek, celková délka zábradlí 1,1 m, včetně pozinkování	soubor	1,000	13 295,00	13 295,00	
			63 Dodávka a montáž žárově zinkovaného zábradlí z trubek, celková délka zábradlí 1,1 m, včetně pozinkování, součástí položky jsou veškeré práce i dodávky dle v.č. 302 Tabulky PSV (kotvení dle PD včetně chemických kotev)					
			"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP a v.č. 302 Tabulky PSV" 1		1,000			
187	K	50	280 Dodávka a montáž sklopného madla u WC inva, bílá barva	kus	1,000	1 290,00	1 290,00	
			280 Dodávka a montáž sklopného madla u WC inva (zatížení 150 kg), bílá barva, včetně montážního materiálu - madlo musí být provedeno tak, aby splňovalo platnou vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb					
			"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP, v.č. 302 Tabulky PSV a v.č. 303 Vybavení WC invalidé" 1		1,000			
188	K	51	281 Dodávka a montáž svislého pevného madla vedle umyvadla dl. 500 mm, bílá barva	kus	1,000	600,00	600,00	
			281 Dodávka a montáž svislého pevného madla vedle umyvadla dl. 500 mm, bílá barva, včetně montážního materiálu - madlo musí být provedeno tak, aby splňovalo platnou vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb					
			"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP, v.č. 302 Tabulky PSV a v.č. 303 Vybavení WC invalidé" 1		1,000			
189	K	52	298 Dodávka a montáž řadového stojanového kovového věšáku délky 2150 mm s háčky a závěsnou tyčí na ramínka	soubor	4,000	5 250,00	21 000,00	
			298 Dodávka a montáž řadového stojanového kovového věšáku délky 2150 mm s háčky a závěsnou tyčí na ramínka					
			"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP a v.č. 302 Tabulky PSV" 4		4,000			
190	K	53	298 Dodávka a montáž řadového stojanového kovového věšáku délky 1300 mm s háčky a závěsnou tyčí na ramínka	soubor	1,000	4 850,00	4 850,00	
			298 Dodávka a montáž řadového stojanového kovového věšáku délky 1300 mm s háčky a závěsnou tyčí na ramínka					
			"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP a v.č. 302 Tabulky PSV" 1		1,000			
191	K	54	Dodávka a montáž pevného madla u WC inva, bílá barva	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	
			Dodávka a montáž pevného madla u WC inva (zatížení 150 kg), bílá barva, včetně montážního materiálu - madlo musí být provedeno tak, aby splňovalo platnou vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb					
			"viz v.č. 303 Vybavení WC invalidé" 1		1,000			
192	K	55	Dodávka a montáž zrcadla invalidního sklopného 600x450 mm, barva bílá	kus	1,000	4 220,00	4 220,00	
			Dodávka a montáž zrcadla invalidního sklopného 600x450 mm, barva bílá, včetně montážního materiálu "viz v.č. 303 Vybavení WC invalidé" 1					
193	K	767112812	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2	42,000	168,00	7 056,00	CS ÚRS 2013 02
			Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných "viz v.č. 02" 4*3*2+2*3*3					
194	K	767122812	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných	m2	3,240	268,00	868,32	CS ÚRS 2013 02
			Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných "viz v.č. 02-ve spojovacím krčku" 1,8*1,8					
195	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	14,000	18,00	252,00	CS ÚRS 2013 02
			Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel - ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2 "viz v.č. 02" 2*7					
196	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,090	1 000,00	90,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m "součet z rozpočtového programu" 0,09					

771 - Podlahy z dlaždic

197	K	56	Dodávka a montáž dilatační lišty nerez/PVC pro dlažbu tl. 10 mm	m	108,955	62,00	6 755,21	208 944,16
			Dodávka a montáž nerezové dilatační lišty pro dlažbu tl. 10 mm, povrchová teplem vulkanizovaná dilatace nerez/PVC					
			"viz v.č. 03 a 301-m.č. 1.01" (10,4*2+6,35*3)*1,1		43,835			
			"viz v.č. 03 a 301-m.č. 1.02+1.03" (6,4*2+5,75+10,4*2)*1,1		43,285			
			"viz v.č. 03 a 301-m.č. 1.04" (2,2+2,75)*1,1		5,445			
			"viz v.č. 03 a 301-m.č. 1.09" 2,4*1,1		2,640			
			"viz v.č. 03 a 301-m.č. 1.11" 1,8*1,1		1,980			
			"viz v.č. 03 a 301-m.č. 1.26" 1,2*3*1,1		3,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"viz v.č. 03 a 301-v místě dveří" (0,6*1+0,8*7+0,9)*1,1		7,810			
198	K	771413112	Montáž soklíků pórovinových lepených rovných v do 90 mm	m	96,100	70,00	6 727,00	CS ÚRS 2013 02
			Montáž soklíků pórovinových lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm, včetně ukončení soklíku omítkou					
			"viz v.č. 03 a 301-m.č. 1.01" (10,4+6,35)*2-9,8-0,6-0,8*3-0,9-4+0,3*2		16,400			
			"viz v.č. 03 a 301-m.č. 1.02+1.03" (10,4+6,4)*2-1,2-2+0,3		30,700			
			"viz v.č. 03 a 301-m.č. 1.04" (5,9+5,35)*2-0,8		21,700			
			"viz v.č. 03 a 301-m.č. 1.05" (1,6+1,05+0,6)*2-0,6-0,8		5,100			
			"viz v.č. 03 a 301-m.č. 1.12" (2,45+1,8)*2-0,8		7,700			
			"viz v.č. 03 a 301-m.č. 1.26" 7,9*2+1,2-1,9-0,9+0,3		14,500			
199	K	771574112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	212,000	366,00	77 592,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 9 ks/ m2, včetně dodávky a montáže spárovací hmoty					
			"viz v.č. 03 a 301-skladba C.1" 66,5+45,5+18,5+21,6+1,8+2,6+4,4+10		170,900			
			"viz v.č. 03 a 301-skladba C.2" 2,6+5+11,5+5,4+11,7		36,200			
			"viz v.č. 03 a 301-rezerva-v místě prahů, apod." 4.9		4,900			
200	M	57	dlaždice keramické 33,3 x 33,3 cm l. j.	m2	249,345	250,00	62 336,25	
			dlaždice keramické 33,3 x 33,3 cm l. j., vysoce slinutá glazovaná dlažba, otěruvzdornost minimálně PEI 4					
			"viz v.č. 03 a 301-výměry převzaty z položky montáž soklíků"		16,145			
			96,1*0,08*2,1					
			"viz v.č. 03 a 301-výměry převzaty z položky montáž podlah keramických" 212*1,1		233,200			
201	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	21,300	9,00	191,70	CS ÚRS 2013 01
			Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
			"viz v.č. 03 a 301-skladba C.1" 1,8+2,6+4,4		8,800			
			"viz v.č. 03 a 301-skladba C.2" 2,6+5		7,600			
			"viz v.č. 03 a 301-rezerva-v místě prahů, apod." 4.9		4,900			
202	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	212,000	35,00	7 420,00	CS ÚRS 2013 01
			Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
			"viz v.č. 03 a 301-skladba C.1" 66,5+45,5+18,5+21,6+1,8+2,6+4,4+10		170,900			
			"viz v.č. 03 a 301-skladba C.2" 2,6+5+11,5+5,4+11,7		36,200			
			"viz v.č. 03 a 301-rezerva-v místě prahů, apod." 4.9		4,900			
203	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	185,300	60,00	11 118,00	CS ÚRS 2013 01
			Podlahy - ostatní práce spárování silikonem					
			"viz v.č. 03-m.č. 1.01" (10,4+6,35)*2+0,3*2+0,08*12		35,060			
			"viz v.č. 03-m.č. 1.02+1.03" (10,4+6,4)*2-1,2+0,3+0,08*8		33,340			
			"viz v.č. 03-m.č. 1.04" (5,9+5,35)*2+0,08*6		22,980			
			"viz v.č. 03-m.č. 1.05" (1,6+1,05+0,6)*2+0,08*6-0,8		6,180			
			"viz v.č. 03-m.č. 1.06" (1,6+1,65)*2		6,500			
			"viz v.č. 03-m.č. 1.07" 1,6*4		6,400			
			"viz v.č. 03-m.č. 1.08" (3+1,65)*2		9,300			
			"viz v.č. 03-m.č. 1.09" (2,4+4,75)*2		14,300			
			"viz v.č. 03-m.č. 1.10" (3+1,8)*2		9,600			
			"viz v.č. 03-m.č. 1.11" (4,6+3)*2		15,200			
			"viz v.č. 03-m.č. 1.12" (2,45+1,8)*2+0,08*4		8,820			
			"viz v.č. 03-m.č. 1.26" 7,9*2+1,2+0,3+0,08*4		17,620			
204	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	212,000	123,00	26 076,00	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa					
			"viz v.č. 03 a 301-skladba C.1" 66,5+45,5+18,5+21,6+1,8+2,6+4,4+10		170,900			
			"viz v.č. 03 a 301-skladba C.2" 2,6+5+11,5+5,4+11,7		36,200			
			"viz v.č. 03 a 301-rezerva-v místě prahů, apod." 4.9		4,900			
205	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	212,000	33,00	6 996,00	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa					
			"viz v.č. 03 a 301-skladba C.1" 66,5+45,5+18,5+21,6+1,8+2,6+4,4+10		170,900			
			"viz v.č. 03 a 301-skladba C.2" 2,6+5+11,5+5,4+11,7		36,200			
			"viz v.č. 03 a 301-rezerva-v místě prahů, apod." 4.9		4,900			
206	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	7,464	500,00	3 732,00	CS ÚRS 2013 02
			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

776 - Podlahy povlakové

207	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	19,200	8,00	46 318,50	
			Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových				153,60	CS ÚRS 2013 01
			"viz v.č. 03-m.č. 1.12 a sousední" (5,7+6,3)*2-2-0,8-2,4+0,2*2		19,200			
208	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	18,400	61,00	1 122,40	CS ÚRS 2013 01
			Lepení soklíků nebo lišt plastových lišt samolepicích ukončovacích					
			"viz v.č. 03-m.č. 1.12 a sousední" (6,3+5,7)*2-2-0,8-0,8-2,4+0,2*2		18,400			
209	M	58	lišta pro vinilovou podlahovinu	m	20,240	100,00	2 024,00	
			lišta pro vinilovou podlahovinu 20/60 mm obdélníková					
			"viz v.č. 03-m.č. 1.12 a sousední" ((6,3+5,7)*2-2-0,8-0,8-2,4+0,2*2)*1,1		20,240			
210	K	776511000	Lepení pásů povlakových podlah pryžových	m2	31,500	162,00	5 103,00	CS ÚRS 2013 01
			Lepení povlakových podlah pryžových pásů, včetně spojování pásů. přešetření a dalších prací souvisejících s položením podlahy					
			"viz v.č. 03-sousední místnost m.č. 1.12" 31,5		31,500			
211	M	59	vinilová podlahovina tl. 3,2 mm	m2	36,225	750,00	27 168,75	
			podlahoviny z polyvinylchloridu na podložce vrstvená podlahovina šíře 2/3/4 m, kompletní dodávka včetně spojovacích materiálů a veškerého dalšího příslušenství					
			"viz v.č. 03-sousední místnost m.č. 1.12" 31,5*1,15		36,225			
212	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	36,500	58,00	2 117,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění povlakových podlah lepených s podložkou					
			"viz v.č. 03-m.č. 1.12 a sousední" 36,5		36,500			
213	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	246,500	5,00	1 232,50	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) vysátí					
			"viz v.č. 03-m.č. 1.12 a sousední místnost m.č. 1.12" 36,5		36,500			
			"viz v.č. 02-odměřeno v CADu-očistění podlah ve spojovacím krčku po bourání" 210		210,000			
214	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	31,500	25,00	787,50	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) penetrování					
			"viz v.č. 03-sousední místnost m.č. 1.12" 31,5		31,500			
215	M	60	penetrace (á 10 kg)	kg	4,725	50,00	236,25	
			penetrace (á 10 kg)					
			"viz v.č. 03-sousední místnost m.č. 1.12" 31,5*0,15		4,725			
216	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	31,500	123,00	3 874,50	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti 30 Mpa					
			"viz v.č. 03-sousední místnost m.č. 1.12" 31,5		31,500			
217	K	776990192	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	63,000	33,00	2 079,00	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnání podkladní vrstvy Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 Mpa					
			"viz v.č. 03-sousední místnost m.č. 1.12" 31,5*2		63,000			
218	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,420	1 000,00	420,00	CS ÚRS 2013 02
			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			"součet z rozpočtového programu" 0,42		0,420			

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

95 371,03

219	K	61	Dodávka+montáž lišta hliníková ukončovací k obkladům	m	2,475	259,00	641,03	
			Dodávka+montáž lišta hliníková ukončovací k obkladům, pro tl. obkladu 8 mm					
			"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-m.č. 1.11" 2,25*1,1		2,475			
220	K	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinných do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	125,925	397,00	49 992,23	CS ÚRS 2013 01
			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2, včetně dodávky a montáže spárovací hmoty					
			"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-m.č. 1.06" (1,6+1,65)*2*2,25-0,6*2		13,425			
			"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-m.č. 1.07" 1,6*4*2,25-0,8*2		12,800			
			"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-m.č. 1.08" (3+1,65)*2*2,25-0,6*2-0,8*2		18,125			
			"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-m.č. 1.09" (4,75+2,4)*2*2,25-0,8*2		30,575			
			"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-m.č. 1.10" (3+1,8)*2*2,25-0,8*2		18,400			
			"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-m.č. 1.11" (4,6+3)*2*2,25-0,8*2		32,600			
221	M	62	obkladačky keramické 20 x 25 cm vč. listel a mozaiky	m2	138,518	250,00	34 629,50	
			obkladačky keramické 20 x 25 cm vč. listel a mozaiky dle PD					
			"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-výměra převzata z položky montáž obkladaček vnitřních" 125,925*1,1		138,518			
222	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	104,888	30,00	3 146,64	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinnových Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě								
"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-m.č. 1.06" (1,6+1,65)*2*2,25-0,6*2					13,425			
"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-m.č. 1.07" 1,6*4*2,25-0,8*2					12,800			
"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-m.č. 1.08" (3+1,65)*2*2,25-0,6*2-0,8*2					18,125			
"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-m.č. 1.09" (4,75+2,4*2)*2,25-0,8*2					19,888			
"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-m.č. 1.10" (3+1,8)*2*2,25-0,8*2*2					18,400			
"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-m.č. 1.11" (4,6+3*2)*2,25-0,8*2					22,250			
223	K	781419197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinnových za spárování silikonem	m	153,750	9,00	1 383,75	CS ÚRS 2013 01
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinnových Příplatek k cenám obkladaček za spárování silikonem								
"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-m.č. 106" 2,25*4+0,7+2,1*2					13,900			
"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-m.č. 107" 2,25*4+0,9+2,1*2					14,100			
"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-m.č. 108" 2,25*4+0,9*2+0,7+2,1*6					24,100			
"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-m.č. 109" 2,25*4+0,9+2,1*2					14,100			
"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-m.č. 110" 2,25*4+0,9*2+2,1*4					19,200			
"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-m.č. 111" 2,25*5+0,9+2,1*2					16,350			
"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-kolem zařízení předmetů" 26*2					52,000			
224	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	125,925	35,00	4 407,38	CS ÚRS 2013 02
Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu								
"viz v.č. 03 Púdorys 1.NP-výměra převzata z položky montáž obkladaček vnitřních" 125,925					125,925			
225	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,341	500,00	1 170,50	CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
"součet z rozpočtového programu" 2,341					2,341			
783 - Dokončovací práce - nátěry							6 770,21	
226	K	783801811	Odstranění nátěrů z omítek stropů oškrábáním s obroušením	m2	144,900	29,00	4 202,10	CS ÚRS 2013 01
Odstranění starých nátěrů z omítek oškrábáním s obroušením stropů								
"viz v.č. 03-v místnostech bez podhledů" 66,5+45,5+18,5+4,4+10					144,900			
227	K	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrábáním s obroušením	m2	151,065	17,00	2 568,11	CS ÚRS 2013 02
Odstranění starých nátěrů z omítek oškrábáním s obroušením stěn								
"viz v.č. 03-omítky na stávajícím zdívu ve spojovacím krčku" (20,05+10,4)*2*3,6-9*3-9*3,6-4*3*2					135,840			
"viz v.č. 03-omítky na stávajícím zdívu-m.č. 1.12 a 1.14" (2,45+1,8+0,5*2)*2,9					15,225			
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							36 767,38	
228	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	707,065	14,00	9 898,91	CS ÚRS 2013 01
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m								
"viz v.č. 03 a 05-výměra převzata z položky oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů z 50%" 144,9					144,900			
"viz v.č. 03 a 05-výměra převzata z položky vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn" 305,365					305,365			
"viz v.č. 03 a 05-výměra převzata z položky oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn z 50%" 151,065					151,065			
"viz v.č. 03 a 05-výměra převzata z položky SDK podhledů" 62,2					62,200			
"viz v.č. 03 a 05-výměra převzata z položky obkladů konstrukcí SDK" 31,5					31,500			
"viz v.č. 03 a 05-výměra převzata z položky vápenocementová štuková omítka ostění" 12,035					12,035			
229	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	707,065	38,00	26 868,47	CS ÚRS 2013 0
Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m								
"viz v.č. 03 a 05-výměra převzata z položky hloubkové jednonásobné penetrace podkladu" 707,065					707,065			

231	K	64	284 Dodávka a montáž čistící venkovní rohože zapuštěné v rámu vel. 1000/1800 mm vč. rámu a příslušenství	soubor	2,000	3 750,00	7 500,00	10,000
284 Dodávka a montáž čistící venkovní rohože zapuštěné v rámu vel. 1000/1800 mm vč. rámu a příslušenství, základem rohože jsou hliníkové profily šířky 27 mm, které jsou spojené lankem a oddělené gumovými mezikroužky, do Al profilu se zafixují gumové a textilní pásy s možností výměny po opotřebení								
"viz v.č. 03 Půdorys 1.NP a v.č. 302 Tabulky PSV" 2					2,000			
232	K	65	285 Dodávka a montáž dělicích příček WC kabinek z vysokotlakého laminátu HPL tl. 13 mm vč. 3 ks dveří 600/2000 mm, celková plocha příček vč. dveří 10,5 m2	soubor	1,000	21 600,00	21 600,00	
285 Dodávka a montáž dělicích příček WC kabinek z vysokotlakého laminátu HPL tl. 13 mm vč. 3 ks dveří 600/2000 mm, celková plocha příček vč. dveří 10,5 m2, včetně kování, WC zámků, spojovacích nerezových dílů, tsavitelných nožiček a veškerého dalšího vyráběného příslušenství								
"viz v.č. 03 Půdorys 1.NP a v.č. 302 Tabulky PSV" 1					1,000			
233	K	66	286 Dodávka a montáž dělicích příček WC kabinek z vysokotlakého laminátu HPL tl. 13 mm vč. 5-ti ks dveří 600/2000 mm, celková plocha příček vč. dveří 19,1 m2	soubor	1,000	38 700,00	38 700,00	
286 Dodávka a montáž dělicích příček WC kabinek z vysokotlakého laminátu HPL tl. 13 mm vč. 5-ti ks dveří 600/2000 mm, celková plocha příček vč. dveří 19,1 m2, včetně kování, WC zámků, spojovacích nerezových dílů, tsavitelných nožiček a veškerého dalšího vyráběného příslušenství								
"viz v.č. 03 Půdorys 1.NP a v.č. 302 Tabulky PSV" 1					1,000			
234	K	67	294 Dodávka a montáž kruhového prostupu střešním pláštěm, hydroizolací a parozábranou	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
294 Dodávka a montáž kruhového prostupu střešním pláštěm, hydroizolací a parozábranou, specifikace-viz v.č. 302 Tabulky PSV								
"viz v.č. 04 Půdorys střechy a v.č. 302 Tabulky PSV" 1					1,000			
235	K	68	Provedení sondy skladby podlahy ve spojovacím krčku dle PD	soubor	2,000	2 000,00	4 000,00	
Provedení sondy skladby podlahy ve spojovacím krčku dle PD								
"viz Technická zpráva" 1+1					2,000			
236	K	69	Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje včetně držáku, specifikace-viz projektová dokumentace	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje včetně držáku (hasicí schopnost 55B-sněhový CO2), specifikace-viz projektová dokumentace								
"viz Požárně bezpečnostní řešení" 1					1,000			
237	K	70	Dodávka a montáž plastových luminiscenčních tabulek o velikosti A5-označení hlavních uzávěrů médií a energií, směry úniku, apod.	kus	10,000	150,00	1 500,00	
Dodávka a montáž plastových luminiscenčních tabulek o velikosti A5-označení hlavních uzávěrů médií a energií, směry úniku, apod.								
"viz Požárně bezpečnostní řešení" 10					10,000			
238	K	71	Dodávka a montáž zásobníku na papírové ručníky	kus	4,000	630,00	2 520,00	
Dodávka a montáž zásobníku na papírové ručníky : rozměry (vxšxh): 485x276x110 mm, provedení: hliník/plast, uzamykatelný, barva stříbrná, objem/kapacita: 500-700 ks								
"viz v.č. 03 Půdorys 1.NP" 1+1+1+1					4,000			
239	K	72	Dodávka a montáž pásového lepeného zrcadla 600/1000 mm	kus	6,000	860,00	5 160,00	
Dodávka a montáž pásového lepeného zrcadla 600/1000 mm včetně montážního materiálu a oslíkonování okraje zrcadla na styku s okolním materiálem								
"viz v.č. 03 Půdorys 1.NP" 3*2					6,000			
240	K	73	Dodávka a montáž držáku na toaletní papír	kus	9,000	420,00	3 780,00	
Dodávka a montáž držáku na toaletní papír včetně montážního materiálu								
"viz v.č. 03 Půdorys 1.NP" 3+5+1					9,000			
241	K	74	Dodávka a montáž toaletního záchodového kartáče	kus	9,000	630,00	5 670,00	
Dodávka a montáž toaletního záchodového kartáče včetně montážního materiálu								
"viz v.č. 03 Půdorys 1.NP" 3+5+1					9,000			
242	K	75	Dodávka a montáž odpadkového koše	kus	5,000	640,00	3 200,00	
Dodávka a montáž odpadkového koše včetně montážního materiálu								
"viz v.č. 03 Půdorys 1.NP a v.č. 303 Vybavení WC invalidé" 1+1+1+1+1					5,000			
243	K	76	Dodávka a montáž nástěnného zásobníku mýdla	kus	8,000	300,00	2 400,00	
Dodávka a montáž nástěnného zásobníku mýdla včetně montážního materiálu								
"viz v.č. 03 Půdorys 1.NP" 3+3+1+1					8,000			

Stavba: Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci - změna stavby před jejím dokončením -
Objekt: D.1.4c Vzduchotechnika

KSO: 801 43
Místo: Kostelec

Datum: 27.09.2013

Zadavatel:
Obec Kostelec, Kostelec 87, 588 61 Kostelec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

IČ: 48531235
DIČ: CZ48531235

Projektant:
ing.František Fuk

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	302 900,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	302 900,00	63 609,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	366 509,00
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci - změna stavby před jejím dokončením - sta
Objekt: D.1.4c Vzduchotechnika
Místo: Kostelec Datum: 27.09.2013
Zadavatel: Obec Kostelec, Kostelec 87, 588 61 Kostelec Projektant: ing.František Fuk
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	302 900,00
PSV - Práce a dodávky PSV	302 900,00
713 - Izolace tepelné	34 285,00
751 - Vzduchotechnika	261 815,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 800,00

Stavba: Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci - změna stavby před jejím dokončením - sta
Objekt: D.1.4c Vzduchotechnika
Místo: Kostelec Datum: 27.09.2013
Zadavatel: Obec Kostelec, Kostelec 87, 588 61 Kostelec Projektant: ing.František Fuk
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

302 900,00

PSV - Práce a dodávky PSV

302 900,00

1	K	R800001	zednické výpomoci-prostupy pro potrubí v příčkách tl.150mm-200x200-6ks,300x300-2ks,400x400-8ks,500x300-5ks,700x400-3ks včetně utěsnění pružnými tmely a zapravení	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	--

713 - Izolace tepelné

34 285,00

2	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá "PÚDORYS 1.NP" 81+16	m2	97,000	100,00	9 700,00	CS ÚRS 2013 01
			Mezisoučet		97,000			
			Součet		97,000			

3	M	R71300001	termoizolační pásy š = 1m, z pěnového polyetylenu bez povrchové úpravy tl. 6 mm "PÚDORYS 1.np" 8+8	m2	16,000	120,00	1 920,00	
			Mezisoučet		16,000			
			Součet		16,000			

4	M	R71300002	termoizolační pásy š = 1m, z pěnového polyetylenu bez povrchové úpravy tl. 20 mm "PÚDORYS 1.np" 40+41	m2	81,000	180,00	14 580,00	
			Mezisoučet		81,000			
			Součet		81,000			

5	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevňnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá "PÚDORYS 1.np" 9+9	m2	18,000	100,00	1 800,00	CS ÚRS 2013 01
			Mezisoučet		18,000			
			Součet		18,000			

6	M	R71300003	izolační rohož š=1m, z minerální nebo kamenné vlny s povrchovou úpravou Al folií tl.=80mm "PÚDORYS 1.np" 9+9	m2	18,000	240,00	4 320,00	
			Mezisoučet		18,000			
			Součet		18,000			

7	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,146	2 500,00	365,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	R71300004	oplechování potrubí Al plechem tl. 0,8 mm "potrubí nad střechou" 1+1	m2	2,000	800,00	1 600,00	
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			

751 - Vzduchotechnika

261 815,00

9	K	751122011	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm "púdorys 1NP" 1	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		1,000			
10	M	R75100001	ventilátor radiální nástěnný plast, 260m3/hod, 40Pa, ZK, 73W/230V "púdorys 1.NP" 1	sbr	1,000	2 500,00	2 500,00	
			Součet		1,000			
11	K	751122051	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru do 100 mm "púdorys 1.NP" 1+1	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2013 01
					2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
12	M	R75100002	ventilátor radiální na podhled, plast, 50m3/hod, 60Pa, ZK, 30W/230V "púdorys 1.NP" 1+1 Součet	sbr	2,000	1 400,00	2 800,00	
					2,000			
					2,000			
13	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm "púdorys 1.NP" 1+1 Součet	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2013 01
					2,000			
					2,000			
14	M	R75100003	potrubní diagonální ventilátor plast, 415m3/hod, 150Pa, pr. 150, 2xpružné vložky, ZK150, 50W/230V, dobřeh "púdorys 1.NP" 1 "púdorys 1.NP" 1 Součet	sbr	1,000	3 600,00	3 600,00	
					1,000			
					1,000			
					2,000			
15	K	751123811	Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 300 mm "střecha " 1 Součet	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2013 01
					1,000			
					1,000			
16	K	751311072	Montáž výusti podlahové čtyřhranné, průřezu přes 0,030 do 0,080 m2 "púdorys 1.NP" 4+6 Mezisoučet Součet Součet	kus	10,000	80,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
					10,000			
					10,000			
					10,000			
					0,000			
17	M	R75100004	vyústka komfortní jednořadá, regulace R1, 400x200, elox "púdorys 1.NP" 2+2 Mezisoučet Součet	sbr	4,000	540,00	2 160,00	
					4,000			
					4,000			
					4,000			
18	M	R75100005	vyústka komfortní jednořadá, regulace R1, 400x200, elox "púdorys 1.NP" 3+3 Mezisoučet Součet	sbr	6,000	540,00	3 240,00	
					6,000			
					6,000			
					6,000			
19	K	751322011	Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz taliřového ventilu, průměru do 100 mm "púdorys 1.NP" 8+7 Mezisoučet Součet	kus	15,000	60,00	900,00	CS ÚRS 2013 01
					15,000			
					15,000			
					15,000			
20	M	R75100006	taliřový ventil plastový pr. 100 pro odvod vzduchu s rámečkem do podhledu "PÚDORYS 1.np" 7+8 Mezisoučet Součet	sbr	15,000	140,00	2 100,00	
					15,000			
					15,000			
					15,000			
21	K	751344122	Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2 "púdorys 1.NP" 4+4 Mezisoučet Součet	kus	8,000	120,00	960,00	CS ÚRS 2013 01
					8,000			
					8,000			
					8,000			
22	M	R75100007	tlumič hluku kulisový potrubní vel. 600x300, L=1m "púdorys 1.Np" 4+4 Mezisoučet Součet	ks	8,000	2 200,00	17 600,00	
					8,000			
					8,000			
					8,000			
23	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2 "púdorys 1.NP" 1+1 Mezisoučet Součet	kus	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2013 01
					2,000			
					2,000			
					2,000			
24	M	R75100008	stěnové mřížky uzavřené vel. 300x100/12,5mm , elox "PÚDORYS 1.np" 1+1 Mezisoučet Součet	ks	2,000	540,00	1 080,00	
					2,000			
					2,000			
					2,000			
25	K	751398052	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2 "púdorys .NP" 1	kus	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2013 01
					1,000			

26	M	R75100009	protidešťová zatlučie se sítí komfortní , Al , vel. 315x500	sbr	1,000	1 200,00	1 200,00	
			"PÚDORYS1.np" 1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
27	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	20,000	330,00	6 600,00	CS ÚRS 2013 01
			"púdorys 1.NP" 5+10+5		20,000			
			Mezisoučet		20,000			
			Mezisoučet		0,000			
			Součet		20,000			
28	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	m	22,000	360,00	7 920,00	CS ÚRS 2013 01
			"púdorys 1.NP" 10+12		22,000			
			Mezisoučet		22,000			
			Součet		22,000			
29	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	5,000	420,00	2 100,00	CS ÚRS 2013 01
			"púdorys 1.NP" 2+3		5,000			
			Mezisoučet		5,000			
			Součet		5,000			
30	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	28,000	110,00	3 080,00	CS ÚRS 2013 01
			"púdorys 1.NP" 10+18		28,000			
			Mezisoučet		28,000			
			Součet		28,000			
31	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	30,000	185,00	5 550,00	CS ÚRS 2013 01
			"púdorys 1.NP" 10+10+10		30,000			
			Součet		30,000			
32	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m	7,000	310,00	2 170,00	CS ÚRS 2013 01
			"púdorys 1.NP" 3+4		7,000			
			Mezisoučet		7,000			
			Součet		7,000			
33	K	751510812	Demontáž vzduchotechnického potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	8,000	80,00	640,00	CS ÚRS 2013 01
			"1.NP-krček" 4+4		8,000			
			Součet		8,000			
34	K	751514613	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2	kus	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2013 01
			"púdorys 1.NP" 1		1,000			
			Součet		1,000			
35	M	R75100012	zpětná klapka 315x 315 ocel. pozink	ks	1,000	1 240,00	1 240,00	
			"púdorys 1.NP" 1		1,000			
			Součet		1,000			
36	K	751514664	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 300 do 400 mm	kus	2,000	80,00	160,00	CS ÚRS 2013 01
			"púdorys 1.NP" 1+1		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
37	M	R75100010	ruční regulační klapka pr. 315 , ocel. pozink	ks	2,000	640,00	1 280,00	
			"PÚDORYS 1.np" 1+1		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
38	K	751514713	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2013 01
			"střecha" 1		1,000			
			Součet		1,000			
39	M	R75100011	protidešťová stříška 315x315 , ocel. pozink pro sání vzduchu		1,000	880,00	880,00	
			"střecha" 1		1,000			
			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výškv do 12 m	t	0,938	2 500,00	2 345,00	CS ÚRS 2013 01
41	K	R75100014	flexo potrubí z Al laminátu pr. 100 (D+M)	m	12,000	140,00	1 680,00	
			"púdorys 1.NP-napojení talíř. ventilů" 4+4+4		12,000			
			Mezisoučet		12,000			
			Součet		12,000			
42	K	R75100015	flexo potrubí z Al laminátu s hlukovou izolací tl. 25 mmpr. 150 (D+M)	m	4,000	195,00	780,00	
			"napojení potrubních ventilátorů" 2+2		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			Součet		4,000			
43	K	R75100016	s 3cvsměšovačem,2xfiltr G4,hrdla31/0,1xklapkauzav. pr.315 se servopohonem 230V,silová regulace,ovladač	sbr	1,000	185 200,00	185 200,00	
			"púdorys 1.NP" 1		1,000			
			Součet		1,000			
767 - Konstrukce zámečnické							1 800,00	
44	K	R76700001	atyp. konzoly pro potrubí a pro jednotku z ocelových L profilů 50x50x3 (D+M)	kg	15,000	120,00	1 800,00	
			"PÚDORYS 1.np" 7+8		15,000			
			Mezisoučet		15,000			
			Součet		15,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby	Snižení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci - změna stavby před jejím dokončením - stavební část, ZTI a VZT	JKSO	801 43
Název objektu		EČO	
		Místo	Kostelec
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Kostelec, Kostelec 87, 588 61 Kostelec		
Projektant			
Zhotovitel		48531235	CZ48531235
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
			29.7.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		274 955,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

INEX Moravské Budějovice
 Husova 890 s. r. o.
 676 02 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
 tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343
 IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235

D Celkem bez DPH				274 955,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	274 955,00	57 740,55	
Cena s DPH			332 695,55	

E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

Poznámka :

Do žlutě označených políček na listu Soupis prací nutno vepsat jednotkové nabídkové ceny!

Základní náklady

Dodávka a montáž

274 955,00

Základní náklady celkem**Náklady celkem**

Základ a hodnota DPH 21%

274 955,00

57 740,55

Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH**332 695,55**

Věta	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem	VYKAZ VYMER	Odkaz na grafickou či textovou část	Cenová soustava položky
721 17	721 - Vnitřní kanalizace							
	POTRUBÍ Z PVC-KG							
	LEŽATÉ HRDLOVÉ							
721 17-3401	DN 100 (č.v.501,503)	m	25,00	180,00	4 500,00	10+5+4+6	(č.v.501,503)	URS
721 17-3402	DN 125(č.v.501,503)	m	15,00	230,00	3 450,00	10+5	(č.v.501,503)	URS
721 17-3403	DN 150(č.v.501,503)	m	25,00	280,00	7 000,00	10+5+4+6	(č.v.501,503)	URS
721 17-3404	DN 200(č.v.501,503)	m	15,00	385,00	5 775,00	5+4+6	(č.v.501,503)	URS
721 17	POTRUBÍ Z PVC-HT							
	ODPADNÍ HRDLOVÉ							
721 17-4024	DN 70(č.v.504,502)	m	10,00	286,00	2 860,00	5+5	(č.v.504,502)	URS
721 17-4025	DN 100(č.v.504,502)	m	15,00	321,00	4 815,00	10+5	(č.v.504,502)	URS
721 17-4026	DN 125(č.v.504,502)	m	5,00	616,00	3 080,00	4+1	(č.v.504,502)	URS
	PŘIPOJOVACÍ							
721 17-4042	DN 40(č.v.504,502)	m	10,00	120,00	1 200,00	2+2+3+2+1	(č.v.504,502)	URS
721 17-4043	DN 50(č.v.504,502)	m	10,00	130,00	1 300,00	3+3+2+2	(č.v.504,502)	URS
721 19	ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK NA POTRUBÍ							
	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ							
	ODPADNÍCH VÝPUSTEK							
721 19-4104	D 40	ks	8,00	55,00	440,00	2+2+2+2	(č.v.502)	URS
721 19-4105	D 50	ks	8,00	65,00	520,00	3+2+1+2	(č.v.502)	URS
721 19-4109	D 110	ks	10,00	95,00	950,00	5+2+3	(č.v.502)	URS
721 22	Příslušenství kanalizace							
	PODLAHOVÁ VPUSŤ PEVNÁ IZOLAČNÍ PŘÍRUBA							
není v URS	DN 50/75/110 s pevnou izolační přírubou, se zápachovou uzavírkou, mřížka 115x115mm, svislý odtok(č.v.504,502)	ks	2,00	1 065,00	2 130,00	1+1	(č.v.504)	vlastní
	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA , i pro suchý stav							
není v URS	Zápachový uzávěr DN40 k odvodu kondenzátu s doplňkovým mechanickým zápachovým uzávěrem (kulička) , s čistícím otvorem a zátkou(č.v.504,502)	ks	3,00	585,00	1 755,00	1+1+1	(č.v.504)	vlastní
není v URS	střešní vtok DN 125 dle dodavatele střešního pláště vč.montáže(č.v.504,502)	ks	1,00	1 875,00	1 875,00	1 (č.v.504)	1 (č.v.504)	vlastní
721 21	MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSŤÍ							
721 21-1911	DN 50/75/110	ks	2,00	140,00	280,00	1+1	(č.v.504)	URS
721 27	SOUPRAVA VĚTRACÍ HLAVICE							
721 27-3153	DN70, 110	ks	2,00	435,00	870,00	1+1	(č.v.504)	URS
721 27	ČISTÍCÍ TVAROVKY							
není v URS	do DN 100	ks	5,00	120,00	600,00	2+3	(č.v.504)	vlastní
721 27	ZÁTKA							

ni v URS	do DN 100	ks	3,00	25,00	75,00 1+2	(č.v.504)	vlastní
	Dvířka plastová						
ni v URS	300x150vč. mont	kus	5,00	300,00	1 500,00 2+2+1	(č.v.504)	vlastní
ni v URS	150x150vč. mont	kus	3,00	200,00	600,00 1+1+1	(č.v.504)	vlastní
	POŽÁRNÍ PROSTUPY						
ni v URS	Utěsnění prostupů protipožárním tmelem(č.v.502)	kus	5,00	1 400,00	7 000,00 2+3	(č.v.502)	vlastní
1 29	ZKOUSHKA TĚSNOSTI KANALIZACE						
	V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760						
	VODOU						
1 29-0111	DO DN 125	m	40,00	15,00	600,00 10+5+4+46	(č.v.504,502)	URS
1 29-0112	DN 150, 200	m	40,00	15,00	600,00 10+5+4+47	(č.v.504,502)	URS
1 29	ZKOUSHKA TĚSNOSTI KANALIZACE						
	V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760						
	KOUŘEM						
1 29-0123	DO DN 300	m	50,00	13,00	650,00 10+5+4+51	(č.v.504,502)	URS
8 72	PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI						
	V OBJEKTECH VÝŠKY						
8 72-1103	přes 12 do 24 m	t	0,52	1 500,00	780,00 10+5+4+54	(č.v.504,502)	URS
	721 - Vnitřní kanalizace - celkem				55 205,00		

722 - Vnitřní vodovod

ROZVODY Z PLASTOVÝCH TRUBEK

2 17	D 20x2,8(č.v.505,502)	m	65,00	140,00	9 100,00 15+10+20+20	(č.v.505,502)	URS
2 17-4002		m	40,00	165,00	6 600,00 8+7+20+5	(č.v.505,502)	URS
2 17-4003	D 25x3,5(č.v.505,502)	m	40,00	218,00	8 720,00 10+10+20	(č.v.505,502)	URS
2 17-4004	D 32x4,4(č.v.505,502)	m	15,00	290,00	4 350,00 10+5	(č.v.505,502)	URS
2 17-4005	D 40x5,5(č.v.505,502)	m					
2 18	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami vč. izolační trčky 6mm						
2 18-1211	izolačními trubkami z pěněného polyetylenu PE D přes do 22 mm(č.v.505,502)	m	60,00	25,00	1 500,00 10+10+20+20	(č.v.505,502)	URS
2 18-1212	izolačními trubkami z pěněného polyetylenu PE D přes 22 do 32 mm(č.v.505,502)	m	70,00	27,00	1 890,00 20+20+15+15	(č.v.505,502)	URS
2 18	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami vč. izolační trčky 15-20mm						
2 18-1241	izolačními trubkami z pěněného polyetylenu PE D přes do 22 mm(č.v.505,502)	m	10,00	37,00	370,00 5+5	(č.v.505,502)	URS
2 18-1242	izolačními trubkami z pěněného polyetylenu PE D přes 22 do 42 mm(č.v.505,502)	m	20,00	47,00	940,00 10+10	(č.v.505,502)	URS
2 23	Armatury se dvěma závitů						
2 23-2043	Kulové kohouty přímé vnitřní závit G 1/2(č.v.505,502)	kus	2,00	140,00	280,00 1+1	(č.v.505,502)	URS
2 23-2044	Kulové kohouty přímé vnitřní závit G 3/4(č.v.505,502)	kus	4,00	190,00	760,00 2+2	(č.v.505,502)	URS
2 23-2045	Kulové kohouty přímé vnitřní závit G 1(č.v.505,502)	kus	1,00	240,00	240,00	1 (č.v.505,502)	URS
2 23-2046	Kulové kohouty přímé vnitřní závit G 5/4(č.v.505,502)	kus	1,00	335,00	335,00	1 (č.v.505,502)	URS
2 23-2047	Kulové kohouty přímé vnitřní závit G 6/4(č.v.505,502)	kus	2,00	450,00	900,00 1+1	(č.v.505,502)	URS

722 23-1076	ventily zpětné vnitřní závit G 6/4(č.v.505,502)	kus	1,00	550,00	550,00	1 (č.v.505,502)	URS
722 23-1074	ventily zpětné vnitřní závit G 1(č.v.505,502)	kus	1,00	320,00	320,00	1 (č.v.505,502)	URS
722 23-1142	ventily pojistné rohové G 3/4(č.v.505,502)	kus	1,00	730,00	730,00	1 (č.v.505,502)	URS
722 19	PŘÍPOJKY KE STROJŮM A ZAŘÍZENÍ						
	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VYPUSTEK						
722 19-0401	do DN 25	ks	37,00	75,00	2 775,00	15+15+7	URS
722 22	Armatury závitové						
722 22-0111	nástěnký G 1/2	ks	37,00	75,00	2 775,00	20+10+7	URS
722 22	Ventily kulové						
722 22-4152	G1/2-3/4 zahradní	kus	1,00	220,00	220,00	1 (č.v.505,502)	URS
722 24	oddělovač potrubní						
není v URS	oddělovač tř.4 G1/2(č.v.505,502)	kus	1,00	13 600,00	13 600,00	1 (č.v.505,502)	vlastní
	Dvířka plastová						
není v URS	300x300	kus	2,00	300,00	600,00	1+1	vlastní
722 26	Vodoměry						
722 26-3211	G3/4 Q1,5(č.v.505,502)	ks	2,00	690,00	1 380,00	1+1	URS
722 26-3214	G1 QS(č.v.505,502)	ks	1,00	2 250,00	2 250,00	1 (č.v.505,502)	URS
722 22	Požární příslušenství						
722 25-0133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D25/30m	ks	1,00	7 200,00	7 200,00	1 (č.v.505,502)	URS
	POŽÁRNÍ PROSTUPY						
není v URS	Utěsnění prostupů protipožárním tmelem(č.v.502)	kus	6,00	800,00	4 800,00	2+2+2	vlastní
722 29	TLAKOVÉ ZKOUSHKY						
	POTRUBÍ ZÁVITOVÉHO						
722 29-0226	do DN 50	m	160,00	15,00	2 400,00	50+50+60	URS
722 29	PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ						
722 29-0234	do DN 80	m	160,00	20,00	3 200,00	50+50+60	URS
998 72	PŘESUN HMOT PRO						
	VNITŘNÍ VODOVOD						
	V OBJEKTECH VÝŠKY						
998 72-2103	přes 12 do 24 m	t	1,10	1 500,00	1 650,00	0.5+0.6	URS
	722 - Vnitřní vodovod - celkem				80 435,00		
	725 - Zařizovací předměty						
725 21	UMYVADLO						
725 21-1603	55cm bez otvoru na bat. bílé,vč.sifonu(viz tech.podm.)	ks	7,00	2 210,00	15 470,00	2+2+2+1	URS
není v URS	umývátko s 1 otvorem na bat. bílé,vč. sifonu(viz tech.podm.)	ks	1,00	1 160,00	1 160,00	1 dm.)	vlastní
725 11	kombi klozet						

11-2183	vodorovný odpad bílý (viz tech.podm.)	ks	8,00	2 850,00	22 800,00 4+4	(č.v.502,tech.po dm.)	URS
ni v URS	vodorovný odpad bílý pro TP(viz tech.podm.)	ks	1,00	3 590,00	3 590,00	1 dm.)	vlastní
11	PŘÍSLUŠENSTVÍ						
ni v URS	sedátko s poklopem	ks	8,00	450,00	3 600,00 1+7	(č.v.502,tech.po dm.)	vlastní
ni v URS	oddálené splachování pro WC TP	ks	1,00	1 305,00	1 305,00	1 dm.)	vlastní
33	VÝLEVKA KERAMICKÁ						
33-1111	vč. plastové sklopné mřížky bílá (viz tech.podm.)	ks	1,00	3 455,00	3 455,00	(č.v.502,tech.po 1 dm.)	URS
33	PŘÍSLUŠENSTVÍ						
11-1131	nádrž vysokopoložená plastová (viz tech.podm.)	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	(č.v.502,tech.po 1 dm.)	URS
ni v URS	přípoj, hodička plastová 30 cm	ks	1,00	85,00	85,00	(č.v.502,tech.po 1 dm.)	vlastní
81	Ventily						
81-3111	Rohový ventil Chrom bez trubičky	ks	12,00	165,00	1 980,00 5+5+2	(č.v.502,tech.po dm.)	URS
82	Baterie umyvadlové a dřezové						
82-2612	Umyvadlová stojánková baterie páková s vypouštěním Chrom(viz tech.podm.)	ks	1,00	1 190,00	1 190,00	(č.v.502,tech.po 1 dm.)	URS
82-1312	Dřezová nást. baterie páková s otočným ramínkem Chrom(viz tech.podm.)	ks	9,00	1 230,00	11 070,00 2+3+4	(č.v.502,tech.po dm.)	URS
53	Elektrické ohřivače zásobníkové						
53-2117	akumulační závěsné svislé 120 l(viz tech.podm.)	ks	1,00	6 320,00	6 320,00	(č.v.502,tech.po 1 dm.)	URS
512	pisádrové záchodky						
512-1529	automatické s teplotním spínačem (viz tech.podm.)	kus	7,00	8 810,00	61 670,00 1+3+2+1	(č.v.502,tech.po dm.)	URS
ni v URS	zdroj napájecí	kus	2,00	895,00	1 790,00 1+1	(č.v.502,tech.po dm.)	vlastní
531	nerezové dřezy						
ni v URS	nerez dřez vč. z.uz.	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	(č.v.502,tech.po 1 dm.)	vlastní
B 72	PŘESUN HMOT PRO ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V OBJEKTECH VÝŠKY						
B 72-5104	přes 12 do 24 m	t	0,22	1 500,00	330,00 1+29	(č.v.502,tech.po dm.)	URS
					139 315,00		

725 - Zařizovací předměty - celkem

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby	Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci - změna stavby před jejím dokončením - stavební část, ZTI a VZT	JKSO	801 43
Název objektu	D1.4f Plynová zařízení	EČO	
		Místo	Kostelec
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Kostelec, Kostelec 87, 588 61 Kostelec		
Projektant	Radek Žák		
Zhotovitel	INEX Moravské Budějovice, s. r. o.	48531235	CZ48531235
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		27.9.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		44 283,00	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

INEX Moravské Budějovice
s. r. o.
Husova 890
676 02 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235

D Celkem bez DPH 44 283,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	44 283,00	9 299,43

Cena s DPH 53 582,43

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Poznámka :

Do žlutě označených políček na listu Soupis prací nutno vepsat jednotkové nabídkové ceny!

Základní náklady

Dodávka a montáž

44 283,00

Základní náklady celkem

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%

44 283,00

9 299,43

Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

53 582,43

Věta	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem	VÝKAZ VÝMĚR	Odkaz na grafickou či textovou část	cenová soustava položky
723 11	723 - Rozvod plynu							
	POTRUBÍ Z OCEL.TRUBEK ZÁVIT.							
	ČERNÝCH SPOJOV.SVAŘOVÁNÍM							
723 11-1204	DN 25 (viz.č.v.551,552)	m	1,00	310,00	310,00		1 (viz.č.v.551,552)	URS
723 15-0312	pr.57/2,9(viz.č.v.551,552)	m	18,00	410,00	7 380,00	6+8+4	(viz.č.v.551,552)	URS
není v URS	nátěry syntetické základní +2xemallování							
723 23	ARMATURY ZÁVITOVÉ	m	19,00	37,00	703,00	6+8+4+1	(viz.č.v.551,552)	VLASTNÍ
	KULOVÉ KOHOUBY PLNOPRŮTOKOVÉ							
723 23-1167	KULOVÝ KOHOUT G 2 (R950)(viz.č.v.551,552)	kus	2,00	1 295,00	2 590,00	1+1	(viz.č.v.551,552)	URS
723 23-1164	KULOVÝ KOHOUT G 1 (R950) (viz.č.v.551,552)	kus	2,00	440,00	880,00	1+1	(viz.č.v.551,552)	URS
není v URS	HAVARIJNÍ UZÁVĚRY							
není v URS	EL.VENT. DN50 pod napětím otevřeno (viz.č.v.551,552)							
	rozvody							
není v URS	propoj stáv rozv(viz.č.v.551,552)							
není v URS	skříň	kus	1,00	400,00	400,00		1 (viz.č.v.551,552)	VLASTNÍ
není v URS	plechová skříň pro havarijní uzávěr 4000x400x200 s trnovým uzávěrem a odvětráním nátěr v barvě fasády(viz.č.v.551,552)							
998 72	PŘESUN HMOT PRO	kus	1,00	6 550,00	6 550,00		1 (viz.č.v.551,552)	VLASTNÍ
	VNITŘNÍ PLYNOVOD							
	V OBJEKTECH VÝŠKY							
998 72-3103	přes 12 do 24 m	t	0,20	1 500,00	300,00	0.1+0.1	(viz.č.v.551,552)	URS
	723 - Rozvod plynu - celkem				44 283,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby	Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci - změna stavby před jejím dokončením - stavební část, ZTI a VZT	JKSO	801 43
Název objektu	D2.c Přípojka kanalizace, vody	EČO	
		Místo	Kostelec
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Kostelec, Kostelec 87, 588 61 Kostelec		
Projektant	Radek Žák		
Zhotovitel	INEX Moravské Budějovice, s. r. o.	48531235	CZ48531235
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		27.9.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		81 210,00	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

INEX Moravské Budějovice
 Husova 890 S. r. o.
 676 02 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
 tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343
 IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235

D Celkem bez DPH 81 210,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	81 210,00	17 054,10

Cena s DPH 98 264,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Poznámka :

Do žlutě označených políček na listu Soupis prací nutno vepsat jednotkové nabídkové ceny!

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka a montáž	81 210,00	

Základní náklady celkem

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%	81 210,00	17 054,10
--------------------------	-----------	-----------

Základ a hodnota DPH 15%		
--------------------------	--	--

Náklady celkem s DPH		98 264,10
-----------------------------	--	------------------

Věta	Název	Mj	Počet	cena	cena celkem	výkaz výměr	odkaz na grafickou či text část	cenová soustava položky
721 17	Přípojky dešťové kanalizace							
	POTRUBÍ Z PVC-KG							
	LEŽATÉ HRDLOVÉ - venkovní/SN8							
721 17-3402	DN 125	m	8,00	230,00	1 840,00	1+1+1+1+1+1+1 os8)	(č.v.1201 - os1-	URS
721 17-3403	DN 150 (č.v.1201 - os1-16,7m, os2-1,9m, os3-12,3m, os4-19,5m, os5-1,0m, os6-2,3m, os7-8,3m, os8-4,0m)	m	66,00	365,00	24 090,00	16,7+1,9+12,3+19,5+ 1+2,3+8,3+4 os8)	(č.v.1201 - os1-	URS
721 22	Příslušenství kanalizace							
není v URS	lapač střešních splavenin plast Dn 125	ks	8,00	670,00	5 360,00	1+1+1+1+1+1+1 os8)	(č.v.1201 - os1-	VLASTNÍ
není v URS	nápojení na stávající betonové dešťové potrubí útesem do horní poloviny roury vč. Obetonování a utěsnění studniční montážní pěnou	ks	8,00	3 500,00	28 000,00	1+1+1+1+1+1+1 os8)	(č.v.1201 - os1-	VLASTNÍ
	Přípojky dešťové kanalizace - celkem				59 290,00			
722 17	Přípojka vody							
	ROZVODY Z PLASTOVÝCH TRUBEK							
není v urs	D 50x6,2	m	27,50	260,00	7 150,00	27,50 os8)	(č.v.1201 - os1-	VLASTNÍ
není v URS	vodič CU 6	m	30,00	39,00	1 170,00	30,00 os8)	(č.v.1201 - os1-	VLASTNÍ
722 22	příslušenství vodovodu							
není v URS	navrtávací pas DN 100/6/4 šoupátkový	ks	1,00	8 700,00	8 700,00	1,00 os8)	(č.v.1201 - os1-	VLASTNÍ
není v URS	zemní souprava teleskopická 1,2-1,8m	ks	1,00	1 960,00	1 960,00	1,00 os8)	(č.v.1201 - os1-	VLASTNÍ
není v URS	poklop ventilový plast	ks	1,00	1 140,00	1 140,00	1,00 os8)	(č.v.1201 - os1-	VLASTNÍ
není v uURS	uzávěr před vodoměr isiflo 6/4	ks	1,00	1 800,00	1 800,00	1,00 os8)	(č.v.1201 - os1-	VLASTNÍ
	Přípojka vody - celkem				21 920,00			

SOUPIS PRACÍ

Objekt :	Název objektu : Vedlejší náklady a ostatní náklady	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci - změna stavby před jejím dokončením - stavební část, ZTI a VZT	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : INEX Moravské Budějovice, s. r. o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	25 000	
N	PSV celkem	0	
ZRN	celkem	25 000	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	25 000	
	ZRN+VRN+HZS	25 000	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :

INEX Moravské Budějovice
s. r. o.
 Husova 390
 676 02 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
 tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343
 IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	25 000,00 Kč
DPH	21 % činí :	5 250,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		30 250,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci - změna stavby před jejím dokončením - stavební část, ZTI a VZT
Objekt :	Vedlejší náklady a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON Ostatní náklady	20 000	0	0	0	0
VN Vedlejší náklady	5 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	25 000	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba : Objekt :		Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci - změna stavby před jejím dokončením - stavební část, ZTI a VZT									
Objekt :		Vedlejší náklady a ostatní náklady									
P.č.	Číslo položky	Název položky									
Díl:	ON	Ostatní náklady	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot	
1	1	Staveniště	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00					
2	2	Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště : 1) Předání a převzetí staveniště Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 2) Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Do této položky patří náklady na překoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vyřízení jejich skutečno trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. 3) Dočasná dopravní opatření Do této položky patří náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. 4) Užívání veřejných ploch a prostranství Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložním stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. 5) Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)	1,00	3 000,00	3 000,00						
			Zkoušky a revize	soubor	1,00						
3	3	Do této skupiny nákladů patří veškeré náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné : 1) Revize Do této položky patří náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí, inženýrských sítí nebo stavebních prací (D1.4f Plynová zařízení) 2) Individuální a komplexní vyzkoušení Do této položky patří náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení (D1.4f Plynová zařízení, D1.4c Vzduchotechnika) Zkušební provoz Do této položky patří náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.	1,00	1 000,00	1 000,00						
			Provozní řady	soubor	1,00						
4	4	Do této položky patří náklady zhotovitele na vypracování provozního řádu objektu D1.4c Vzduchotechnika pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaskolení obsluhy objednatel Dokumentace skutečného provedení	1,00	3 000,00	3 000,00						
5	5	Do této položky patří náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, přičemž za požadovaný počet se považují 3x tištěné paré a 1xelektronické paré, za požadovanou formu se považuje 3tištěná podoba a 1xelektronická podoba ve formátu dwg a 1xelektronická podoba ve formátu pdf (zadavatel nebude poskytovat prováděcí projekt v jiné podobě než je poskytnut v rámci výběrového řízení) Pojištění dodavatele a pojištění díla	1,00	1 000,00	1 000,00						
6	6	Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, pokud jej zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. Propagace	1,00	10 000,00	10 000,00						
Celkem za											
Díl: VN		Vedlejší náklady				20 000,00					

Soupis prací

Stavba : Objekt :	Sniženi spotřeby tepla v objektu kulturniho domu v Kostelci - změna stavby před jejím dokončením - stavební část, ZTI a VZT									
Vedlejší náklady a ostatní náklady										
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	denhmot / MJ	denhmot celk.(t)	
7	Geodetické práce	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00					
	Tato položka obsahuje zaměření všech inženýrských sítí v místě stavby před jejím započatím (vyřízení provede správce či majitel vytvářených sítí na náklady zhotovitele) a dále potom geodetické zaměření nově vybudovaných inženýrských sítí (včetně přípojek) v provedení dle požadavků jejich správců.									
8	Zařízení staveniště	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00					
	V rámci nákladů na zařízení staveniště stanoví zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích : 1) Vybudování zařízení staveniště Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště 2) Provoz zařízení staveniště Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na rutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 3) Odstranění zařízení staveniště Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
9	Provozní vlivy	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00					
	Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Do této položky patří náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Po dobu stavebních prací bude v provozu kadeřnictví přímo v rekonstruované budově a hotel Horal v navazujícím objektu.									
Celkem za			1,00		5 000,00					
VN Vedlejší náklady										

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ NA AKCI

<u>Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci, část topení, elektroinstalace - změna stavby před jejím dokončením</u>		<i>Zatřídění objektů do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů</i>
Soupis prací	Základ DPH 21%	
D1.4a Zařízení pro vytápění staveb	519 652 Kč	801.43.2.2
D1.4d Měření a regulace	128 377 Kč	801.43.2.2
D1.4g Silnoproudá elektrotechnika	488 251 Kč	801.43.2.2
Vedlejší náklady a ostatní náklady	15 000 Kč	801.43.2.2
Základ pro DPH 21%	1 151 280 Kč	
DPH 21%	241 769 Kč	
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA S DPH :	1 393 049 Kč	

INEX Moravské Budějovice

Husova 890 s. r. o.

676 02 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

tel.: 568 420 115, fax: 568 423 348

IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235

Stavba: Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci, část topení, elektroinstalace - změna s
Objekt: D1.4a Zařízení pro vytápění staveb

KSO: 801 43
Místo: Kostelec

Datum: 27.09.2013

Zadavatel:
Obec Kostelec, Kostelec 87, 588 61 Kostelec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

IČ: 48531235
DIČ: CZ48531235

Projektant:
Ing. František Fuk

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				519 652,00
DPH základní	21,00%	ze	519 652,00	109 126,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				628 778,92
v CZK				

INEX Moravské Budějovice

Husova 890 s. r. o.
676 02 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci, část topení, elektroinstalace - změna stavb
Objekt: **D1.4a Zařízení pro vytápění staveb**
Místo: Kostelec Datum: 27.09.2013
Zadavatel: Obec Kostelec, Kostelec 87, 588 61 Kostelec Projektant: Ing. František Fuk
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

519 652,00

PSV - Práce a dodávky PSV

519 652,00

713 - Izolace tepelné	11 424,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	59 915,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	74 564,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí	192 537,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	83 748,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	93 964,00

Stavba: Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci, část topení, elektroinstalace - změna stavb
 Objekt: **D1.4a Zařízení pro vytápění staveb**
 Místo: Kostelec Datum: 27.09.2013
 Zadavatel: Obec Kostelec, Kostelec 87, 588 61 Kostelec Projektant: Ing. František Fuk
 Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

519 652,00

PSV - Práce a dodávky PSV

519 652,00

1	K	R000001	zednické výpomoci-provedení prostupů pro potrubí 100x100mm - 14 ks v tl. zdi 45 cm, 34 ks v tl. zdi 15cm , včetně zapravení po osazení potrubí "púdorys 1.NP" 1 Součet Součet	sbr	1,000 1,000 1,000 0,000	3 500,00	3 500,00	
---	---	---------	--	-----	----------------------------------	----------	----------	--

713 - Izolace tepelné

11 424,00

2	K	713311221	Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemí s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem, páskou nebo samolepicím nřesahem ploch tvarových jednovrstvů "rozdělovač , anuloid" 2+2 Mezisoučet Součet	m2	4,000 4,000 4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
3	M	M71300010	tepelně izolační trubice z pěnového polyetylenu bez povrch.úpravy 15/9 "KOTELNA -ANULOID" 2+2 Mezisoučet Součet	m	4,000 4,000 4,000	280,00	1 120,00	
4	M	M71300008	tepelně izolační trubice z pěnového polyetylenu bez povrch.úpravy 15/9 "pÚDORYS 1.np" 30+31 Mezisoučet Součet	m	61,000 61,000 61,000	24,00	1 464,00	
5	M	M71300007	tepelně izolační trubice z pěnového polyetylenu bez povrch.úpravy 15/9 "PÚDORYS 1.np" 30+21 Mezisoučet Součet	m	51,000 51,000 51,000	24,00	1 224,00	
6	M	M71300006	tepelně izolační trubice z pěnového polyetylenu bez povrch.úpravy 15/9 "PÚDORYS 1.np" 22+22 Mezisoučet Součet	m	44,000 44,000 44,000	24,00	1 056,00	
7	M	M71300011	tepelně izolační trubice z pěnového polyetylenu bez povrch.úpravy 15/9 "PÚDORYS 1,np" 15+19 Mezisoučet Součet	m	34,000 34,000 34,000	24,00	816,00	
8	M	M71300012	tepelně izolační trubice z pěnového polyetylenu bez povrch.úpravy 15/9 "PÚDORYS 1.np" 20+6 Mezisoučet Součet	m	26,000 26,000 26,000	24,00	624,00	
9	M	M71300005	tepelně izolační trubice z pěnového polyetylenu bez povrch.úpravy 15/9 "PÚDORYS 1.np" 15+10 Mezisoučet Součet	m	25,000 25,000 25,000	24,00	600,00	
10	M	M71300004	tepelně izolační trubice z pěnového polyetylenu bez povrch.úpravy 15/9 "PÚDORYS 1.np" 22+22 Mezisoučet Součet	m	44,000 44,000 44,000	24,00	1 056,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	M71300003	tepelně izolační trubice z pěnového polyetylenu bez povrch.úpravy 15/9 "PŮDORYS 1.np" 10+26 Mezisoučet Součet	m	36,000 36,000 36,000 36,000	24,00	864,00	
12	M	M71300001	tepelně izolační trubice z pěnového polyetylenu bez povrch.úpravy 15/9 "PŮDORYS 1.np" 10+26+20 Mezisoučet Součet	m	56,000 56,000 56,000 56,000	24,00	1 344,00	
13	M	M71300002	tepelně izolační trubice z pěnového polyetylenu bez povrch.úpravy 15/9 "PŮDORYS 1.np" 3+4 Mezisoučet Součet	m	7,000 7,000 7,000 7,000	24,00	168,00	
14	K	713463132	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace přes 25 do 50 mm "půdorys 1.NP" 6+6 Mezisoučet Součet	m	12,000 12,000 12,000 12,000	20,00	240,00	CS ÚRS 2013 01
15	M	M71300009	tepelně izolační trubice z pěnového polyetylenu bez povrch.úpravy 15/9 "PŮDORYS 1.np" 6+6 Mezisoučet Součet	m	12,000 12,000 12,000 12,000	4,00	48,00	

731 - Ústřední vytápění - kotelny

59 915,00

16	K	731200831	Demontáž kotlů ocelových rychlovyhřívacích závěsných (agregáty) bez přípravy TUV "PODIUM-1.np"1+1+1+1 Součet	kus	4,000 4,000 4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2013 01
17	K	731244494	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 45 kW "místnost pro kotle" 1 Součet	soubor	1,000 1,000 1,000	1 560,00	1 560,00	CS ÚRS 2013 01
18	M	M73100001	kotel kondenzační,závěsný,42,5kW (80/60 °C) ,výměník ALUplus,výkonový rozsah 15-100%,účinnost 99,5%,nízkoenergetické oběhové čerpadlo,pojistný ventil 3hr. montážní rám "místnost pro kotle"1 Součet	sbr	1,000 1,000 1,000 1,000	39 500,00	39 500,00	
19	K	R73100002	svislý systém koncentrického odkouření z PZ plechu nebo PP pro kondenzační kotel pr.80/125, L=6m, sada DO-průchodka šikmou střechou s protidešťovým krvtem "PŮDORYS 1.np" 1 Součet	sbr	1,000 1,000 1,000	13 100,00	13 100,00	
20	K	R73100003	Programovatelný regulátor pro řízení kotlů s čidlem venkovní teploty a vnitřním prostorovým čidlem,s moduly pro anuloid , tři točné směšované okruhy. íeden nesměšovaný "technická zpráva" 1 Součet	sbr	1,000 1,000 1,000	5 000,00	5 000,00	
21	K	998731101	Přesun hmot pro kotelny v objektech výšky do 6 m	t	0,071	5 000,00	355,00	CS ÚRS 2013 01

732 - Ústřední vytápění - strojovny

74 564,00

22	K	732113103	Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků přírubové PN 6 (průtok Q m3/h) DN 65 (8 m3/h) "místnost pro kotle" 1 Součet	kus	1,000 1,000 1,000	14 267,00	14 267,00	CS ÚRS 2013 01
23	K	732199100	Montáž štitků orientačních "MÍSTNOST PRO KOTLE" 1+1+1+1+1 Mezisoučet Součet	soub	6,000 6,000 6,000 6,000	120,00	720,00	CS ÚRS 2013 01

24	K	732320812	Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu do 100 l	kus	1,000	208,00	208,00	CS ÚRS 2013 01
			"PODIUM-1.np" 1		1,000			
			Součet		1,000			
25	K	732331616	Nádoby expanzní tlakové bez pojistného ventilu s membránou typ Expanzomat NG PN 0,6 o obsahu 50 l	soubor	1,000	2 390,00	2 390,00	CS ÚRS 2013 01
			"místnost pro kotel" 1		1,000			
			Součet		1,000			
26	K	732333212	Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1	kus	1,000	905,00	905,00	CS ÚRS 2013 01
			"místnost pro kotel" 1		1,000			
			Součet		1,000			
27	K	732420811	Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 25	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2013 01
			"PODIUM-1.np"1+1		2,000			
			Součet		2,000			
28	M	M73200003	čerpadlo s elektronickou regulací ot. a izolačním	sbr	1,000	7 320,00	7 320,00	
			"MÍSTNOST PROKOTLE"1		1,000			
			Součet		1,000			
29	M	M73200004	čerpadlo s elektronickou regulací ot. a izolačním	sbr	1,000	7 320,00	7 320,00	
			"místnost pro kotel" 1		1,000			
			Součet		1,000			
30	M	M73200002	čerpadlo s elektronickou regulací ot. a izolačním	sbr	1,000	7 320,00	7 320,00	
			"místnost pro kotel" 1		1,000			
			Součet		1,000			
31	M	M73200001	čerpadlo s elektronickou regulací ot. a izolačním	sbr	1,000	7 320,00	7 320,00	
			"místnost pro kotel" 1		1,000			
			Součet		1,000			
32	K	732429111	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) oběhových spirálních DN 25	soubor	4,000	620,00	2 480,00	CS ÚRS 2013 01
			"dle specifikace čerpadel" 1+1+1+1		4,000			
			Součet		4,000			
33	K	R73200001	kombi rozdělovač a sběrač modul 100,hrdla- 2x3/4",2x1",2x5/4",2x2",L=1,9m,2x nástěnná konzola	sbr	1,000	14 850,00	14 850,00	
			"místnost pro kotle" 1		1,000			
			Součet		1,000			
34	K	R73200002	neutralizační box na kondenzát do 100 kW	sbr	1,000	6 100,00	6 100,00	
			"místnost pro kotle" 1		1,000			
			Součet		1,000			
35	K	R73200004	potrubí spiro 125 l=4,5m, 2x mřížka do zdi 125x125	sbr	1,000	3 000,00	3 000,00	
			"místnost pro kotle - větrání" 1		1,000			
			Součet		1,000			
36	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,154	1 000,00	154,00	CS ÚRS 2013 01

733 - Ústřední vytápění - potrubí

192 537,00

37	K	733110806	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	45,000	14,00	630,00	CS ÚRS 2013 01
			"PODIUM,SÁL,ZÁZEMÍ" 10+20+15		45,000			
			Mezisoučet		45,000			
			Součet		45,000			
38	K	733110808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50	m	70,000	29,00	2 030,00	CS ÚRS 2013 01
			"PODIUM,SÁL,ZÁZEMÍ" 30+10+30		70,000			
			Mezisoučet		70,000			
			Součet		70,000			
39	K	733223202	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 15/1	m	197,000	210,00	41 370,00	CS ÚRS 2013 01
			"půdorys 1.NP" 100+97		197,000			
			Mezisoučet		197,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		197,000			
40	K	733223203	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 18/1 "půdorys 1.NP" 40+9	m	49,000	250,00	12 250,00	CS ÚRS 2013 01
			Mezisoučet		49,000			
			Součet		49,000			
41	K	733223204	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 22/1 "půdorys 1.NP" 100+18	m	118,000	280,00	33 040,00	CS ÚRS 2013 01
			Mezisoučet		118,000			
			Součet		118,000			
42	K	733223205	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 28/1,5 "půdorys 1.NP" 45+50	m	95,000	420,00	39 900,00	CS ÚRS 2013 01
			Mezisoučet		95,000			
			Součet		95,000			
43	K	733223206	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 35/1,5 "půdorys 1.NP" 40+46	m	86,000	540,00	46 440,00	CS ÚRS 2013 01
			Mezisoučet		86,000			
			Součet		86,000			
44	K	733223208	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 54/2 "místnost pro kotle" 6+6	m	12,000	990,00	11 880,00	CS ÚRS 2013 01
			Mezisoučet		12,000			
			Součet		12,000			
45	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	545,000	8,00	4 360,00	CS ÚRS 2013 01
46	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D přes 35/1,5 do 64/2,0	m	12,000	10,00	120,00	CS ÚRS 2013 01
47	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,517	1 000,00	517,00	CS ÚRS 2013 01

734 - Ústřední vytápění - armatury

83 748,00

48	K	734172225	Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek hladkých redukované DN 65/ 50 "půdorys 1.NP-místnost pro kotel " 2+2	soubor	4,000	1 332,00	5 328,00	CS ÚRS 2013 01
			Mezisoučet		4,000			
			Součet		4,000			
49	K	734173214	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/l, 200 st.C DN 50 "místnost pro kotel" 1+1	soubor	2,000	461,00	922,00	CS ÚRS 2013 01
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
50	K	734200821	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 1/2 "půdorys 1.NP" 3+3	kus	6,000	46,00	276,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		6,000			
51	K	734200823	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 1 do G 6/4 "půdorys 1.NP" 10+5+5	kus	20,000	86,00	1 720,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		20,000			
52	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C G 3/8 "půdorys 1.NP" 9+7	kus	16,000	230,00	3 680,00	CS ÚRS 2013 01
			Mezisoučet		16,000			
			Součet		16,000			
53	K	734221414	Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 10 do 120 st.C přímé G 3/4 "místnost pro kotle" 1	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		1,000			
54	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles VK (R 470H) "půdorys 1.NP" 11+11	kus	22,000	290,00	6 380,00	CS ÚRS 2013 01
			Mezisoučet		22,000			
			Součet		22,000			
55	K	734242413	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C "půdorys 1.NP" 11+11	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2013 01

			"půdorys 1.NP" 1+1+1		3,000				
			Mezisoučet		3,000				
			Součet		3,000				
56	K	734242414	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 1	kus	3,000	320,00	960,00	CS ÚRS 2013 01	
			"půdorys 1.NP" 1+1+1		3,000				
			Mezisoučet		3,000				
			Součet		3,000				
57	K	734242415	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 5/4	kus	3,000	415,00	1 245,00	CS ÚRS 2013 01	
			"půdorys 1.NP" 1+1+1		3,000				
			Mezisoučet		3,000				
			Součet		3,000				
58	K	734261403	Šroubení připojovací armatury radiátorů typu VK (ventil kompaktní) PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné rohové G 3/4 x 18	kus	13,000	465,00	6 045,00	CS ÚRS 2013 01	
			"půdorys 1.NP" 10+2+1		13,000				
			Mezisoučet		13,000				
			Součet		13,000				
59	K	734261407	Šroubení připojovací armatury radiátorů typu VK (ventil kompaktní) PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné přímé G 3/4 x 18	kus	19,000	465,00	8 835,00	CS ÚRS 2013 01	
			"půdorys 1.NP" 5+5+9		19,000				
			Mezisoučet		19,000				
			Součet		19,000				
60	K	734271148	Šoupátka uzavírací závitová PN 20 do 80 st.C (FIV.08016) G 2	kus	2,000	3 190,00	6 380,00	CS ÚRS 2013 01	
			"místnost pro kotle" 1+1		2,000				
			Mezisoučet		2,000				
			Součet		2,000				
61	K	734290813	Demontáž armatur směšovacích přivařovacích trojcestných s přímým průtokem DN 32	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2013 01	
			"podium" 1+1		2,000				
			Součet		2,000				
62	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2	kus	43,000	145,00	6 235,00	CS ÚRS 2013 01	
			"půdorys 1.NP" 20+23		43,000				
			Mezisoučet		43,000				
			Součet		43,000				
63	K	734291243	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 3/4	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2013 01	
			"půdorys 1.NP" 1		1,000				
			Součet		1,000				
64	K	734291244	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 1	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2013 01	
			"půdorys 1.NP" 1		1,000				
			Součet		1,000				
65	K	734291245	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 1 1/4	kus	2,000	365,00	730,00	CS ÚRS 2013 01	
			"půdorys 1.NP" 1+1		2,000				
			Mezisoučet		2,000				
			Součet		2,000				
66	K	734291247	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 2	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2013 01	
			"půdorys 1.NP" 1		1,000				
			Součet		1,000				
67	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	6,000	275,00	1 650,00	CS ÚRS 2013 01	
			"půdorys 1.NP" 3+3		6,000				
			Mezisoučet		6,000				
			Součet		6,000				
68	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1	kus	6,000	390,00	2 340,00	CS ÚRS 2013 01	
			"půdorys 1.NP" 3+3		6,000				
			Mezisoučet		6,000				
			Součet		6,000				
69	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	8,000	565,00	4 520,00	CS ÚRS 2013 01	
			"půdorys 1.NP" 4+4		8,000				
			Mezisoučet		8,000				
			Součet		8,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	734292718	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2	kus	2,000	1 060,00	2 120,00	CS ÚRS 2013 01
			"půdorys 1.NP" 1+1		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
71	K	734295021	Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem DN 20	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2013 01
			"místnost pro kotle" 1		1,000			
			Součet		1,000			
72	K	734295022	Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem DN 25	kus	1,000	3 180,00	3 180,00	CS ÚRS 2013 01
			"místnost pro kotle" 1		1,000			
			Součet		1,000			
73	K	734410811	Demontáž teploměrů s ochranným pouzdrzem přímých a rohových	kus	4,000	38,00	152,00	CS ÚRS 2013 01
			"PODIUM" 2+2		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			Součet		4,000			
74	K	734411104	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 150 mm	kus	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2013 01
			"místnost pro kotle" 1+1		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
75	K	734411131	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou spodní připojení (radiální) průměr 80 mm délka stonku 50 mm	kus	12,000	490,00	5 880,00	CS ÚRS 2013 01
			"místnost pro kotle" 4+4+4		12,000			
			Mezisoučet		12,000			
			Součet		12,000			
76	K	734420811	Demontáž tlakoměrů se spodním připojením	kus	2,000	6,00	12,00	CS ÚRS 2013 01
			"podium"1+1		2,000			
			Součet		2,000			
77	K	734421101	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2013 01
			"místnost pro kotle" 1		1,000			
			Součet		1,000			
78	K	734421112	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm	kus	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2013 01
			"místnost pro kotle" 1+1		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
79	K	734424101	Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300 st.C zahnuté	kus	1,000	295,00	295,00	CS ÚRS 2013 01
			"místnost pro kotle" 1		1,000			
			Součet		1,000			
80	K	R73400002	třícestný směšovací ventil závitový DN 15, kvs=2,5se servopohonem 230 V	ks	1,000	3 110,00	3 110,00	
			"místnost pro kotle" 1		1,000			
			Součet		1,000			
81	K	R73400003	ruční hlavice na radiátorový ventil	ks	10,000	110,00	1 100,00	
			"půdorys 1.NP" 5+5		10,000			
			Mezisoučet		10,000			
			Součet		10,000			
82	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v	t	0,143	1 000,00	143,00	CS ÚRS 2013 01

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

93 964,00

83	K	735121810	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	11,000	17,00	187,00	CS ÚRS 2013 01
			"KRČEK"10+1		11,000			
			Mezisoučet		11,000			
			Součet		11,000			
84	K	735151831	Demontáž otopných těles panelových třířadých stavební délky do 1500 mm	kus	38,000	100,00	3 800,00	CS ÚRS 2013 01
			"TECHNICKÁ ZPRÁVA" 30+8		38,000			
			Mezisoučet		38,000			
			Součet		38,000			

			"púdorys 1.NP" 1		1,000				
			Součet		1,000				
86	K	735152271	Otopná tělesa panelová VK Ventil Kompakt, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 400 mm	kus	2,000	1 190,00	2 380,00	CS ÚRS 2013 01	
			"púdorys 1.NP" 1+1		2,000				
			Mezisoučet		2,000				
			Součet		2,000				
87	K	735152276	Otopná tělesa panelová VK Ventil Kompakt, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 900 mm	kus	3,000	1 745,00	5 235,00	CS ÚRS 2013 01	
			"púdorys 1.NP" 1+1+1		3,000				
			Mezisoučet		3,000				
			Součet		3,000				
88	K	735152473	Otopná tělesa panelová VK Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 600 mm	kus	3,000	1 955,00	5 865,00	CS ÚRS 2013 01	
			"púdorys 1.NP" 1+1+1		3,000				
			Mezisoučet		3,000				
			Součet		3,000				
89	K	735152573	Otopná tělesa panelová VK Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 600 mm	kus	1,000	2 025,00	2 025,00	CS ÚRS 2013 01	
			"púdorys 1.NP" 1		1,000				
			Součet		1,000				
90	K	735152577	Otopná tělesa panelová VK Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 1000 mm	kus	4,000	2 460,00	9 840,00	CS ÚRS 2013 01	
			"púdorys 1.NP" 2+2		4,000				
			Mezisoučet		4,000				
			Součet		4,000				
91	K	735152580	Otopná tělesa panelová VK Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 1400 mm	kus	1,000	2 920,00	2 920,00	CS ÚRS 2013 01	
			"púdorys 1.NP" 1		1,000				
			Součet		1,000				
92	K	735152640	Otopná tělesa panelová VK Ventil Kompakt, typ 33 výšky tělesa 400 mm, délky 1400 mm	kus	3,000	3 480,00	10 440,00	CS ÚRS 2013 01	
			"púdorys 1.NP" 1+1+1		3,000				
			Mezisoučet		3,000				
			Součet		3,000				
93	K	735152673	Otopná tělesa panelová VK Ventil Kompakt, typ 33 výšky tělesa 600 mm, délky 600 mm	kus	1,000	2 725,00	2 725,00	CS ÚRS 2013 01	
			"púdorys 1.NP" 1		1,000				
			Součet		1,000				
94	K	735152677	Otopná tělesa panelová VK Ventil Kompakt, typ 33 výšky tělesa 600 mm, délky 1000 mm	kus	3,000	3 370,00	10 110,00	CS ÚRS 2013 01	
			"púdorys 1.NP" 1+1+1		3,000				
			Mezisoučet		3,000				
			Součet		3,000				
95	K	735152679	Otopná tělesa panelová VK Ventil Kompakt, typ 33 výšky tělesa 600 mm, délky 1200 mm	kus	10,000	3 595,00	35 950,00	CS ÚRS 2013 01	
			"púdorys 1.NP" 2+2+2+2+2		10,000				
			Mezisoučet		10,000				
			Součet		10,000				
96	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	1,422	1 000,00	1 422,00	CS ÚRS 2013 01	

SOUPIS PRACÍ

Objekt :	Název objektu : D1.4d Měření a regulace	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci, část topení, elektroinstalace - změna stavby před jejím dokončením	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : INEX Moravské Budějovice, s. r. o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	128 377	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	128 377	
ZRN+VRN+HZS	128 377	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :  INEX Moravské Budějovice s. r. o. Husova 890 676 02 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343 IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	128 376,85 Kč
DPH	21 % činí :	26 959,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		155 336,00 Kč

Poznámka :

Do žlutě označených políček nutno vepsat jednotkové nabídkové ceny a hodnoty!

název akce: Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci, část topení, elektroinstalace
 objekt: D1.4d Měření a regulace
 d) Měření a regulace

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení		0	51550,00
2	doprava dodávek	1,00	51 550	515,50
3	přesun dodávek	1,00	51 550	515,50
4	materiál elektromontážní		0	26700,00
5	prořez	1,00	8 790	87,90
6	materiál podružný	1,00	26 700	267,00
7	elektromontáže		0	43040,00
8	PPV pro elektromontáže	1,00	70 095	700,95
9	dodávky celkem			52581,00
10	materiál+výkony celkem			70795,85
11	ostatní náklady			5000,00
12	NAKLADY hl.III celkem			128376,85
13	CENA bez DPH (Kč)			128 377

Datum: 22.7.2013

Vypracoval:

název akce: Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci, část topení, elektroinstalace - z
objekt: D1.4d Měření a regulace
d) Měření a regulace

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	#####	R4 rozvaděč MaR	ozn.RK	ks	1,00	#####
součet						51 550
Materiál elektromontážní						
2	#####	kabel CYKY-O 2x1,5	m	90,00	9,00	810
3	#####	kabel CYKY-O 3x1,5	m	40,00	13,00	520
4	#####	kabel CYKY-J 3x1,5	m	90,00	13,00	1 170
5	#####	kabel CYKY 4x1,5	m	30,00	17,00	510
6	#####	kabel JYTY 2x1	m	100,00	8,00	800
7	#####	kabel JYTY 4x1	m	20,00	14,00	280
8	#####	kabel SYKFY 3x2x0,5	m	60,00	6,00	360
9	#####	trubka ohebná PVC pr.23	m	20,00	9,00	180
10	#####	kabel CYKY-J 3x2,5	m	20,00	20,00	400
11	#####	trubka ohebná PVC pr 16	m	50,00	7,00	350
12	#####	kabel CYKY-J 7x1,5	m	20,00	28,00	560
13	#####	kabelový rošt drátový 100/100mm žárZn	m	15,00	190,00	2 850
14	#####	krabice pancéř plast 95x95x50 IP54 + svorkovnice	ks	10,00	78,00	780
15	#####	servopohon směšovače - 230V	ks	3,00	2198,00	6 594
16	#####	příložní čidlo	ks	5,00	610,00	3 050
17	#####	termostat univerzál 8A/230Vstr 5-50°C	ks	2,00	1410,00	2 820
18	#####	tlakový spínač	ks	1,00	1698,00	1 698
19	#####	houkačková souprava 220V	ks	1,00	950,00	950
20	#####	ovlád skříňka IP65 1-tlač 1Z+1V/otoč/hřib	ks	1,00	710,00	710
21	#####	příložný termostat bezpečnostní 96 st.C	ks	1,00	1308,00	1 308
součet						26 700
Elektromontáže						
22	#####	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	90,00	15,00	1 350
23	#####	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	40,00	15,00	600
24	#####	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	90,00	15,00	1 350
25	#####	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	30,00	15,00	450
26	#####	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	50,00	98,00	4 900
27	#####	kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	m	100,00	13,00	1 300
28	#####	kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	m	20,00	13,00	260
29	#####	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul.	m	60,00	13,00	780
30	#####	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	10,00	45,00	450
31	#####	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	20,00	13,00	260
32	#####	kabelový rošt do š.40cm	m	15,00	156,00	2 340
33	#####	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	2,00	260,00	520
34	#####	elektrická houkačka vč.zapojení	ks	1,00	260,00	260
35	#####	ovladač v Al skříni vč.zapojení 1-tlačítkový	ks	1,00	210,00	210
36	#####	montáž teplotního čidla	ks	5,00	140,00	700
37	#####	montáž termostatu	ks	3,00	165,00	495
38	#####	zapojení a nastavení regulace	ks	2,00	8870,00	17 740
39	#####	zaškolení obsluhy regulace	ks	2,00	1400,00	2 800

D1.4d Měření a regulace

40	#####	montáž servopohonu směšovače	ks	3,00	160,00	480
41	#####	připojení elmotoru čerpadla	ks	4,00	140,00	560
42	#####	zapojení čidla MaR	ks	3,00	135,00	405
43	#####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	20,00	52,00	1 040
44	#####	trubka plast ohebná, pod omítkou, pr.16	m	50,00	55,00	2 750
45	#####	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	20,00	52,00	1 040
součet						43 040

Ostatní náklady

		demontáž stávajícího zařízení dodavatelem včetně odvozu a likvidace na skládce (rozvaděč BA1, 8 čidel MaR, 80m				
46	#####	kabelů vedených na povrchu)	soub.	1,00	5000,00	5 000
součet						5 000

Datum: 22.7.2013

Vypracoval:

název akce: Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci, část topení, elektroinstalace -
objekt: D1.4d Měření a regulace

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Rozpis rozvaděče R4						
1	#####	rozvodnice OCEP IP40 600X1200X250	ks	1,00	#####	15 000
2	#####	svorka řadová 4mm ² /35A/fázová	ks	3,00	100,00	300
3	#####	svorka řadová 2,5mm ² /35A/fázová	ks	45,00	50,00	2 250
4	#####	svorkovnice 1x25+11x16+13x10mm ² na lištu zel	ks	1,00	100,00	100
5	#####	svorkovnice 1x25+11x16+13x10mm ² na lištu mod	ks	1,00	100,00	100
6	#####	vývodka ucpávková PVC/Pg16 IP54 vč.matky	ks	20,00	50,00	1 000
7	#####	montážní přístrojový rošt s lištami	m2	0,80	1000,00	800
8	#####	přístrojový zákryt plastový	m2	0,80	2000,00	1 600
9	#####	spínač páčkový 3pol 32A na lištu	ks	1,00	300,00	300
10	#####	svodič 1pól modul.typ 2 275/20kA	ks	4,00	100,00	400
11	#####	svodič přepětí 1p.modulový typ 3 275 DF16/16A/8kA	ks	1,00	100,00	100
12	#####	jistič 1pól/ch.B/ 6-16A	ks	3,00	350,00	1 050
13	#####	jistič 1pól/ch.C/ 6-16A	ks	6,00	450,00	2 700
14	#####	jistič 1pól/ch.C/ 2A	ks	7,00	350,00	2 450
15	#####	jistič 3pól/ch.C/ 4-16A	ks	1,00	550,00	550
16	#####	vypínací spoušť 230	ks	1,00	1100,00	1 100
17	#####	stykač 2pól R20-20/2Z/20A na lištu	ks	5,00	350,00	1 750
18	#####	přepínač kolébk 1-0-2 /1P/6A	ks	3,00	350,00	1 050
19	#####	hlídinový spínač na DIN	KS	1,00	450,00	450
20	#####	napájecí zdroj s čidlem výskytu plynu	KS	1,00	2500,00	2 500
21	#####	poruchová signalizace-8 vstupů 230V, 2 stupně sig.	ks	1,00	6000,00	6 000
22	#####	výroba rozvaděče	ks	1,00	#####	10 000
součet						51 550

Datum: 22.7.2013

Vypracoval:

SOUPIS PRACÍ

Objekt :	Název objektu : D1.4g Silnoproudá elektrotechnika	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci, část topení, elektroinstalace - změna stavby před jejím dokončením	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : INEX Moravské Budějovice, s. r. o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	
Z	Montáž celkem 0	
R	HSV celkem 0	
N	PSV celkem 0	
	ZRN celkem 488 251	
	HZS 0	
	RN II. a III. hlavy 488 251	
	ZRN+VRN+HZS 488 251	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis : INEX Moravské Budějovice s. r. o. Husova 890 676 02 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343 IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	488 251,14 Kč
DPH	21 % činí :	102 533,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		590 784,00 Kč

Poznámka :

Do žlutě označených políček nutno vepsat jednotkové nabídkové ceny a hodnoty!

název akce: Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci, část topení, elektroinstalace - změna stavby před jejím dokončením
 objekt: D1.4g Silnoproudá elektrotechnika
 g) Silnoproudá elektrotechnika

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení		0	140 959,00
2	doprava dodávek	1,00	140 959	1 409,59
3	přesun dodávek	1,00	140 959	1 409,59
4	materiál elektromontážní		0	202 722,00
5	prořez	1,00	85 920	859,20
6	materiál podružný	1,00	202 722	2 027,22
7	elektromontáže		0	93 196,00
8	PPV pro elektromontáže	1,00	298 804	2 988,04
9	dodávky celkem		0	143 778,18
10	materiál+výkony celkem		0	301 792,46
11	ostatní náklady		0	42 680,50
12	NÁKLADY hl.III celkem		0	488 251,14
13	CENA bez DPH (Kč)		0	488 251

Datum: 22.7.2013
 Vypracoval:

název akce: Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci, část topení, elektroinstalace - změna stavby před
objekt: D1.4g Silnoproudá elektrotechnika
g) Silnoproudá elektrotechnika

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	#####	RH elektroměrový rozv. ozn.RH	ks	1,00	#####	79 312
2	#####	R1 rozv. spojovací krček ozn.R1	ks	1,00	#####	32 313
3	#####	R2 rozv. sál ozn.R2	ks	1,00	#####	22 821
4	#####	R3 rozv. nájemní prostor ozn.R3	ks	1,00	6513,00	6 513
součet						140 959
Materiál elektromontážní						
5	#####	vodič CY 6 /H07V-U/	m	100,00	16,00	1 600
6	#####	vodič CY 25 /H07V-R/	m	200,00	57,00	11 400
7	#####	kabel CYKY-O 2x1,5	m	100,00	9,00	900
8	#####	kabel CYKY-O 3x1,5	m	440,00	11,00	4 840
9	#####	kabel CYKY-J 3x1,5	m	800,00	11,00	8 800
10	#####	kabel CYKY 3x2,5	m	950,00	17,00	16 150
11	#####	kabel CYKY 4x1,5	m	30,00	15,00	450
12	#####	kabel CYKY 5x6	m	190,00	70,00	13 300
13	#####	kabel CYKY 5x16	m	60,00	161,00	9 660
14	#####	kabel 1kV CYKY 4x25	m	10,00	221,00	2 210
15	#####	kabel 1kV CHKE P30-R 3x1,5	m	280,00	31,00	8 680
16	#####	kabel 1kV CHKE P30-R 3x2,5	m	150,00	36,00	5 400
17	#####	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	10,00	18,00	180
18	#####	krabice přístrojová	ks	95,00	4,00	380
19	#####	krabice univerz/rozvodka pr.68 vč.víčka a svork.	ks	30,00	25,00	750
20	#####	krabicová rozvodka pr.97 vč.víčka a svorkovnice	ks	15,00	43,00	645
21	#####	krabice pancéř plast 95x95x50 IP54 +svorkovnice	ks	5,00	187,00	935
22	#####	trubka ohebná PVC pr.23	m	150,00	7,00	1 050
23	#####	trubka ohebná PVC pr.29	m	100,00	13,00	1 300
24	#####	SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1		7,00		
25	#####	spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So	ks	7,00	72,00	504
26	#####	kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0	ks	7,00	31,00	217
27	#####	rámeček pro 1 přístroj	ks	7,00	15,00	105
28	#####	SESTAVA ovladač zapín 10A/250Vstř řaz.1/0		5,00		
29	#####	ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0,S,So	ks	5,00	72,00	360
30	#####	kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0	ks	5,00	31,00	155
31	#####	rámeček pro 1 přístroj	ks	5,00	15,00	75
32	#####	spínač automatic+snímač pohybu IP44	ks	7,00	388,00	2 716
33	#####	SESTAVA přepínač sériový 10A/250Vstř řaz.5		6,00		
34	#####	přepínač/strojek 10A/250Vstř řazení 5	ks	6,00	94,00	564
35	#####	kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	6,00	38,00	228
36	#####	rámeček pro 1 přístroj	ks	6,00	15,00	90
37	#####	SESTAVA přepín střídavý 10A/250Vstř řaz.6		11,00		
38	#####	přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6,6So	ks	11,00	83,00	913
39	#####	kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0	ks	11,00	31,00	341
40	#####	rámeček pro 1 přístroj	ks	11,00	15,00	165
41	#####	SESTAVA přepín stříd 2-tý 10A/250Vstř ř.6+6		5,00		
42	#####	přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6+6	ks	5,00	126,00	630
43	#####	kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	5,00	38,00	190
44	#####	rámeček pro 1 přístroj	ks	5,00	15,00	75
45	#####	SESTAVA přepínač křížový 10A/250Vstř ř.7		1,00		
46	#####	přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.7,7So	ks	1,00	109,00	109
47	#####	kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0	ks	1,00	31,00	31
48	#####	rámeček pro 1 přístroj	ks	1,00	15,00	15
49	#####	zásuvka 16A/250Vstř	ks	52,00	89,00	4 628

D1.4g Silnoproudá elektrotechni

50	#####	rámeček pro 1 přístroj	ks	52,00	15,00	780
51	#####	zásuvka nástěnná 5pól/32A/400V/IP44	ks	6,00	137,00	822
52	#####	termostat univerzál 8A/230Vstř	ks	1,00	1560,00	1 560
53	#####	ovlád skříňka IP65 2-tlač 1Z+1V/lícující	ks	8,00	568,00	4 544
54	#####	(A)svít záři 236-EP 2x36W/IP40 plastDifuzor	ks	8,00	526,00	4 208
55	#####	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	16,00	41,00	656
56	#####	(B)svít záři 236-AR-EP 2x36W/IP20 mat	ks	4,00	765,00	3 060
57	#####	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	8,00	41,00	328
58	#####	(D)svítidlo záři zapouzdřené/2x58W/IP66	ks	12,00	620,00	7 440
59	#####	zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W	ks	24,00	48,00	1 152
60	#####	startér zářivkový	ks	24,00	9,00	216
61	#####	(E)sv.LED venkovní, kryt mléčný PC,17,2W/IP44	ks	3,00	3800,00	11 400
62	#####	(F)svít zář 2x18W IP41 pr350 opál.kryt	ks	12,00	760,00	9 120
63	#####	zářivka 1-paticová(G24d2) typ CF-D/18W	ks	24,00	107,00	2 568
64	#####	(G)sv.zář.přisazené DOWNLIGHT pr.227/2x26W/IP20	ks	8,00	1108,00	8 864
65	#####	zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W	ks	16,00	107,00	1 712
66	#####	(K)sv. zářivkové příložené Prizma kryt/11W/IP20	ks	2,00	385,00	770
67	#####	(N)nouzové sv. záskokové /IP42 470lm/1hod/1x8W	ks	16,00	460,00	7 360
68	#####	(M)nouzové sv. trvalé /IP65 900lm/1h/1x11W	ks	7,00	460,00	3 220
69	#####	(O)sv.zář.vestavné DOWNLIGHT/2x18W/IP20	ks	13,00	965,00	12 545
70	#####	zářivka 1-paticová(G24d2) typ CF-D/18W	ks	26,00	107,00	2 782
71	#####	(P)svít zář 2x26W IP41 pr420 opálový kryt	ks	8,00	989,00	7 912
72	#####	zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W	ks	16,00	107,00	1 712
73	#####	svít zář 2x36W IP41 pr490 opálový kryt	ks	3,00	1100,00	3 300
74	#####	zářivka 1-paticová(2G10) typ F(2 trubice) 36W	ks	6,00	200,00	1 200
75	#####	napájecí trafo pro 8 pisoárů 230/12V 50VA IP55	ks	1,00	1250	1 250
76	#####	systém nouzového volání na WC invalidé (2x tlačítko 1/0, zvonek 230V, kabel 10m)	soubor	1,00	1500	1 500
součet					202 722	

Elektromontáže

77	#####	rozvaděč skříňový/ panelový 1 pole do 200kg	ks	1,00	1100,00	1 100
78	#####	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1,00	183,00	183
79	#####	rozvodnice do hmotnosti 100kg	ks	2,00	250,00	500
80	#####	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	100,00	12,00	1 200
81	#####	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	200,00	18,00	3 600
82	#####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	100,00	16,00	1 600
83	#####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	440,00	16,00	7 040
84	#####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	800,00	16,00	12 800
85	#####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	950,00	16,00	15 200
86	#####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	30,00	16,00	480
87	#####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	190,00	18,00	3 420
88	#####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16	m	60,00	22,00	1 320
89	#####	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25	m	10,00	27,00	270
90	#####	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	280,00	18,00	5 040
91	#####	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	150,00	18,00	2 700
92	#####	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2	ks	18,00	35,00	630
93	#####	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	10,00	18,00	180
94	#####	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	50,00	16,00	800
95	#####	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	200,00	11,00	2 200
96	#####	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	10,00	14,00	140
97	#####	krabice přístrojová bez zapojení	ks	95,00	19,00	1 805
98	#####	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení	ks	30,00	80,00	2 400
99	#####	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení	ks	15,00	80,00	1 200
100	#####	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení	ks	5,00	105,00	525
101	#####	trubka plast ohebná,pod omítkou/pr.23	m	150,00	17,00	2 550
102	#####	trubka plast ohebná,pod omítkou, pr.29	m	100,00	19,00	1 900
103	#####	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	7,00	36,00	252
104	#####	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0	ks	5,00	36,00	180
105	#####	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	7,00	68,00	476
106	#####	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	6,00	42,00	252
107	#####	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	11,00	38,00	418
108	#####	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	5,00	38,00	190

109	#####	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7	ks	1,00	42,00	42
110	#####	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	52,00	75,00	3 900
111	#####	zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/32A	ks	6,00	110,00	660
112	#####	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	1,00	68,00	68
113	#####	ovladač v plast. skříni vč.zapojení 2-tlačítkový	ks	8,00	110,00	880
114	#####	montáž ventilátoru vč. zapoj	ks	6,00	170,00	1 020
115	#####	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	8,00	165,00	1 320
116	#####	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	4,00	165,00	660
117	#####	svítidlo zářivkové průmyslové závěsné/2 zdroje	ks	12,00	165,00	1 980
118	#####	svítidlo LED nástěnné	ks	3,00	115,00	345
119	#####	svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	12,00	165,00	1 980
120	#####	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	8,00	165,00	1 320
121	#####	svítidlo zářivkové příložené kompaktní	ks	2,00	115,00	230
122	#####	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	16,00	115,00	1 840
123	#####	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	7,00	115,00	805
124	#####	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	13,00	165,00	2 145
125	#####	svítidlo zářivkové příložené kompaktní	ks	8,00	115,00	920
126	#####	svítidlo zářivkové příložené kompaktní	ks	3,00	115,00	345
127	#####	trafo NN 1fáz vč.zapoj. do 1kVA	ks	1,00	185,00	185
součet						93 196

Ostatní náklady

128	#####	poplatek za recyklaci svítidla	ks	93,00	8,00	744
129	#####	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	161,00	5,00	805
		demontáž stávajícího zařízení dodavatelem (3ks rozvaděče, 55ks svítidel, 25ks zásuvek 230V, 20ks spínačů osvětlení, 300m kabelů vedených na povrchu) včetně odvozu a				
130	#####	likvidace na skládce	soubor	1,00	5000,00	5 000
131	#####	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	10,00	36,00	360
132	#####	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,15m	ks	25,00	12,00	300
133	#####	vysekání výklenku/zed' cihla/ plocha od 0,25m2	m3	0,50	1263,00	632
134	#####	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/s.do 30mm	m	400,00	36,00	14 400
135	#####	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/s.do 100mm	m	80,00	46,00	3 680
136	#####	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/s.do 250mm	m	30,00	62,00	1 860
137	#####	zazdivka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,022m2/tl.0,15m	ks	25,00	80,00	2 000
138	#####	zazdivka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,022m2/tl.0,30m	ks	10,00	100,00	1 000
139	#####	omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV	m	400,00	20,00	8 000
140	#####	omítka hladká rýhy ve stěně do 100mm vč.malty MV	m	80,00	30,00	2 400
141	#####	omítka hladká rýhy ve stěně do 250mm vč.malty MV	m	30,00	50,00	1 500
součet						42 681

Datum: 22.7.2013

Vypracoval:

název akce: Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci, část topení, elektroinstalace - zm
objekt: D1.4g Silnoproudá elektrotechnika

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Rozpis rozvaděče RH						
1	#####	skříň rozv /2D-L/1000x2000x400 IP40 2-dveř	ks	1,00	#####	16 500
2	#####	tyč plochá Cu30/5(1,35kg/m)	m	2,40	350,00	840
3	#####	tyč plochá Cu25/3(0,67kg/m)	m	0,80	285,00	228
4	#####	svorka řadová 35mm ² /168A/fázová	ks	27,00	24,00	648
5	#####	svorka řadová 4mm ² /35A/fázová	ks	21,00	12,00	252
6	#####	jistič 3pól 250 690V/36kA spínací blok	ks	1,00	1500,00	1 500
7	#####	blok odpínače 3pol pro 250/3	ks	1,00	1250,00	1 250
8	#####	jistič 3pól 690V/25kA/160A	ks	1,00	1350,00	1 350
9	#####	jistič 3pól/ch.B/ 63A	ks	1,00	998,00	998
10	#####	jistič 3pól/ch.B/ 32A	ks	1,00	558,00	558
11	#####	jistič 3pól/ch.B/ 20-25A	ks	2,00	268,00	536
12	#####	montážní panel ocel plech do 3mm	m ²	2,00	2773,00	5 546
13	#####	přístrojový zákryt plastový	m ²	2,00	1925,00	3 850
14	#####	pojistkový odpínač pro PV22 3pól OPV22/3	ks	6,00	476,00	2 856
15	#####	pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG	ks	18,00	950,00	17 100
16	#####	měřicí trafo proudu /15VA/tp.0,5 150/5A	ks	3,00	1100,00	3 300
17	#####	místo pro elektroměr 3fázový nepřímý	ks	1,00	2250,00	2 250
18	#####	místo pro elektroměr 3fázový přímý	ks	3,00	1750,00	5 250
19	#####	příplatek na 2-tarif	ks	2,00	1000,00	2 000
20	#####	výroba rozvaděče	ks	1,00	#####	12 500
součet						79 312

Datum: 22.7.2013

Vypracoval:

název akce: Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci, část topení, elektroinstalace -
objekt: D1.4g Silnoproudá elektrotechnika

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Rozpis rozvaděče R1						
1	#####	rozvodnice oceloplechová zapuštěná Z600x1500 IP40	ks	1,00	3240,00	3 240
2	#####	svorka řadová 35mm ² /168A/fázová	ks	3,00	24,00	72
3	#####	svorka řadová 16mm ² /85A/fázová	ks	6,00	12,00	72
4	#####	svorka řadová 4mm ² /35A/fázová	ks	45,00	8,00	360
5	#####	spínač páčkový 125-3 3pol 125A na lištu	ks	1,00	1580,00	1 580
6	#####	elektroměr 3fázový přímý na lištu 7 modulů	ks	3,00	1500,00	4 500
7	#####	jistič 1pól/ch.B/ 6-16A	ks	25,00	102,00	2 550
8	#####	jistič 1pól/ch.C/ 6-16A	ks	2,00	126,00	252
9	#####	jistič 3pól/ch.B/ 20-25A	ks	2,00	268,00	536
10	#####	jistič 3pól/ch.B/ 40A	ks	1,00	430,00	430
11	#####	jistič 3pól/ch.C/ 4-16A	ks	3,00	488,00	1 464
12	#####	jistič 3pól/ch.C/ 25A	ks	2,00	550,00	1 100
13	#####	proudový chránič 4pol 40/4/003	ks	3,00	1050,00	3 150
14	#####	stykač 2pól R20-20/2Z/20A na lištu	ks	2,00	425,00	850
15	#####	svodič 3pól 350V/25kA typ1+typ2	ks	1,00	8100,00	8 100
16	#####	spínací hodiny týdenní digitální	ks	1,00	1430,00	1 430
17	#####	soumrakový spínač (0-10000Lux) vč.čidla	ks	1,00	987,00	987
18	#####	přepínač kolébkový 1-0-2/1P/10A	ks	2,00	320,00	640
19	#####	výroba rozvaděče	ks	1,00	1000,00	1 000
součet						32 313

Datum: 22.7.2013

Vypracoval:

název akce: Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci, část topení, elektroinstalace -
objekt: D1.4g Silnoproudá elektrotechnika

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Rozpis rozvaděče R2						
1	000761117	rozvodnice oceloplechová zapuštěná Z600x1500 IP40	ks	1,00	3240,00	3 240
2	000784314	svorka řadová 16mm ² /85A/řázová	ks	3,00	12,00	36
3	000784312	svorka řadová 4mm ² /35A/řázová	ks	45,00	8,00	360
4	000788211	montážní přístrojový rošt s lištami	m2	0,90	250,00	225
5	000788312	přístrojový zákryt plastový	m2	0,90	200,00	180
6	000784426	svorkovnice 25PE 1x25+11x16+13x10mm ² na lištu zel	ks	2,00	165,00	330
7	000784432	svorkovnice 07N 3x16+4x10mm ² na lištu modrá	ks	4,00	165,00	660
8	000784436	svorkovnice 25N 1x25+11x16+13x10mm ² na lištu mod	ks	1,00	165,00	165
9	000415024	spínač páčkový 3pol 63A na lištu	ks	1,00	630,00	630
10	000472207	svodič 3+Npól 350V/20kA typ2	ks	1,00	2887,00	2 887
11	000434004	jistič 1pól/ch.B/ 6-16A	ks	24,00	102,00	2 448
12	000434014	jistič 1pól/ch.C/ 6-16A	ks	7,00	126,00	882
13	000435113	jistič 3pól/ch.C/ 4-16A	ks	4,00	488,00	1 952
14	000435116	jistič 3pól/ch.C/ 32A	ks	3,00	558,00	1 674
15	000438712	proudový chránič 4pol 40/4/003	ks	4,00	1050,00	4 200
16	000441131	stykač 4pól R25-40/4Z/25A na lištu	ks	4,00	488,00	1 952
17	900000001	výroba rozvaděče	ks	1,00	1000,00	1 000
součet						22 821

Datum: 22.7.2013

Vypracoval:

název akce: Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci, část topení, elektroinst.
objekt: D1.4g Silnoprůdová elektrotechnika

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Rozpis rozvaděče R3						
1	000763002	rozvodnice 24+4M zapu 430x330x86 plastDve	ks	1,00	1100,00	1 100
2	000784432	svorkovnice 07N 3x16+4x10mm2 na lištu modrá	ks	1,00	50,00	50
3	000784312	svorka řadová 4mm2/35A/fázová	ks	4,00	8,00	32
4	000415014	spínač páčkový 3pol 32A na lištu	ks	1,00	380,00	380
5	000472207	svodič 3+Npól 350V/20kA typ2	ks	1,00	2887,00	2 887
6	000434004	jistič 1pól/ch.B/ 6-16A	ks	7,00	102,00	714
7	000438711	proudový chránič 4pol 25/4/003	ks	1,00	1050,00	1 050
8	900000001	výroba rozvaděče	ks	1,00	300,00	300
součet						6 513


Datum: 22.7.2013

Vypracoval:

SOUPIS PRACÍ

Objekt :	Název objektu : Vedlejší náklady a ostatní náklady	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Snížení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci, část topení, elektroinstalace - změna stavby před jejím dokončením	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : INEX Moravské Budějovice, s. r. o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
R	Montáž celkem	0	
N	HSV celkem	15 000	
	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	15 000	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	15 000	
	ZRN+VRN+HZS	15 000	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :  INEX Moravské Budějovice Husova 890 s. r. o. 676 02 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343 IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	15 000,00 Kč
DPH	21 % činí :	3 150,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		18 150,00 Kč

Poznámka :

Veškeré položky tohoto soupisu prací nejsou z žádné cenové soustavy.

Stavba :	Snižení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci, část topení, elektroinstalace - změna stavby před jejím dokončením
Objekt :	Vedlejší náklady a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON Ostatní náklady	12 000	0	0	0	0
VN Vedlejší náklady	3 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	15 000	0	0	0	0

Soupis prací									
Snižování spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci, část topení, elektroinstalace - změna stavby před jejím dokončením									
Vedlejší náklady a ostatní náklady									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	de
Díl: ON	1	Ostatní náklady							
1	1	Staveniště	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00			
		Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště : 1) Předání a převzetí staveniště 2) Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Do této položky patří náklady na překročení podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vyřízení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. 3) Dočasná dopravní opatření Do této položky patří náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich udržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. 4) Užívání veřejných ploch a prostranství Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. 5) Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád) Zkoušky a revize	1,00						
2	2		soubor	1,00	5 000,00	5 000,00			
		Do této skupiny nákladů patří veškeré náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné : 1) Revize Do této položky patří náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí, inženýrských sítí nebo stavebních prací (pro D1 4d Měření a regulace a pro D1 4g Slinoproudá elektrotechnika) 2) Individuální a komplexní vyzkoušení Do této položky patří náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení (topná zkouška pro D1 4a Zařízení pro vytápění v rozsahu 50 hodin) 3) Zkušební provoz Do této položky patří náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkušebního zařízení. Provozní řády	1,00						
3	3		soubor	1,00	1 000,00	1 000,00			
		Do této položky patří náklady zhotovitele na vypracování provozního řádu objektu D1 4a Zařízení pro vytápění staveb pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a udržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatel	1,00						
4	4	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00			
		Do této položky patří náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednatel v požadované formě a požadovaném počtu, přičemž za požadovaný počet se považují 3x tištěné paré a 1xelektronické paré, za požadovanou formu se považuje 3x tištěná podoba a 1xelektronická podoba ve formátu dwg a 1xelektronická podoba ve formátu pdf (zadavatel nebude poskytovat provedení projekt v jiné podobě než je poskytnut v rámci výběrového řízení) Pojištění dodavatele a pojištění díla	1,00						
5	5		soubor	1,00	1 000,00	1 000,00			
		Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, pokud jej zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. Propagace	1,00						
6	6		soubor	1,00	1 000,00	1 000,00			
		Do této položky patří náklady spojené s povinnou publicitou. Zahnuje plastovou cedulku A4 s logy programu a EU, označením projektu a zdroji financování.	1,00						

Soupis prací									
Stavba : Objekt :	Snižení spotřeby tepla v objektu kulturního domu v Kostelci, část topení, elektroinstalace - změna stavby před jejím dokončením								
	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dělnot / MJ	dělnot celk. (t)
Číslo položky					12 000,00				
-elkem za									
VN	ON Ostatní náklady								
7	Vedlejší náklady				2 000,00				
	Zařízení staveniště	soubor	1,00	2 000,00					
	V rámci nákladů na zařízení staveniště stanoví zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích : 1) Vybudování zařízení staveniště Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odborných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště 2) Provoz zařízení staveniště Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 3) Odstranění zařízení staveniště Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Provozní vlivy Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Do této položky patří náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Po dobu stavebních prací bude v provozu kadeřnictví přímo v rekonstruované budově a hotel Horal v navazujícím objektu.								
			1,00	1 000,00	1 000,00				
			1,00						
			1,00						
					3 000,00				
Celkem za	VN Vedlejší náklady								