DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 200357-1542-25

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ")

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Pelhřimov**
   se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
   IČO: 00248801
   DIČ: CZ00248801
   zastoupený ve věcech smluvních: Ladislav Med, starosta města a Zdeněk Jaroš, místostarosta města
   osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]

   Bankovní spojení: [redacted]
   Číslo účtu:

a

2. **Zhotovitel:** **VHST s.r.o.**
   spisová značka: C22294, vedená Krajským soudem České Budějovice
   se sídlem: Kouřimského 2532 , 393 01 PElhřimov
   zastoupený: Ing. Davidem Štursou, jednatelem
   osoba oprávněná ve věcech smluvních: [redacted]
   osoba oprávněna ve věcech technických:
   IČO: 02464471
   DIČ: CZ02464471
   Bankovní spojení: [redacted]
   Číslo účtu:

   dále jen **„smluvní strany"**

I. Předmětem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna bodu č. V. Cena díla a platební podmínky na základě Změnových listů 01 a 02:

STRUČNÝ POPIS:

Změna 01
Překop silnice – řízený zemní protlak byl nahrazen překopem.
Zahloubení vodovodního řadu V1 – na trase vodovodního řadu uvažovaného hydrantu pro odkalení vodovodního potrubí, bude potrubí zahloubeno tak, aby byl dodržen stoupající spád potrubí bez nutnosti osazení hydrantu pro odkalení.

Změna 02
Osazení provizorní akumulační nádrže VDJ – po dobu opravy stávajícího vodojemu bude provizorní akumulační nádrží zabezpečena dodávka pitné vody do vodovodního řadu. Propojení potrubí a dálkových přenosů s provizorní akumulační nádrží – propojení provizorní akumulační nádrže pro dálkový přenos kontroly stavu hladin nádrže včetně úpravy vody pro bezpečný provoz vodovodního řadu.

DOPAD DO CENY:	
Celkem vícepráce:	202.810,04 CZK bez DPH
Celkem méněpráce:	103.577,00 CZK bez DPH
Cena celkem:	99.233,04 CZK bez DPH

V. Cena díla a platební podmínky

Cena díla dle smlouvy o dílo je stanovena ve výši: **6 650 000,00 Kč bez DPH**
1 396 500,00 Kč DPH
8 046 500,00 Kč včetně DPH

Cena díla dle smlouvy o dílo	6 650 000,00 Kč bez DPH
Dodatek č.1 ZL 01 a 02	**+ 99 233,04 Kč bez DPH**
Cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 1	**6 749 233,04 Kč bez DPH**
DPH 21%	**1 417 338,94 Kč bez DPH**
Cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 1	**8 166 571,98 Kč včetně DPH**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním smlouvy v registru smluv. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě nebo ve dvou vyhotoveních v podobě listinné.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

příloha č. 1: *Příloha ke Změnovým listům 01 a 02*
Změnový list 01
Změnový lit 02

V Pelhřimově
Objednatel:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: **Ladislav Med**
Organizace: Město Pelhřimov
Sériové č. cert.: 24194961
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 03.06.2026 19:23:37

Město Pelhřimov
Ladislav Med, starosta města

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: **Zdeněk Jaroš**
Organizace: Město Pelhřimov
Sériové č. cert.: 24195078
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 04.06.2026 09:13:02

Zdeněk Jaroš, místostarosta města

V Pelhřimově
Zhotovitel:

Martin Pavlíček
Digitálně podepsal Martin Pavlíček
Datum: 2026.06.04 13:22:50 +02'00'

VHST s.r.o.
Martin Pavlíček, ředitel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY	01, 02

Název akce:
Vodojem Strměchy
Registrační číslo projektu : 1210900118

ZMĚNA	01, 02	SCHVÁLENO: ANO

- **Změna 01**
  - Překop silnice
  - Zahloubení vodovodního řadu V1
- **Změna 02**
  - Osazení provizorní akumulační nádrže VDJ
  - Propojení potrubí a dálkových přenosů s provizorní akumulační nádrží

OBJEDNATEL: **Město Pelhřimov**
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
IČO: 00248801
DIČ: CZ00248801

ZHOTOVITEL: **VHST s.r.o.**
sídlo: Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov
statutární zástupce: Ing. David Štursa, jednatel
IČ: 02464471
DIČ: CZ02464471
tel.: +420 565 323 133
datová schránka ID-DS: aueagat

Technický dozor stavebníka: [redacted]

Projektant:

3 / 18

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY | 01, 02

STRUČNÝ POPIS:

- **Změna 01**
  - Překop silnice – řízený zemní protlak byl nahrazen překopem.
  - Zahloubení vodovodního řadu V1 – na trase vodovodního řadu uvažovaného hydrantu pro odkalení vodovodního potrubí, bude potrubí zahloubeno tak, aby byl dodržen stoupající spád potrubí bez nutnosti osazení hydrantu pro odkalení.
- **Změna 02**
  - Osazení provizorní akumulační nádrže VDJ – po dobu opravy stávajícího vodojemu bude provizorní akumulační nádrží zabezpečena dodávka pitné vody do vodovodního řadu.
  - Propojení potrubí a dálkových přenosů s provizorní akumulační nádrží – propojení provizorní akumulační nádrže pro dálkový přenos kontroly stavu hladin nádrže včetně úpravy vody pro bezpečný provoz vodovodního řadu.

Dle odstavce 6) §222 zákona 134/2016 sb. o veřejných zakázkách nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

	Celkem vícepráce:	**202.810,04 CZK bez DPH**
DOPAD DO CENY:	**Celkem méněpráce:**	**103.577,00 CZK bez DPH**
	Cena celkem:	**99.233,04 CZK bez DPH**

SEZNAM PŘÍLOH:

- Změnový rozpočet ZL01, 02

4 / 18

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY | 01, 02

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:	**Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení dle řídícího harmonogramu akce.**
Datum: 27.04.2026	J [redacted]
VYJÁDŘENÍ AD PROJEKTANTA:	**PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM**
Datum: 27.04.2026	[redacted]
SOUHLAS INVESTORA:	**PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM**
Datum: 27.04.2026	[redacted]
KONTROLA TDS :	**PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM**
Datum: 27.04.2026	[redacted]

5 / 18

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**00-1542**	**Vodojem Strměchy**	
	245/1	**Vodojem Strměchy dodatek č.1_Změnový list č.1**	
Objednatel:	Město Pelhřimov		IČ: 248801
	Masarykovo náměstí 1	Pelhřimov	DIČ:
Zhotovitel:	VHST s.r.o.		IČ: 02464471
	Kouřimského 2532		DIČ: CZ02464471
	39301	Pelhřimov	
Vypracoval:			

Rozpis ceny			Celkem
HSV			24 181,84
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			**24 181,84**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	**0,00** CZK
Snížená DPH	12 %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	21 %	**24 181,84** CZK
Základní DPH	21 %	**5 078,19** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**29 260,03 CZK**

V **Pelhřimově** dne **27.04.2026**

[redacted]

6 / 18

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
245/1	Vodojem Strměchy dodatek č.1_Změnový list č.1	0,00	24 181,84	5 078,19	29 260,03	100,00
<1>	Změnový list - Strměchy - překop silnice	0,00	29 408,40	6 175,76	35 584,16	121,61
3	Překop silnice	0,00	29 408,40	6 175,76	35 584,16	121,61
<2>	SO 02 Výměna vodovodního potrubí z prameniště, SO 04 Elektropřípojka	0,00	-74 777,00	-15 703,17	-90 480,17	-309,23
4	1 - přípravné práce	0,00	-6 120,00	-1 285,20	-7 405,20	-25,31
5	3 - vodovodní řad	0,00	-68 657,00	-14 417,97	-83 074,97	-283,92
02	SO 02 Výměna vodovodního potrubí z prameniště, SO 04 Elektropřípojka	0,00	-28 800,00	-6 048,00	-34 848,00	-119,10
1	2 - zemní práce	0,00	-14 400,00	-3 024,00	-17 424,00	-59,55
2	1 - pokládka kabelu	0,00	-14 400,00	-3 024,00	-17 424,00	-59,55
02	Změnový list č.3 - Strměchy - Zahloubení vodovodního řadu V1 v km	0,00	98 350,44	20 653,59	119 004,03	406,71
6	Zahloubení vodovodního řadu V1	0,00	98 350,44	20 653,59	119 004,03	406,71
Celkem za stavbu		0,00	24 181,84	5 078,19	29 260,03	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Přípravné práce	HSV			-34 920,00	-144,41
1	Zemní práce	HSV			18 284,40	75,61
5	Komunikace pozemní	HSV			11 124,00	46,00
8	Trubní vedení	HSV			-68 657,00	-283,92
HSV	Práce a dodávky HSV	HSV			98 350,44	406,71
Cena celkem					24 181,84	100,00

Položkový rozpočet

S:	00-1542	Vodojem Strměchy
R:	245/1	Vodojem Strměchy dodatek č.1_Změnový list č.1
C:	02	SO 02 Výměna vodovodního potrubí z prameniště, SO 04 Elektropřípojka
C:	1	2 - zemní práce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Identifikace	
Díl	**1**	**Přípravné práce**				**-14 400,00**		
4	141721214	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 140 do 180 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	-6,00000	2 400,00	-14 400,00	4	CÚ - SOD

8 / 18

Položkový rozpočet

S:	00-1542	Vodojem Strměchy
R:	245/1	Vodojem Strměchy dodatek č.1_Změnový list č.1
C:	02	SO 02 Výměna vodovodního potrubí z prameniště, SO 04 Elektropřípojka
C:	2	1 - pokládka kabelu

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Identifikace	
Díl	**1**	**Přípravné práce**				**-14 400,00**		
1	141721214	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 140 do 180 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	-6,00000	2 400,00	-14 400,00	1	CÚ - SOD

9 / 18

Položkový rozpočet

S:	00-1542	Vodojem Strměchy
R:	245/1	Vodojem Strměchy dodatek č.1_Změnový list č.1
C:	<1>	Změnový list - Strměchy - překop silnice
C:	3	Překop silnice

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Identifikace	
Díl	**1**	**Zemní práce**				**18 284,40**		
1	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	6,00000	127,00	762,00	1	CÚ - URS I/26
	4*1,5 : 6			6,00000				
2	113107441	Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	6,00000	104,00	624,00	2	CÚ - URS I/26
3	132351111	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	9,60000	1 490,00	14 304,00	3	CÚ - URS I/26
	4*1,5*1,6 : 9,6			9,60000				
4	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,08000	250,00	1 020,00	4	CÚ - SOD
5	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,92000	720,00	1 382,40	5	CÚ - SOD
6	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	3,84000	50,00	192,00	6	CÚ - SOD
	1,92*2 'Přepočtené koeficientem množství : 3,84			3,84000				
Díl	**5**	**Komunikace pozemní**				**11 124,00**		
7	566901133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	6,00000	428,00	2 568,00	7	CÚ - URS I/26
8	566901133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	6,00000	428,00	2 568,00	8	CÚ - URS I/26
9	577144011	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,00000	511,00	3 066,00	9	CÚ - URS I/26
10	577145012	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 50 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,00000	487,00	2 922,00	10	CÚ - URS I/26

10 / 18

Položkový rozpočet

S:	00-1542	Vodojem Strměchy
R:	245/1	Vodojem Strměchy dodatek č.1_Změnový list č.1
C:	<2>	SO 02 Výměna vodovodního potrubí z prameniště, SO 04 Elektropřípojka
C:	4	1 - přípravné práce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Identifikace	
Díl	**1**	**Přípravné práce**				**-6 120,00**		
1	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	-3,00000	360,00	-1 080,00	1	CÚ - SOD
2	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	-3,00000	600,00	-1 800,00	2	CÚ - SOD
3	R112	Likvidace větví a pařezů	souror	-3,00000	120,00	-360,00	3	CÚ - SOD
4	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	-3,00000	360,00	-1 080,00	4	CÚ - SOD
5	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	-3,00000	600,00	-1 800,00	5	CÚ - SOD

11 / 18

Položkový rozpočet

S:	00-1542	Vodojem Strměchy
R:	245/1	Vodojem Strměchy dodatek č.1_Změnový list č.1
C:	<2>	SO 02 Výměna vodovodního potrubí z prameniště, SO 04 Elektropřípojka
C:	5	3 - vodovodní řad

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Identifikace	
Díl	**8**	**Trubní vedení**				**-68 657,00**		
4	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	-1,00000	1 800,00	-1 800,00	4	CÚ - SOD
5	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	-1,00000	1 800,00	-1 800,00	5	CÚ - SOD
6	59224067	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	-1,00000	3 480,00	-3 480,00	6	CÚ - SOD
7	R2	Betonový blok	m2	-1,00000	3 000,00	-3 000,00	7	CÚ - SOD
8	R3	přírubové kusy	kus	-4,00000	5 075,00	-20 300,00	8	CÚ - SOD
9	R4	šroub z nerezové oceli M16, 70mm + matka + podložka	Kus	-36,00000	53,00	-1 908,00	9	CÚ - SOD
10	HWL.3470080010	TĚSNĚNÍ PLOCHÉ VYSEKÁVANÉ 80	kus	-3,00000	115,00	-345,00	10	CÚ - SOD
11	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	-3,00000	1 800,00	-5 400,00	11	CÚ - SOD
21	28654086	T-kus jednoznačný PPR D 90mm	kus	-1,00000	2 891,00	-2 891,00	21	CÚ - SOD
22	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	-1,00000	3 000,00	-3 000,00	22	CÚ - SOD
23	42273589	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm	kus	-1,00000	14 885,00	-14 885,00	23	CÚ - SOD
24	R9	Hydrantová drenáž	kus	-1,00000	853,00	-853,00	24	CÚ - SOD
25	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	-1,00000	676,00	-676,00	25	CÚ - SOD
26	55251820	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus	-1,00000	6 089,00	-6 089,00	26	CÚ - SOD
27	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	-2,00000	1 115,00	-2 230,00	27	CÚ - SOD

12 / 18

Položkový rozpočet

S:	00-1542	Vodojem Strměchy
R:	245/1	Vodojem Strměchy dodatek č.1_Změnový list č.1
C:	02	Změnový list č.3 - Strměchy - Zahloubení vodovodního řadu V1 v km
C:	6	Zahloubení vodovodního řadu V1

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Identifikace	
Díl	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**98 350,44**		
1	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	48,21100	727,00	35 049,40	1	CÚ - URS I/26
	57*0,8*((1,55+1,78)/2) : :							
	65*0,8*((1,78+1,5)/2) : :							
	-(75,924+85,28)/2 : :							
	57*1*((1,55+2,7)/2) : :							
	65*1*((2,7+1,5)/2) : :							
	-(121,125+136,5)/2 : :							
	128,813-80,602 : :							
	48,211 :							
	48,211			48,21100				
2	132451104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně	m3	48,21100	1 130,00	54 478,43	2	CÚ - URS I/26
	57*0,8*((1,55+1,78)/2) : :							
	65*0,8*((1,78+1,5)/2) : :							
	-(75,924+85,28)/2 : :							
	57*1*((1,55+2,7)/2) : :							
	65*1*((2,7+1,5)/2) : :							
	-(121,125+136,5)/2 : :							
	128,813-80,602 : :							
	48,211 :							
	48,211			48,21100				
3	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	13,82854	638,00	8 822,61	3	CÚ - URS I/26

13 / 18

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**00-1542**	**Vodojem Strměchy**
	245/2	**Vodojem Strměchy Změnový list č.2**

Objednatel:	Město Pelhřimov		IČ: 248801
	Masarykovo náměstí 1	Pelhřimov	DIČ:
Zhotovitel:	VHST s.r.o.		IČ: 02464471
	Kouřimského 2532		DIČ: CZ02464471
	39301	Pelhřimov	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			75 051,20
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			**75 051,20**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	**0,00** CZK
Snížená DPH	12 %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	21 %	**75 051,20** CZK
Základní DPH	21 %	**15 760,75** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**90 811,95 CZK**

V **Pelhřimově** dne **27.04.2026**

[redacted]

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
245/2	Vodojem Strměchy Změnový list č.2	0,00	75 051,20	15 760,75	90 811,95	100,00
1	SO-01 - Provizorní akumulační nádrž	0,00	3 937,20	826,81	4 764,01	5,25
1	SO-01 - Provizorní akumul...	0,00	3 937,20	826,81	4 764,01	5,25
2	SO-02 - Sondy na stávajícím potrubí	0,00	7 914,00	1 661,94	9 575,94	10,54
2	SO-02 - Sondy na stávajíc...	0,00	7 914,00	1 661,94	9 575,94	10,54
3	SO-03 - Propojení potrubí s provizorní akumulační nádrží	0,00	63 200,00	13 272,00	76 472,00	84,21
3	SO-03 - Propojení potrubí...	0,00	63 200,00	13 272,00	76 472,00	84,21
Celkem za stavbu		0,00	75 051,20	15 760,75	90 811,95	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			9 711,20	12,94
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 140,00	2,85
8	Vedení trubní dálková a přípojná	HSV			63 200,00	84,21
Cena celkem					75 051,20	100,00

15 / 18

Položkový rozpočet

S:	00-1542	Vodojem Strměchy
R:	245/2	Vodojem Strměchy Změnový list č.2
C:	1	SO-01 - Provizorní akumulační nádrž
C:	1	SO-01 - Provizorní akumul...

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Identifikace
Díl 1		**Zemní práce**				**1 797,20**	
1	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4,00000	60,30	241,20	1
2	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	4,00000	229,00	916,00	2
3	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	4,00000	160,00	640,00	3
Díl 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**2 140,00**	
4	382413115	Osazení jímky z PP objemu 6000 l pro usazení do terénu	kus	1,00000	2 140,00	2 140,00	4

16 / 18

Položkový rozpočet

S:	00-1542	Vodojem Strměchy
R:	245/2	Vodojem Strměchy Změnový list č.2
C:	2	SO-02 - Sondy na stávajícím potrubí
C:	2	SO-02 - Sondy na stávajíc...

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Identifikace
Díl	**1**	**Zemní práce**				**7 914,00**	
1	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	2,00000	1 820,00	3 640,00	1
2	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	2,00000	861,00	1 722,00	2
3	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,00000	638,00	2 552,00	3

17 / 18

Položkový rozpočet

S:	00-1542	Vodojem Strměchy
R:	245/2	Vodojem Strměchy Změnový list č.2
C:	3	SO-03 - Propojení potrubí s provizorní akumulační nádrží
C:	3	SO-03 - Propojení potrubí...

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Identifikace
Díl	**8**	**Vedení trubní dálková a přípojná**				**63 200,00**	
1	0156254R	Přepojení stávajícího vodovodu včetně materiálu	kpl	1,00000	18 200,00	18 200,00	1
2	0156255R	Přepojení stávající technologie včetně dálkového přenosu	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00	2
3	0156256R	Akumulační nádrž na pitnou vodu z plastu - 4m3	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	3

18 / 18